令和5年度

清水港富士見地区岸壁(-14m)改良工事(その2)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

総括表

令和5年度　清水港富士見地区岸壁(-14m)改良工事(その2)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					258,141,869	
間接工事費	34,513,904 ＋ 67,457,155				101,971,059	
共通仮設費（計）	10,222,755 ＋ 23,181,139 ＋ 1,110,010				34,513,904	
共通仮設費（ 積上 ）					10,222,755	
共通仮設費（ 率 ）	258,141,869 × 8.98%（(4.05% ×1.68 ＋2.00%) × 1.02)				23,181,139	
現場環境改善費	258,141,869 × 0.43%				1,110,010	
現場管理費	292,655,773 × 23.05%（(20.88% ＋1.50%) × 1.03)				67,457,155	
工事原価	258,141,869 ＋ 101,971,059				360,112,928	
一般管理費等	360,112,928 × 14.33%（14.33% × 1.00) － 1,155				51,603,027	
契約保証費	360,112,928 × 0.04%				144,045	
工事価格	360,112,928 ＋ 51,603,027 ＋ 144,045				411,860,000	
消費税等相当額	411,860,000 × 10.00%				41,186,000	
請負工事費	411,860,000 ＋ 41,186,000				453,046,000	

積算内訳表

令和5年度　清水港富士見地区岸壁(-14m)改良工事(その2)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					258,141,869	
岸壁					258,141,869	
本体工［鋼矢板式］					108,215,828	
足場工					5,576,214	
支保組立組外					5,576,214	
1 支保組立組外(鋼矢板式)		m	103.00	54,138	5,576,214	
控工					77,262,498	
現場鋼材切断					15,097,640	
2 鋼管矢板切断	陸上φ700　t=9mm	m	67.00	47,077	3,154,159	
3 鋼管矢板切断	水中φ700　t=9mm	m	3.00	63,805	191,415	
4 鋼管矢板切断	陸上φ1300　t=19mm	m	179.00	53,018	9,490,222	
5 鋼管矢板切断	水中φ1300　t=19mm	m	27.00	83,772	2,261,844	
切断鋼管運搬（陸上）					87,750	
6 切断鋼管運搬（陸上）		式	1.00	87,750	87,750	
吊型枠（１）					1,567,724	
7 鋼板	PL-φ1250×12t	枚	42.00	22,620	950,040	
8 鉄筋加工組立	SD345　D13	kg	315.00	202	63,630	

9 アーク溶接		m	50.00	2,608	130,400	
10 吊型枠（１）設置		個	42.00	10,087	423,654	
吊型枠（２）					449,600	
11 鋼板	PL-φ1250×12t	枚	12.00	22,620	271,440	
12 鉄筋加工組立	SD345　D13	ｋｇ	102.00	202	20,604	
13 アーク溶接		m	14.00	2,608	36,512	
14 吊型枠（２）設置		個	12.00	10,087	121,044	
吊型枠（３）					787,054	
15 鋼板	PL-φ670×9t	枚	40.00	5,677	227,080	
16 鉄筋加工組立	SD345　D13	ｋｇ	155.00	202	31,310	
17 アーク溶接		m	48.00	2,608	125,184	
18 吊型枠（３）設置		個	40.00	10,087	403,480	
腹起（１）					6,128,918	
19 腹起材（１）取付	2H350×350×12×19	m	58.00	105,671	6,128,918	
腹起（２）					1,352,844	
20 腹起材（２）取付	2H300×300×10×15	m	18.00	75,158	1,352,844	
腹起（３）					1,573,425	
21 腹起材（３）取付	2 [-200×90×8×13.5	m	27.00	58,275	1,573,425	

タイ材（１）					32,164,290	
22 タイロッド（１）取付		組	10.00	2,248,539	22,485,390	
23 アーク溶接（タイロッド(１)）		m	22.00	439,950	9,678,900	
タイ材（２）					10,598,181	
24 タイロッド（２）取付		組	3.00	2,999,159	8,997,477	
25 アーク溶接（タイロッド(２)）		m	6.00	266,784	1,600,704	
タイ材（３）					7,410,072	
26 タイロッド（３）取付		組	9.00	809,692	7,287,228	
27 アーク溶接（タイロッド(３)）		m	6.00	20,474	122,844	
足場					45,000	
28 浮き足場	組立式浮桟橋　2.0m×2.0m×0.3m　質量420kg	式	1.00	45,000	45,000	
さや管設置工					25,377,116	
さや管取付					22,156,873	
29 さや管材料	SM490A　φ1200×12t　L=4600	本	15.00	360,914	5,413,710	
30 鉄筋加工組立	SD345　D13	ｋｇ	384.00	202	77,568	
31 下地処理		ｍ２	4.00	7,350	29,400	
32 アーク溶接		m	414.00	3,727	1,542,978	
33 水中被覆アーク溶接		m	358.00	30,974	11,088,692	

34 鋼板	PL-296×1000×12t	枚	60.00	6,417	385,020	
35 鋼板	PL-150×170×12t	枚	60.00	552	33,120	
36 水中被覆アーク溶接		m	24.00	57,225	1,373,400	
37 さや管設置		個	15.00	8,648	129,720	
38 グラウト注入		m３	5.00	416,653	2,083,265	
中詰めコンクリート					1,217,160	
39 コンクリート打設(陸上)		m３	54.00	22,540	1,217,160	
吊型枠設置					401,803	
40 鋼板	PLφ960×12t	枚	15.00	13,299	199,485	
41 鉄筋加工組立	SD345　D13	ｋｇ	127.00	202	25,654	
42 アーク溶接		m	18.00	2,608	46,944	
43 吊型枠設置		個	15.00	8,648	129,720	
鉄筋定着プレート					1,601,280	
44 鋼板	PL-326×1300×12t	枚	60.00	9,930	595,800	
45 アーク溶接		m	57.00	17,640	1,005,480	
裏込・裏埋工					149,860,503	
裏埋工					149,860,503	
大型土のう撤去					1,568,710	

46 大型土のう撤去		袋	110.00	14,261	1,568,710	
間詰工					744,919	
47 鋼製型枠組立組外		ｍ２	12.00	43,240	518,880	
48 漏えい防止シート敷設		ｍ２	4.00	2,035	8,140	
49 下地処理		個所	16.00	716	11,456	
50 水中スタッド溶接		本	16.00	2,266	36,256	
51 水中不分離性コンクリート打設(ポンプ車直接打設)		ｍ３	3.00	56,729	170,187	
中詰工					29,181,647	
52 中詰材投入		m3	439.00	66,473	29,181,647	
既設鋼管杭蓋					403,658	
53 鋼板	PLφ1000×12t	枚	9.00	14,430	129,870	
54 水中被覆アーク溶接		ｍ	4.00	68,447	273,788	
捨石投入					117,961,569	
55 購入材投入	1～70kg/個	m3	4,108.00	27,645	113,565,660	
56 支給材投入	50～200kg/個	m3	593.00	7,413	4,395,909	
仮設工					65,538	
作業ヤード整備					65,538	
敷鉄板					65,538	

57 敷鉄板設置･撤去		ｍ２	111.00	406	45,066	
58 敷鉄板賃料		枚	12.00	1,706	20,472	
共通仮設費(積上)					10,222,755	
共通仮設費					10,222,755	
回航・えい航費					2,265,794	
えい航					2,265,794	
59 えい航費(作業船)	焼津港（往復）	回	2.00	1,132,897	2,265,794	
運搬費					1,693,019	
仮設材等運搬					236,544	
60 仮設材等運搬		式	1.00	236,544	236,544	
建設機械器具等運搬					1,456,475	
61 分解組立運搬	トラッククレーン100t吊	式	1.00	1,456,475	1,456,475	
安全費					6,079,942	
安全対策					6,079,942	
62 安全監視船		式	1.00	5,519,942	5,519,942	
63 安全情報管理		式	1.00	560,000	560,000	
技術管理費					184,000	
技術管理					184,000	

64 諸経費動向調査		式	1.00	100,000	100,000	
65 施工実態調査		式	1.00	84,000	84,000	

番号：1
名称：支保組立組外(鋼矢板式)　　100m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支保工	鋼矢板式、クレーン抜き 海中施工・潮待ち施工	m	100.00	42,420.00	4,242,000		
クレーン付台船	45～50t吊	日	2.10	356,039.00	747,681	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	2.10	202,009.00	424,218	4.00H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m			54,138.00	5,413,899		

番号：2
名称：鋼管矢板切断 陸上φ700 t=9mm　　1日当り (12.5m)

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(海上施工)	手動 2mm以上10mm未満	m	12.50	3,727.00	46,587		
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	356,039.00	356,039	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	185,842.00	185,842	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：12.50m			47,077.00	588,468		

番号：3
名称：鋼管矢板切断 水中φ700 t=9mm　　1日当り (12m)

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中酸素アーク切断	2mm以上10mm未満	m	12.00	18,900.00	226,800		
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	353,026.00	353,026	4.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	185,842.00	185,842	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：12.00m			63,805.00	765,668		

番号：4
名称：鋼管矢板切断　陸上φ1300　t=19mm　　1日当り（11.1m）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ガス切断(海上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	11.10	4,200.00	46,620		
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	356,039.00	356,039	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	185,842.00	185,842	2.00H / 8H	
合　計	作業能力：11.10m			53,018.00	588,501		

番号：5
名称：鋼管矢板切断　水中φ1300　t=19mm　　1日当り（9.2m）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
水中酸素アーク切断	10mm以上20mm未満	m	9.20	25,200.00	231,840		
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	353,026.00	353,026	4.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	185,842.00	185,842	2.00H / 8H	
合　計	作業能力：9.20m			83,772.00	770,708		

番号：6
名称：切断鋼管運搬（陸上）　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
貨物自動車運賃		式	1.00	65,250.00	65,250		
取卸し・積込み費用		式	1.00	22,500.00	22,500		
合　計	作業能力：1.00式			87,750.00	87,750		

番号：7
名称：鋼板　PL-φ1250×12t　　1枚当たり

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼板	SS400　PL-φ1250×12t	枚	1.00	22,620.00	22,620		
合　計	作業能力：1.00枚			22,620.00	22,620		

番号：8
名称：鉄筋加工組立　SD345　D13　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D13	ｋｇ	1,030.00	121.70	125,351		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	76.65	76,650		
合　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			202.00	202,001		

番号：9
名称：アーク溶接　　1日当り（16.4m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	16.40	2,609.00	42,787		
合　計	作業能力：16.40m			2,608.00	42,787		

番号：10
名称：吊型枠（１）設置　　1日当り（64個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	356,039.00	356,039	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	185,842.00	185,842	2.00H / 8H	
とび工		人	1.00	27,410.00	27,410		
普通作業員		人	3.00	24,360.00	73,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	642,371.00	3,211		
合　　計	作業能力：64.00個			10,087.00	645,582		

番号：11
名称：鋼板　PL-φ1250×12t　　1枚当たり

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鋼板	SS400　PL-φ1250×12t	枚	1.00	22,620.00	22,620		
合　　計	作業能力：1.00枚			22,620.00	22,620		

番号：12
名称：鉄筋加工組立　SD345　D13　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D13	ｋｇ	1,030.00	121.70	125,351		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	76.65	76,650		
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			202.00	202,001		

番号：13
名称：アーク溶接　　1日当り（16.4m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	16.40	2,609.00	42,787		
合　計	作業能力：16.40m			2,608.00	42,787		

番号：14
名称：吊型枠（２）設置　　1日当り（64個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	356,039.00	356,039	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	185,842.00	185,842	2.00H / 8H	
とび工		人	1.00	27,410.00	27,410		
普通作業員		人	3.00	24,360.00	73,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	642,371.00	3,211		
合　計	作業能力：64.00個			10,087.00	645,582		

番号：15
名称：鋼板　PL-φ670×9t　　1枚当たり

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼板	SS400　PL-φ670×9t	枚	1.00	5,677.20	5,677		
合　計	作業能力：1.00枚			5,677.00	5,677		

番号：16
名称：鉄筋加工組立　SD345　D13　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D13	ｋｇ	1,030.00	121.70	125,351		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	76.65	76,650		
合　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			202.00	202,001		

番号：17
名称：アーク溶接　　1日当り（16.4m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	16.40	2,609.00	42,787		
合　計	作業能力：16.40m			2,608.00	42,787		

番号：18
名称：吊型枠（３）設置　　1日当り（64個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	356,039.00	356,039	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	185,842.00	185,842	2.00H / 8H	
とび工		人	1.00	27,410.00	27,410		
普通作業員		人	3.00	24,360.00	73,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	642,371.00	3,211		
合　計	作業能力：64.00個			10,087.00	645,582		

番号：19
名称：腹起材（１）取付　2H350×350×12×19　　10m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
H形鋼	H-350×350×12×19	kg	2,778.50	129.00	358,426		
鋼板①		kg	393.10	187.00	73,509		
鋼板②		kg	263.60	207.00	54,565		
ボルト・ナット	M36×140	組	82.80	817.00	67,647		
ボルト・ナット	M36×125	組	24.80	770.00	19,096		
器材費	労務費の%	%	40.00	126,763.00	50,705		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.50	44,900.00	22,450	8H	
クレーン付台船	45～50t吊	日	0.50	356,039.00	178,019	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	0.50	185,842.00	92,921	2.00H / 8H	
溶接機	手動 D300A	日	1.50	4,906.00	7,359		
溶接工		人	0.80	32,450.00	25,960		
とび工		人	2.70	27,410.00	74,007		
普通作業員		人	1.10	24,360.00	26,796		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,051,460.00	5,257		
合　　計	作業能力：10.00m			105,671.00	1,056,717		

番号：20
名称：腹起材（２）取付　2H300×300×10×15　　10m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
H形鋼	H-300×300×10×15	kｇ	1,908.90	123.00	234,794		
鋼板		kｇ	168.30	207.00	34,838		
器材費	労務費の%	%	40.00	126,763.00	50,705		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.50	44,900.00	22,450	8H	
クレーン付台船	45～50t吊	日	0.50	356,039.00	178,019	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	0.50	185,842.00	92,921	2.00H / 8H	
溶接機	手動 D300A	日	1.50	4,906.00	7,359		
溶接工		人	0.80	32,450.00	25,960		
とび工		人	2.70	27,410.00	74,007		
普通作業員		人	1.10	24,360.00	26,796		
雑材料	全体の%	%	0.50	747,849.00	3,739		
合　　計	作業能力：10.00m			75,158.00	751,588		

番号：21
名称：腹起材（３）取付　2 [-200×90×8×13.5　　10m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
溝形鋼	[-200×90×8×13.5	kg	630.60	122.00	76,933		
鋼板①		kg	30.70	207.00	6,354		
鋼板②		kg	20.40	203.60	4,153		
ボルト・ナット	M36×115	組	17.80	741.00	13,189		
ボルト・ナット	M20×70　座金セット	組	11.90	84.80	1,009		
器材費	労務費の%	%	40.00	126,763.00	50,705		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.50	44,900.00	22,450	8H	
クレーン付台船	45～50t吊	日	0.50	356,039.00	178,019	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	0.50	185,842.00	92,921	2.00H / 8H	
溶接機	手動 D300A	日	1.50	4,906.00	7,359		
溶接工		人	0.80	32,450.00	25,960		
とび工		人	2.70	27,410.00	74,007		
普通作業員		人	1.10	24,360.00	26,796		
雑材料	全体の%	%	0.50	579,855.00	2,899		
合　　計	作業能力：10.00m			58,275.00	582,754		

番号：22
名称：タイロッド（１）取付　　10組当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
タイロッド	HT690φ100×19275L　4本継	組	10.00	2,010,000.00	20,100,000		
定着プレート	SS400　PL-700×700×50	枚	20.00	36,930.00	738,600		
クレーン付台船	45～50t吊	日	2.10	356,039.00	747,681	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	2.10	185,842.00	390,268	2.00H / 8H	
とび工		人	10.80	27,410.00	296,028		
普通作業員		人	8.40	24,360.00	204,624		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	1,638,601.00	8,193		
合　　計	作業能力：10.00組			2,248,539.00	22,485,394		

番号：23
名称：アーク溶接（タイロッド(１)）　　1m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
手動アーク溶接(海上施工)	隅肉・重ね合せ19mm	m	1.00	439,950.00	439,950		
合　　計	作業能力：1.00m			439,950.00	439,950		

番号：24
名称：タイロッド（２）取付　　10組当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
タイロッド	HT690φ100×30510L　5本継	組	10.00	2,780,000.00	27,800,000		
定着プレート	SS400　PL-600×600×50	枚	20.00	27,240.00	544,800		
クレーン付台船	45～50t吊	日	2.10	356,039.00	747,681	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	2.10	185,842.00	390,268	2.00H / 8H	
とび工		人	10.80	27,410.00	296,028		
普通作業員		人	8.40	24,360.00	204,624		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	1,638,601.00	8,193		
合　　計	作業能力：10.00組			2,999,159.00	29,991,594		

番号：25
名称：アーク溶接（タイロッド(２)）　　1日当り（2.2m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
手動アーク溶接(海上施工)	隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで	m	2.20	20,475.00	45,045		
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.00	356,039.00	356,039	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	185,842.00	185,842	2.00H / 8H	
合　　計	作業能力：2.20m			266,784.00	586,926		

番号：26
名称：タイロッド（３）取付　　10組当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
タイロッド	HT690φ52×30150L　5本継	枚	10.00	696,000.00	6,960,000		
定着プレート材料	SS400　PL-280×280×22	枚	20.00	3,115.20	62,304		
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.30	356,039.00	462,850	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.30	185,842.00	241,594	2.00H / 8H	
とび工		人	7.80	27,410.00	213,798		
普通作業員		人	6.20	24,360.00	151,032		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	1,069,274.00	5,346		
合　計	作業能力：10.00組			809,692.00	8,096,924		

番号：27
名称：アーク溶接（タイロッド(３)）　　1日当り（2.5m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
手動アーク溶接(海上施工)	隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで	m	2.50	20,475.00	51,187		
合　計	作業能力：2.50m			20,474.00	51,187		

番号：28
名称：浮き足場　組立式浮桟橋　2.0m×2.0m×0.3m　質量420kg　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
簡易組立式浮足場	2.0m×2.0m×0.3m　質量420kg	基・月	1.00	45,000.00	45,000		
合　計	作業能力：1.00式			45,000.00	45,000		

番号：29
名称：さや管材料　SM490A　φ1200×12t　L=4600　　1本当たり

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
さや管	SM490A　φ1200×12t　L=4600	本	1.00	360,914.40	360,914		
合　計	作業能力：1.00本			360,914.00	360,914		

番号：30
名称：鉄筋加工組立　SD345　D13　　1000ｋｇ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D13	ｋｇ	1,030.00	121.70	125,351		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	76.65	76,650		
合　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			202.00	202,001		

番号：31
名称：下地処理　　100ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
かき落とし		ｍ２	100.00	7,350.00	735,000		
合　計	作業能力：100.00ｍ２			7,350.00	735,000		

番号：32
名称：アーク溶接　　1日当り（9ｍ）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	ｍ	9.00	3,727.00	33,543		
合　計	作業能力：9.00ｍ			3,727.00	33,543		

番号：33
名称：水中被覆アーク溶接　　1日当り (8.3m)

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中被覆アーク溶接	6mm以上10mm未満	m	8.30	30,975.00	257,092		
合 計	作業能力：8.30m			30,974.00	257,092		

番号：34
名称：鋼板 PL-296×1000×12t　　1枚当たり

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板	PL296×1000×12t	枚	1.00	6,417.00	6,417		
合 計	作業能力：1.00枚			6,417.00	6,417		

番号：35
名称：鋼板 PL-150×170×12t　　1枚当たり

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板	PL150×170×12t	枚	1.00	552.00	552		
合 計	作業能力：1.00枚			552.00	552		

番号：36
名称：水中被覆アーク溶接　　1日当り (3.6m)

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中被覆アーク溶接	10mm以上13mm未満	m	3.60	57,225.00	206,010		
合 計	作業能力：3.60m			57,225.00	206,010		

番号：37
名称：さや管設置　　1日当り (64個)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	326,725.00	326,725	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	123,556.00	123,556	2.00H / 8H	
とび工		人	1.00	27,410.00	27,410		
普通作業員		人	3.00	24,360.00	73,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	550,771.00	2,753		
合　　計	作業能力：64.00個			8,648.00	553,524		

番号：38
名称：グラウト注入　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
無収縮モルタル	水中不分離型	ｍ３	13.00	245,000.00	3,185,000		
グラウトポンプ	発動発電機使用 37～100L/min	日	4.00	28,997.00	115,988	8H	
発動発電機(排出ガス対策型)	45kVA	日	4.00	8,111.00	32,444		
潜水世話役		人	0.70	50,300.00	35,210		
潜水士		人	6.70	50,300.00	337,010		
潜水送気員		人	3.40	30,450.00	103,530		
潜水連絡員		人	3.40	32,450.00	110,330		
特殊作業員		人	1.70	25,310.00	43,027		
普通作業員		人	1.90	24,360.00	46,284		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	3.40	43,528.00	147,995	5.80H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	971,818.00	9,718		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			416,653.00	4,166,536		

番号：39
名称：コンクリート打設(陸上)　　10ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-25(20)BB W/C=55%以下	ｍ３	10.30	17,500.00	180,250		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	ｍ３	10.00	4,515.00	45,150		
合 計	作業能力：10.00ｍ３			22,540.00	225,400		

番号：40
名称：鋼板 PLφ960×12t　　1枚当たり

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板	SS400 PL-φ960×12t	枚	1.00	13,299.00	13,299		
合 計	作業能力：1.00枚			13,299.00	13,299		

番号：41
名称：鉄筋加工組立 SD345 D13　　1000ｋｇ当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	ｋｇ	1,030.00	121.70	125,351		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	76.65	76,650		
合 計	作業能力：1,000.00ｋｇ			202.00	202,001		

番号：42
名称：アーク溶接　　1日当り (16.4m)

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	ｍ	16.40	2,609.00	42,787		
合 計	作業能力：16.40ｍ			2,608.00	42,787		

番号：43
名称：吊型枠設置　　1日当り (64個)

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	326,725.00	326,725	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	123,556.00	123,556	2.00H / 8H	
とび工		人	1.00	27,410.00	27,410		
普通作業員		人	3.00	24,360.00	73,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	550,771.00	2,753		
合　計	作業能力：64.00個			8,648.00	553,524		

番号：44
名称：鋼板　PL-326×1300×12t　　1枚当たり

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板	PL-326×1300×12t	枚	1.00	9,930.60	9,930		
合　計	作業能力：1.00枚			9,930.00	9,930		

番号：45
名称：アーク溶接　　1日当り (3m)

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	開先V型 12mm以上16mm未満	m	3.00	17,640.00	52,920		
合　計	作業能力：3.00m			17,640.00	52,920		

番号：46
名称：大型土のう撤去　　100袋当たり

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
普通作業員		人	3.33	24,360.00	81,118		
世話役		人	3.33	29,090.00	96,869		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	3.33	202,701.00	674,994	8H	
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)100t吊	日	3.33	171,000.00	569,430		
諸雑費	全体の%	%	0.50	747,417.00	3,737		
合　　計	作業能力：100.00袋			14,261.00	1,426,148		

番号：47
名称：鋼製型枠組立組外　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼製型枠組立組外	クレーン抜き	ｍ２	100.00	42,432.00	4,243,200		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	40,400.00	80,800	8H	
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			43,240.00	4,324,000		

番号：48
名称：漏えい防止シート敷設　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
漏えい防止シート	軟質塩化ビニルシート	ｍ２	130.00	535.00	69,550		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.50	202,701.00	101,350	8H	
普通作業員		人	1.30	24,360.00	31,668		
雑材料	全体の%	%	0.50	202,568.00	1,012		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			2,035.00	203,580		

番号：49
名称：下地処理　　1000個所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
下地処理		個所	1,000.00	716.00	716,000		
合　　計	作業能力：1,000.00個所			716.00	716,000		

番号：50
名称：水中スタッド溶接　　1000本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
スタッドボルト	φ16*80　フェルール含む	本	1,000.00	155.00	155,000		
スタッド溶接装置		日	4.00	144,942.00	579,768	8H	
施工管理計		日	4.00	7,661.00	30,644	8H	
水中スタッド溶接		本	1,000.00	1,501.00	1,501,000		
合　　計	作業能力：1,000.00本			2,266.00	2,266,412		

番号：51
名称：水中不分離性コンクリート打設(ポンプ車直接打設)　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
水中不分離性コンクリート	24-50-20 (25) BB	ｍ３	10.60	45,800.00	485,480		
コンクリートポンプ車	ブーム式 90～110m3/h	日	0.20	101,792.00	20,358	6.90H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.10	202,701.00	20,270	8H	
世話役		人	0.30	29,090.00	8,727		
特殊作業員		人	0.40	25,310.00	10,124		
普通作業員		人	0.90	24,360.00	21,924		
雑材料	材料以外の%	%	0.50	81,403.00	407		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			56,729.00	567,290		

番号：52
名称：中詰材投入　　100m3当たり

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
砕石	C-40	m３	125.00	17,400.00	2,175,000		
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	2.00	1,676,556.00	3,353,112	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	2.00	272,805.00	545,610	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	202,701.00	405,402	8H	
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.45m3(平積0.35m3)	日	2.00	51,224.00	102,448	6.30H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	6,581,572.00	65,815		
合　　計	作業能力：100.00m3			66,473.00	6,647,387		

番号：53
名称：鋼板　PLφ1000×12t　　1枚当たり

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼板	SS400　PL-φ1000×12t	枚	1.00	14,430.00	14,430		
合　　計	作業能力：1.00枚			14,430.00	14,430		

番号：54
名称：水中被覆アーク溶接　　1日当り（3.6m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
水中被覆アーク溶接	10mm以上13mm未満	m	3.60	57,225.00	206,010		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	40,400.00	40,400	8H	
合　　計	作業能力：3.60m			68,447.00	246,410		

番号：55
名称：購入材投入　1～70kg/個　　1000m3当たり

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
捨石	1～70kg/個	m３	1,250.00	17,800.00	22,250,000		
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	2.45	1,676,556.00	4,107,562	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	2.45	272,805.00	668,372	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.38	202,701.00	482,428	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	27,508,362.00	137,541		
合　　計	作業能力：1,000.00m3			27,645.00	27,645,903		

番号：56
名称：支給材投入　50～200kg/個　　1000m3当たり

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クローラローダ	1.8～1.9m3	日	3.23	74,856.00	241,784	4.70H / 8H	
ブルドーザ(排出ガス対策型)	15t級	日	1.61	75,193.00	121,060	5.30H / 8H	
ダンプトラック	10t積級	日	17.20	62,974.00	1,083,152	5.90H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 250t吊	日	2.67	1,676,556.00	4,476,404	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1000PS型	日	2.67	272,805.00	728,389	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.59	202,701.00	524,995	8H	
ブルドーザ(排出ガス対策型)	15t級	日	2.67	75,193.00	200,765	5.30H / 8H	
諸雑費	全体の%	%	0.50	7,376,549.00	36,882		
合　　計	作業能力：1,000.00m3			7,413.00	7,413,431		

番号：57
名称：敷鉄板設置･撤去　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.295	29,090.00	8,581		
とび工		人	0.295	27,410.00	8,085		
普通作業員		人	0.295	24,360.00	7,186		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.295	55,460.00	16,360		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	40,212.00	398		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			406.00	40,610		

番号：58
名称：敷鉄板賃料　　1枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
敷鉄板賃料		枚・日	8.000	82.00	656		
整備費（敷鉄板）	22×1,524×6,096ｍｍ	枚	1.000	1,050.00	1,050		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,706.00	0		
合　　計	作業能力：1.00枚			1,706.00	1,706		

番号：59
名称：えい航費(作業船)　焼津港（往復）　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転費		式	1.00	413,897.00	413,897		
損料		式	1.00	719,000.00	719,000		
合　　計	作業能力：1.00回			1,132,897.00	1,132,897		

番号：60
名称：仮設材等運搬　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	178,944.00	178,944		
取卸し・積込み費用		式	1.00	57,600.00	57,600		
合 計	作業能力：1.00式			236,544.00	236,544		

番号：61
名称：分解組立運搬　トラッククレーン100t吊　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)70t吊	日	1.50	124,000.00	186,000	8H	
特殊作業員		人	4.30	25,310.00	108,833		
運搬費等率	特定項目の%	%	394.00	294,833.00	1,161,642		
合 計	作業能力：1.00式			1,456,475.00	1,456,475		

番号：62
名称：安全監視船　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	56.00	98,080.00	5,492,480	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	5,492,480.00	27,462		
合 計	作業能力：1.00式			5,519,942.00	5,519,942		

番号：63
名称：安全情報管理　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全情報管理		日	56.00	10,000.00	560,000		
合 計	作業能力：1.00式			560,000.00	560,000		

番号：64
名称：諸経費動向調査　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
諸経費動向調査		式	1.00	100,000.00	100,000		
合　　計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		

番号：65
名称：施工実態調査　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
施工実態調査	浚渫・埋立工	式	1.00	42,000.00	42,000		
施工実態調査	控工	式	1.00	42,000.00	42,000		
合　　計	作業能力：1.00式			84,000.00	84,000		

単価表

単価表番号：1
単価表名称：クレーン付台船　45～50t吊

1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油 免税		L	102.00	88.60	9,037		
船団長		人	1.20	32,660.00	39,192	β=1.20	
普通船員		人	6.00	24,990.00	149,940	β=1.20	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン45～50t吊　台船500t積	日	1.00	16,300.00	16,300		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン45～50t吊　台船500t積	日	1.65	85,800.00	141,570	α=1.65	供用日
合　　計					356,039		

単価表番号：2
単価表名称：引船　鋼D 450PS型

1日当り 4.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	205.00	88.50	18,142		
高級船員		人	2.40	32,660.00	78,384	β=1.20	
普通船員		人	1.20	24,990.00	29,988	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 450PS型	時間	4.00	3,570.00	14,280		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 450PS型	日	1.65	37,100.00	61,215	α=1.65	供用日
合　　計					202,009		

単価表番号：3
単価表名称：引船　鋼D 450PS型　　1日当り 2.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
重油A		L	103.00	88.50	9,115		
高級船員		人	2.40	32,660.00	78,384	β=1.20	
普通船員		人	1.20	24,990.00	29,988	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 450PS型	時間	2.00	3,570.00	7,140		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 450PS型	日	1.65	37,100.00	61,215	α=1.65	供用日
合　計					185,842		

単価表番号：4
単価表名称：クレーン付台船　45～50t吊　　1日当り 4.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
軽油 免税		L	68.00	88.60	6,024		
船団長		人	1.20	32,660.00	39,192	β=1.20	
普通船員		人	6.00	24,990.00	149,940	β=1.20	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン45～50t吊　台船500t積	日	1.00	16,300.00	16,300		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン45～50t吊　台船500t積	日	1.65	85,800.00	141,570	α=1.65	供用日
合　計					353,026		

単価表番号：5
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)25t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ	25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900		
合　計					44,900		

単価表番号：6
単価表名称：溶接機　手動 D300A　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	21.00	139.50	2,929		
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]）	最大溶接電流300A	日	1.00	775.00	775		運転日
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]）	最大溶接電流300A	日	1.65	729.00	1,202	α=1.65	供用日
合　　計					4,906		

単価表番号：7
単価表名称：クレーン付台船　35～40t吊　　1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油 免税		L	94.00	88.60	8,328		
船団長		人	1.20	32,660.00	39,192	β=1.20	
普通船員		人	6.00	24,990.00	149,940	β=1.20	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊　台船300t積	日	1.00	13,600.00	13,600		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊　台船300t積	日	1.65	70,100.00	115,665	α=1.65	供用日
合　　計					326,725		

単価表番号：8
単価表名称：引船　鋼D 300PS型　　1日当り 2.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
重油A		L	69.00	88.50	6,106		
高級船員		人	1.20	32,660.00	39,192	β=1.20	
普通船員		人	1.20	24,990.00	29,988	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	時間	2.00	2,520.00	5,040		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	日	1.65	26,200.00	43,230	α=1.65	供用日
合　計					123,556		

単価表番号：9
単価表名称：グラウトポンプ　発動発電機使用 37～100L/min　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	1.00	25,310.00	25,310		
損料（グラウトポンプ[横型二連複動ピストン式]）	吐出量37～100L/min	日	1.00	1,650.00	1,650		運転日
損料（グラウトポンプ[横型二連複動ピストン式]）	吐出量37～100L/min	日	1.63	1,250.00	2,037		供用日
合　計					28,997		

単価表番号：10
単価表名称：発動発電機(排出ガス対策型)　45kVA　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
軽油		L	37.00	139.50	5,161		
賃料（発動発電機(排出ガス対策型)）	45kVA	日	1.18	2,500.00	2,950		
合　計					8,111		

単価表番号：11
単価表名称：クレーン付トラック　4t積 2.9t吊　　1日当り 5.80H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	33.00	139.50	4,603		
運転手（特殊）		人	1.00	27,200.00	27,200		
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	時間	5.80	586.00	3,398		運転時間
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	日	1.23	6,770.00	8,327		供用日
合　　計					43,528		

単価表番号：12
単価表名称：潜水士船　D 270PS型 3～5t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油 免税		L	129.00	88.60	11,429		
潜水世話役		人	0.24	50,300.00	12,072	β=1.20	
潜水士		人	1.20	50,300.00	60,360	β=1.20	
潜水連絡員		人	1.20	32,450.00	38,940	β=1.20	
潜水送気員		人	1.20	30,450.00	36,540	β=1.20	
損料（潜水士船）	D 270PS型　3～5t吊	日	1.00	13,000.00	13,000		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型　3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	α=1.65	供用日
合　　計					202,701		

単価表番号：13
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)16t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ	16t吊	日	1.00	40,400.00	40,400		
合　　計					40,400		

単価表番号：14
単価表名称：スタッド溶接装置　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
損料（溶接ユニット）		日	1.00	69,400.00	69,400		
損料（溶接ユニット）		日	1.36	34,200.00	46,512		
損料（銃（2台））		日	2.00	9,070.00	18,140		
損料（銃（2台））		日	3.00	3,630.00	10,890		
合　　計					144,942		

単価表番号：15
単価表名称：施工管理計　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
損料（施工管理計）		日	1.00	4,020.00	4,020		
損料（施工管理計）		日	1.53	2,380.00	3,641		
合　　計					7,661		

単価表番号：16
単価表名称：コンクリートポンプ車　ブーム式 90～110m3/h　　1日当り 6.90H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	110.00	139.50	15,345		
運転手（特殊）		人	1.00	27,200.00	27,200		
損料（コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]）	圧送能力90～110m3/h	時間	6.90	3,630.00	25,047		運転時間
損料（コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]）	圧送能力90～110m3/h	日	1.14	30,000.00	34,200		供用日
合　　計					101,792		

単価表番号：17
単価表名称：起重機船(非航旋回)　鋼D 250t吊　　1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	844.00	88.50	74,694		
船団長		人	1.20	32,660.00	39,192	β=1.20	
高級船員		人	1.20	32,660.00	39,192	β=1.20	
普通船員		人	7.20	24,990.00	179,928	β=1.20	
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 250t吊	時間	6.00	70,200.00	421,200		運転時間
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 250t吊	日	1.65	559,000.00	922,350	α=1.65	供用日
合　　計					1,676,556		

単価表番号：18
単価表名称：引船　鋼D 1000PS型　　1日当り 2.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	228.00	88.50	20,178		
高級船員		人	2.40	32,660.00	78,384	β=1.20	
普通船員		人	1.20	24,990.00	29,988	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 1,000PS型	時間	2.00	7,530.00	15,060		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 1,000PS型	日	1.65	78,300.00	129,195	α=1.65	供用日
合　　計					272,805		

単価表番号：19
単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型)　山積0.45m3(平積0.35m3)　　1日当り 6.30H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	58.00	139.50	8,091		
運転手（特殊）		人	1.00	27,200.00	27,200		
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)])	標準バケット容量　山積0.45m3／平積0.35m3	時間	6.30	897.00	5,651		運転時間
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第1次基準値)])	標準バケット容量　山積0.45m3／平積0.35m3	日	1.64	6,270.00	10,282		供用日
合　　計					51,224		

単価表番号：20
単価表名称：クローラローダ　1.8～1.9m3　　1日当り 4.70H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	80.00	139.50	11,160		
運転手（特殊）		人	1.00	27,200.00	27,200		
損料（クローラローダ[普通型])	標準バケット容量　山積1.8～1.9m3	時間	4.70	3,200.00	15,040		運転時間
損料（クローラローダ[普通型])	標準バケット容量　山積1.8～1.9m3	日	1.44	14,900.00	21,456		供用日
合　　計					74,856		

単価表番号：21
単価表名称：ブルドーザ(排出ガス対策型)　15t級　　1日当り 5.30H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	80.00	139.50	11,160		
運転手（特殊）		人	1.00	27,200.00	27,200		
損料（ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第	15t級	時間	5.30	2,360.00	12,508		運転時間
損料（ブルドーザ[普通・排出ガス対策型(第	15t級	日	1.75	13,900.00	24,325		供用日
合　　計					75,193		

単価表番号：22
単価表名称：ダンプトラック　10t積級　　1日当り 5.90H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	65.00	139.50	9,067		
運転手（一般）		人	1.00	24,680.00	24,680		
損料（ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]）	10t積級	時間	5.90	1,790.00	10,561		運転時間
損料（ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]）	10t積級	日	1.29	13,400.00	17,286		供用日
タイヤ損耗費及び補修費	１０ｔ積級　普通　供用日	日	1.29	1,070.00	1,380		
合　　計					62,974		

単価表番号：23
単価表名称：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.000	27,200.00	27,200		
軽油		L	119.000	139.50	16,600		
賃料（バックホウ（クローラ）［標準・クレ	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.060	11,000.00	11,660		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	55,460.00	0		
合　　計					55,460		

単価表番号：24
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)70t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ	70t吊	日	1.00	124,000.00	124,000		
合　　計					124,000		

単価表番号：25
単価表名称：安全監視船　FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	37.00	88.50	3,274		
高級船員		人	1.20	32,660.00	39,192	β=1.20	
普通船員		人	1.20	24,990.00	29,988	β=1.20	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	1.00	9,390.00	9,390		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	1.65	9,840.00	16,236	α=1.65	供用日
合　　計					98,080		