

令和7年度

名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合併積算総括表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					755,471,977	
間接工事費	96,652,311 + 199,859,924				296,512,235	
共通仮設費（計）	53,676,076 + 40,897,997 + 2,078,238				96,652,311	
共通仮設費（積上）					53,676,076	
共通仮設費（率）	$750,421,977 \times 5.45\% ((3.34\% \times 1.00 + 2.00\%) \times 1.02)$				40,897,997	
現場環境改善費	$742,227,977 \times 0.28\%$				2,078,238	
現場管理費	$846,864,088 \times 23.60\% ((21.19\% + 1.72\%) \times 1.03)$				199,859,924	
工事原価	755,471,977 + 296,512,235				1,051,984,212	
一般管理費等	$1,046,724,012 \times 12.02\% (12.02\% \times 1.00) - 9,127$				125,807,099	
契約保証費	$1,046,724,012 \times 0.04\%$				418,689	
工事価格	1,051,984,212 + 125,807,099 + 418,689				1,178,210,000	
直接調査費					969,400	
間接調査費					612,056	
諸経費	$1,581,456 \times 79.2\% - 3,969$				1,248,544	
一般調査業務費	969,400 + 612,056 + 1,248,544				2,830,000	
調査業務費					2,830,000	

合併積算総括表

令和7年度 名古屋港飛鳥ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計価格	1,178,210,000 + 2,830,000				1,181,040,000	
消費税等相当額	1,181,040,000 × 10.00%				118,104,000	
請負工事費					1,299,144,000	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					755,471,977	
岸壁					755,471,977	
構造物撤去工					31,034,861	
撤去工					20,676,140	
コンクリート舗装版切断					26,816	
1-1 コンクリート舗装版切断	繊維補強コンクリート t=30cm(ソイルアスコン t=14cm含む)	m	8.00	3,352	26,816	
アスファルト舗装版切断					341,636	
1-2 アスファルト舗装版切断	t=30cm	m	223.00	1,532	341,636	
コンクリート舗装版撤去					226,501	
1-3 コンクリート舗装版撤去	繊維補強コンクリート t=16cm	m ²	271.00	835.8	226,501	
アスファルト舗装版撤去					60,514	
1-4 アスファルト舗装版撤去	t=14cm(ソイルアスコン)	m ²	271.00	223.3	60,514	
アスファルト舗装版撤去					1,605,056	
1-5 アスファルト舗装版撤去	t=30cm	m ²	2,609.00	615.2	1,605,056	
路盤撤去					3,400,705	
1-6 路盤撤去	t=46cm(混合スラグ)	m ³	1,331.00	2,555	3,400,705	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤材運搬					1,944,457	
1-7 路盤材積込		m ³	1,331.00	306.9	408,483	
1-8 路盤材運搬	現場～発生材仮置場	m ³	1,331.00	1,154	1,535,974	
路盤材整地					180,084	
1-9 路盤材整地	発生材仮置場	m ³	1,331.00	135.3	180,084	
照明塔撤去					5,805,513	
1-10 照明塔本体撤去		基	1.00	1,532,654	1,532,654	
1-11 足場設置・撤去		掛m ²	620.00	5,016	3,109,920	
1-12 防災シート賃料		m ²	89.00	73	6,497	
1-13 コンクリート取壊し	有筋	m ³	62.00	17,952	1,113,024	
1-14 鋼管杭切断	t=9.5mm	m	6.00	5,753	34,518	
1-15 鋼管杭撤去		本	5.00	1,780	8,900	
マリンハウス撤去（上屋）					5,050,000	
1-16 マリンハウス撤去		式	1.00	5,050,000	5,050,000	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マリンハウス撤去（基礎）					222,530	
1-17 コンクリート取壊し	有筋	m 3	7.00	17,952	125,664	
1-18 コンクリート取壊し	無筋	m 3	11.00	8,806	96,866	
冷凍変台基礎撤去					362,916	
1-19 コンクリート取壊し	有筋	m 3	18.00	17,952	323,136	
1-20 ネットフェンス切断		m	13.00	3,060	39,780	
浄化槽撤去					785,188	
1-21 掘削	土砂 +3.6m以深	m 3	108.00	238.7	25,779	
1-22 コンクリート取壊し	有筋	m 3	38.00	17,952	682,176	
1-23 埋戻し	発生材	m 3	164.00	248.9	40,819	
1-24 土砂運搬		m 3	62.00	408	25,296	
1-25 基面整正		m 2	102.00	109	11,118	
トラフ撤去					556,512	
1-26 コンクリート取壊し	有筋	m 3	31.00	17,952	556,512	
マンホール撤去					107,712	
1-27 コンクリート取壊し	有筋	m 3	6.00	17,952	107,712	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
運搬処分工					10,358,721	
運搬					2,275,221	
1-28 繊維補強コンクリート殻運搬	現場～処理施設	m ³	43.00	5,215	224,245	
1-29 有筋コンクリート殻運搬	現場～処理施設	m ³	162.00	2,052	332,424	
1-30 無筋コンクリート殻運搬	現場～処理施設	m ³	11.00	1,653	18,183	
1-31 アスファルト殻運搬1	現場～処理施設、撤去舗装版厚 t=14cm	m ³	38.00	3,146	119,548	
1-32 アスファルト殻運搬2	現場～処理施設、撤去舗装版厚 t=30cm	m ³	783.00	1,987	1,555,821	
1-33 ハロゲン灯運搬	現場～処理施設	回	1.00	25,000	25,000	
処分					8,083,500	
1-34 繊維補強コンクリート殻処分		m ³	43.00	37,500	1,612,500	
1-35 有筋コンクリート殻処分		m ³	162.00	4,000	648,000	
1-36 無筋コンクリート殻処分		m ³	11.00	3,500	38,500	
1-37 アスファルト殻処分		m ³	821.00	7,000	5,747,000	
1-38 ハロゲン灯処分		個	25.00	1,500	37,500	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土工					45,111,250	
掘削工					18,587,333	
掘削1					3,711,546	
1-39 掘削1	土砂	m 3	15,549.00	238.7	3,711,546	
土砂運搬					12,492,042	
1-40 土砂運搬	現場～発生材仮置場	m 3	15,307.00	816.1	12,492,042	
整地					2,071,037	
1-41 整地	発生材仮置場	m 3	15,307.00	135.3	2,071,037	
基面整正					312,708	
1-42 基面整正		m 2	618.00	506	312,708	
捨石撤去工					1,111,400	
掘削2					289,781	
1-43 掘削2	土砂	m 3	1,214.00	238.7	289,781	
捨石撤去					115,975	
1-44 捨石撤去		m 3	162.00	715.9	115,975	
捨石積込					48,065	
1-45 捨石積込		m 3	162.00	296.7	48,065	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
捨石運搬					132,208	
1-46 捨石運搬	現場～発生材仮置場	m ³	162.00	816.1	132,208	
整地					21,918	
1-47 整地	発生材仮置場(捨石)	m ³	162.00	135.3	21,918	
土砂運搬					73,440	
1-48 土砂運搬	場内運搬	m ³	180.00	408	73,440	
埋戻し					342,486	
1-49 埋戻し	発生材	m ³	1,376.00	248.9	342,486	
基面整正					87,527	
1-50 基面整正		m ²	803.00	109	87,527	
埋戻し工					25,412,517	
埋戻し1					4,151,278	
1-51 埋戻し1	最小埋戻幅4m以上 発生材＋非液化化材(RC-40)	m ³	7,719.00	537.8	4,151,278	
埋戻し2					3,099,930	
1-52 埋戻し2	最大埋戻幅4m以上 発生材＋非液化化材(RC-40)	m ³	2,705.00	1,146	3,099,930	
埋戻し材					12,182,400	
1-53 埋戻し材	非液化化材(RC-40)	m ³	6,768.00	1,800	12,182,400	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土砂積込					1,397,324	
1-54 土砂積込	発生材	m ³	5,614.00	248.9	1,397,324	
土砂運搬					4,581,585	
1-55 土砂運搬	発生材仮置場～現場	m ³	5,614.00	816.1	4,581,585	
地盤改良工					83,723,667	
締固工					82,894,169	
変位緩衝孔					1,268,085	
1-56 変位緩衝孔	φ500 L=6.30m	本	39.00	32,515	1,268,085	
サンドコンパクションパイル1					33,662,160	
1-57 サンドコンパクションパイル1-①	SDφ400 L=2.10m、SCPφ700 L=4.20m	本	544.00	32,689	17,782,816	
1-58 サンドコンパクションパイル1-②	SDφ400 L=2.10m、SCPφ700 L=4.20m	本	256.00	29,249	7,487,744	
1-59 サンドコンパクションパイル1材料費	C-40	m ³	2,072.00	4,050	8,391,600	
サンドコンパクションパイル2					47,963,924	
1-60 サンドコンパクションパイル2	SDφ96 L=2.10、SCPφ700 L=4.20m	本	250.00	145,535	36,383,750	
1-61 サンドコンパクションパイル2材料費	流動化砂	m ³	558.00	20,753	11,580,174	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
盛上がり土処理工					829,498	
掘削3					166,373	
1-62 掘削3	盛上がり土	m ³	697.00	238.7	166,373	
土砂運搬					568,821	
1-63 土砂運搬	現場～発生材仮置場	m ³	697.00	816.1	568,821	
整地					94,304	
1-64 整地	発生材仮置場	m ³	697.00	135.3	94,304	
本体工					554,356,004	
鋼管矢板工					201,676,953	
鋼管矢板①					55,350,000	
1-65 鋼管矢板①	SM570材相当φ1400×20t L=32.9m(上杭：15.9m 下杭：17.0m)	本	9.00	6,150,000	55,350,000	
鋼管矢板②					61,500,000	
1-66 鋼管矢板②	SM570材相当φ1400×20t L=32.9m(上杭：17.3m 下杭：15.6m)	本	10.00	6,150,000	61,500,000	
鋼管矢板③					5,980,000	
1-67 鋼管矢板③	SM570材相当φ1400×20t L=32.0m(上杭：16.4m 下杭：15.6m)	本	1.00	5,980,000	5,980,000	
鋼管矢板④					5,980,000	
1-68 鋼管矢板④	SM570材相当φ1400×20t L=32.0m(上杭：15.0m 下杭：17.0m)	本	1.00	5,980,000	5,980,000	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管矢板荷卸・運搬					1,007,118	
1-69 鋼管矢板荷卸(陸揚げ)	荷役業者指定岸壁での陸揚げ	本	42.00	4,889	205,338	
1-70 鋼管矢板陸上運搬(二次輸送)	荷役業者指定岸壁～現場	本	42.00	16,359	687,078	
1-71 鋼管矢板荷卸		本	42.00	2,731	114,702	
導材設置・撤去					4,239,502	
1-72 導材設置・撤去	φ1400用	m	31.00	129,180	4,004,580	
1-73 導材賃料		式	1.00	234,922	234,922	
鋼管矢板打設					49,378,308	
1-74 鋼管矢板打設①	SM570材相当 φ1400×20t L=32.9m	本	19.00	2,338,486	44,431,234	
1-75 鋼管矢板打設②	SM570材相当 φ1400×20t L=32.0m	本	2.00	2,338,486	4,676,972	
1-76 掘削4	土砂	m ³	49.00	2,778	136,122	
1-77 土砂運搬	現場～発生材仮置場	m ³	49.00	2,599	127,351	
1-78 整地	発生材仮置場	m ³	49.00	135.3	6,629	
中詰コンクリート					5,956,542	
1-79 コンクリート打設(陸上)	24-12-25(20)BB W/C=60%以下	m ³	261.00	22,822	5,956,542	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
中詰コンクリート型枠					3,092,280	
1-80 底枠プレート	PL-φ1350×9t	k g	12,120.00	196	2,375,520	
1-81 鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	1,275.00	200	255,000	
1-82 フレア溶接	アーク溶接	m	94.00	2,640	248,160	
1-83 中詰コンクリート型枠据付		箇所	120.00	1,780	213,600	
腹起し					9,193,203	
1-84 腹起材取付	SS400 2-[380×100×10.5×16	m	177.00	51,939	9,193,203	
控鋼杭工					279,840,626	
控鋼杭①					22,040,000	
1-85 控鋼杭①	SM570材相当φ900×13t L=16.0m	本	19.00	1,160,000	22,040,000	
控鋼杭②					2,320,000	
1-86 控鋼杭②	SM570材相当φ900×13t L=16.0m	本	2.00	1,160,000	2,320,000	
控鋼杭荷卸					57,078	
1-87 控鋼杭荷卸		本	21.00	2,718	57,078	
控鋼杭打設					1,826,973	
1-88 控鋼杭打設①	SM570材相当φ900×13t L=16.0m	本	19.00	81,031	1,539,589	
1-89 控鋼杭打設②	SM570材相当φ900×13t L=16.0m	本	2.00	83,057	166,114	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-90 掘削5	土砂	m ³	22.00	2,778	61,116	
1-91 土砂運搬	現場～発生材仮置場	m ³	22.00	2,599	57,178	
1-92 整地	発生材仮置場	m ³	22.00	135.3	2,976	
中詰コンクリート					1,962,692	
1-93 コンクリート打設(陸上)	24-12-25(20)BB W/C=60%以下	m ³	86.00	22,822	1,962,692	
中詰コンクリート型枠					1,821,480	
1-94 底枠プレート	PL-φ870×9t	k g	5,040.00	228	1,149,120	
1-95 鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	1,053.00	200	210,600	
1-96 フレア溶接	アーク溶接	m	94.00	2,640	248,160	
1-97 中詰コンクリート型枠据付		箇所	120.00	1,780	213,600	
腹起し					9,193,203	
1-98 腹起材取付	SS400 2-[380×100×10.5×16	m	177.00	51,939	9,193,203	
タイ材					194,349,680	
1-99 タイロープ取付	降伏強度2,016kN/本以上	組	98.00	1,983,160	194,349,680	
タイ材					46,269,520	
1-100 タイブル取付	降伏強度2,132kN/本以上	組	22.00	2,103,160	46,269,520	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留上部工					54,596,645	
コンクリート					27,693,612	
1-101 コンクリート打設(陸上)	24-12-25(20)BB W/C=60%以下	m ³	1,223.00	22,644	27,693,612	
鉄筋					3,870,288	
1-102 鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	18,972.00	204	3,870,288	
溶接					1,041,624	
1-103 フレア溶接	アーク溶接	m	276.00	3,774	1,041,624	
型枠					16,135,426	
1-104 鋼製型枠組立組外		m ²	1,537.00	10,498	16,135,426	
目地材					516,468	
1-105 伸縮目地	t=10mm、樹脂発泡体	m ²	193.00	2,676	516,468	
敷碎石					520,590	
1-106 基礎碎石敷均し	RC-40、t=20cm	m ³	67.00	7,770	520,590	
足場					4,393,488	
1-107 鋼製枠組足場架払(重力式)		m ²	1,272.00	3,454	4,393,488	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アンカー孔補強筋					147,549	
1-108 鉄筋加工組立	SD345 D29 エポキシ樹脂塗装	k g	548.00	262	143,576	
1-109 エポキシ樹脂塗装鉄筋運搬		式	1.00	3,973	3,973	
円形型枠					277,600	
1-110 箱抜き	φ200	m	200.00	1,388	277,600	
控え上部工					18,241,780	
コンクリート					10,438,884	
1-111 コンクリート打設(陸上)	24-12-25(20)BB W/C=60%以下	m ³	461.00	22,644	10,438,884	
鉄筋					2,102,016	
1-112 鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	10,304.00	204	2,102,016	
溶接					1,215,228	
1-113 フレア溶接	アーク溶接	m	322.00	3,774	1,215,228	
型枠					3,852,766	
1-114 鋼製型枠組立組外		m ²	367.00	10,498	3,852,766	
目地材					189,996	
1-115 伸縮目地	t=10mm、樹脂発泡体	m ²	71.00	2,676	189,996	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷碎石					442,890	
1-116 基礎碎石敷均し	RC-40、t=20cm	m ³	57.00	7,770	442,890	
防食工					249,294	
電気防食工					249,294	
電位測定装置取付					249,294	
1-117 電位測定装置取付	SUS304	箇所	6.00	41,549	249,294	
付属工					9,165,803	
排水工					9,001,324	
排水管撤去					795,430	
1-118 掘削	土砂	m ³	263.00	238.7	62,778	
1-119 コンクリート取壊し	有筋	m ³	11.00	17,952	197,472	
1-120 コンクリート取壊し	無筋	m ³	19.00	8,806	167,314	
1-121 埋戻し	発生材	m ³	321.00	1,146	367,866	
仮復旧					8,205,894	
1-122 掘削	土砂	m ³	283.00	238.7	67,552	
1-123 均しコンクリート	18-8-25(20)BB	m ³	1.00	27,130	27,130	
1-124 均しコンクリート型枠		m ²	3.00	5,442	16,326	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-125 集水樹据付		基	4.00	466,165	1,864,660	
1-126 仮設排水管据付	φ700 高密度ポリエチレン管	m	107.00	49,480	5,294,360	
1-127 埋戻し	発生材	m ³	226.00	4,141	935,866	
運搬処分工					164,479	
運搬					53,979	
1-128 有筋コンクリート殻運搬	現場～処理施設	m ³	11.00	2,052	22,572	
1-129 無筋コンクリート殻運搬	現場～処理施設	m ³	19.00	1,653	31,407	
処分					110,500	
1-130 有筋コンクリート殻処分		m ³	11.00	4,000	44,000	
1-131 無筋コンクリート殻処分		m ³	19.00	3,500	66,500	
仮設工					31,831,098	
仮設通路工					3,756,480	
仮設通路(渡板上養生)					3,756,480	
1-132 敷鉄板賃料	1,524×6,096×22	枚	129.00	29,120	3,756,480	
仮囲い工					3,127,770	
仮囲い移設					3,127,770	
1-133 仮囲い撤去	H鋼フェンス	m	345.00	4,943	1,705,335	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-134 仮囲い設置	H鋼フェンス	m	345.00	4,123	1,422,435	
仮設斜路設置工					1,217,513	
仮設斜路設置					1,217,513	
1-135 埋戻し	発生材	m ³	173.00	4,141	716,393	
1-136 土砂積込		m ³	192.00	1,134	217,728	
1-137 土砂運搬	現場～発生材仮置場	m ³	192.00	1,476	283,392	
安全対策					23,729,335	
安全対策					23,729,335	
1-138 出入管理要員		式	1.00	5,096,857	5,096,857	
1-139 交通誘導員		式	1.00	18,632,478	18,632,478	
共通仮設費(積上)					53,676,076	
共通仮設					53,676,076	
共通仮設費					53,676,076	
運搬費					47,311,866	
重建設機械分解組立運搬					47,208,438	
1-140 分解組立運搬	クローラ式アースオーガ 質量60t以下	式	1.00	1,159,588	1,159,588	
1-141 分解組立運搬	SAVEコンポーザ―HA施工機 質量120t以下	式	2.00	5,539,954	11,079,908	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-142 分解組立運搬	クローラクレーン65t吊	式	1.00	1,236,690	1,236,690	
1-143 分解組立運搬	クローラクレーン150t吊	式	1.00	2,528,653	2,528,653	
1-144 分解組立運搬	トラッククレーン100t吊	式	1.00	1,551,426	1,551,426	
1-145 分解組立運搬	クローラ式杭打機 全装備質量170t+油圧ハンマS-280	式	1.00	21,233,096	21,233,096	
1-146 分解組立運搬	クローラ式杭打機 質量100t以下	式	1.00	2,078,181	2,078,181	
1-147 流動化砂製造プラント分解・組立		式	2.00	2,187,944	4,375,888	
1-148 流動化砂製造プラント運搬		式	2.00	982,504	1,965,008	
仮設材等運搬					103,428	
1-149 仮設材等運搬	導材	式	1.00	103,428	103,428	
技術管理費					6,364,210	
土壌溶出試験					210,200	
1-150 土壌溶出試験		式	1.00	210,200	210,200	
土質試験					45,710	
1-151 土質試験		式	1.00	45,710	45,710	
タイ材引張試験					5,940,000	
1-152 タイ材引張試験		式	1.00	5,940,000	5,940,000	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
諸経費動向調査					120,000	
1-153 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	
施工実態調査					48,300	
1-154 モニタリング調査		式	1.00	48,300	48,300	
調査費					1,581,456	
土質調査業務					1,581,456	
土質調査業務					969,400	
土質調査					969,400	
チェックボーリング					719,800	
2-1 陸上ボーリング	砂・砂質土	m	34.90	15,900	554,910	
2-2 陸上ボーリング	玉石混り土砂	m	2.70	60,100	162,270	
2-3 陸上ボーリング	粘性土・シルト	m	0.20	13,100	2,620	
原位置試験					249,600	
2-4 標準貫入試験		回	24.00	10,400	249,600	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
間接調査					612,056	
チェックボーリング					612,056	
足場					385,800	
2-5 足場仮設		箇所	6.00	64,300	385,800	
運搬					226,256	
2-6 交通車		式	1.00	43,196	43,196	
2-7 機材運搬		式	1.00	183,060	183,060	

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-1

名称：コンクリート舗装版切断 繊維補強コンクリート t=30cm(ソイルアスコンt=14cm含む)

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート舗装版切断	繊維補強コンクリート t=30cm(ソイルアスコンt=14cm含む)	m	1.000	3,352	3,352		
合 計	作業能力：1.00m			3,352	3,352		

番号：1-2

名称：アスファルト舗装版切断 t=30cm

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断	t=30cm	m	1.000	1,532	1,532		
合 計	作業能力：1.00m			1,532	1,532		

番号：1-3

名称：コンクリート舗装版撤去 繊維補強コンクリート t=16cm

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート舗装版撤去	繊維補強コンクリート t=16cm	m2	1.000	835.8	835.8		
合 計	作業能力：1.00m2			835.8	835.8		

番号：1-4

名称：アスファルト舗装版撤去 t=14cm(ソイルアスコン)

1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版撤去	t=14cm(ソイルアスコン)	m2	1.000	223.3	223.3		
合 計	作業能力：1.00m2			223.3	223.3		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-5

名称：アスファルト舗装版撤去 t=30cm

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版撤去	t=30cm	m ²	1.000	615.2	615.2		
合 計	作業能力：1.00m ²			615.2	615.2		

番号：1-6

名称：路盤撤去 t=46cm(混合スラグ)

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤撤去	t=46cm(混合スラグ)	m ³	1.00	2,555	2,555		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,555	2,555		

番号：1-7

名称：路盤材積込

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤材積込		m ³	1.00	306.9	306.9		
合 計	作業能力：1.00m ³			306.9	306.9		

番号：1-8

名称：路盤材運搬 現場～発生材仮置場

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤材運搬	現場～発生材仮置場	m ³	1.00	1,154	1,154		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,154	1,154		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(～15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-9

名称：路盤材整地 発生材仮置場

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤材整地	発生材仮置場	m ³	1.00	135.3	135.3		
合 計	作業能力：1.00m ³			135.3	135.3		

番号：1-10

名称：照明塔本体撤去

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	5.00	31,520.00	157,600		
電工		人	5.00	26,930.00	134,650		
溶接工		人	5.00	34,880.00	174,400		
とび工		人	10.00	32,540.00	325,400		
普通作業員		人	10.00	25,300.00	253,000		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50t吊	日	5.00	80,800.00	404,000		
諸雑費	労務費の%	%	8.00	1,045,050.00	83,604		
合 計	作業能力：1.00基			1,532,654.00	1,532,654		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-11

名称：足場設置・撤去

100掛m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.600	31,520.00	50,432		
とび工		人	7.000	32,540.00	227,780		
普通作業員		人	1.300	25,300.00	32,890		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25 t 吊	日	1.400	45,200.00	63,280		
諸雑費 (率+まるめ)		%	34.000	374,382.00	127,218		
合 計	作業能力：100.00掛m ²			5,016.00	501,600		

番号：1-12

名称：防災シート賃料

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防災シート賃料		m ²	1.000	73.63	73		
合 計	作業能力：1.00m ²			73.00	73		

番号：1-13

名称：コンクリート取壊し 有筋

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m ³	10.00	17,952.00	179,520		
合 計	作業能力：10.00m ³			17,952.00	179,520		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(～15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-14

名称：鋼管杭切断 t=9.5mm

1日当り (15m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(陸上施工)	手動 2mm以上10mm未満	m	15.00	3,060.00	45,900		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	40,400.00	40,400	8H	
合 計	作業能力：15.00m			5,753.00	86,300		

番号：1-15

名称：鋼管杭撤去

1日当り (84本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	40,400.00	40,400	8H	
とび工		人	1.00	32,540.00	32,540		
普通作業員		人	3.00	25,300.00	75,900		
雑材料	全体の%	%	0.50	148,840.00	744		
合 計	作業能力：84.00本			1,780.00	149,584		

番号：1-16

名称：マリンハウス撤去

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
マリンハウス撤去	上屋撤去、運搬処分、共通仮設、現場管理費、一般管理費含む	式	1.00	5,050,000.00	5,050,000		
合 計	作業能力：1.00式			5,050,000.00	5,050,000		

番号：1-17

名称：コンクリート取壊し 有筋

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	10.00	17,952.00	179,520		
合 計	作業能力：10.00m 3			17,952.00	179,520		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-18

名称：コンクリート取壊し 無筋

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	10.00	8,806.00	88,060		
合 計	作業能力：10.00m ³			8,806.00	88,060		

番号：1-19

名称：コンクリート取壊し 有筋

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	10.00	17,952.00	179,520		
合 計	作業能力：10.00m ³			17,952.00	179,520		

番号：1-20

名称：ネットフェンス切断

1日当り (17.1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(陸上施工)	手動 2mm以上10mm未満	m	17.10	3,060.00	52,326		
合 計	作業能力：17.10m			3,060.00	52,326		

番号：1-21

名称：掘削 土砂 +3.6m以深

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	土砂 +3.6m以深	m ³	1.00	238.7	238.7		
合 計	作業能力：1.00m ³			238.7	238.7		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(～15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-22

名称：コンクリート取壊し 有筋

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	10.00	17,952.00	179,520		
合 計	作業能力：10.00m ³			17,952.00	179,520		

番号：1-23

名称：埋戻し 発生材

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	発生材	m ³	1.00	248.9	248.9		
合 計	作業能力：1.00m ³			248.9	248.9		

番号：1-24

名称：土砂運搬

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂運搬		m ³	1.00	408	408		
合 計	作業能力：1.00m ³			408	408		

番号：1-25

名称：基面整正

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	0.30	64,970.00	19,491	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8～20t	日	0.40	65,483.00	26,193	5.00H / 8H	
普通作業員		人	2.50	25,300.00	63,250		
雑材料	全体の%	%	0.50	108,934.00	544		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			109.00	109,478		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-26

名称：コンクリート取壊し 有筋

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	10.00	17,952.00	179,520		
合 計	作業能力：10.00m ³			17,952.00	179,520		

番号：1-27

名称：コンクリート取壊し 有筋

10m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	10.00	17,952.00	179,520		
合 計	作業能力：10.00m ³			17,952.00	179,520		

番号：1-28

名称：繊維補強コンクリート殻運搬 現場～処理施設

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
繊維補強コンクリート殻運搬	現場～処理施設	m ³	1.00	5,215	5,215		
合 計	作業能力：1.00m ³			5,215	5,215		

番号：1-29

名称：有筋コンクリート殻運搬 現場～処理施設

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
有筋コンクリート殻運搬	現場～処理施設	m ³	1.00	2,052	2,052		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,052	2,052		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-30

名称：無筋コンクリート殻運搬 現場～処理施設

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋コンクリート殻運搬	現場～処理施設	m 3	1.00	1,653	1,653		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,653	1,653		

番号：1-31

名称：アスファルト殻運搬1 現場～処理施設、撤去舗装版厚 t=14cm

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬1	現場～処理施設、撤去舗装版厚 t=14cm	m 3	1.00	3,146	3,146		
合 計	作業能力：1.00m 3			3,146	3,146		

番号：1-32

名称：アスファルト殻運搬2 現場～処理施設、撤去舗装版厚 t=30cm

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬2	現場～処理施設、撤去舗装版厚 t=30cm	m 3	1.00	1,987	1,987		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,987	1,987		

番号：1-33

名称：ハロゲン灯運搬 現場～処理施設

1回 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハロゲン灯運搬		回	1.000	25,000.00	25,000		
合 計	作業能力：1.00回			25,000.00	25,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-34

名称：繊維補強コンクリート殻処分

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
繊維補強コンクリート殻処分費		m ³	100.000	37,500.00	3,750,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			37,500.00	3,750,000		

番号：1-35

名称：有筋コンクリート殻処分

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
有筋コンクリート殻処分費		m ³	100.000	4,000.00	400,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			4,000.00	400,000		

番号：1-36

名称：無筋コンクリート殻処分

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋コンクリート殻処分費		m ³	100.000	3,500.00	350,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			3,500.00	350,000		

番号：1-37

名称：アスファルト殻処分

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻処分費		m ³	100.000	7,000.00	700,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			7,000.00	700,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-38

名称：ハロゲン灯処分

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハロゲン灯処分費		個	1.000	1,500.00	1,500		
合 計	作業能力：1.00個			1,500.00	1,500		

番号：1-39

名称：掘削1 土砂

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削1	土砂	m ³	1.00	238.7	238.7		
合 計	作業能力：1.00m ³			238.7	238.7		

番号：1-40

名称：土砂運搬 現場～発生材仮置場

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂運搬	現場～発生材仮置場	m ³	1.00	816.1	816.1		
合 計	作業能力：1.00m ³			816.1	816.1		

番号：1-41

名称：整地 発生材仮置場

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	発生材仮置場	m ³	1.00	135.3	135.3		
合 計	作業能力：1.00m ³			135.3	135.3		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-42

名称：基面整正

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m ²	1.00	506	506		
合 計	作業能力：1.00m ²			506	506		

番号：1-43

名称：掘削2 土砂

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削2	土砂	m ³	1.00	238.7	238.7		
合 計	作業能力：1.00m ³			238.7	238.7		

番号：1-44

名称：捨石撤去

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨石撤去		m ³	1.00	715.9	715.9		
合 計	作業能力：1.00m ³			715.9	715.9		

番号：1-45

名称：捨石積込

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨石積込		m ³	1.00	296.7	296.7		
合 計	作業能力：1.00m ³			296.7	296.7		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-46

名称：捨石運搬 現場～発生材仮置場

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨石運搬	現場～発生材仮置場	m 3	1.00	816.1	816.1		
合 計	作業能力：1.00m 3			816.1	816.1		

番号：1-47

名称：整地 発生材仮置場(捨石)

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	発生材仮置場(捨石)	m 3	1.00	135.3	135.3		
合 計	作業能力：1.00m 3			135.3	135.3		

番号：1-48

名称：土砂運搬 場内運搬

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂運搬	場内運搬	m 3	1.00	408	408		
合 計	作業能力：1.00m 3			408	408		

番号：1-49

名称：埋戻し 発生材

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	発生材	m 3	1.00	248.9	248.9		
合 計	作業能力：1.00m 3			248.9	248.9		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-50

名称：基面整正

1000m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	0.30	64,970.00	19,491	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	0.40	65,483.00	26,193	5.00H / 8H	
普通作業員		人	2.50	25,300.00	63,250		
雑材料	全体の%	%	0.50	108,934.00	544		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			109.00	109,478		

番号：1-51

名称：埋戻し1 最小埋戻幅4m以上 発生材＋非液化化材(RC-40)

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し1	最小埋戻幅4m以上 発生材＋非液化化材(RC-40)	m ³	1.00	537.8	537.8		
合 計	作業能力：1.00m ³			537.8	537.8		

番号：1-52

名称：埋戻し2 最大埋戻幅4m以上 発生材＋非液化化材(RC-40)

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し2	最大埋戻幅4m以上 発生材＋非液化化材(RC-40)	m ³	1.00	1,146	1,146		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,146	1,146		

番号：1-53

名称：埋戻し材 非液化化材(RC-40)

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
非液化化材	RC-40	m ³	1.000	1,800.00	1,800		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,800.00	1,800		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(～15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-54

名称：土砂積込 発生材

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込	発生材	m ³	1.00	248.9	248.9		
合 計	作業能力：1.00m ³			248.9	248.9		

番号：1-55

名称：土砂運搬 発生材仮置場～現場

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂運搬	発生材仮置場～現場	m ³	1.00	816.1	816.1		
合 計	作業能力：1.00m ³			816.1	816.1		

番号：1-56

名称：変位緩衝孔 φ500 L=6.30m

10本 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.789	31,520.00	24,869		
特殊作業員		人	0.789	29,780.00	23,496		
普通作業員		人	0.789	25,300.00	19,961		
クローラ式アースオーガ運転	単軸式・直結三点支持式 リーダー長18～21m 45W	日	0.789	189,500.00	149,515		
バックホウ(加圧型)運転	クレーン機能付・排出ガス対策型(1次)山積0.28m ³ 1.7t吊	日	0.789	45,860.00	36,183		
諸雑費(率)		%	28.000	254,024.00	71,126		
合 計	作業能力：10.00本			32,515.00	325,150		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-57

名称：サンドコンパクションパイル1-① SDφ400 L=2.10m、SCPφ700 L=4.20m

1日当り (22.36本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	31,520.00	31,520		
特殊作業員		人	1.00	29,780.00	29,780		
普通作業員		人	2.00	25,300.00	50,600		
SAVEコンポーザ—HA機	45W×2(90W)、L≤25m	日	1.00	415,600.00	415,600	5.70H / 8H	
発動発電機	350/400kVA	日	1.00	55,950.00	55,950	8H	
空気圧縮機	0.7mPa、18～19m3/min	日	1.00	30,310.00	30,310	8H	
ホイールローダー	バケット容量1.2m3	日	1.00	49,640.00	49,640	4.70H / 8H	
施工管理計損料	SAVEコンポーザHA用	日	1.00	46,250.00	46,250	8H	
諸雑費 (率)		%	3.00	709,650.00	21,289		
合 計	作業能力：22.36本			32,689.00	730,939		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(～15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-58

名称：サンドコンパクションパイル1-② SDφ400 L=2.10m、SCPφ700 L=4.20m

1日当り (24.99本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	31,520.00	31,520		
特殊作業員		人	1.00	29,780.00	29,780		
普通作業員		人	2.00	25,300.00	50,600		
SAVEコンポーザ—HA機	45W×2(90W)、L≤25m	日	1.00	415,600.00	415,600	5.70H / 8H	
発動発電機	350/400kVA	日	1.00	55,950.00	55,950	8H	
空気圧縮機	0.7mPa、18～19m3/min	日	1.00	30,310.00	30,310	8H	
ホイールローダー	バケット容量1.2m3	日	1.00	49,640.00	49,640	4.70H / 8H	
施工管理計損料	SAVEコンポーザHA用	日	1.00	46,250.00	46,250	8H	
諸雑費 (率)		%	3.00	709,650.00	21,289		
合 計	作業能力：24.99本			29,249.00	730,939		

番号：1-59

名称：サンドコンパクションパイル1材料費 C-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中詰材	C-40	m3	1.000	4,050.00	4,050		
合 計	作業能力：1.00m3			4,050.00	4,050		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-60

名称：サンドコンパクションパイル2 SDφ96 L=2.10、SCPφ700 L=4.20m

1日当り (10.88本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	31,520.00	31,520		
特殊作業員		人	6.00	29,780.00	178,680		
普通作業員		人	4.00	25,300.00	101,200		
SAVE-SP施工機運転	ロータリパーカッション(加-5型)81kW	日	2.00	147,200.00	294,400	6.10H / 8H	
流動化砂製造プラント運転	12m ³ /h、60kW(2マシン施工対応可)	日	1.00	96,880.00	96,880	5.60H / 8H	
流動化砂圧送ポンプ運転	7.0m ³ /h、10.7MPa 電動式22kW	日	2.00	78,140.00	156,280	6.10H / 8H	
発動発電機運転	270/300kVA 排出ガス対策型(第1次基準値)	日	1.00	43,220.00	43,220	8H	
バックホウクレーン機能付運転	山積/平積(0.45/0.35m ³)	日	1.00	48,300.00	48,300	8H	
バックホウクレーン機能付運転	山積/平積(0.28/0.20m ³)	日	1.00	44,810.00	44,810	8H	
損耗材料費	削孔	本	10.88	40,335.00	438,844		
諸雑費(率)		%	15.00	995,290.00	149,293		
合 計	作業能力：10.88本			145,535.00	1,583,427		

番号：1-61

名称：サンドコンパクションパイル2材料費 流動化砂

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂	SCP用 シルト分5%以下(単位体積質量1.5t/m ³)	t	1.563	3,700.00	5,783		
流動化剤	L1号	kg	9.260	1,450.00	13,427		
塑性化剤	P1号	kg	0.720	2,000.00	1,440		
雑材料	全体の%	%	0.500	20,650.00	103		
合 計	作業能力：1.00m ³			20,753.00	20,753		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-62

名称：掘削3 盛上がり土

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削3	盛上がり土	m 3	1.00	238.7	238.7		
合 計	作業能力：1.00m 3			238.7	238.7		

番号：1-63

名称：土砂運搬 現場～発生材仮置場

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂運搬	現場～発生材仮置場	m 3	1.00	816.1	816.1		
合 計	作業能力：1.00m 3			816.1	816.1		

番号：1-64

名称：整地 発生材仮置場

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	発生材仮置場	m 3	1.00	135.3	135.3		
合 計	作業能力：1.00m 3			135.3	135.3		

番号：1-65

名称：鋼管矢板① SM570材相当φ1400×20t L=32.9m(上杭：15.9m 下杭：17.0m)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管矢板①	エキストラ含む、岸壁はしけ乗せ渡し	本	1.000	6,150,000.00	6,150,000		
合 計	作業能力：1.00本			6,150,000.00	6,150,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(～15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-66

名称：鋼管矢板② SM570材相当φ1400×20t L=32.9m(上杭：17.3m 下杭：15.6m)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管矢板②	エキストラ含む、岸壁はしけ乗せ渡し	本	1.000	6,150,000.00	6,150,000		
合 計	作業能力：1.00本			6,150,000.00	6,150,000		

番号：1-67

名称：鋼管矢板③ SM570材相当φ1400×20t L=32.0m(上杭：16.4m 下杭：15.6m)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管矢板③	エキストラ含む、岸壁はしけ乗せ渡し	本	1.000	5,980,000.00	5,980,000		
合 計	作業能力：1.00本			5,980,000.00	5,980,000		

番号：1-68

名称：鋼管矢板④ SM570材相当φ1400×20t L=32.0m(上杭：15.0m 下杭：17.0m)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管矢板④	エキストラ含む、岸壁はしけ乗せ渡し	本	1.000	5,980,000.00	5,980,000		
合 計	作業能力：1.00本			5,980,000.00	5,980,000		

番号：1-69

名称：鋼管矢板荷卸(陸揚げ) 荷役業者指定岸壁での陸揚げ

1日当り(60本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)100t吊	日	1.00	170,000.00	170,000	8H	
世話役		人	1.00	31,520.00	31,520		
とび工		人	2.00	32,540.00	65,080		
普通作業員		人	1.00	25,300.00	25,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	291,900.00	1,459		
合 計	作業能力：60.00本			4,889.00	293,359		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(～15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-70

名称：鋼管矢板陸上運搬(二次輸送) 荷役業者指定岸壁～現場

1日当り(60本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
台木	杉角 10×10cm	m 3	0.40	10,800.00	4,320		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	2.00	41,200.00	82,400	8H	
トレーラ	20t積	日	8.00	82,323.00	658,584	6.30H / 8H	
とび工		人	4.00	32,540.00	130,160		
普通作業員		人	4.00	25,300.00	101,200		
雑材料	全体の%	%	0.50	976,664.00	4,883		
合 計	作業能力：60.00本			16,359.00	981,547		

番号：1-71

名称：鋼管矢板荷卸

1日当り(60本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	1.00	41,200.00	41,200	8H	
世話役		人	1.00	31,520.00	31,520		
とび工		人	2.00	32,540.00	65,080		
普通作業員		人	1.00	25,300.00	25,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	163,100.00	815		
合 計	作業能力：60.00本			2,731.00	163,915		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(～15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-72

名称：導材設置・撤去 φ1400用

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	2.581	31,520.00	81,353		
とび工		人	5.161	32,540.00	167,938		
普通作業員		人	2.581	25,300.00	65,299		
溶接工		人	2.581	34,880.00	90,025		
クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジアル型・排出ガス対策型 (第1次基準値)150t吊	日	2.581	259,200.00	668,995		
パイプロハンマ運転	電動式・普通型 起振力461～480kN 振動周波数17～21Hz	日	2.581	34,940.00	90,180		
諸雑費(率)		%	11.000	1,163,790.00	128,016		
合 計	作業能力：10.00m			129,180.00	1,291,806		

番号：1-73

名称：導材質料

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
導梁	H-400×400×13×21 L=10.0m	本	2.00	45,709.00	91,418		
導杭	H-350×350×12×19 L=10.0m	本	4.00	35,876.00	143,504		
合 計	作業能力：1.00式			234,922.00	234,922		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-74

名称：鋼管矢板打設① SM570材相当φ1400×20t L=32.9m

1本

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.111	31,520.00	35,018		
とび工		人	3.333	32,540.00	108,455		
普通作業員		人	2.222	25,300.00	56,216		
溶接工		人	2.222	34,880.00	77,503		
クローラ式杭打機運転	全装備質量170～180t S-280	日	1.111	1,354,000.00	1,504,294		
クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジック型・排出ガス対策型 (第1次基準値)150t吊	日	1.111	259,200.00	287,971		
諸雑費(率)		%	13.000	2,069,457.00	269,029		
合 計	作業能力：1.00本			2,338,486.00	2,338,486		

番号：1-75

名称：鋼管矢板打設② SM570材相当φ1400×20t L=32.0m

1本

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.111	31,520.00	35,018		
とび工		人	3.333	32,540.00	108,455		
普通作業員		人	2.222	25,300.00	56,216		
溶接工		人	2.222	34,880.00	77,503		
クローラ式杭打機運転	全装備質量170～180t S-280	日	1.111	1,354,000.00	1,504,294		
クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジック型・排出ガス対策型 (第1次基準値)150t吊	日	1.111	259,200.00	287,971		
諸雑費(率)		%	13.000	2,069,457.00	269,029		
合 計	作業能力：1.00本			2,338,486.00	2,338,486		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(～15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-76

名称：掘削4 土砂

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削4	土砂	m 3	1.00	2,778	2,778		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,778	2,778		

番号：1-77

名称：土砂運搬 現場～発生材仮置場

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂運搬	現場～発生材仮置場	m 3	1.00	2,599	2,599		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,599	2,599		

番号：1-78

名称：整地 発生材仮置場

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	発生材仮置場	m 3	1.00	135.3	135.3		
合 計	作業能力：1.00m 3			135.3	135.3		

番号：1-79

名称：コンクリート打設(陸上) 24-12-25(20)BB W/C=60%以下

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-25(20)BB W/C=60%以下	m 3	10.30	17,800.00	183,340		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m 3	10.00	4,488.00	44,880		
合 計	作業能力：10.00m 3			22,822.00	228,220		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(～15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-80

名称：底枠プレート PL-φ1350×9t

1kg 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
底枠プレート	PL-φ1350×9t	kg	1.000	196.00	196		
合 計	作業能力：1.00kg			196.00	196		

番号：1-81

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13

1000kg 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	kg	1,030.00	112.00	115,360		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	84.66	84,660		
合 計	作業能力：1,000.00kg			200.00	200,020		

番号：1-82

名称：フレア溶接 アーク溶接

1日当り (16.4m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	16.40	2,641.00	43,312		
合 計	作業能力：16.40m			2,640.00	43,312		

番号：1-83

名称：中詰コンクリート型枠据付

1日当り (84箇所)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	40,400.00	40,400	8H	
とび工		人	1.00	32,540.00	32,540		
普通作業員		人	3.00	25,300.00	75,900		
雑材料	全体の%	%	0.50	148,840.00	744		
合 計	作業能力：84.00箇所			1,780.00	149,584		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-84

名称：腹起材取付 SS400 2-[380×100×10.5×16

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溝形鋼等	[380×100×10.5×16	k g	1,123.00	116.50	130,829		
鋼板		k g	197.00	207.00	40,779		
ボルト・ナット	M24×80(強度区分8.8)	組	43.00	428.00	18,404		
ボルト・ナット	M27×90(強度区分8.8)	組	22.00	1,250.00	27,500		
ボルト・ナット	M33×120(強度区分8.8)	組	14.00	2,450.00	34,300		
器材費	労務費の%	%	42.00	137,084.00	57,575		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.50	45,200.00	22,600	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	0.50	79,295.00	39,647	8H	
溶接機	手動 D300A	日	1.50	5,398.00	8,097		
溶接工		人	0.80	34,880.00	27,904		
とび工		人	2.50	32,540.00	81,350		
普通作業員		人	1.10	25,300.00	27,830		
雑材料	全体の%	%	0.50	516,815.00	2,584		
合 計	作業能力：10.00m			51,939.00	519,399		

番号：1-85

名称：控鋼杭① SM570材相当φ900×13t L=16.0m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
控鋼杭①	エキストラ含む、現場車上渡し	本	1.000	1,160,000.00	1,160,000		
合 計	作業能力：1.00本			1,160,000.00	1,160,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-86

名称：控鋼杭② SM570材相当 φ900×13t L=16.0m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
控鋼杭②	エキストラ含む、現場車上渡し	本	1.000	1,160,000.00	1,160,000		
合 計	作業能力：1.00本			1,160,000.00	1,160,000		

番号：1-87

名称：控鋼杭荷卸

1日当り（60本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	40,400.00	40,400	8H	
世話役		人	1.00	31,520.00	31,520		
とび工		人	2.00	32,540.00	65,080		
普通作業員		人	1.00	25,300.00	25,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	162,300.00	811		
合 計	作業能力：60.00本			2,718.00	163,111		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-88

名称：控鋼杭打設① SM570材相当φ900×13t L=16.0m

1日当り（8.2本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラ式杭打機(油圧ハンマ)	ラム質量 6.5～8t	日	1.00	278,011.00	278,011	5.80H / 8H	
クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジック型・排出ガス対策型 (第1次基準値)150t吊	日	1.00	259,200.00	259,200		
ヤットコロッド	φ900×13t (SKK400)	日	1.55	1,320.00	2,046		
世話役		人	1.00	31,520.00	31,520		
とび工		人	2.00	32,540.00	65,080		
普通作業員		人	1.00	25,300.00	25,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	661,157.00	3,305		
合 計	作業能力：8.20本			81,031.00	664,462		

番号：1-89

名称：控鋼杭打設② SM570材相当φ900×13t L=16.0m

1日当り（8本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラ式杭打機(油圧ハンマ)	ラム質量 6.5～8t	日	1.00	278,011.00	278,011	5.80H / 8H	
クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジック型・排出ガス対策型 (第1次基準値)150t吊	日	1.00	259,200.00	259,200		
ヤットコロッド	φ900×13t (SKK400)	日	1.55	1,320.00	2,046		
世話役		人	1.00	31,520.00	31,520		
とび工		人	2.00	32,540.00	65,080		
普通作業員		人	1.00	25,300.00	25,300		
雑材料	全体の%	%	0.50	661,157.00	3,305		
合 計	作業能力：8.00本			83,057.00	664,462		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(～15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-90

名称：掘削5 土砂

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削5	土砂	m 3	1.00	2,778	2,778		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,778	2,778		

番号：1-91

名称：土砂運搬 現場～発生材仮置場

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂運搬	現場～発生材仮置場	m 3	1.00	2,599	2,599		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,599	2,599		

番号：1-92

名称：整地 発生材仮置場

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	発生材仮置場	m 3	1.00	135.3	135.3		
合 計	作業能力：1.00m 3			135.3	135.3		

番号：1-93

名称：コンクリート打設(陸上) 24-12-25(20)BB W/C=60%以下

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-25(20)BB W/C=60%以下	m 3	10.30	17,800.00	183,340		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m 3	10.00	4,488.00	44,880		
合 計	作業能力：10.00m 3			22,822.00	228,220		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(～15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-94

名称：底枠プレート PL-φ870×9t

1 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
底枠プレート	PL-φ850×9t	k g	1.000	228.00	228		
合 計	作業能力：1.00 k g			228.00	228		

番号：1-95

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	1,030.00	112.00	115,360		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	84.66	84,660		
合 計	作業能力：1,000.00 k g			200.00	200,020		

番号：1-96

名称：フレア溶接 アーク溶接

1日当り (16.4m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	16.40	2,641.00	43,312		
合 計	作業能力：16.40m			2,640.00	43,312		

番号：1-97

名称：中詰コンクリート型枠据付

1日当り (84箇所)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	40,400.00	40,400	8H	
とび工		人	1.00	32,540.00	32,540		
普通作業員		人	3.00	25,300.00	75,900		
雑材料	全体の%	%	0.50	148,840.00	744		
合 計	作業能力：84.00箇所			1,780.00	149,584		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-98

名称：腹起材取付 SS400 2-[380×100×10.5×16

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溝形鋼等	[380×100×10.5×16	k g	1,123.00	116.50	130,829		
鋼板		k g	197.00	207.00	40,779		
ボルト・ナット	M24×80(強度区分8.8)	組	43.00	428.00	18,404		
ボルト・ナット	M27×90(強度区分8.8)	組	22.00	1,250.00	27,500		
ボルト・ナット	M33×120(強度区分8.8)	組	14.00	2,450.00	34,300		
器材費	労務費の%	%	42.00	137,084.00	57,575		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.50	45,200.00	22,600	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	0.50	79,295.00	39,647	8H	
溶接機	手動 D300A	日	1.50	5,398.00	8,097		
溶接工		人	0.80	34,880.00	27,904		
とび工		人	2.50	32,540.00	81,350		
普通作業員		人	1.10	25,300.00	27,830		
雑材料	全体の%	%	0.50	516,815.00	2,584		
合 計	作業能力：10.00m			51,939.00	519,399		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-99

名称：タイロープ取付 降伏強度2,016kN/本以上

10組当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
タイロープ	φ78 降伏強度Tyk≧3366kN/本 L=29490 付属品含む	組	10.00	1,940,000.00	19,400,000		
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	1.60	79,295.00	126,872	8H	
とび工		人	5.80	32,540.00	188,732		
普通作業員		人	4.50	25,300.00	113,850		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	429,454.00	2,147		
合 計	作業能力：10.00組			1,983,160.00	19,831,601		

番号：1-100

名称：タイブル取付 降伏強度2,132kN/本以上

10組当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
タイブル	φ76 降伏強度Tyk≧3561kN/本 L=30420 付属品含む	組	10.00	2,060,000.00	20,600,000		
クローラクレーン(油圧駆動式)	65t吊	日	1.60	79,295.00	126,872	8H	
とび工		人	5.80	32,540.00	188,732		
普通作業員		人	4.50	25,300.00	113,850		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	429,454.00	2,147		
合 計	作業能力：10.00組			2,103,160.00	21,031,601		

番号：1-101

名称：コンクリート打設(陸上) 24-12-25(20)BB W/C=60%以下

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-25(20)BB W/C=60%以下	m ³	10.20	17,800.00	181,560		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,488.00	44,880		
合 計	作業能力：10.00m ³			22,644.00	226,440		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-102

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13

1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	1,030.00	112.00	115,360		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	84.66	84,660		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	40,400.00	4,040	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k g			204.00	204,060		

番号：1-103

名称：フレア溶接 アーク溶接

1日当り (9m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	9.00	3,774.00	33,966		
合 計	作業能力：9.00m			3,774.00	33,966		

番号：1-104

名称：鋼製型枠組立組外

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	9,690.00	969,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	40,400.00	80,800	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			10,498.00	1,049,800		

番号：1-105

名称：伸縮目地 t=10mm、樹脂発泡体

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²	100.00	2,676.00	267,600		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,676.00	267,600		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-106

名称：基礎碎石敷均し RC-40、t=20cm

10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎碎石	RC-40	m 3	12.00	1,800.00	21,600		
特殊作業員		人	0.30	29,780.00	8,934		
普通作業員		人	1.80	25,300.00	45,540		
雑材料	労務費の%	%	3.00	54,474.00	1,634		
合 計	作業能力：10.00m 3			7,770.00	77,708		

番号：1-107

名称：鋼製枠組足場架組(重力式)

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製枠組足場架組(重力式)	クレーン抜き	m 2	100.00	3,131.00	313,100		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	40,400.00	32,320	8H	
合 計	作業能力：100.00m 2			3,454.00	345,420		

番号：1-108

名称：鉄筋加工組立 SD345 D29 エポキシ樹脂塗装

1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D29	k g	1,030.00	111.00	114,330		
エポキシ樹脂塗装費	D29	k g	1,030.00	58.00	59,740		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	84.66	84,660		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	40,400.00	4,040	8H	
合 計	作業能力：1,000.00k g			262.00	262,770		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(～15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-109

名称：エポキシ樹脂塗装鉄筋運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	3,151.00	3,151		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	822.00	822		
合 計	作業能力：1.00式			3,973.00	3,973		

番号：1-110

名称：箱抜き φ200

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
箱抜き	φ200	m	1.000	1,388	1,388		
合 計	作業能力：1.00m			1,388	1,388		

番号：1-111

名称：コンクリート打設(陸上) 24-12-25(20)BB W/C=60%以下

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-25(20)BB W/C=60%以下	m ³	10.20	17,800.00	181,560		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m ³	10.00	4,488.00	44,880		
合 計	作業能力：10.00m ³			22,644.00	226,440		

番号：1-112

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	kg	1,030.00	112.00	115,360		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	84.66	84,660		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	40,400.00	4,040	8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			204.00	204,060		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(～15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-113

名称：フレア溶接 アーク溶接

1日当り (9m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	9.00	3,774.00	33,966		
合 計	作業能力：9.00m			3,774.00	33,966		

番号：1-114

名称：鋼製型枠組立組外

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	9,690.00	969,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	40,400.00	80,800	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			10,498.00	1,049,800		

番号：1-115

名称：伸縮目地 t=10mm、樹脂発泡体

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²	100.00	2,676.00	267,600		
合 計	作業能力：100.00m ²			2,676.00	267,600		

番号：1-116

名称：基礎砕石敷均し RC-40、t=20cm

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石	RC-40	m ³	12.00	1,800.00	21,600		
特殊作業員		人	0.30	29,780.00	8,934		
普通作業員		人	1.80	25,300.00	45,540		
雑材料	労務費の%	%	3.00	54,474.00	1,634		
合 計	作業能力：10.00m ³			7,770.00	77,708		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(～15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-117

名称：電位測定装置取付 SUS304

1日当り (2箇所)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
端子板		個	2.00	14,009.89	28,019		
電位測定装置取付		個	2.00	27,540.00	55,080		
合 計	作業能力：2.00箇所			41,549.00	83,099		

番号：1-118

名称：掘削 土砂

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	土砂	m ³	1.00	238.7	238.7		
合 計	作業能力：1.00m ³			238.7	238.7		

番号：1-119

名称：コンクリート取壊し 有筋

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	10.00	17,952.00	179,520		
合 計	作業能力：10.00m ³			17,952.00	179,520		

番号：1-120

名称：コンクリート取壊し 無筋

10m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m ³	10.00	8,806.00	88,060		
合 計	作業能力：10.00m ³			8,806.00	88,060		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(～15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-121

名称：埋戻し 発生材

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	発生材	m ³	1.00	1,146	1,146		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,146	1,146		

番号：1-122

名称：掘削 土砂

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	土砂	m ³	1.00	238.7	238.7		
合 計	作業能力：1.00m ³			238.7	238.7		

番号：1-123

名称：均しコンクリート 18-8-25(20)BB

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート	18-8-25(20)BB	m ³	1.000	27,130	27,130		
合 計	作業能力：1.00m ³			27,130	27,130		

番号：1-124

名称：均しコンクリート型枠

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
均しコンクリート型枠		m ²	1.000	5,442	5,442		
合 計	作業能力：1.00m ²			5,442	5,442		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-125

名称：集水樹据付

1基当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
集水樹	1000×1000×1750 グレーチング付	基	1.00	383,000.00	383,000		
世話役		人	0.50	31,520.00	15,760		
特殊作業員		人	0.50	29,780.00	14,890		
普通作業員		人	1.00	25,300.00	25,300		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.50	45,200.00	22,600		
諸雑費 (率)		%	1.00	461,550.00	4,615		
合 計	作業能力：1.00基			466,165.00	466,165		

番号：1-126

名称：仮設排水管据付 φ700 高密度ポリエチレン管

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設排水管据付	φ700 高密度ポリエチレン管	m	1.000	49,480	49,480		
合 計	作業能力：1.00m			49,480	49,480		

番号：1-127

名称：埋戻し 発生材

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	発生材	m3	1.00	4,141	4,141		
合 計	作業能力：1.00m3			4,141	4,141		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-128

名称：有筋コンクリート殻運搬 現場～処理施設

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
有筋コンクリート殻運搬	現場～処理施設	m 3	1.00	2,052	2,052		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,052	2,052		

番号：1-129

名称：無筋コンクリート殻運搬 現場～処理施設

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋コンクリート殻運搬	現場～処理施設	m 3	1.00	1,653	1,653		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,653	1,653		

番号：1-130

名称：有筋コンクリート殻処分

100m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
有筋コンクリート殻処分費		m 3	100.000	4,000.00	400,000		
合 計	作業能力：100.00m 3			4,000.00	400,000		

番号：1-131

名称：無筋コンクリート殻処分

100m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋コンクリート殻処分費		m 3	100.000	3,500.00	350,000		
合 計	作業能力：100.00m 3			3,500.00	350,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(～15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-132

名称：敷鉄板賃料 1,524×6,096×22

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料		枚・日	455.000	64.00	29,120		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	29,120.00	0		
合 計	作業能力：1.00枚			29,120.00	29,120		

番号：1-133

名称：仮囲い撤去 H鋼フェンス

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	0.40	29,780.00	11,912		
普通作業員		人	0.80	25,300.00	20,240		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.20	45,200.00	9,040		
諸雑費（率）		%	20.00	41,192.00	8,238		
合 計	作業能力：10.00m			4,943.00	49,430		

番号：1-134

名称：仮囲い設置 H鋼フェンス

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	0.40	29,780.00	11,912		
普通作業員		人	0.80	25,300.00	20,240		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.20	45,200.00	9,040		
諸雑費（率）		%	0.10	41,192.00	41		
合 計	作業能力：10.00m			4,123.00	41,233		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-135

名称：埋戻し 発生材

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	発生材	m 3	1.00	4,141	4,141		
合 計	作業能力：1.00m 3			4,141	4,141		

番号：1-136

名称：土砂積込

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込		m 3	1.00	1,134	1,134		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,134	1,134		

番号：1-137

名称：土砂運搬 現場～発生材仮置場

1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂運搬	現場～発生材仮置場	m 3	1.00	1,476	1,476		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,476	1,476		

番号：1-138

名称：出入管理要員

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
出入管理要員		人	207.00	24,500.00	5,071,500		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,071,500.00	25,357		
合 計	作業能力：1.00式			5,096,857.00	5,096,857		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(～15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-139

名称：交通誘導員

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	1,057.00	17,540.00	18,539,780		
雑材料	全体の%	%	0.50	18,539,780.00	92,698		
合 計	作業能力：1.00式			18,632,478.00	18,632,478		

番号：1-140

名称：分解組立運搬 クローラ式アースオーガ 質量60t以下

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	2.10	88,000.00	184,800	8H	
特殊作業員		人	8.60	29,780.00	256,108		
運搬費等率	特定項目の%	%	163.00	440,908.00	718,680		
合 計	作業能力：1.00式			1,159,588.00	1,159,588		

番号：1-141

名称：分解組立運搬 SAVEコンポーザ―HA施工機 質量120t以下

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	6.30	88,000.00	554,400	8H	
特殊作業員		人	41.20	29,780.00	1,226,936		
運搬費等率	特定項目の%	%	211.00	1,781,336.00	3,758,618		
合 計	作業能力：1.00式			5,539,954.00	5,539,954		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(～15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-142

名称：分解組立運搬 クローラクレーン65t吊

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.50	45,200.00	67,800	8H	
特殊作業員		人	5.50	29,780.00	163,790		
運搬費等率	特定項目の%	%	434.00	231,590.00	1,005,100		
合 計	作業能力：1.00式			1,236,690.00	1,236,690		

番号：1-143

名称：分解組立運搬 クローラクレーン150t吊

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	3.10	88,000.00	272,800	8H	
特殊作業員		人	11.30	29,780.00	336,514		
運搬費等率	特定項目の%	%	315.00	609,314.00	1,919,339		
合 計	作業能力：1.00式			2,528,653.00	2,528,653		

番号：1-144

名称：分解組立運搬 トラッククレーン100t吊

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)70t吊	日	1.50	124,000.00	186,000	8H	
特殊作業員		人	4.30	29,780.00	128,054		
運搬費等率	特定項目の%	%	394.00	314,054.00	1,237,372		
合 計	作業能力：1.00式			1,551,426.00	1,551,426		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(～15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-145

名称：分解組立運搬 クローラ式杭打機 全装備質量170t+油圧ハンマS-280

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン運転	油圧駆動ウインチ・ラジジブ型・排出ガス対策型 (第1次基準値)150t吊	日	8.00	259,200.00	2,073,600		
特殊作業員		人	50.00	29,780.00	1,489,000		
諸雑費(率)		%	496.00	3,562,600.00	17,670,496		
合 計	作業能力：1.00式			21,233,096.00	21,233,096		

番号：1-146

名称：分解組立運搬 クローラ式杭打機 質量100t以下

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	3.70	88,000.00	325,600	8H	
特殊作業員		人	15.50	29,780.00	461,590		
運搬費等率	特定項目の%	%	164.00	787,190.00	1,290,991		
合 計	作業能力：1.00式			2,078,181.00	2,078,181		

番号：1-147

名称：流動化砂製造プラント分解・組立

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	6.00	31,520.00	189,120		
特殊作業員		人	24.00	29,780.00	714,720		
普通作業員		人	24.00	25,300.00	607,200		
電工		人	6.00	26,930.00	161,580		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	4.00	45,200.00	180,800	8H	
仮設材料費	労務費の%	%	20.00	1,672,620.00	334,524		
合 計	作業能力：1.00式			2,187,944.00	2,187,944		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(～15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-148

名称：流動化砂製造プラント運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラック	15t積	日	4.00	54,160.00	216,640		
トラック	11t積	日	6.00	50,010.00	300,060		
トラック	4t積	日	2.00	37,270.00	74,540		
ボーリングマシン [ロータリパーカッション式]	クローラ型 81kW級	日	4.00	42,300.00	169,200		
流動化砂圧送配管		日	4.00	9,360.00	37,440		
流動化砂製造プラント	12m ³ /h、60kW(2マシン施工対応可)	日	2.00	39,200.00	78,400		
流動化砂圧送ポンプ	7.0m ³ /h、10.7MPa、22kW	日	4.00	16,600.00	66,400		
流量計	0～200ℓ/分	日	4.00	2,220.00	8,880		
圧力計	10MPa	日	4.00	556.00	2,224		
施工管理計器	SAVE-SP工法用	日	4.00	7,180.00	28,720		
合 計	作業能力：1.00式			982,504.00	982,504		

番号：1-149

名称：仮設材等運搬 導材

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	76,908.00	76,908		
取卸し・積込み費用		式	1.00	26,520.00	26,520		
合 計	作業能力：1.00式			103,428.00	103,428		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(～15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-150

名称：土壌溶出試験

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土壌溶出試験		式	1.00	210,200.00	210,200		
合 計	作業能力：1.00式			210,200.00	210,200		

番号：1-151

名称：土質試験

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土質試験		式	1.00	45,710.00	45,710		
合 計	作業能力：1.00式			45,710.00	45,710		

番号：1-152

名称：タイ材引張試験

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
タイロープ	φ78 降伏強度Tyk≧3366kN/本 L=29490 付属品含む	組	2.00	1,940,000.00	3,880,000		
タイプル	φ76 降伏強度Tyk≧3561kN/本 L=30420 付属品含む	組	1.00	2,060,000.00	2,060,000		
合 計	作業能力：1.00式			5,940,000.00	5,940,000		

番号：1-153

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：1-154

名称：モニタリング調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モニタリング調査	矢板等打設引抜工	式	1.00	48,300.00	48,300		
合 計	作業能力：1.00式			48,300.00	48,300		

番号：2-1

名称：陸上ボーリング 砂・砂質土

1日当り (6m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土質ボーリング	(径 66mm) 砂・砂質土	m	6.00	15,900.00	95,400		
合 計	作業能力：6.00m			15,900.00	95,400		

番号：2-2

名称：陸上ボーリング 玉石混り土砂

1日当り (2m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土質ボーリング	(径 66mm) 玉石混り土砂	m	2.00	60,100.00	120,200		
合 計	作業能力：2.00m			60,100.00	120,200		

番号：2-3

名称：陸上ボーリング 粘性土・シルト

1日当り (7m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土質ボーリング	(径 66mm) 粘性土・シルト	m	7.00	13,100.00	91,700		
合 計	作業能力：7.00m			13,100.00	91,700		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(～15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

番号：2-4

名称：標準貫入試験

1日当り（14回）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
原位置試験（標準貫入試験）	砂・砂質土	回	14.00	10,400.00	145,600		
合 計	作業能力：14.00回			10,400.00	145,600		

番号：2-5

名称：足場仮設

1日当り（2箇所）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
平坦足場	高さ0.3m以下	箇所	2.00	64,300.00	128,600		
合 計	作業能力：2.00箇所			64,300.00	128,600		

番号：2-6

名称：交通車

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	11.90	3,612.00	42,982	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	42,982.00	214		
合 計	作業能力：1.00式			43,196.00	43,196		

番号：2-7

名称：機材運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	1.00	45,750.00	45,750	5.80H / 8H	
地質調査員		人	4.00	34,100.00	136,400		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	182,150.00	910		
合 計	作業能力：1.00式			183,060.00	183,060		

単価表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

単価表番号：1-1

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料 (ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	16t吊	日	1.00	40,400.00	40,400		
合 計					40,400		

単価表番号：1-2

単価表名称：モータグレーダ(排出ガス対策型) 3.1m

1日当り 5.10H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	48.00	150.50	7,224		
運転手 (特殊)		人	1.00	30,090.00	30,090		
損料 (モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)])	ブレード幅3.1m	時間	5.10	1,390.00	7,089		運転時間
損料 (モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)])	ブレード幅3.1m	日	1.57	13,100.00	20,567		供用日
合 計					64,970		

単価表番号：1-3

単価表名称：タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t

1日当り 5.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	35.00	150.50	5,267		
運転手 (特殊)		人	1.00	30,090.00	30,090		
損料 (タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量8～20t	時間	5.00	1,710.00	8,550		運転時間
損料 (タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)])	運転質量8～20t	日	1.86	11,600.00	21,576		供用日
合 計					65,483		

単価表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

単価表番号：1-4

単価表名称：クローラ式アースオーガ運転 単軸式・直結三点支持式 リーダー長18～21m 45W

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	30,090.00	30,090		
軽油		L	57.000	150.50	8,578		
損料（クローラ式アースオーガ〔単軸式・直結三点支持式〕）	E 4 5 k W ϕ 3 5 0 ～ 8 0 0 m m 1 8 ～ 2 1 m	日	1.450	104,000.00	150,800		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	189,468.00	32		
合 計					189,500		

単価表番号：1-5

単価表名称：バックホウ(クローラ型)運転 クレーン機能付・排出ガス対策型(1次)山積0.28m3 1.7t吊

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	30,090.00	30,090		
軽油		L	34.000	150.50	5,117		
損料（バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕）	排ガス型（第1次） 山積0.28m3 1.7t吊	日	1.500	7,100.00	10,650		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.000	45,857.00	3		
合 計					45,860		

単価表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

単価表番号：1-6

単価表名称：SAVEコンポーザHA機 45W×2(90W)、L≦25m

5.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.00	30,090.00	30,090		
軽油		L	57.00	150.50	8,578		
損料（SAVEコンポーザHA機）	45W×2(90W)、L≦25m	時間	5.70	21,100.00	120,270		運転時間
損料（SAVEコンポーザHA機）	45W×2(90W)、L≦25m	日	1.45	177,000.00	256,650		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.00	415,588.00	12		
合 計					415,600		

単価表番号：1-7

単価表名称：発動発電機 350/400kVA

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	251.00	150.50	37,775		
賃料（発動発電機）	400kVA	日	1.18	15,400.00	18,172		
諸雑費（まるめ）		式	1.00	55,947.00	3		
合 計					55,950		

単価表番号：1-8

単価表名称：空気圧縮機 0.7mPa、18～19m3/min

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	125.00	150.50	18,812		
賃料（空気圧縮機）	18～19m3/min	日	1.56	7,370.00	11,497		
諸雑費（まるめ）		式	1.00	30,309.00	1		
合 計					30,310		

単価表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

単価表番号：1-9

単価表名称：ホイールローダー バケット容量1.2m3

4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.00	30,090.00	30,090		
軽油		L	51.00	150.50	7,675		
損料（ホイールローダー（トラクタショベル）〔普通〕）	排出ガス対策型（第1次基準値）1.2m3	時間	4.70	866.00	4,070		運転時間
損料（ホイールローダー（トラクタショベル）〔普通〕）	排出ガス対策型（第1次基準値）1.2m3	日	1.55	5,030.00	7,796		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.00	49,631.00	9		
合 計					49,640		

単価表番号：1-10

単価表名称：施工管理計損料 SAVEコンポーザHA用

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（施工管理計）	SAVEコンポーザHA用	日	1.00	16,700.00	16,700		運転日
損料（施工管理計）	SAVEコンポーザHA用	日	1.78	16,600.00	29,548		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.00	46,248.00	2		
合 計					46,250		

単価表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

単価表番号：1-11

単価表名称：SAVE-SP施工機運転 ロータリパーカッション(ｸﾛｰﾗ型)81kW

6. 10H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	72.00	150.50	10,836		
損料（ボーリングマシン〔ロータリパーカッション式〕）	ｸﾛｰﾗ型 81kW級	日	1.00	37,300.00	37,300		運転日
損料（ボーリングマシン〔ロータリパーカッション式〕）	ｸﾛｰﾗ型 81kW級	日	1.40	42,300.00	59,220		供用日
損料（流動化砂圧送配管）		時間	6.10	3,450.00	21,045		運転時間
損料（流動化砂圧送配管）		日	2.00	9,360.00	18,720		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.00	147,121.00	79		
合 計					147,200		

単価表番号：1-12

単価表名称：流動化砂製造プラント運転 12m3/h、60kW(2マシン施工対応可)

5. 60H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（流動化砂製造プラント）	12m3/h、60kW(2マシン施工対応可)	時間	5.60	6,800.00	38,080		運転時間
損料（流動化砂製造プラント）	12m3/h、60kW(2マシン施工対応可)	日	1.50	39,200.00	58,800		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.00	96,880.00	0		
合 計					96,880		

単価表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

単価表番号：1-13

単価表名称：流動化砂圧送ポンプ運転 7.0m³/h、10.7MPa 電動式22kW

6.10H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（流動化砂圧送ポンプ）	7.0m ³ /h、10.7MPa、22kW	時間	6.10	2,990.00	18,239		運転時間
損料（流動化砂圧送ポンプ）	7.0m ³ /h、10.7MPa、22kW	日	2.00	16,600.00	33,200		供用日
損料（流量計）	0～200ℓ/分	日	1.00	2,310.00	2,310		運転日
損料（流量計）	0～200ℓ/分	日	1.38	2,220.00	3,063		供用日
損料（圧力計）	10MPa	日	1.00	577.00	577		運転日
損料（圧力計）	10MPa	日	1.38	556.00	767		供用日
損料（施工管理計器）	SAVE-SP工法用	日	1.00	7,200.00	7,200		運転日
損料（施工管理計器）	SAVE-SP工法用	日	1.78	7,180.00	12,780		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.00	78,136.00	4		
合 計					78,140		

単価表番号：1-14

単価表名称：発動発電機運転 270/300kVA 排出ガス対策型(第1次基準値)

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	186.00	150.50	27,993		
賃料（発動発電機(排出ガス対策型)）	300kVA	日	1.18	12,900.00	15,222		
諸雑費（まるめ）		式	1.00	43,215.00	5		
合 計					43,220		

単価表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

単価表番号：1-15

単価表名称：バックホウクレーン機能付運転 山積/平積(0.45/0.35m³)

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.00	30,090.00	30,090		
軽油		L	52.00	150.50	7,826		
賃料（バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕）	山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）2.9t吊	日	1.50	6,920.00	10,380		
諸雑費（まるめ）		式	1.00	48,296.00	4		
合 計					48,300		

単価表番号：1-16

単価表名称：バックホウクレーン機能付運転 山積/平積(0.28/0.20m³)

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.00	30,090.00	30,090		
軽油		L	35.00	150.50	5,267		
賃料（バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕）	山積0.28m ³ （平積0.20m ³ ）1.7t吊	日	1.50	6,300.00	9,450		
諸雑費（まるめ）		式	1.00	44,807.00	3		
合 計					44,810		

単価表番号：1-17

単価表名称：損耗材料費 削孔

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粘性土・砂質土		m	5.50	4,741.00	26,075		
玉石混り土		m	0.80	17,826.00	14,260		
合 計					40,335		

単価表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

単価表番号：1-18

単価表名称：トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型）100t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（トラッククレーン）	(油圧伸縮ジブ型) 100t吊	日	1.00	170,000.00	170,000		
合 計					170,000		

単価表番号：1-19

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）20t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	20t吊	日	1.00	41,200.00	41,200		
合 計					41,200		

単価表番号：1-20

単価表名称：トレーラ 20t積

1日当り 6.30H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	113.00	150.50	17,006		
運転手（特殊）		人	1.00	30,090.00	30,090		
損料（トレーラ〔セミ〕）	20t積	時間	6.30	1,490.00	9,387		運転時間
損料（トレーラ〔セミ〕）	20t積	日	1.90	13,600.00	25,840		供用日
合 計					82,323		

単価表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

単価表番号：1-21

単価表名称：クローラクレーン運転 油圧駆動ウインチ・ラフジブ型・排出ガス対策型(第1次基準値)150t吊

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	1.000	30,090.00	30,090		
軽油		L	108.000	150.50	16,254		
損料(クローラクレーン[油圧駆動ウインチ・ラフジブ])	排出ガス対策型(第1次基準値)150t吊	日	1.330	160,000.00	212,800		供用日換算
諸雑費(まるめ)		式	1.000	259,144.00	56		
合 計					259,200		

単価表番号：1-22

単価表名称：バイプロハンマ運転 電動式・普通型 起振力461~480kN 振動周波数17~21Hz

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料(バイプロハンマ(単体)[電動式・普通型])	461~480kN 60kW	時間	7.000	2,120.00	14,840		運転時間
損料(バイプロハンマ(単体)[電動式・普通型])	461~480kN 60kW	日	1.500	13,400.00	20,100		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.000	34,940.00	0		
合 計					34,940		

単価表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

単価表番号：1-23

単価表名称：クローラ式杭打機運転 全装備質量170～180t S-280

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	30,090.00	30,090		
特殊作業員		人	1.000	29,780.00	29,780		
軽油		L	75.000	150.50	11,287		
軽油		L	476.000	150.50	71,638		
損料（クローラ式杭打機（ベースマシン））	直結三点支持式 リーダ長21～36m 全装備質量170t～180t	時間	5.800	17,900.00	103,820		運転時間
損料（クローラ式杭打機（ベースマシン））	直結三点支持式 リーダ長21～36m 全装備質量170t～180t	日	1.550	145,000.00	224,750		供用日
損料（油圧ハンマ）	IHC S280	時間	5.800	50,300.00	291,740		運転時間
損料（油圧ハンマ）	IHC S280	日	1.550	381,000.00	590,550		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,353,655.00	345		
合 計					1,354,000		

単価表番号：1-24

単価表名称：ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	25t吊	日	1.00	45,200.00	45,200		
合 計					45,200		

単価表番号：1-25

単価表名称：クローラクレーン（油圧駆動式） 65t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	91.00	150.50	13,695		
賃料（クローラクレーン）	（油圧駆動式）65t吊	日	1.00	65,600.00	65,600		
合 計					79,295		

単価表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

単価表番号：1-26

単価表名称：溶接機 手動 D300A

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	22.00	150.50	3,311		
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]）	最大溶接電流300A	日	1.00	775.00	775		運転日
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]）	最大溶接電流300A	日	1.80	729.00	1,312		供用日
合 計					5,398		

単価表番号：1-27

単価表名称：クローラ式杭打機(油圧ハンマ) ラム質量 6.5～8t

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	47.00	150.50	7,073		
軽油		L	56.00	150.50	8,428		
運転手（特殊）		人	1.00	30,090.00	30,090		
特殊作業員		人	1.00	29,780.00	29,780		
損料（クローラ式杭打機[油圧ハンマ・直結三点支持式]）	ラム質量6.5～8t リーダ長21～24m 吊能力45～50t	時間	5.80	11,100.00	64,380		運転時間
損料（クローラ式杭打機[油圧ハンマ・直結三点支持式]）	ラム質量6.5～8t リーダ長21～24m 吊能力45～50t	日	1.55	89,200.00	138,260		供用日
合 計					278,011		

単価表番号：1-28

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）60t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]）	60t吊	日	1.00	88,000.00	88,000		
合 計					88,000		

単価表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

単価表番号：1-29

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 70t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	70t吊	日	1.00	124,000.00	124,000		
合 計					124,000		

単価表番号：1-30

単価表名称：トラック 15t積

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	1.00	27,230.00	27,230		
軽油		L	52.00	150.50	7,826		
損料（トラック）	15t積	日	1.00	19,100.00	19,100		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.00	54,156.00	4		
合 計					54,160		

単価表番号：1-31

単価表名称：トラック 11t積

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	1.00	27,230.00	27,230		
軽油		L	47.00	150.50	7,073		
損料（トラック〔普通型〕）	10～11t積	日	1.00	15,700.00	15,700		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.00	50,003.00	7		
合 計					50,010		

単価表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

単価表番号：1-32

単価表名称：トラック 4t積

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	1.00	27,230.00	27,230		
軽油		L	24.00	150.50	3,612		
損料（トラック〔普通型〕）	4～4.5t積	日	1.00	6,420.00	6,420		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.00	37,262.00	8		
合 計					37,270		

単価表番号：2-1

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	7.00	165.50	1,158		
損料（ライトバン〔ガソリンエンジン・二輪駆動〕）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	2.00	287.00	574		運転時間
損料（ライトバン〔ガソリンエンジン・二輪駆動〕）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,580.00	1,880		供用日
合 計					3,612		

単価表番号：2-2

単価表名称：クレーン付トラック 4t積 2t吊

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	31.00	150.50	4,665		
運転手（特殊）		人	1.00	29,500.00	29,500		
損料（トラック〔クレーン装置付〕）	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	5.80	583.00	3,381		運転時間
損料（トラック〔クレーン装置付〕）	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	日	1.23	6,670.00	8,204		供用日
合 計					45,750		