

令和6年度

清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事（第1回変更）

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

総括表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					304,321,556	
					308,003,128	3,681,572
間接工事費	52,574,846 + 86,761,515				139,336,361	
	53,323,413 + 87,802,349				141,125,762	1,789,401
共通仮設費（計）	24,643,680 + 26,689,000 + 1,242,166				52,574,846	
	25,115,743 + 26,981,074 + 1,226,596				53,323,413	748,567
共通仮設費（積上）					24,643,680	
					25,115,743	472,063
共通仮設費（率）	304,321,556 × 8.77% ((3.93% × 1.68 + 2.00%) × 1.02)				26,689,000	
	308,003,128 × 8.76% ((3.92% × 1.68 + 2.00%) × 1.02)				26,981,074	292,074
現場環境改善費	302,967,456 × 0.41%				1,242,166	
	306,649,028 × 0.40%				1,226,596	-15,570
現場管理費	356,896,402 × 24.31% ((21.78% + 1.82%) × 1.03)				86,761,515	
	361,326,541 × 24.30% ((21.77% + 1.82%) × 1.03)				87,802,349	1,040,834
工事原価	304,321,556 + 139,336,361				443,657,917	
	308,003,128 + 141,125,762				449,128,890	5,470,973
一般管理費等	443,657,917 × 13.88% (13.88% × 1.00) - 5,098				61,574,620	
	449,128,890 × 13.85% (13.85% × 1.00) - 704				62,203,647	629,027
契約保証費						
	443,657,917 × 0.04%				177,463	
工事価格	443,657,917 + 61,574,620 + 177,463				505,410,000	
	449,128,890 + 62,203,647 + 177,463				511,510,000	6,100,000
消費税等相当額	505,410,000 × 10.00%				50,541,000	
	511,510,000 × 10.00%				51,151,000	610,000
請負工事費	505,410,000 + 50,541,000				555,951,000	
	511,510,000 + 51,151,000				562,661,000	6,710,000

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					304,321,556	
					308,003,128	3,681,572
岸壁					304,321,556	
					308,003,128	3,681,572
構造物撤去工					133,512,118	
					135,994,411	2,482,293
付属物撤去					48,667	
					48,982	315
付属物撤去					48,667	
					48,982	315
1 防護柵撤去	Gr-C-2B コンクリート建込	m	25.00	1,674	41,850	
2 防護柵積込・取卸	Gr-C-2B	t	0.40	9,415	3,766	
		t	0.40	9,850	3,940	174
3 防護柵運搬	Gr-C-2B	t	0.40	7,628	3,051	
		t	0.40	7,981	3,192	141
舗装版撤去					318,761	
					325,940	7,179
舗装版撤去					217,261	
					224,440	7,179
4 舗装版切断	アスファルト舗装版	m	46.00	701.8	32,282	
		m	46.00	723.7	33,290	1,008
5 舗装版破碎	アスファルト舗装版	m ²	436.00	220	95,920	
		m ³	436.00	229.3	99,974	4,054
6 アスファルト殻運搬		m ³	29.00	3,071	89,059	
		m ³	29.00	3,144	91,176	2,117
処分					101,500	
7 アスファルト殻処分		m ³	29.00	3,500	101,500	
排水口撤去					683,172	
					685,522	2,350
排水口撤去					596,372	
					598,722	2,350

積算内訳表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
8 排水口切断			10.00	3,290	32,900	
		m	10.00	3,357	33,570	670
9 排水口取壊し	鉄筋構造物					
		m ³	28.00	17,849	499,772	
10 コンクリート殻運搬	鉄筋コンクリート		28.00	2,275	63,700	
		m ³	28.00	2,335	65,380	1,680
処分					86,800	
11 コンクリート殻処分	鉄筋コンクリート					
		m ³	28.00	3,100	86,800	
埋立材撤去					13,174,250	
					13,484,015	309,765
埋立材撤去					13,174,250	
					13,484,015	309,765
12 埋立材撤去(1)	陸上 土砂(+4.00m~+2.00m)		707.00	336.1	237,622	
		m ³	707.00	342.9	242,430	4,808
13 埋立材撤去(2)	陸上 規格外石材,1~70kg/個(+2.00m~+0.495m)		588.00	429.6	252,604	
		m ³	588.00	438.3	257,720	5,116
14 埋立材撤去・運搬	陸上 規格外石材,1~70kg/個(+0.495m~-6.38m)		1,995.00	4,978	9,931,110	
		m ³	1,995.00	5,095	10,164,525	233,415
15 埋立材運搬	陸上 土砂,規格外石材,1~70kg/個		1,011.00	2,329	2,354,619	
		m ³	1,011.00	2,384	2,410,224	55,605
16 整地			3,006.00	132.5	398,295	
		m ³	3,006.00	136.1	409,116	10,821
石材撤去					37,717,966	
					38,306,830	588,864
石材撤去					37,717,966	
					38,306,830	588,864
17 石材撤去・運搬・投入	海上 30~200kg/個		3,067.00	12,298	37,717,966	
		m ³	3,067.00	12,490	38,306,830	588,864
上部コンクリート撤去					1,186,560	
					1,190,880	4,320
上部コンクリート撤去					952,560	
					956,880	4,320

積算内訳表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
18 上部コンクリート取壊し	無筋構造物	m 3	90.00	8,752	787,680	
19 コンクリート殻運搬	無筋コンクリート	m 3	90.00	1,832	164,880	
			90.00	1,880	169,200	4,320
処分					234,000	
20 コンクリート殻処分	無筋コンクリート	m 3	90.00	2,600	234,000	
方塊ブロック撤去					18,616,316	
					19,034,470	418,154
方塊ブロック撤去					18,127,516	
					18,545,670	418,154
21 コンクリート削孔(1)	φ50 L=2.50m 水中 水平 誘導孔(A)	箇所	5.00	218,254	1,091,270	
			5.00	226,127	1,130,635	39,365
22 コンクリート削孔(2)	φ50 L=4.00m 水中 水平 誘導孔(B2)	箇所	1.00	279,907	279,907	
			1.00	289,559	289,559	9,652
23 コンクリート削孔(3)	φ48 L=0.29m 水上 鉛直 アンカー取付孔(C1)	箇所	16.00	1,216	19,456	
			16.00	1,276	20,416	960
24 コンクリート削孔(4)	φ48 L=0.29m 水中 鉛直 アンカー取付孔(A, B2)	箇所	48.00	62,887	3,018,576	
			48.00	65,336	3,136,128	117,552
25 コンクリート削孔(5)	φ48 L=0.40m 水中 鉛直 アンカー取付孔(B1)	箇所	12.00	71,183	854,196	
			12.00	73,930	887,160	32,964
26 方塊ブロック切断	水中 鉛直 無筋コンクリート(A, B2)	m 2	25.00	261,594	6,539,850	
			25.00	265,234	6,630,850	91,000
27 アンカーボルト製作・設置(1)	M36×350mm 水上(C1)	箇所	16.00	6,709	107,344	
			16.00	6,855	109,680	2,336
28 アンカーボルト製作・設置(2)	M36×350mm 水中(A, B2)	箇所	48.00	37,421	1,796,208	
			48.00	38,695	1,857,360	61,152
29 アンカーボルト製作・設置(3)	M36×460mm 水中(B1)	箇所	12.00	50,697	608,364	
			12.00	52,501	630,012	21,648
30 方塊ブロック撤去・運搬・仮置(1)	10.7t, 9.7t 水上(C1隣接①, C1隣接②)	個	2.00	65,462	130,924	
			2.00	66,518	133,036	2,112
31 方塊ブロック撤去・運搬・仮置(2)	21.4t 水上(C1)	個	2.00	78,554	157,108	
			2.00	79,822	159,644	2,536

積算内訳表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
32 方塊ブロック撤去・運搬・仮置(3)	22.0t, 21.6t 水中(A, A凸部)		10.00	88,555	885,550	
		個	10.00	90,092	900,920	15,370
33 方塊ブロック撤去・運搬・仮置(4)	24.0t 水中(B2)		2.00	98,973	197,946	
		個	2.00	100,691	201,382	3,436
34 方塊ブロック撤去・運搬・仮置(5)	34.3t 水中(B1)		3.00	105,159	315,477	
		個	3.00	106,984	320,952	5,475
35 方塊ブロック取壊し	無筋構造物					
		m ³	188.00	8,752	1,645,376	
36 コンクリート殻運搬	無筋コンクリート		188.00	2,553	479,964	
		m ³	188.00	2,620	492,560	12,596
処分						
					488,800	
37 コンクリート殻処分	無筋コンクリート					
		m ³	188.00	2,600	488,800	
蓋コンクリート撤去					171,392	
					172,016	624
蓋コンクリート撤去					137,592	
					138,216	624
38 蓋コンクリート取壊し	無筋構造物					
		m ³	13.00	8,752	113,776	
39 コンクリート殻運搬	無筋コンクリート		13.00	1,832	23,816	
		m ³	13.00	1,880	24,440	624
処分						
					33,800	
40 コンクリート殻処分	無筋コンクリート					
		m ³	13.00	2,600	33,800	
中詰材撤去					5,416,646	
					5,482,949	66,303
中詰材撤去					5,416,646	
					5,482,949	66,303
41 中詰材撤去・運搬・仮置	海上		275.00	18,922	5,203,550	
		m ³	275.00	19,145	5,264,875	61,325
42 中詰材積込	陸上		275.00	244.1	67,127	
		m ³	275.00	249.1	68,502	1,375

積算内訳表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
43 中詰材運搬	陸上		275.00	398.3	109,532	
		m 3	275.00	407.8	112,145	2,613
44 整地	陸上		275.00	132.5	36,437	
		m 3	275.00	136.1	37,427	990
ケーソン壁部撤去					41,376,996	
					42,075,112	698,116
ケーソン壁部撤去					41,128,996	
					41,827,112	698,116
45 作業床設置	敷鉄板 22×1,524×6,096		3.00	1,398	4,194	
		枚	3.00	1,444	4,332	138
46 作業床撤去	敷鉄板 22×1,524×6,096		3.00	1,398	4,194	
		枚	3.00	1,444	4,332	138
47 作業床賃料	敷鉄板 22×1,524×6,096					
		枚	3.00	3,766	11,298	
48 コンクリート削孔(1)	φ160 L=0.35m 水中 水平 吊上孔		32.00	96,060	3,073,920	
		箇所	32.00	99,537	3,185,184	111,264
49 コンクリート削孔(2)	φ160 L=0.20m 水中 水平 吊上孔		4.00	66,425	265,700	
		箇所	4.00	68,883	275,532	9,832
50 コンクリート削孔(3)	φ50 L=0.35m 水中 水平 誘導孔		12.00	86,294	1,035,528	
		箇所	12.00	89,571	1,074,852	39,324
51 ケーソン壁部切断(1)	水中 水平 鉄筋コンクリート		15.00	645,402	9,681,030	
		m 2	15.00	657,741	9,866,115	185,085
52 ケーソン壁部切断(2)	水中 鉛直 鉄筋コンクリート		23.00	1,065,270	24,501,210	
		m 2	23.00	1,079,643	24,831,789	330,579
53 壁部ブロック撤去・運搬・仮置(1)	19.7t, 19.3t, 16.5t		8.00	84,127	673,016	
		個	8.00	85,587	684,696	11,680
54 壁部ブロック撤去・運搬・仮置(2)	23.0t		2.00	98,973	197,946	
		個	2.00	100,691	201,382	3,436
55 ケーソン壁部取壊し	鉄筋構造物					
		m 3	80.00	17,849	1,427,920	
56 コンクリート殻運搬	鉄筋コンクリート		80.00	3,163	253,040	
		m 3	80.00	3,246	259,680	6,640
処分					248,000	

積算内訳表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
57 コンクリート殻処分	鉄筋コンクリート	m 3	80.00	3,100	248,000	
ケーソン底版部撤去					14,801,392 15,187,695	386,303
ケーソン底版部撤去					14,640,192 15,026,495	386,303
58 コンクリート削孔(1)	φ50 L=6.50m 水中 水平 誘導孔	箇所	3.00	848,232	2,544,696	
			3.00	877,627	2,632,881	88,185
59 コンクリート削孔(2)	φ24 L=0.16m 水中 鉛直 アンカー取付孔	箇所	64.00	55,657	3,562,048	
			64.00	57,835	3,701,440	139,392
60 ケーソン底版部切断	水中 鉛直 鉄筋コンクリート	m 2	10.00	539,030	5,390,300	
			10.00	547,213	5,472,130	81,830
61 アンカーボルト製作・設置	M20×200mm 水中	本	64.00	25,467	1,629,888	
			64.00	26,487	1,695,168	65,280
62 底版部ブロック撤去・運搬・仮置	31.9t, 31.2t	個	4.00	105,159	420,636	
			4.00	106,984	427,936	7,300
63 ケーソン底版部取壊し	鉄筋構造物	m 3	52.00	17,849	928,148	
64 コンクリート殻運搬	鉄筋コンクリート	m 3	52.00	3,163	164,476	
			52.00	3,246	168,792	4,316
処分					161,200	
65 コンクリート殻処分	鉄筋コンクリート	m 3	52.00	3,100	161,200	
被覆・根固工					7,419,826 7,550,132	130,306
被覆ブロック工					7,419,826 7,550,132	130,306
被覆ブロック					7,419,826 7,550,132	130,306
66 袋型根固め撤去・運搬・仮置(1)	2t用 陸上	個	127.00	4,439	563,753	
			127.00	4,584	582,168	18,415
67 袋型根固め撤去・運搬・仮置(2)	2t用 水中	個	53.00	7,119	377,307	
			53.00	7,358	389,974	12,667

積算内訳表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
68 袋型根固め設置	2t用 水中	個	180.00	3,913	704,340	
		個	180.00	4,056	730,080	25,740
69 袋型根固め製作・設置(1)	2t用 陸上	個	216.00	21,410	4,624,560	
		個	216.00	21,600	4,665,600	41,040
70 袋型根固積込・運搬・仮置	2t用	個	216.00	3,258	703,728	
		個	216.00	3,364	726,624	22,896
71 袋型根固め製作・設置(2)	2t用 水中	個	11.00	40,558	446,138	
		個	11.00	41,426	455,686	9,548
土留工					163,389,612	
					164,458,585	1,068,973
鋼管矢板工					4,499,516	
					4,564,707	65,191
鋼管矢板					4,499,516	
					4,564,707	65,191
72 鋼管矢板転置(1)	11.7t, 12.4t(鋼管矢板(1),(4))	本	4.00	4,662	18,648	
		本	4.00	4,735	18,940	292
73 鋼管矢板転置(2)	12.7t, 13.2t(鋼管矢板(2),(3))	本	3.00	5,338	16,014	
		本	3.00	5,421	16,263	249
74 鋼管矢板運搬	海上(鋼管矢板(1)~(4))	本	7.00	96,649	676,543	
		本	7.00	99,547	696,829	20,286
75 鋼管矢板打設(1)	SKY400 φ1,200×14t L=26.5m	本	2.00	522,657	1,045,314	
		本	2.00	528,777	1,057,554	12,240
76 鋼管矢板打設(2)	SKY400 φ1,200×14t L=27.0m	本	2.00	531,515	1,063,030	
		本	2.00	537,740	1,075,480	12,450
77 鋼管矢板打設(3)	SKY400 φ1,200×14t L=28.0m	本	3.00	559,989	1,679,967	
		本	3.00	566,547	1,699,641	19,674
鋼管杭工					158,890,096	
					159,893,878	1,003,782
鋼管杭					158,890,096	
					159,893,878	1,003,782
78 鋼管杭製作	SKK490 φ1,200×13t L=34.5m	本	17.00	3,369,153	57,275,601	
79 鋼管杭転置(1)	11.3t, 11.9t, 12.5t(鋼管杭(1)~(3))	本	9.00	4,662	41,958	
		本	9.00	4,735	42,615	657

積算内訳表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
80 鋼管杭転置(2)	13.2t(鋼管杭(4))		7.00	5,338	37,366	
		本	7.00	5,421	37,947	581
81 鋼管杭運搬	海上(鋼管杭(1)～(4))		16.00	74,915	1,198,640	
		本	16.00	76,847	1,229,552	30,912
82 回転式切削圧入機組立・解体			1.00	6,636,139	6,636,139	
		回	1.00	6,733,609	6,733,609	97,470
83 鋼管杭打設(1)	SKK490 φ1,200×13t L=29.5m		4.00	1,244,830	4,979,320	
		本	4.00	1,257,991	5,031,964	52,644
84 鋼管杭打設(2)	SKK490 φ1,200×13t L=31.0m		3.00	1,370,686	4,112,058	
		本	3.00	1,385,178	4,155,534	43,476
85 鋼管杭打設(3)	SKK490 φ1,200×13t L=32.5m		2.00	1,493,241	2,986,482	
		本	2.00	1,509,029	3,018,058	31,576
86 鋼管杭打設(4)	SKK490 φ1,200×13t L=34.5m		24.00	1,712,476	41,099,424	
		本	24.00	1,730,582	41,533,968	434,544
87 等辺山形鋼製作(1)	L200×200×20 SS400 L=20.0m					
		本	4.00	371,000	1,484,000	
88 等辺山形鋼製作(2)	L200×200×20 SS400 L=20.5m					
		本	3.00	380,000	1,140,000	
89 等辺山形鋼製作(3)	L200×200×20 SS400 L=21.0m					
		本	2.00	390,000	780,000	
90 等辺山形鋼製作(4)	L200×200×20 SS400 L=21.5m					
		本	25.00	399,000	9,975,000	
91 等辺山形鋼積込	0.6t(等辺山形鋼(1)～(4))		68.00	1,363	92,684	
		本	68.00	1,415	96,220	3,536
92 等辺山形鋼打設(1)	L200×200×20 SS400 L=20.0m		4.00	752,506	3,010,024	
		本	4.00	761,085	3,044,340	34,316
93 等辺山形鋼打設(2)	L200×200×20 SS400 L=20.5m		3.00	768,412	2,305,236	
		本	3.00	777,175	2,331,525	26,289
94 等辺山形鋼打設(3)	L200×200×20 SS400 L=21.0m		2.00	787,432	1,574,864	
		本	2.00	796,410	1,592,820	17,956
95 等辺山形鋼打設(4)	L200×200×20 SS400 L=21.5m		25.00	806,452	20,161,300	
		本	25.00	815,645	20,391,125	229,825
共通仮設費(積上)					24,643,680	
					25,115,743	472,063

積算内訳表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費					24,643,680	
					25,115,743	472,063
回航・えい航費					10,010,232	
					10,082,832	72,600
回航					10,010,232	
					10,082,832	72,600
96 回航	起重機船150t吊		2.00	5,005,116	10,010,232	
		回	2.00	5,041,416	10,082,832	72,600
運搬費					4,074,386	
					4,165,463	91,077
建設機械器具等運搬					4,074,386	
					4,165,463	91,077
97 建設機械器具等運搬(1)	回転式切削圧入機					
		式	1.00	611,000	611,000	
98 建設機械器具等運搬(2)	クレーン50t吊		1.00	1,153,573	1,153,573	
		式	1.00	1,199,390	1,199,390	45,817
99 建設機械器具等運搬(3)	トラッククレーン160t吊		1.00	1,960,795	1,960,795	
		式	1.00	2,006,055	2,006,055	45,260
100 建設機械器具等運搬(4)	バックホウ(超ロングアーム型)					
		式	1.00	289,760	289,760	
101 仮設材等運搬	敷鉄板 22×1,524×6,096					
		式	1.00	59,258	59,258	
安全費					10,439,062	
					10,747,448	308,386
安全対策					10,439,062	
					10,747,448	308,386
102 安全監視船			1.00	9,529,062	9,529,062	
		式	1.00	9,837,448	9,837,448	308,386
103 安全情報管理						
		式	1.00	910,000	910,000	
技術管理費						
					120,000	
技術管理						
					120,000	

積算内訳表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
104 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

番号：2

名称：防護柵積込・取卸 Gr-C-2B

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護柵積込・取卸	Gr-C-2B	t	1.000	9,850	9,850		
合 計	作業能力：1.00 t			9,850	9,850		

番号：3

名称：防護柵運搬 Gr-C-2B

1 t 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防護柵運搬	Gr-C-2B	t	1.000	7,981	7,981		
合 計	作業能力：1.00 t			7,981	7,981		

番号：4

名称：舗装版切断 アスファルト舗装版

1m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版切断	アスファルト舗装版	m	1.000	723.7	723.7		
合 計	作業能力：1.00m			723.7	723.7		

番号：5

名称：舗装版破碎 アスファルト舗装版

1m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
舗装版破碎	アスファルト舗装版	m ²	1.000	229.3	229.3		
合 計	作業能力：1.00m ²			229.3	229.3		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

番号：6

名称：アスファルト殻運搬

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬		m 3	1.000	3,144	3,144		
合 計	作業能力：1.00m 3			3,144	3,144		

番号：8

名称：排水口切断

1m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水口切断		m	1.000	3,357	3,357		
合 計	作業能力：1.00m			3,357	3,357		

番号：10

名称：コンクリート殻運搬 鉄筋コンクリート

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬	鉄筋コンクリート	m 3	1.000	2,335	2,335		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,335	2,335		

番号：12

名称：埋立材撤去(1) 陸上 土砂(+4.00m～+2.00m)

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋立材撤去(1)	陸上 土砂(+4.00m～+2.00m)	m 3	1.00	342.9	342.9		
合 計	作業能力：1.00m 3			342.9	342.9		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(～15m)土留外工事(変更第1回)

番号：13

名称：埋立材撤去(2) 陸上 規格外石材, 1～70kg/個(+2.00m～+0.495m)

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋立材撤去(2)	陸上 規格外石材, 1～70kg/個(+2.00m～+0.495m)	m 3	1.00	438.3	438.3		
合 計	作業能力：1.00m 3			438.3	438.3		

番号：14

名称：埋立材撤去・運搬 陸上 規格外石材, 1～70kg/個(+0.495m～-6.38m)

100m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(クローラ型) [超ロングアーム型]	排ガス型(2次) 山積0.4m3 15～19m	日	1.111	73,520.00	81,680	5.80H / 8H	
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	1.111	69,274.00	76,963	5.80H / 8H	
ダンプトラック	10t積級	日	5.556	62,699.00	348,355	5.90H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.500	506,998.00	2,534		
合 計	作業能力：100.00m 3			5,095.00	509,532		

番号：15

名称：埋立材運搬 陸上 土砂, 規格外石材, 1～70kg/個

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋立材運搬	陸上 土砂, 規格外石材, 1～70kg/個	m 3	1.00	2,384	2,384		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,384	2,384		

番号：16

名称：整地

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地		m 3	1.000	136.1	136.1		
合 計	作業能力：1.00m 3			136.1	136.1		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

番号：17

名称：石材撤去・運搬・投入 海上 30～200kg/個

140m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,165,932.00	1,165,932	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	252,219.00	252,219	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	216,083.00	216,083	8H	
雑材料	全体の%	%	7.00	1,634,234.00	114,396		
合 計	作業能力：140.00m ³			12,490.00	1,748,630		

番号：19

名称：コンクリート殻運搬 無筋コンクリート

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬	無筋コンクリート	m ³	1.00	1,880	1,880		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,880	1,880		

番号：21

名称：コンクリート削孔(1) φ50 L=2.50m 水中 水平 誘導孔(A)

10箇所 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	3.94	28,810.00	113,511		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	7.88	216,083.00	1,702,734	8H	
コンクリート穿孔機 [油圧式コアボーリングマシン]	最大穿孔径 60cm級	日	3.94	19,200.00	75,648		
ダイヤモンドビット ビット	2インチ 53.2mm	個	12.95	14,800.00	191,660		
ダイヤモンドビット チューブ	2インチ 53.2mm	個	14.02	2,710.00	37,994		
ダイヤモンドビット アダプタ	2インチ 53.2mm	個	2.56	2,850.00	7,296		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	1,891,893.00	132,432		
合 計	作業能力：10.00箇所			226,127.00	2,261,275		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

番号：22

名称：コンクリート削孔(2) φ50 L=4.00m 水中 水平 誘導孔(B2)

10箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	4.83	28,810.00	139,152		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	9.66	216,083.00	2,087,361	8H	
コンクリート穿孔機 [油圧式コアボーリングマシン]	最大穿孔径 60cm級	日	4.83	19,200.00	92,736		
ダイヤモンドビット	2インチ 53.2mm	個	20.68	14,800.00	306,064		
ダイヤモンドビット チューブ	2インチ 53.2mm	個	35.56	2,710.00	96,367		
ダイヤモンドビット アダプタ	2インチ 53.2mm	個	4.06	2,850.00	11,571		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	2,319,249.00	162,347		
合 計	作業能力：10.00箇所			289,559.00	2,895,598		

番号：23

名称：コンクリート削孔(3) φ48 L=0.29m 水上 鉛直 アンカ-取付孔(C1)

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(3)	φ48 L=0.29m 水上 鉛直 アンカ-取付孔(C1)	箇所	1.00	1,276	1,276		
合 計	作業能力：1.00箇所			1,276	1,276		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

番号：24

名称：コンクリート削孔(4) φ48 L=0.29m 水中 鉛直 アンカ-取付孔(A, B2)

10箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	1.23	28,810.00	35,436		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.45	216,083.00	529,403	8H	
コンクリート穿孔機 [油圧式コアボーリングマシン]	最大穿孔径 60cm級	日	1.23	19,200.00	23,616		
ダイヤモンドビット ビット	2インチ 53.2mm	個	1.51	14,800.00	22,348		
ダイヤモンドビット チューブ	2インチ 53.2mm	個	0.20	2,710.00	542		
ダイヤモンドビット アダプタ	2インチ 53.2mm	個	0.29	2,850.00	826		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	588,455.00	41,191		
合 計	作業能力：10.00箇所			65,336.00	653,362		

番号：25

名称：コンクリート削孔(5) φ48 L=0.40m 水中 鉛直 アンカ-取付孔(B1)

10箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	1.37	28,810.00	39,469		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.75	216,083.00	594,228	8H	
コンクリート穿孔機 [油圧式コアボーリングマシン]	最大穿孔径 60cm級	日	1.37	19,200.00	26,304		
ダイヤモンドビット ビット	2インチ 53.2mm	個	2.07	14,800.00	30,636		
ダイヤモンドビット チューブ	2インチ 53.2mm	個	0.48	2,710.00	1,300		
ダイヤモンドビット アダプタ	2インチ 53.2mm	個	0.41	2,850.00	1,168		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	660,001.00	46,200		
合 計	作業能力：10.00箇所			73,930.00	739,305		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

番号：26

名称：方塊ブロック切断 水中 鉛直 無筋コンクリート(A, B2)

10m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.44	32,240.00	46,425		
特殊作業員		人	2.88	28,810.00	82,972		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.88	216,083.00	622,319	8H	
コンクリート壁面カット	自走式ワイヤー ワイヤ接触長さ6m	日	1.44	60,500.00	87,120		
ダイヤモンドワイヤー損耗費		m	47.98	35,000.00	1,679,300		
雑材料	特定項目の%	%	16.00	838,836.00	134,213		
合 計	作業能力：10.00m ²			265,234.00	2,652,349		

番号：27

名称：アンカーボルト製作・設置(1) M36×350mm 水上(C1)

100箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	3.00	32,240.00	96,720		
特殊作業員		人	6.00	28,810.00	172,860		
アンカーボルト	M36×350mm	本	100.00	2,120.00	212,000		
エポキシ樹脂系接着剤	E2300J	kg	42.00	4,600.00	193,200		
雑材料	特定項目の%	%	4.00	269,580.00	10,783		
合 計	作業能力：100.00箇所			6,855.00	685,563		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

番号：28

名称：アンカーボルト製作・設置(2) M36×350mm 水中(A, B2)

100箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	6.50	32,240.00	209,560		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	13.00	216,083.00	2,809,079	8H	
アンカーボルト	M36×350mm	本	100.00	2,120.00	212,000		
樹脂カプセル	AP-36	本	100.00	4,880.00	488,000		
雑材料	特定項目の%	%	5.00	3,018,639.00	150,931		
合 計	作業能力：100.00箇所			38,695.00	3,869,570		

番号：29

名称：アンカーボルト製作・設置(3) M36×460mm 水中(B1)

100箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	9.20	32,240.00	296,608		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	18.40	216,083.00	3,975,927	8H	
アンカーボルト	M36×460mm	本	100.00	2,760.00	276,000		
樹脂カプセル	AP-36	本	100.00	4,880.00	488,000		
雑材料	特定項目の%	%	5.00	4,272,535.00	213,626		
合 計	作業能力：100.00箇所			52,501.00	5,250,161		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

番号：30

名称：方塊ブロック撤去・運搬・仮置(1) 10.7t, 9.7t 水上(C1隣接①, C1隣接②)

1日当り (24個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,165,932.00	1,165,932	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	252,219.00	252,219	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	31,100.00	62,200		
普通作業員		人	4.00	27,040.00	108,160		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,588,511.00	7,942		
合 計	作業能力：24.00個			66,518.00	1,596,453		

番号：31

名称：方塊ブロック撤去・運搬・仮置(2) 21.4t 水上(C1)

1日当り (20個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,165,932.00	1,165,932	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	252,219.00	252,219	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	31,100.00	62,200		
普通作業員		人	4.00	27,040.00	108,160		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,588,511.00	7,942		
合 計	作業能力：20.00個			79,822.00	1,596,453		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(～15m)土留外工事(変更第1回)

番号：32

名称：方塊ブロック撤去・運搬・仮置(3) 22.0t, 21.6t 水中(A, A凸部)

1日当り(19個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,165,932.00	1,165,932	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	252,219.00	252,219	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	216,083.00	172,866	8H	
とび工		人	1.00	31,100.00	31,100		
普通作業員		人	3.00	27,040.00	81,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,703,237.00	8,516		
合 計	作業能力：19.00個			90,092.00	1,711,753		

番号：33

名称：方塊ブロック撤去・運搬・仮置(4) 24.0t 水中(B2)

1日当り(17個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,165,932.00	1,165,932	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	252,219.00	252,219	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	216,083.00	172,866	8H	
とび工		人	1.00	31,100.00	31,100		
普通作業員		人	3.00	27,040.00	81,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,703,237.00	8,516		
合 計	作業能力：17.00個			100,691.00	1,711,753		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

番号：34

名称：方塊ブロック撤去・運搬・仮置(5) 34.3t 水中(B1)

1日当り(16個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,165,932.00	1,165,932	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	252,219.00	252,219	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.80	216,083.00	172,866	8H	
とび工		人	1.00	31,100.00	31,100		
普通作業員		人	3.00	27,040.00	81,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,703,237.00	8,516		
合 計	作業能力：16.00個			106,984.00	1,711,753		

番号：36

名称：コンクリート殻運搬 無筋コンクリート

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬	無筋コンクリート	m3	1.00	2,620	2,620		
合 計	作業能力：1.00m3			2,620	2,620		

番号：39

名称：コンクリート殻運搬 無筋コンクリート

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬	無筋コンクリート	m3	1.00	1,880	1,880		
合 計	作業能力：1.00m3			1,880	1,880		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

番号：41

名称：中詰材撤去・運搬・仮置 海上

80m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,165,932.00	1,165,932	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	252,219.00	252,219	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	8.00	1,418,151.00	113,452		
合 計	作業能力：80.00m ³			19,145.00	1,531,603		

番号：42

名称：中詰材積込 陸上

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中詰材積込	陸上	m ³	1.000	249.1	249.1		
合 計	作業能力：1.00m ³			249.1	249.1		

番号：43

名称：中詰材運搬 陸上

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中詰材運搬	陸上	m ³	1.000	407.8	407.8		
合 計	作業能力：1.00m ³			407.8	407.8		

番号：44

名称：整地 陸上

1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	陸上	m ³	1.000	136.1	136.1		
合 計	作業能力：1.00m ³			136.1	136.1		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

番号：45

名称：作業床設置 敷鉄板 22×1,524×6,096

1日当り (124枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	1.00	66,065.00	66,065	8H	
とび工		人	1.00	31,100.00	31,100		
普通作業員		人	3.00	27,040.00	81,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	178,285.00	891		
合 計	作業能力：124.00枚			1,444.00	179,176		

番号：46

名称：作業床撤去 敷鉄板 22×1,524×6,096

1日当り (124枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	1.00	66,065.00	66,065	8H	
とび工		人	1.00	31,100.00	31,100		
普通作業員		人	3.00	27,040.00	81,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	178,285.00	891		
合 計	作業能力：124.00枚			1,444.00	179,176		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

番号：48

名称：コンクリート削孔(1) φ160 L=0.35m 水中 水平 吊上孔

10箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	1.74	28,810.00	50,129		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	3.48	216,083.00	751,968	8H	
コンクリート穿孔機 [油圧式コアボーリングマシン]	最大穿孔径 60cm級	日	1.74	19,200.00	33,408		
ダイヤモンドビット ビット	6インチ 160.0mm	個	2.57	37,300.00	95,861		
ダイヤモンドビット チューブ	6インチ 160.0mm	個	0.35	9,510.00	3,328		
ダイヤモンドビット アダプタ	6インチ 160.0mm	個	0.24	9,160.00	2,198		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	835,505.00	58,485		
合 計	作業能力：10.00箇所			99,537.00	995,377		

番号：49

名称：コンクリート削孔(2) φ160 L=0.20m 水中 水平 吊上孔

10箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	1.23	28,810.00	35,436		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.46	216,083.00	531,564	8H	
コンクリート穿孔機 [油圧式コアボーリングマシン]	最大穿孔径 60cm級	日	1.23	19,200.00	23,616		
ダイヤモンドビット ビット	6インチ 160.0mm	個	1.46	37,300.00	54,458		
ダイヤモンドビット チューブ	6インチ 160.0mm	個	0.11	9,510.00	1,046		
ダイヤモンドビット アダプタ	6インチ 160.0mm	個	0.15	9,160.00	1,374		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	590,616.00	41,343		
合 計	作業能力：10.00箇所			68,883.00	688,837		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(～15m)土留外工事(変更第1回)

番号：50

名称：コンクリート削孔(3) φ50 L=0.35m 水中 水平 誘導孔

10箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	1.64	28,810.00	47,248		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	3.28	216,083.00	708,752	8H	
コンクリート穿孔機 [油圧式コアボーリングマシン]	最大穿孔径 60cm級	日	1.64	19,200.00	31,488		
ダイヤモンドビット ビット	2インチ 53.2mm	個	3.44	14,800.00	50,912		
ダイヤモンドビット チューブ	2インチ 53.2mm	個	0.43	2,710.00	1,165		
ダイヤモンドビット アダプター	2インチ 53.2mm	個	0.36	2,850.00	1,026		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	787,488.00	55,124		
合 計	作業能力：10.00箇所			89,571.00	895,715		

番号：51

名称：ケーソン壁部切断(1) 水中 水平 鉄筋コンクリート

10m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	4.88	32,240.00	157,331		
特殊作業員		人	9.76	28,810.00	281,185		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	9.76	216,083.00	2,108,970	8H	
コンクリート壁面カット	自走式ワイヤー ワイヤ接触長さ6m	日	4.88	60,500.00	295,240		
ダイヤモンドワイヤー損耗費		m	93.71	35,000.00	3,279,850		
雑材料	特定項目の%	%	16.00	2,842,726.00	454,836		
合 計	作業能力：10.00m2			657,741.00	6,577,412		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

番号：52

名称：ケーソン壁部切断(2) 水中 鉛直 鉄筋コンクリート

10m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	3.61	32,240.00	116,386		
特殊作業員		人	7.22	28,810.00	208,008		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	7.22	216,083.00	1,560,119	8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	3.61	1,165,932.00	4,209,014	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	3.61	252,219.00	910,510	2.00H / 8H	
コンクリート壁面カット	自走式ワイヤー ワイヤ接触長さ6m	日	3.61	60,500.00	218,405		
ダイヤモンドワイヤー損耗費		m	93.86	35,000.00	3,285,100		
雑材料	特定項目の%	%	4.00	7,222,442.00	288,897		
合 計	作業能力：10.00m2			1,079,643.00	10,796,439		

番号：53

名称：壁部ブロック撤去・運搬・仮置(1) 19.7t, 19.3t, 16.5t

1日当り (20個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,165,932.00	1,165,932	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	252,219.00	252,219	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	216,083.00	172,866	8H	
とび工		人	1.00	31,100.00	31,100		
普通作業員		人	3.00	27,040.00	81,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,703,237.00	8,516		
合 計	作業能力：20.00個			85,587.00	1,711,753		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

番号：54

名称：壁部ブロック撤去・運搬・仮置(2) 23.0t

1日当り(17個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,165,932.00	1,165,932	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	252,219.00	252,219	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.80	216,083.00	172,866	8H	
とび工		人	1.00	31,100.00	31,100		
普通作業員		人	3.00	27,040.00	81,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,703,237.00	8,516		
合 計	作業能力：17.00個			100,691.00	1,711,753		

番号：56

名称：コンクリート殻運搬 鉄筋コンクリート

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬	鉄筋コンクリート	m3	1.00	3,246	3,246		
合 計	作業能力：1.00m3			3,246	3,246		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

番号：58

名称：コンクリート削孔(1) φ50 L=6.50m 水中 水平 誘導孔

10箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	14.71	28,810.00	423,795		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	29.42	216,083.00	6,357,161	8H	
コンクリート穿孔機 [油圧式コアボーリングマシン]	最大穿孔径 60cm級	日	14.71	19,200.00	282,432		
ダイヤモンドビット ビット	2インチ 53.2mm	個	63.98	14,800.00	946,904		
ダイヤモンドビット チューブ	2インチ 53.2mm	個	93.24	2,710.00	252,680		
ダイヤモンドビット アダプター	2インチ 53.2mm	個	6.62	2,850.00	18,867		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	7,063,388.00	494,437		
合 計	作業能力：10.00箇所			877,627.00	8,776,276		

番号：59

名称：コンクリート削孔(2) φ24 L=0.16m 水中 鉛直 アンカ-取付孔

10箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	1.09	28,810.00	31,402		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.18	216,083.00	471,060	8H	
コンクリート穿孔機 [油圧式コアボーリングマシン]	最大穿孔径 60cm級	日	1.09	19,200.00	20,928		
ダイヤモンドビット ビット	1インチ 27.6mm	個	1.85	9,500.00	17,575		
ダイヤモンドビット チューブ	1インチ 27.6mm	個	0.12	2,110.00	253		
ダイヤモンドビット アダプター	1インチ 27.6mm	個	0.20	2,500.00	500		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	523,390.00	36,637		
合 計	作業能力：10.00箇所			57,835.00	578,355		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

番号：60

名称：ケーソン底版部切断 水中 鉛直 鉄筋コンクリート

10m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	3.61	32,240.00	116,386		
特殊作業員		人	7.22	28,810.00	208,008		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	7.22	216,083.00	1,560,119	8H	
コンクリート壁面カット	自走式ワイヤー ワイヤ接触長さ6m	日	3.61	60,500.00	218,405		
ダイヤモンドワイヤー損耗費		m	93.86	35,000.00	3,285,100		
雑材料	特定項目の%	%	4.00	2,102,918.00	84,116		
合 計	作業能力：10.00m ²			547,213.00	5,472,134		

番号：61

名称：アンカーボルト製作・設置 M20×200mm 水中

100本 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	5.20	32,240.00	167,648		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	10.40	216,083.00	2,247,263	8H	
アンカーボルト	M20×200mm	本	100.00	464.00	46,400		
樹脂カフセル	AP-20	本	100.00	667.00	66,700		
雑材料	特定項目の%	%	5.00	2,414,911.00	120,745		
合 計	作業能力：100.00本			26,487.00	2,648,756		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

番号：62

名称：底版部ブロック撤去・運搬・仮置 31.9t, 31.2t

1日当り (16個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,165,932.00	1,165,932	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	252,219.00	252,219	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	216,083.00	172,866	8H	
とび工		人	1.00	31,100.00	31,100		
普通作業員		人	3.00	27,040.00	81,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,703,237.00	8,516		
合 計	作業能力：16.00個			106,984.00	1,711,753		

番号：64

名称：コンクリート殻運搬 鉄筋コンクリート

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬	鉄筋コンクリート	m3	1.00	3,246	3,246		
合 計	作業能力：1.00m3			3,246	3,246		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(～15m)土留外工事(変更第1回)

番号：66

名称：袋型根固め撤去・運搬・仮置(1) 2t用 陸上

1日当り (91個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.00	44,100.00	44,100	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.00	44,100.00	44,100	8H	
トラック	11t積	日	3.00	52,196.00	156,588	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	31,100.00	62,200		
普通作業員		人	4.00	27,040.00	108,160		
雑材料	全体の%	%	0.50	415,148.00	2,075		
合 計	作業能力：91.00個			4,584.00	417,223		

番号：67

名称：袋型根固め撤去・運搬・仮置(2) 2t用 水中

1日当り (91個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.00	44,100.00	44,100	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 50t吊	日	1.00	79,200.00	79,200	8H	
トラック	11t積	日	3.00	52,196.00	156,588	4.70H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	216,083.00	216,083	8H	
とび工		人	2.00	31,100.00	62,200		
普通作業員		人	4.00	27,040.00	108,160		
雑材料	全体の%	%	0.50	666,331.00	3,331		
合 計	作業能力：91.00個			7,358.00	669,662		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

番号：68

名称：袋型根固め設置 2t用 水中

1日当り (91個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	1.00	66,065.00	66,065	8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	216,083.00	216,083	8H	
とび工		人	1.00	31,100.00	31,100		
普通作業員		人	2.00	27,040.00	54,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	367,328.00	1,836		
合 計	作業能力：91.00個			4,056.00	369,164		

番号：69

名称：袋型根固め製作・設置(1) 2t用 陸上

1袋当り (1個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
袋型根固め製作・設置(1)	2t用 陸上	個	1.000	21,600	21,600		
合 計	作業能力：1.00個			21,600	21,600		

番号：70

名称：袋型根固積込・運搬・仮置 2t用

1日当り (124個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,100.00	44,100	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,100.00	44,100	8H	
トラック	11t積	日	3.00	52,196.00	156,588	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	31,100.00	62,200		
普通作業員		人	4.00	27,040.00	108,160		
雑材料	全体の%	%	0.50	415,148.00	2,075		
合 計	作業能力：124.00個			3,364.00	417,223		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

番号：71

名称：袋型根固め製作・設置(2) 2t用 水中

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.50	32,240.00	16,120		
特殊作業員		人	0.50	28,810.00	14,405		
普通作業員		人	1.00	27,040.00	27,040		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.50	216,083.00	108,041	8H	
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	0.50	69,274.00	34,637	5.80H / 8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	0.50	66,065.00	33,032	8H	
袋型根固め用袋材	2 t 用 引張強度2,700N/本以上	袋	10.00	16,000.00	160,000		
雑材料	特定項目の%	%	9.00	233,275.00	20,994		
合 計	作業能力：10.00個			41,426.00	414,269		

番号：72

名称：鋼管矢板転置(1) 11.7t, 12.4t(鋼管矢板(1),(4))

1日当り(79本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)160t吊	日	1.00	260,000.00	260,000	8H	
とび工		人	1.00	31,100.00	31,100		
普通作業員		人	3.00	27,040.00	81,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	372,220.00	1,861		
合 計	作業能力：79.00本			4,735.00	374,081		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

番号：73

名称：鋼管矢板転置(2) 12.7t, 13.2t(鋼管矢板(2),(3))

1日当り(69本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)160t吊	日	1.00	260,000.00	260,000	8H	
とび工		人	1.00	31,100.00	31,100		
普通作業員		人	3.00	27,040.00	81,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	372,220.00	1,861		
合 計	作業能力：69.00本			5,421.00	374,081		

番号：74

名称：鋼管矢板運搬 海上(鋼管矢板(1)～(4))

1日当り(6本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
台木	杉角 10×10cm	m ³	0.50	10,800.00	5,400		
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)160t吊	日	0.10	260,000.00	26,000	8H	
台船	鋼400t積	日	1.00	179,859.00	179,859	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	208,637.00	208,637	2.00H / 8H	
とび工		人	3.00	31,100.00	93,300		
普通作業員		人	3.00	27,040.00	81,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	594,316.00	2,971		
合 計	作業能力：6.00本			99,547.00	597,287		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

番号：75

名称：鋼管矢板打設(1) SKY400 φ1,200×14t L=26.5m

1日当り(6本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バ イブ ロハンマ	389kW(2579kN)	日	1.00	1,100,745.00	1,100,745	6.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,165,932.00	1,165,932	6.00H / 8H	
台船	鋼400t積	日	1.00	179,859.00	179,859	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	208,637.00	208,637	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	266,239.00	266,239	8H	
世話役		人	1.00	32,240.00	32,240		
とび工		人	3.00	31,100.00	93,300		
普通作業員		人	3.00	27,040.00	81,120		
特殊作業員		人	1.00	28,810.00	28,810		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,156,882.00	15,784		
合 計	作業能力：6.00本			528,777.00	3,172,666		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

番号：76

名称：鋼管矢板打設(2) SKY400 φ1,200×14t L=27.0m

1日当り(5.9本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
パワーローマ	389kW(2579kN)	日	1.00	1,100,745.00	1,100,745	6.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,165,932.00	1,165,932	6.00H / 8H	
台船	鋼400t積	日	1.00	179,859.00	179,859	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	208,637.00	208,637	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	266,239.00	266,239	8H	
世話役		人	1.00	32,240.00	32,240		
とび工		人	3.00	31,100.00	93,300		
普通作業員		人	3.00	27,040.00	81,120		
特殊作業員		人	1.00	28,810.00	28,810		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,156,882.00	15,784		
合 計	作業能力：5.90本			537,740.00	3,172,666		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

番号：77

名称：鋼管矢板打設(3) SKY400 φ1,200×14t L=28.0m

1日当り (5.6本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ハーフローマ	389kW(2579kN)	日	1.00	1,100,745.00	1,100,745	6.00H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,165,932.00	1,165,932	6.00H / 8H	
台船	鋼400t積	日	1.00	179,859.00	179,859	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	208,637.00	208,637	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	266,239.00	266,239	8H	
世話役		人	1.00	32,240.00	32,240		
とび工		人	3.00	31,100.00	93,300		
普通作業員		人	3.00	27,040.00	81,120		
特殊作業員		人	1.00	28,810.00	28,810		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,156,882.00	15,784		
合 計	作業能力：5.60本			566,547.00	3,172,666		

番号：79

名称：鋼管杭転置(1) 11.3t, 11.9t, 12.5t(鋼管杭(1)～(3))

1日当り (79本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)160t吊	日	1.00	260,000.00	260,000	8H	
とび工		人	1.00	31,100.00	31,100		
普通作業員		人	3.00	27,040.00	81,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	372,220.00	1,861		
合 計	作業能力：79.00本			4,735.00	374,081		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

番号：80

名称：鋼管杭転置(2) 13.2t(鋼管杭(4))

1日当り (69本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)160t吊	日	1.00	260,000.00	260,000	8H	
とび工		人	1.00	31,100.00	31,100		
普通作業員		人	3.00	27,040.00	81,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	372,220.00	1,861		
合 計	作業能力：69.00本			5,421.00	374,081		

番号：81

名称：鋼管杭運搬 海上(鋼管杭(1)～(4))

1日当り (9本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
台木	杉角 10×10cm	m ³	0.50	10,800.00	5,400		
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)160t吊	日	0.20	260,000.00	52,000	8H	
台船	鋼700t積	日	1.00	229,689.00	229,689	8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	226,677.00	226,677	2.00H / 8H	
とび工		人	3.00	31,100.00	93,300		
普通作業員		人	3.00	27,040.00	81,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	688,186.00	3,440		
合 計	作業能力：9.00本			76,847.00	691,626		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

番号：82

名称：回転式切削圧入機組立・解体

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	3.00	32,240.00	96,720		
特殊作業員		人	3.00	28,810.00	86,430		
とび工		人	9.00	31,100.00	279,900		
ジャイロパイラー	φ800～1200仕様 圧入力800～4,000kN	日	0.63	960,235.00	604,948		
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	3.00	1,165,932.00	3,497,796	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	3.00	226,677.00	680,031	2.00H / 8H	
台船	鋼700t積	日	3.00	229,689.00	689,067	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	3.00	266,239.00	798,717	8H	
合 計	作業能力：1.00回			6,733,609.00	6,733,609		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

番号：83

名称：鋼管杭打設(1) SKK490 φ1,200×13t L=29.5m

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	3.86	1,165,932.00	4,500,497	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	3.86	226,677.00	874,973	2.00H / 8H	
台船	鋼700t積	日	3.86	229,689.00	886,599	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	3.86	260,336.00	1,004,896	8H	
ジャイロハイー	φ800～1200仕様 圧入力800～4,000kN	日	3.86	960,235.00	3,706,507		
水潤滑システム	60kg/cm2 60L/min 23kW	日	7.71	40,800.00	314,568		
世話役		人	3.86	32,240.00	124,446		
特殊作業員		人	3.86	28,810.00	111,206		
とび工		人	7.71	31,100.00	239,781		
普通作業員		人	3.86	27,040.00	104,374		
雑材料	全体の%	%	6.00	11,867,847.00	712,070		
合 計	作業能力：10.00本			1,257,991.00	12,579,917		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

番号：84

名称：鋼管杭打設(2) SKK490 φ1,200×13t L=31.0m

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	4.25	1,165,932.00	4,955,211	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	4.25	226,677.00	963,377	2.00H / 8H	
台船	鋼700t積	日	4.25	229,689.00	976,178	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	4.25	260,336.00	1,106,428	8H	
ジャイロハイルー	φ800～1200仕様 圧入力800～4,000kN	日	4.25	960,235.00	4,080,998		
水潤滑システム	60kg/cm2 60L/min 23kW	日	8.50	40,800.00	346,800		
世話役		人	4.25	32,240.00	137,020		
特殊作業員		人	4.25	28,810.00	122,442		
とび工		人	8.50	31,100.00	264,350		
普通作業員		人	4.25	27,040.00	114,920		
雑材料	全体の%	%	6.00	13,067,724.00	784,063		
合 計	作業能力：10.00本			1,385,178.00	13,851,787		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

番号：85

名称：鋼管杭打設(3) SKK490 φ1,200×13t L=32.5m

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	4.63	1,165,932.00	5,398,265	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	4.63	226,677.00	1,049,514	2.00H / 8H	
台船	鋼700t積	日	4.63	229,689.00	1,063,460	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	4.63	260,336.00	1,205,355	8H	
ジャイロハイー	φ800～1200仕様 圧入力800～4,000kN	日	4.63	960,235.00	4,445,888		
水潤滑システム	60kg/cm2 60L/min 23kW	日	9.26	40,800.00	377,808		
世話役		人	4.63	32,240.00	149,271		
特殊作業員		人	4.63	28,810.00	133,390		
とび工		人	9.26	31,100.00	287,986		
普通作業員		人	4.63	27,040.00	125,195		
雑材料	全体の%	%	6.00	14,236,132.00	854,167		
合 計	作業能力：10.00本			1,509,029.00	15,090,299		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(～15m)土留外工事(変更第1回)

番号：86

名称：鋼管杭打設(4) SKK490 φ1,200×13t L=34.5m

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	5.31	1,165,932.00	6,191,098	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	5.31	226,677.00	1,203,654	2.00H / 8H	
台船	鋼700t積	日	5.31	229,689.00	1,219,648	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	5.31	260,336.00	1,382,384	8H	
ジャイロパー	φ800～1200仕様 圧入力800～4,000kN	日	5.31	960,235.00	5,098,847		
水潤滑システム	60kg/cm2 60L/min 23kW	日	10.61	40,800.00	432,888		
世話役		人	5.31	32,240.00	171,194		
特殊作業員		人	5.31	28,810.00	152,981		
とび工		人	10.61	31,100.00	329,971		
普通作業員		人	5.31	27,040.00	143,582		
雑材料	全体の%	%	6.00	16,326,247.00	979,574		
合 計	作業能力：10.00本			1,730,582.00	17,305,821		

番号：91

名称：等辺山形鋼積込 0.6t(等辺山形鋼(1)～(4))

1日当り(111本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,100.00	44,100	8H	
とび工		人	1.00	31,100.00	31,100		
普通作業員		人	3.00	27,040.00	81,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	156,320.00	781		
合 計	作業能力：111.00本			1,415.00	157,101		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

番号：92

名称：等辺山形鋼打設(1) L200×200×20 SS400 L=20.0m

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	2.37	1,165,932.00	2,763,258	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	2.37	226,677.00	537,224	2.00H / 8H	
台船	鋼700t積	日	2.37	229,689.00	544,362	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	2.37	260,336.00	616,996	8H	
ジャイロハラー	φ800～1200仕様 圧入力800～4,000kN	日	2.37	960,235.00	2,275,756		
世話役		人	2.37	32,240.00	76,408		
特殊作業員		人	2.37	28,810.00	68,279		
とび工		人	4.74	31,100.00	147,414		
溶接工		人	2.37	36,400.00	86,268		
普通作業員		人	2.37	27,040.00	64,084		
雑材料	全体の%	%	6.00	7,180,049.00	430,802		
合 計	作業能力：10.00本			761,085.00	7,610,851		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

番号：93

名称：等辺山形鋼打設(2) L200×200×20 SS400 L=20.5m

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	2.42	1,165,932.00	2,821,555	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	2.42	226,677.00	548,558	2.00H / 8H	
台船	鋼700t積	日	2.42	229,689.00	555,847	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	2.42	260,336.00	630,013	8H	
ジャイロハラー	φ800～1200仕様 圧入力800～4,000kN	日	2.42	960,235.00	2,323,768		
世話役		人	2.42	32,240.00	78,020		
特殊作業員		人	2.42	28,810.00	69,720		
とび工		人	4.85	31,100.00	150,835		
溶接工		人	2.42	36,400.00	88,088		
普通作業員		人	2.42	27,040.00	65,436		
雑材料	全体の%	%	6.00	7,331,840.00	439,910		
合 計	作業能力：10.00本			777,175.00	7,771,750		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

番号：94

名称：等辺山形鋼打設(3) L200×200×20 SS400 L=21.0m

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	2.48	1,165,932.00	2,891,511	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	2.48	226,677.00	562,158	2.00H / 8H	
台船	鋼700t積	日	2.48	229,689.00	569,628	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	2.48	260,336.00	645,633	8H	
ジャイロハラー	φ800～1200仕様 圧入力800～4,000kN	日	2.48	960,235.00	2,381,382		
世話役		人	2.48	32,240.00	79,955		
特殊作業員		人	2.48	28,810.00	71,448		
とび工		人	4.96	31,100.00	154,256		
溶接工		人	2.48	36,400.00	90,272		
普通作業員		人	2.48	27,040.00	67,059		
雑材料	全体の%	%	6.00	7,513,302.00	450,798		
合 計	作業能力：10.00本			796,410.00	7,964,100		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(～15m)土留外工事(変更第1回)

番号：95

名称：等辺山形鋼打設(4) L200×200×20 SS400 L=21.5m

10本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	2.54	1,165,932.00	2,961,467	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	2.54	226,677.00	575,759	2.00H / 8H	
台船	鋼700t積	日	2.54	229,689.00	583,410	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	2.54	260,336.00	661,253	8H	
ジャイロパー	φ800～1200仕様 圧入力800～4,000kN	日	2.54	960,235.00	2,438,996		
世話役		人	2.54	32,240.00	81,889		
特殊作業員		人	2.54	28,810.00	73,177		
とび工		人	5.07	31,100.00	157,677		
溶接工		人	2.54	36,400.00	92,456		
普通作業員		人	2.54	27,040.00	68,681		
雑材料	全体の%	%	6.00	7,694,765.00	461,685		
合 計	作業能力：10.00本			815,645.00	8,156,450		

番号：96

名称：回航 起重機船150t吊

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	1,332,500.00	1,332,500		
運転費		式	1.00	1,413,600.00	1,413,600		
損料		式	1.00	2,169,400.00	2,169,400		
回航保険料		式	1.00	88,961.00	88,961		
旅費等		式	1.00	36,955.00	36,955		
合 計	作業能力：1.00回			5,041,416.00	5,041,416		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(～15m)土留外工事(変更第1回)

番号：98

名称：建設機械器具等運搬(2) クローラレン50t吊

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.50	44,100.00	66,150	8H	
特殊作業員		人	5.50	28,810.00	158,455		
運搬費等率	特定項目の%	%	434.00	224,605.00	974,785		
合 計	作業能力：1.00式			1,199,390.00	1,199,390		

番号：99

名称：建設機械器具等運搬(3) トラックレン160t吊

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)70t吊	日	1.90	121,000.00	229,900	8H	
特殊作業員		人	5.70	28,810.00	164,217		
運搬費等率	特定項目の%	%	409.00	394,117.00	1,611,938		
合 計	作業能力：1.00式			2,006,055.00	2,006,055		

番号：102

名称：安全監視船

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	91.00	107,566.00	9,788,506	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	9,788,506.00	48,942		
合 計	作業能力：1.00式			9,837,448.00	9,837,448		

単価表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

単価表番号：1
 単価表名称：バックホウ(クローラ型)〔超ロングアーム型〕 排ガス型(第2次) 山積0.4m3 15～19m

5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.00	30,260.00	30,260		
軽油		L	87.00	149.50	13,006		
損料（バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型〕）	排ガス型（第2次） 山積0.4m3 15～19m	時間	5.80	1,750.00	10,150		運転時間
損料（バックホウ（クローラ型）〔超ロングアーム型〕）	排ガス型（第2次） 山積0.4m3 15～19m	日	1.50	13,400.00	20,100		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.00	73,516.00	4		
合 計					73,520		

単価表番号：2
 単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	87.00	149.50	13,006		
運転手（特殊）		人	1.00	30,260.00	30,260		
損料（バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕）	標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3	時間	5.80	1,510.00	8,758		運転時間
損料（バックホウ(クローラ型)〔標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)〕）	標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3	日	1.50	11,500.00	17,250		供用日
合 計					69,274		

単価表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

単価表番号：3

単価表名称：ダンプトラック 10t積級

1日当り 5.90H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	58.00	149.50	8,671		
運転手（一般）		人	1.00	27,250.00	27,250		
損料（ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]）	10t積級	時間	5.90	1,380.00	8,142		運転時間
損料（ダンプトラック[オンロード・ディーゼル]）	10t積級	日	1.29	13,700.00	17,673		供用日
タイヤ損耗費及び補修費	10t積級 良好 供用日	日	1.29	747.00	963		
合 計					62,699		

単価表番号：4

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	464.00	95.20	44,172		
船団長		人	1.20	36,500.00	43,800	$\beta=1.20$	
高級船員		人	1.20	36,500.00	43,800	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	28,810.00	172,860	$\beta=1.20$	
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 150t吊	時間	6.00	45,100.00	270,600		運転時間
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 150t吊	日	1.65	358,000.00	590,700	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					1,165,932		

単価表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

単価表番号：5

単価表名称：引船 鋼D 700PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	160.00	95.20	15,232		
高級船員		人	2.40	36,500.00	87,600	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	28,810.00	34,572	$\beta=1.20$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 700PS型	時間	2.00	6,010.00	12,020		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 700PS型	日	1.65	62,300.00	102,795	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					252,219		

単価表番号：6

単価表名称：潜水土船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	95.40	12,306		
潜水世話役		人	0.24	54,390.00	13,053	$\beta=1.20$	
潜水土		人	1.20	54,390.00	65,268	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	35,050.00	42,060	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	33,280.00	39,936	$\beta=1.20$	
損料（潜水土船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水土船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					216,083		

単価表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(～15m)土留外工事(変更第1回)

単価表番号：7

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 50t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	70.00	149.50	10,465		
賃料（クローラクレーン）	（油圧駆動式）50t吊	日	1.00	55,600.00	55,600		
合 計					66,065		

単価表番号：8

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	25t吊	日	1.00	44,100.00	44,100		
合 計					44,100		

単価表番号：9

単価表名称：トラック 11t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	47.00	149.50	7,026		
運転手（一般）		人	1.00	27,250.00	27,250		
損料（トラック[普通型]）	10～11t積	時間	4.70	1,120.00	5,264		運転時間
損料（トラック[普通型]）	10～11t積	日	1.13	11,200.00	12,656		供用日
合 計					52,196		

単価表番号：10

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）50t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	50t吊	日	1.00	79,200.00	79,200		
合 計					79,200		

単価表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

単価表番号：11

単価表名称：トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型）160t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（トラッククレーン）	(油圧伸縮ジブ型)160t吊	日	1.00	260,000.00	260,000		
合 計					260,000		

単価表番号：12

単価表名称：台船 鋼400t積

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.40	28,810.00	69,144	$\beta=1.20$	
損料（台船）	400t積	日	1.65	67,100.00	110,715	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					179,859		

単価表番号：13

単価表名称：引船 鋼D 450PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	103.00	95.20	9,805		
高級船員		人	2.40	36,500.00	87,600	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	28,810.00	34,572	$\beta=1.20$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 450PS型	時間	2.00	4,010.00	8,020		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 450PS型	日	1.65	41,600.00	68,640	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					208,637		

単価表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

単価表番号：14

単価表名称：ハ°イフ°ロハンマ 389kW(2579kN)

6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	1,110.00	149.50	165,945		
損料 (ハ°イフ°ロハンマ)	389kW(2579kN) 鋼管チャック付	時間	6.00	64,500.00	387,000		運転時間
損料 (ハ°イフ°ロハンマ)	389kW(2579kN) 鋼管チャック付	日	1.65	332,000.00	547,800	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					1,100,745		

単価表番号：15

単価表名称：揚錨船 鋼D 5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	125.00	95.20	11,900		
高級船員		人	1.20	36,500.00	43,800	$\beta=1.20$	
普通船員		人	2.40	28,810.00	69,144	$\beta=1.20$	
損料 (揚錨船)	D 5t吊	日	1.00	48,500.00	48,500		運転日
損料 (揚錨船)	D 5t吊	日	1.65	56,300.00	92,895	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					266,239		

単価表番号：16

単価表名称：台船 鋼700t積

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.40	28,810.00	69,144	$\beta=1.20$	
損料 (台船)	700t積	日	1.65	97,300.00	160,545	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					229,689		

単価表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

単価表番号：17

単価表名称：引船 鋼D 550PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	126.00	95.20	11,995		
高級船員		人	2.40	36,500.00	87,600	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	28,810.00	34,572	$\beta=1.20$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 550PS型	時間	2.00	4,840.00	9,680		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 550PS型	日	1.65	50,200.00	82,830	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					226,677		

単価表番号：18

単価表名称：ジャイロハ°イラー φ800～1200仕様 圧入力800～4,000kN

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	290.00	149.50	43,355		
損料（ジャイロハ°イラー）	φ800～1200仕様 圧入力800～4,000kN	日	1.46	628,000.00	916,880		供用日換算
合 計					960,235		

単価表番号：19

単価表名称：揚錨船 鋼D 5t吊

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	63.00	95.20	5,997		
高級船員		人	1.20	36,500.00	43,800		
普通船員		人	2.40	28,810.00	69,144		
損料（揚錨船）	D 5t吊	日	1.00	48,500.00	48,500		運転日
損料（揚錨船）	D 5t吊	日	1.65	56,300.00	92,895		供用日
合 計					260,336		

単価表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第1回)

単価表番号：20

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 70t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料 (ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	70t吊	日	1.00	121,000.00	121,000		
合 計					121,000		

単価表番号：21

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	95.20	3,522		
高級船員		人	1.20	36,500.00	43,800	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	28,810.00	34,572	$\beta=1.20$	
損料 (交通船[FRP製])	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料 (交通船[FRP製])	D 180PS型 10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					107,566		