令和5年度

名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合併積算総括表

令和5年度　名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					320,023,874	
間接工事費	58,291,946 ＋ 88,223,249				146,515,195	
共通仮設費（計）	37,811,738 ＋ 19,233,434 ＋ 1,246,774				58,291,946	
共通仮設費（ 積上 ）					37,811,738	
共通仮設費（ 率 ）	320,023,874 × 6.01%（(3.89% ×1.00 ＋2.00%) × 1.02)				19,233,434	
現場環境改善費	311,693,594 × 0.40%				1,246,774	
現場管理費	378,315,820 × 23.32%（(20.66% ＋1.98%) × 1.03)				88,223,249	
工事原価	320,023,874 ＋ 146,515,195				466,539,069	
一般管理費等	466,539,069 × 13.77%（13.77% × 1.00) － 8,113				64,234,316	
契約保証費	466,539,069 × 0.04%				186,615	
工事価格	466,539,069 ＋ 64,234,316 ＋ 186,615				530,960,000	
直接調査費					931,050	
間接調査費					451,184	
諸経費	1,382,234 × 57.7% － 9,783				787,766	
一般調査業務費	931,050 ＋ 451,184 ＋ 787,766				2,170,000	
調査業務費					2,170,000	
合計価格	530,960,000 ＋ 2,170,000				533,130,000	

合併積算総括表

令和5年度　名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
消費税等相当額	533,130,000 × 10.00%				53,313,000	
請負工事費					586,443,000	

合併積算内訳表

令和5年度　名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					320,023,874	
護岸・岸壁・物揚場					320,023,874	
構造物撤去工					18,598,601	
撤去工					8,324,393	
舗装版切断					449,100	
1-1 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版切断	繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｿｲﾙｱｽｺﾝt=5cm含む)　t=20cm	m	28.00	3,030	84,840	
1-2 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断	t=20cm（表層、基層、ｿｲﾙｱｽｺﾝ）	m	260.00	1,401	364,260	
舗装版撤去					7,875,293	
1-3 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版撤去	繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ　t=15cm	m２	868.00	180.9	157,021	
1-4 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版撤去	t=5cm(ｿｲﾙｱｽｺﾝ)	m２	868.00	180.9	157,021	
1-5 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版撤去	t=20cm（表層、基層、ｿｲﾙｱｽｺﾝ）	m２	3,005.00	513.4	1,542,767	
1-6 路盤掘削	t=40cm(混合ｽﾗｸﾞ)	m３	1,549.00	2,427	3,759,423	
1-7 路盤材積込み	混合ｽﾗｸﾞ	m３	1,549.00	258.6	400,571	
1-8 路盤材運搬	混合ｽﾗｸﾞ　現場～発生材仮置場所	m３	1,549.00	1,077	1,668,273	
1-9 路盤材整地	発生材仮置場(残土受入れ地での処理)	m３	1,549.00	122.8	190,217	
運搬処理工					10,274,208	
運搬					1,943,928	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-10 繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬	繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ殻　現場～処理施設	ｍ３	130.00	4,788	622,440	
1-11 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　現場～処理施設	ｍ３	644.00	2,052	1,321,488	
処分					8,330,280	
1-12 繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分	繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ殻　ｽﾁｰﾙﾌｧｲﾊﾞｰ混入量60kg/m3	ｍ３	130.00	35,000	4,550,000	
1-13 ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	ｍ３	644.00	5,870	3,780,280	
土工					3,314,549	
掘削工					3,274,938	
掘削					3,274,938	
1-14 掘削	土砂	ｍ３	2,725.00	322.9	879,902	
1-15 土砂等運搬	現場～発生材仮置場	ｍ３	2,713.00	760	2,061,880	
1-16 整地	発生材仮置場(残土受入れ地での処理)	ｍ３	2,713.00	122.8	333,156	
埋戻工					39,611	
埋戻し					39,611	
1-17 埋戻し	土砂	ｍ３	11.00	3,601	39,611	
地盤改良工					47,190,541	
締固工					46,327,261	
締固					46,327,261	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-18 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ	SDφ400 L=2.70m SCPφ700 L=4.20m	本	1,008.00	35,091	35,371,728	
1-19 ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材料費	C-40	ｍ３	2,712.00	3,400	9,220,800	
1-20 変位緩衝孔	φ500　L=6.90m	本	91.00	19,063	1,734,733	
盛上がり土処理工					863,280	
掘削					863,280	
1-21 掘削	土砂	ｍ３	716.00	322.9	231,196	
1-22 土砂等運搬	現場～発生材仮置場	ｍ３	716.00	760	544,160	
1-23 整地	発生材仮置場(残土受入れ地での処理)	ｍ３	716.00	122.8	87,924	
本体工					230,083,724	
鋼管矢板工					200,825,624	
鋼管矢板					147,750,000	
1-24 鋼管矢板①	SM570相当　φ1400×20ｔ　L=32.9m（上杭：15.9m 下杭：17.0m)	本	13.00	5,910,000	76,830,000	
1-25 鋼管矢板②	SM570相当　φ1400×20ｔ　L=32.9m（上杭：17.3m 下杭：15.6m)	本	12.00	5,910,000	70,920,000	
鋼管矢板荷卸					1,086,350	
1-26 鋼管矢板荷卸(陸揚げ)	ﾒｰｶｰ指定岸壁での陸揚げ	枚・本	50.00	4,592	229,600	
1-27 鋼管矢板陸上運搬(二次輸送)	ﾒｰｶｰ指定岸壁～現場	枚・本	50.00	14,702	735,100	
1-28 鋼管矢板荷卸	荷卸し	枚・本	50.00	2,433	121,650	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
鋼管矢板打設					51,989,274	
1-29 導材設置・撤去		m	40.00	87,080	3,483,200	
1-30 導材賃料	φ1,400用	式	1.00	180,124	180,124	
1-31 鋼管矢板打設	SM570相当　φ1400×20ｔ　L=32.9m	本	25.00	1,933,038	48,325,950	
控鋼杭工					29,258,100	
控鋼杭					27,750,000	
1-32 控鋼杭	SM570相当　φ900×13ｔ　L=16.0m	本	25.00	1,110,000	27,750,000	
控鋼杭荷卸					60,475	
1-33 控鋼杭荷卸	現場渡し	本	25.00	2,419	60,475	
控鋼工打設					1,447,625	
1-34 控鋼杭打設	SM570相当　φ900×13ｔ　L=16.0m	本	25.00	57,905	1,447,625	
仮設工					20,836,459	
仮設通路工					20,836,459	
仮設通路設置(渡版上養生)					10,242,801	
1-35 敷鉄板設置	1,524×6096×22	m２	1,607.00	199	319,793	
1-36 敷鉄板賃料	1,524×6096×22	枚	173.00	15,680	2,712,640	
1-37 ｺﾞﾑﾏｯﾄ設置	1000×2000×5　12kg/枚	枚	792.00	1,104	874,368	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-38 ｺﾞﾑﾏｯﾄ材料費	購入	枚	792.00	8,000	6,336,000	
仮囲い設置					10,593,658	
1-39 H鋼ﾌｪﾝｽ設置	H1800×W1800	m	528.00	3,616	1,909,248	
1-40 H鋼ﾌｪﾝｽ材料費	購入	式	1.00	8,434,000	8,434,000	
1-41 H形鋼荷卸	H形鋼　300×300×10×15　93kg/m　現場取卸し：片道	式	1.00	250,410	250,410	
共通仮設費(積上)					37,811,738	
共通仮設					37,811,738	
共通仮設費					37,811,738	
運搬費					25,230,090	
建設機械器具等運搬					23,523,002	
1-42 分解組立運搬	ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ　質量60t以下	式	1.00	949,210	949,210	
1-43 分解組立運搬	SAVEｺﾝﾎﾟｰｻﾞｰHA施工機　質量120t以下	式	1.00	4,464,700	4,464,700	
1-44 分解組立運搬	ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ150t吊	式	1.00	2,049,370	2,049,370	
1-45 分解組立運搬	ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ100t吊	式	1.00	1,221,174	1,221,174	
1-46 分解組立運搬	ｸﾛｰﾗ式杭打機　6.5～8t　質量100t以下	式	1.00	1,701,155	1,701,155	
1-47 分解組立運搬	ｸﾛｰﾗ式杭打機全装備質量170t+油圧ﾊﾝﾏS-280	式	1.00	13,137,393	13,137,393	
仮設材等運搬					1,707,088	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-48 仮設材等運搬	敷鉄板 6,096×1,524×22 基地→現場：片道	式	1.00	1,623,316	1,623,316	
1-49 仮設材等運搬	導材　製品長12m以内　基地→現場→資材置場：往復	式	1.00	83,772	83,772	
安全費					12,232,458	
安全対策					12,232,458	
1-50 交通誘導員		式	1.00	12,232,458	12,232,458	
技術管理費					349,190	
土壌溶出試験					206,350	
1-51 土壌溶出試験費		式	1.00	206,350	206,350	
土質試験					42,840	
1-52 土質試験費		式	1.00	42,840	42,840	
諸経費動向調査					100,000	
1-53 諸経費動向調査費		式	1.00	100,000	100,000	
調査費					1,382,234	
土質調査業務					1,382,234	
直接調査					931,050	
直接調査					931,050	
チェックボーリング					696,750	

合併積算内訳表

令和5年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
2-1 陸上ボーリング	砂・砂質土 φ66mm ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	m	19.50	14,500	282,750	
2-2 陸上ボーリング	ﾚｷ混り土砂 φ66mm ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ	m	15.00	27,600	414,000	
原位置試験					234,300	
2-3 標準貫入試験	砂・砂質土	回	5.00	8,760	43,800	
2-4 標準貫入試験	ﾚｷ混り土砂	回	15.00	12,700	190,500	
間接調査					451,184	
間接調査					451,184	
足場					302,000	
2-5 仮設足場	平坦足場	箇所	5.00	60,400	302,000	
運搬					149,184	
2-6 機材運搬		式	1.00	149,184	149,184	

番号：1−1
名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版切断　繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｿｲﾙｱｽｺﾝt=5cm含む)　t=20cm　　1m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版切断	繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ(ｿｲﾙｱｽｺﾝt=5cm含む)　t=20cm	m	1.000	3,030	3,030		
合　計	作業能力：1.00m			3,030	3,030		

番号：1−2
名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断　t=20cm（表層、基層、ｿｲﾙｱｽｺﾝ）　　1m当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版切断	t=20cm（表層、基層、ｿｲﾙｱｽｺﾝ）	m	1.000	1,401	1,401		
合　計	作業能力：1.00m			1,401	1,401		

番号：1−3
名称：ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版撤去　繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ　t=15cm　　1m２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版撤去	繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ　t=15cm	m２	1.000	180.9	180.9		
合　計	作業能力：1.00m２			180.9	180.9		

番号：1−4
名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版撤去　t=5cm(ｿｲﾙｱｽｺﾝ)　　1m２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版撤去	t=5cm(ｿｲﾙｱｽｺﾝ)	m２	1.000	180.9	180.9		
合　計	作業能力：1.00m２			180.9	180.9		

番号：1−5
名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版撤去　t=20cm（表層、基層、ｿｲﾙｱｽｺﾝ）　　1ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版撤去	t=20cm（表層、基層、ｿｲﾙｱｽｺﾝ）	ｍ２	1.000	513.4	513.4		
合　計	作業能力：1.00ｍ２			513.4	513.4		

番号：1−6
名称：路盤掘削　t=40cm(混合ｽﾗｸﾞ)　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
路盤掘削	t=40cm(混合ｽﾗｸﾞ)	ｍ３	1.00	2,427	2,427		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			2,427	2,427		

番号：1−7
名称：路盤材積込み　混合ｽﾗｸﾞ　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
路盤材積込み	混合ｽﾗｸﾞ	ｍ３	1.00	258.6	258.6		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			258.6	258.6		

番号：1−8
名称：路盤材運搬　混合ｽﾗｸﾞ　現場～発生材仮置場所　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
路盤材運搬	混合ｽﾗｸﾞ　現場～発生材仮置場所	ｍ３	1.00	1,077	1,077		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			1,077	1,077		

番号：1−9
名称：路盤材整地　発生材仮置場(残土受入れ地での処理)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
路盤材整地	発生材仮置場(残土受入れ地での処理)	ｍ３	1.00	122.8	122.8		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			122.8	122.8		

番号：1−10
名称：繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬　繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ殻　現場～処理施設　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ殻運搬	繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ殻　現場～処理施設	ｍ３	1.00	4,788	4,788		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			4,788	4,788		

番号：1−11
名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　現場～処理施設　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　現場～処理施設	ｍ３	1.00	2,052	2,052		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			2,052	2,052		

番号：1−12
名称：繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ殻処分　繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ殻　ｽﾁｰﾙﾌｧｲﾊﾞｰ混入量60kg/m3　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費	繊維補強ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	ｍ３	100.000	35,000.00	3,500,000		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			35,000.00	3,500,000		

番号：1−13
名称：ｱｽﾌｧﾙﾄ殻処分　ｱｽﾌｧﾙﾄ殻　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
処分費	ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	ｍ３	100.000	5,870.00	587,000		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			5,870.00	587,000		

番号：1−14
名称：掘削　土砂　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
掘削	土砂	ｍ３	1.00	322.9	322.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			322.9	322.9		

番号：1−15
名称：土砂等運搬　現場～発生材仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬	現場～発生材仮置場	ｍ３	1.00	760	760		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			760	760		

番号：1−16
名称：整地　発生材仮置場(残土受入れ地での処理)　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
整地	発生材仮置場(残土受入れ地での処理)	ｍ３	1.00	122.8	122.8		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			122.8	122.8		

番号：1−17
名称：埋戻し　土砂　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
埋戻し	土砂	ｍ３	1.00	3,601	3,601		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,601	3,601		

番号：1−18
名称：ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ　SDφ400 L=2.70m SCPφ700 L=4.20m　　本（22.13本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	1.00	27,200.00	27,200		
特殊作業員		人	1.00	25,410.00	25,410		
普通作業員		人	2.00	21,630.00	43,260		
SAVEコンポーザーHA機	45kw×2（90kw）、L≦25m	日	1.00	422,234.00	422,234	5.90H / 8H	
バックホウ	0.45m3、ｸﾚｰﾝ機能付き、排ｶﾞｽ対策型（第1次基準値）	日	1.00	50,202.00	50,202	6.30H / 8H	
発動発電機	350/400kVA、排ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)	日	1.00	61,246.00	61,246	8H	
空気圧縮機	0.7MPa、18～19m3/min、排ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	日	1.00	33,063.00	33,063	8H	
ホイールローダ	ﾊﾞｹｯﾄ容量1.2m3、排ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)	日	1.00	45,093.00	45,093	4.70H / 8H	
施工管理計損料	SAVEｺﾝﾎﾟｰｻﾞｰHA用	日	1.00	46,248.00	46,248	8H	
諸雑費（率）		%	3.00	753,956.00	22,618		
合　　計	作業能力：22.13本			35,091.00	776,574		

番号：1−19
名称：ｻﾝﾄﾞｺﾝﾊﾟｸｼｮﾝﾊﾟｲﾙ材料費　C−40　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
中詰材	C−40	ｍ３	1.000	3,400.00	3,400		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			3,400.00	3,400		

番号：1−20
名称：変位緩衝孔　φ500　L=6.90m　　本（10本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.565	27,200.00	15,368		
特殊作業員		人	0.565	25,410.00	14,356		
普通作業員		人	0.565	21,630.00	12,220		
クローラ式アースオーガ	単軸式・直結三点支持式 ﾘｰﾀﾞ長18～21m 45kW	日	0.565	157,118.00	88,771		
バックホウ（クローラ型）	標準型・ｸﾚｰﾝ機能付・排出ｶﾞｽ(第1次)山積0.28/平積0.2m3吊能力1.7t	日	0.565	42,962.00	24,273		
諸雑費（率）		%	23.000	154,988.00	35,647		
合　　計	作業能力：10.00本			19,063.00	190,635		

番号：1−21
名称：掘削　土砂　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
掘削	土砂	ｍ３	1.00	322.9	322.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			322.9	322.9		

番号：1−22
名称：土砂等運搬　現場～発生材仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土砂等運搬	現場～発生材仮置場	ｍ３	1.00	760	760		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			760	760		

番号：1−23
名称：整地　発生材仮置場(残土受入れ地での処理)　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
整地	発生材仮置場(残土受入れ地での処理)	ｍ３	1.00	122.8	122.8		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			122.8	122.8		

番号：1−24
名称：鋼管矢板①　SM570相当　φ1400×20ｔ　L=32.9m（上杭：15.9ｍ下杭：17.0m）　　本（1本）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼管矢板①	ｴｷｽﾄﾗ含む、はしけ乗せ渡し	本	1.00	5,910,000.00	5,910,000		
合　計	作業能力：1.00本			5,910,000.00	5,910,000		

番号：1−25
名称：鋼管矢板②　SM570相当　φ1400×20ｔ　L=32.9m（上杭：17.3ｍ下杭：15.6m）　　本（1本）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼管矢板②	ｴｷｽﾄﾗ含む、はしけ乗せ渡し	本	1.00	5,910,000.00	5,910,000		
合　計	作業能力：1.00本			5,910,000.00	5,910,000		

番号：1−26
名称：鋼管矢板荷卸(陸揚げ)　ﾒｰｶｰ指定岸壁での陸揚げ　　1日当り（60枚・本）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)100t吊	日	1.00	168,000.00	168,000	8H	
世話役		人	1.00	27,200.00	27,200		
とび工		人	2.00	28,670.00	57,340		
普通作業員		人	1.00	21,630.00	21,630		
雑材料	全体の%	%	0.50	274,170.00	1,370		
合　計	作業能力：60.00枚・本			4,592.00	275,540		

番号：1−27
名称：鋼管矢板陸上運搬(二次輸送)　ﾒｰｶｰ指定岸壁～現場　　1日当り（60枚・本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
台木	杉角 10×10cm	ｍ３	0.40	10,800.00	4,320		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	2.00	39,100.00	78,200	8H	
トレーラ	20t積	日	8.00	74,254.00	594,032	6.30H / 8H	
とび工		人	4.00	28,670.00	114,680		
普通作業員		人	4.00	21,630.00	86,520		
雑材料	全体の%	%	0.50	877,752.00	4,388		
合　　計	作業能力：60.00枚・本			14,702.00	882,140		

番号：1−28
名称：鋼管矢板荷卸　荷卸し　　1日当り（60枚・本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	1.00	39,100.00	39,100	8H	
世話役		人	1.00	27,200.00	27,200		
とび工		人	2.00	28,670.00	57,340		
普通作業員		人	1.00	21,630.00	21,630		
雑材料	全体の%	%	0.50	145,270.00	726		
合　　計	作業能力：60.00枚・本			2,433.00	145,996		

番号：1−29
名称：導材設置・撤去　　m（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	2.632	27,200.00	71,590		
とび工		人	5.263	28,670.00	150,890		
普通作業員		人	2.632	21,630.00	56,930		
溶接工		人	2.632	30,450.00	80,144		
クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	2.632	121,422.00	319,582	8H	
バイブロハンマ	電動式・普通型　起振力461～480kN振動周波数17～21Hz	日	2.632	34,760.00	91,488		
諸雑費（率）		%	13.000	770,624.00	100,181		
合　　計	作業能力：10.00m			87,080.00	870,805		

番号：1−30
名称：導材賃料　φ1,400用　　式（1式）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
導梁	H−400×400×13×21mm L=10.0m	本	2.00	43,270.00	86,540		
導杭	H−300×300×10×15mm L=10.0m	本	4.00	23,396.00	93,584		
合　　計	作業能力：1.00式			180,124.00	180,124		

番号：1−31
名称：鋼管矢板打設　SM570相当　φ1400×20ｔ　L=32.9m　　本（1本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	1.00	27,200.00	27,200		
とび工		人	3.00	28,670.00	86,010		
普通作業員		人	2.00	21,630.00	43,260		
溶接工		人	2.00	30,450.00	60,900		
クローラ式杭打機	全装備質量170～180t S-280	日	1.00	1,434,638.00	1,434,638	6.20H / 8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	1.00	121,422.00	121,422	8H	
諸雑費（率）		%	9.00	1,773,430.00	159,608		
合　　計	作業能力：1.00本			1,933,038.00	1,933,038		

番号：1−32
名称：控鋼杭　SM570相当　φ900×13ｔ　L=16.0m　　本（1本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
控鋼杭	SM570相当　φ900×13ｔ　L=16.0m	本	1.00	1,110,000.00	1,110,000		
合　　計	作業能力：1.00本			1,110,000.00	1,110,000		

番号：1-33
名称：控鋼杭荷卸　現場渡し　　1日当り（60本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	38,300.00	38,300	8H	
世話役		人	1.00	27,200.00	27,200		
とび工		人	2.00	28,670.00	57,340		
普通作業員		人	1.00	21,630.00	21,630		
雑材料	全体の%	%	0.50	144,470.00	722		
合　　計	作業能力：60.00本			2,419.00	145,192		

番号：1-34
名称：控鋼杭打設　SM570相当　φ900×13ｔ L=16.0m　　1日当り（8.8本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クローラ式杭打機(油圧ハンマ)	ラム質量 6.5～8t	日	1.00	278,864.00	278,864	6.20H / 8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	1.00	121,422.00	121,422	8H	
ヤットコロッド損料	φ900×0.7t L=2.4m	日	1.70	339.00	576		
世話役		人	1.00	27,200.00	27,200		
とび工		人	2.00	28,670.00	57,340		
普通作業員		人	1.00	21,630.00	21,630		
雑材料	全体の%	%	0.50	507,032.00	2,535		
合　　計	作業能力：8.80本			57,905.00	509,567		

番号：1−35
名称：敷鉄板設置　1,524×6096×22　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.152	27,200.00	4,134		
とび工		人	0.152	28,670.00	4,357		
普通作業員		人	0.152	21,630.00	3,287		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)	標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き排ｶﾞｽ(3次)山積0.8（平積0.6）吊能力2.9t	日	0.152	52,640.00	8,001		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	19,779.00	191		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			199.00	19,970		

番号：1−36
名称：敷鉄板賃料　1,524×6096×22　　1枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
敷鉄板賃料		枚・日	245.000	64.00	15,680		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	15,680.00	0		
合　　計	作業能力：1.00枚			15,680.00	15,680		

番号：1−37
名称：ｺﾞﾑﾏｯﾄ設置　1000×2000×5　12kg/枚　　枚（10枚）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	0.10	25,410.00	2,541		
普通作業員		人	0.20	21,630.00	4,326		
トラック	ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t	日	0.10	41,799.00	4,179	5.80H / 8H	
合　　計	作業能力：10.00枚			1,104.00	11,046		

番号：1−38
名称：ｺﾞﾑﾏｯﾄ材料費　購入　　1枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ゴムマット材料費	5mm×1m×2m ﾌﾗｯﾄﾀｲﾌﾟ	枚	1.000	8,000.00	8,000		
合　計	作業能力：1.00枚			8,000.00	8,000		

番号：1−39
名称：H鋼ﾌｪﾝｽ設置　H1800×W1800　　m（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
特殊作業員		人	0.40	25,410.00	10,164		
普通作業員		人	0.80	21,630.00	17,304		
ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）	（油圧伸縮ジブ型）25t吊	日	0.20	43,300.00	8,660		
諸雑費（率）		%	0.10	36,128.00	36		
合　計	作業能力：10.00m			3,616.00	36,164		

番号：1−40
名称：H鋼ﾌｪﾝｽ材料費　購入　　式（1式）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
H形鋼(購入)	SS400 300×300×10×15 L=6000	t	49.10	122,000.00	5,990,200		
全面ネットフェンス	H1800×W1800	台	294.00	6,500.00	1,911,000		
ガードフェンスサポート	1800用	本	296.00	1,500.00	444,000		
H鋼クランプ	ｶﾞｰﾄﾞﾌｪﾝｽ用	個	296.00	300.00	88,800		
合　計	作業能力：1.00式			8,434,000.00	8,434,000		

番号：1−41
名称：H形鋼荷卸　H形鋼　300×300×10×15　93kg/m　現場取卸し：片道　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
貨物自動車運賃		式	1.00	213,585.00	213,585		
取卸し・積込み費用		式	1.00	36,825.00	36,825		
合　　計	作業能力：1.00式			250,410.00	250,410		

番号：1−42
名称：分解組立運搬　ｸﾛｰﾗ式ｱｰｽｵｰｶﾞ　質量60t以下　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	2.10	78,200.00	164,220	8H	
特殊作業員		人	8.60	25,410.00	218,526		
運搬費等率	特定項目の%	%	148.00	382,746.00	566,464		
合　　計	作業能力：1.00式			949,210.00	949,210		

番号：1−43
名称：分解組立運搬　SAVEｺﾝﾎﾟｰｻﾞｰHA施工機　質量120t以下　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	6.30	78,200.00	492,660	8H	
特殊作業員		人	41.20	25,410.00	1,046,892		
運搬費等率	特定項目の%	%	190.00	1,539,552.00	2,925,148		
合　　計	作業能力：1.00式			4,464,700.00	4,464,700		

番号：1−44
名称：分解組立運搬　ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ150t吊　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	3.10	78,200.00	242,420	8H	
特殊作業員		人	11.30	25,410.00	287,133		
運搬費等率	特定項目の%	%	287.00	529,553.00	1,519,817		
合　計	作業能力：1.00式			2,049,370.00	2,049,370		

番号：1−45
名称：分解組立運搬　ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ100t吊　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.50	78,200.00	117,300	8H	
特殊作業員		人	4.30	25,410.00	109,263		
運搬費等率	特定項目の%	%	439.00	226,563.00	994,611		
合　計	作業能力：1.00式			1,221,174.00	1,221,174		

番号：1−46
名称：分解組立運搬　ｸﾛｰﾗ式杭打機　6.5～8t　質量100t以下　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	3.70	78,200.00	289,340	8H	
特殊作業員		人	15.50	25,410.00	393,855		
運搬費等率	特定項目の%	%	149.00	683,195.00	1,017,960		
合　計	作業能力：1.00式			1,701,155.00	1,701,155		

番号：1−47
名称：分解組立運搬　ｸﾛｰﾗ式杭打機全装備質量170t+油圧ﾊﾝﾏS−280　　式（1式）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	8.00	121,422.00	971,376	8H	
特殊作業員		人	50.00	25,410.00	1,270,500		
運搬費等率	特定項目の%	%	486.00	2,241,876.00	10,895,517		
合　計	作業能力：1.00式			13,137,393.00	13,137,393		

番号：1−48
名称：仮設材等運搬　敷鉄板 6,096×1,524×22 基地→現場：片道　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
貨物自動車運賃		式	1.00	1,207,081.00	1,207,081		
取卸し・積込み費用		式	1.00	416,235.00	416,235		
合　計	作業能力：1.00式			1,623,316.00	1,623,316		

番号：1−49
名称：仮設材等運搬　導材　製品長12m以内　基地→現場→資材置場：往復　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
貨物自動車運賃		式	2.00	31,146.00	62,292		
取卸し・積込み費用		式	1.00	21,480.00	21,480		
合　計	作業能力：1.00式			83,772.00	83,772		

番号：1−50
名称：交通誘導員　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
交通誘導警備員Ｂ		人	840.00	14,490.00	12,171,600		
雑材料	全体の%	%	0.50	12,171,600.00	60,858		
合　　計	作業能力：1.00式			12,232,458.00	12,232,458		

番号：1−51
名称：土壌溶出試験費　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土壌溶出試験費		式	1.00	206,350.00	206,350		
合　　計	作業能力：1.00式			206,350.00	206,350		

番号：1−52
名称：土質試験費　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土質試験費		式	1.00	42,840.00	42,840		
合　　計	作業能力：1.00式			42,840.00	42,840		

番号：1−53
名称：諸経費動向調査費　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
諸経費動向調査費		式	1.00	100,000.00	100,000		
合　　計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		

番号：2-1
名称：陸上ボーリング　砂・砂質土　φ66mm ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　　1日当り（6m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土質ボーリング	(径 66mm)砂・砂質土	m	6.00	14,500.00	87,000		
合　　計	作業能力：6.00m			14,500.00	87,000		

番号：2-2
名称：陸上ボーリング　ﾚｷ混り土砂　φ66mm ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　　1日当り（4m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土質ボーリング	(径 66mm)レキ混り土砂	m	4.00	27,600.00	110,400		
合　　計	作業能力：4.00m			27,600.00	110,400		

番号：2-3
名称：標準貫入試験　砂・砂質土　　1日当り（10回）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
原位置試験(標準貫入試験)	砂・砂質土	回	10.00	8,760.00	87,600		
合　　計	作業能力：10.00回			8,760.00	87,600		

番号：2-4
名称：標準貫入試験　ﾚｷ混り土砂　　1日当り（8回）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
原位置試験(標準貫入試験)	レキ混り土砂	回	8.00	12,700.00	101,600		
合　　計	作業能力：8.00回			12,700.00	101,600		

番号：2-5
名称：仮設足場　平坦足場　　1日当り（2箇所）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
平坦足場		箇所	2.00	60,400.00	120,800		
合　　計	作業能力：2.00箇所			60,400.00	120,800		

番号：2-6
名称：機材運搬　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	1.00	39,642.00	39,642	5.80H / 8H	
地質調査員		人	4.00	27,200.00	108,800		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	148,442.00	742		
合　　計	作業能力：1.00式			149,184.00	149,184		

単価表番号：1−1
単価表名称：SAVEコンポーザーHA機　45kw×2（90kw）、L≦25m　　5.90H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.00	25,520.00	25,520		
軽油	１．２号　パトロール給油	L	58.00	138.00	8,004		
損料（SAVEコンポーザーHA施工機）	45kW×2　ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ機関出力117kW	時間	5.90	21,900.00	129,210		運転時間
損料（SAVEコンポーザーHA施工機）	45kW×2　ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ機関出力117kW	日	1.50	173,000.00	259,500		供用日
合　　計					422,234		

単価表番号：1−2
単価表名称：バックホウ　0.45m3、ｸﾚｰﾝ機能付き、排ｶﾞｽ対策型（第1次基準値）　　6.30H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.00	25,520.00	25,520		
軽油	１．２号　パトロール給油	L	54.00	138.00	7,452		
損料（バックホウ（クローラ）［標準・クレ	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	時間	6.30	970.00	6,111		運転時間
損料（バックホウ（クローラ）［標準・クレ	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	日	1.64	6,780.00	11,119		供用日
合　　計					50,202		

単価表番号：1−3
単価表名称：発動発電機　350/400kVA、排ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)　　8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油	１．２号　パトロール給油	L	307.00	138.00	42,366		
賃料（発動発電機）	400kVA	日	1.18	16,000.00	18,880		
合　　計					61,246		

単価表番号：1−4
単価表名称：空気圧縮機　0.7MPa、18～19m3/min、排ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)　8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油	１．２号　パトロール給油	L	153.00	138.00	21,114		
賃料（空気圧縮機）	18～19m3/min	日	1.56	7,660.00	11,949		
合　　計					33,063		

単価表番号：1−5
単価表名称：ホイールローダ　ﾊﾞｹｯﾄ容量1.2m3、排ｶﾞｽ対策型(第1次基準値)　4.70H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.00	25,520.00	25,520		
軽油	１．２号　パトロール給油	L	56.00	138.00	7,728		
損料（ホイールローダ[普通･排出ガス対策型	標準バケット容量　山積1.2m3	時間	4.70	878.00	4,126		運転時間
損料（ホイールローダ[普通･排出ガス対策型	標準バケット容量　山積1.2m3	日	1.55	4,980.00	7,719		供用日
合　　計					45,093		

単価表番号：1−6
単価表名称：施工管理計損料　SAVEｺﾝﾎﾟｰｻﾞｰHA用　8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
損料（施工管理計）	SAVEｺﾝﾎﾟｰｻﾞｰHA用	日	1.00	16,700.00	16,700		運転日
損料（施工管理計）	SAVEｺﾝﾎﾟｰｻﾞｰHA用	日	1.78	16,600.00	29,548		供用日
合　　計					46,248		

単価表番号：1-7
単価表名称：クローラ式アースオーガ　単軸式・直結三点支持式 ﾘｰﾀﾞ長18～21m 45kW

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.000	25,520.00	25,520		
軽油	１．２号　パトロール給油	L	46.000	138.00	6,348		
損料（クローラ式アースオーガ［単軸式・直	Ｅ４５ｋＷ　φ３５０～８００ｍｍ　１８～２１ｍ	日	1.500	83,500.00	125,250		供用日換算
合　　計					157,118		

単価表番号：1-8
単価表名称：バックホウ（クローラ型）　標準型･ｸﾚｰﾝ機能付･排出ｶﾞｽ(第1次)山積0.28/平積0.2m3吊能力1.7t

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.000	25,520.00	25,520		
軽油	１．２号　パトロール給油	L	40.000	138.00	5,520		
損料（バックホウ（クローラ）［標準・クレ	排ガス型（第１次）　山積0.28m3 1.7t吊	日	1.640	7,270.00	11,922		供用日換算
合　　計					42,962		

単価表番号：1-9
単価表名称：トラッククレーン　(油圧伸縮ジブ型)100t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（トラッククレーン）	(油圧伸縮ジブ型)100t吊	日	1.00	168,000.00	168,000		
合　　計					168,000		

単価表番号：1-10
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)20t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ	20t吊	日	1.00	39,100.00	39,100		
合　　計					39,100		

単価表番号：1-11
単価表名称：トレーラ　20t積　　1日当り 6.30H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	113.00	138.00	15,594		
運転手（特殊）		人	1.00	25,520.00	25,520		
損料（トレーラ[セミ]）	20t積	時間	6.30	1,400.00	8,820		運転時間
損料（トレーラ[セミ]）	20t積	日	1.90	12,800.00	24,320		供用日
合　　計					74,254		

単価表番号：1-12
単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式)　150t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	119.00	138.00	16,422		
賃料（クローラクレーン）	(油圧駆動式)150t吊	日	1.00	105,000.00	105,000		
合　　計					121,422		

単価表番号：1-13
単価表名称：バイブロハンマ　電動式・普通型　起振力461～480kN振動周波数17～21Hz

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
損料（バイブロハンマ(単体)[電動式･普通型	起振力461～480kN　振動周波数17～21Hz　60kW	時間	7.000	2,180.00	15,260		運転時間
損料（バイブロハンマ(単体)[電動式･普通型	起振力461～480kN　振動周波数17～21Hz　60kW	日	1.500	13,000.00	19,500		供用日
合　　計					34,760		

単価表番号：1−14
単価表名称：クローラ式杭打機　全装備質量170～180t S-280　　6.20H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.00	25,520.00	25,520		
特殊作業員		人	1.00	25,410.00	25,410		
軽油	１．２号　パトロール給油　ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ	L	74.00	138.00	10,212		
軽油	１．２号　パトロール給油　油圧ﾊﾝﾏ	L	502.00	138.00	69,276		
損料（(ベースマシン)クローラ式杭打機）	直結三点支持式 ﾘｰﾀﾞ長21～36m全装備質量170～180t	時間	6.20	18,300.00	113,460		運転時間
損料（(ベースマシン)クローラ式杭打機）	直結三点支持式 ﾘｰﾀﾞ長21～36m全装備質量170～180t	日	1.70	136,000.00	231,200		供用日
損料（油圧ハンマ）	IHC S280	時間	6.20	50,300.00	311,860		運転時間
損料（油圧ハンマ）	IHC S280	日	1.70	381,000.00	647,700		供用日
合　　計					1,434,638		

単価表番号：1−15
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)16t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ	16t吊	日	1.00	38,300.00	38,300		
合　　計					38,300		

単価表番号：1−16
単価表名称：クローラ式杭打機(油圧ハンマ)　ラム質量 6.5～8t　　1日当り 6.20H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油	ﾍﾞｰｽﾏｼﾝ	L	68.00	138.00	9,384		
軽油	ﾊﾝﾏ	L	60.00	138.00	8,280		
運転手（特殊）		人	1.00	25,520.00	25,520		
特殊作業員		人	1.00	25,410.00	25,410		
損料（クローラ式杭打機[油圧ハンマ･直結三	ラム質量6.5～8t　リーダ長21～24m　吊能力45～50t	時間	6.20	10,800.00	66,960		運転時間
損料（クローラ式杭打機[油圧ハンマ･直結三	ラム質量6.5～8t　リーダ長21～24m　吊能力45～50t	日	1.70	84,300.00	143,310		供用日
合　　計					278,864		

単価表番号：1−17
単価表名称：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)　標準型・ｸﾚｰﾝ機能付き排ｶﾞｽ(3次)山積0.8（平積0.6）吊能力2.9t　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.000	25,520.00	25,520		
軽油	１．２号	L	112.000	138.00	15,456		
賃料（バックホウ（クローラ）［標準・クレ	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.060	11,000.00	11,660		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	52,636.00	4		
合　　計					52,640		

単価表番号：1-18
単価表名称：トラック　ｸﾚｰﾝ装置付 ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t　　5.80H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.00	25,520.00	25,520		
軽油	１．２号　パトロール給油	L	33.00	138.00	4,554		
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	時間	5.80	586.00	3,398		運転時間
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.9t	日	1.23	6,770.00	8,327		供用日
合　　計					41,799		

単価表番号：1-19
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)50t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ	50t吊	日	1.00	78,200.00	78,200		
合　　計					78,200		

単価表番号：2-1
単価表名称：クレーン付トラック　4t積 2t吊　　1日当り 5.80H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	33.00	138.00	4,554		
運転手（特殊）		人	1.00	24,300.00	24,300		
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.0t	時間	5.80	539.00	3,126		運転時間
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.0t	日	1.23	6,230.00	7,662		供用日
合　　計					39,642		