令和5年度

清水港富士見地区岸壁(-14m)改良工事

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

総括表

令和5年度清水港富士見地区岸壁(－14m)改良工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					150,169,119	
間接工事費	29,895,693 ＋ 43,071,503				72,967,196	
共通仮設費（計）	19,188,636 ＋ 9,896,144 ＋ 810,913				29,895,693	
共通仮設費（ 積上 ）					19,188,636	
共通仮設費（ 率 ）	150,169,119 × 6.59%（(4.46% ×1.00 ＋2.00%) × 1.02)				9,896,144	
現場環境改善費	150,169,119 × 0.54%				810,913	
現場管理費	180,064,812 × 23.92%（(21.30% ＋1.92%) × 1.03)				43,071,503	
工事原価	150,169,119 ＋ 72,967,196				223,136,315	
一般管理費等	223,136,315 × 15.36%（15.36% × 1.00) － 9,306				34,264,431	
契約保証費	223,136,315 × 0.04%				89,254	
工事価格	223,136,315 ＋ 34,264,431 ＋ 89,254				257,490,000	
消費税等相当額	257,490,000 × 10.00%				25,749,000	
請負工事費	257,490,000 ＋ 25,749,000				283,239,000	

積算内訳表

令和5年度清水港富士見地区岸壁(－14m)改良工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					150,169,119	
護岸・岸壁・物揚場					150,169,119	
本体工					150,169,119	
鋼管矢板工					150,169,119	
鋼管矢板					84,468,768	
1 鋼管矢板材料①(A17～A19)	SKY490 φ1300 t=19mm L=44.0m L-T継手　重防食	本	3.00	7,192,402	21,577,206	
2 鋼管矢板材料②(A20～A21)	SKY490 φ1300 t=19mm L=44.0m L-T継手　重防食	本	2.00	7,203,913	14,407,826	
3 鋼管矢板材料③(A22)	SKY490 φ1300 t=19mm L=45.3m L-T継手　重防食	本	1.00	7,163,816	7,163,816	
4 鋼管矢板材料④(E7)	SKY490 φ1300 t=19mm L=38.5m L-T継手	本	1.00	6,077,020	6,077,020	
5 鋼管矢板材料⑤(E8～E12)	SKY490 φ1300 t=19mm L=38.5m L-T継手	本	5.00	6,095,883	30,479,415	
6 鋼管矢板材料⑥(F39,F40)	SKY490 φ700 t=9mm L=27.0m L-T継手	本	2.00	1,141,224	2,282,448	
7 鋼管矢板荷卸		本	14.00	7,842	109,788	
8 鋼管矢板運搬①	A16～A19	本	4.00	130,553	522,212	
9 鋼管矢板運搬②	A20～A21	本	2.00	130,553	261,106	
10 鋼管矢板運搬③	A22	本	1.00	130,553	130,553	
11 鋼管矢板運搬④	A39～A42	本	4.00	130,553	522,212	
12 鋼管矢板運搬⑤	E7	本	1.00	141,151	141,151	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
13 鋼管矢板運搬⑥	E8～E12	本	5.00	141,151	705,755	
14 鋼管矢板運搬⑦	F39,F40	本	2.00	44,130	88,260	
鋼管矢板打設(1)					49,032,800	
15 鋼管矢板打設(海上)①	φ1300 t=19mm L=44.0m (A16～A19)	本	4.00	2,975,103	11,900,412	
16 鋼管矢板打設(海上)②	φ1300 t=19mm L=44.0m (A20～A21)	本	2.00	2,975,103	5,950,206	
17 鋼管矢板打設(海上)③	φ1300 t=19mm L=45.3m (A22)	本	1.00	3,129,409	3,129,409	
18 鋼管矢板打設(海上)④	φ1300 t=19mm L=44.0m (A39～A41)	本	3.00	3,298,450	9,895,350	
19 鋼管矢板打設(海上)⑤	φ1300 t=19mm L=44.0m (A42)	本	1.00	3,333,625	3,333,625	
20 鋼管矢板打設(海上)⑥	φ1300 t=19mm L=38.5m (E7)	本	1.00	2,470,633	2,470,633	
21 鋼管矢板打設(海上)⑦	φ1300 t=19mm L=38.5m (E8～E12)	本	5.00	2,470,633	12,353,165	
ウォータージェット配管系部材取付					11,877,705	
22 ウォータージェット配管系部材取付①	A16～A21,A39～A41	本	9.00	712,044	6,408,396	
23 ウォータージェット配管系部材取付②	A42	本	1.00	766,816	766,816	
24 ウォータージェット配管系部材取付③	A22	本	1.00	766,816	766,816	
25 ウォータージェット配管系部材取付④	E7～E12	本	6.00	586,389	3,518,334	
26 ウォータージェット配管系部材運搬		式	1.00	417,343	417,343	
鋼管矢板打設(2)					2,678,390	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
27 鋼管矢板打設(海上)⑧	φ700 t=9mm L=27.0 (F39,F40)	本	2.00	1,339,195	2,678,390	
鋼矢板					1,428,694	
28 導材設置撤去		m	23.00	53,658	1,234,134	
29 導材賃料		式	1.00	194,560	194,560	
足場					416,271	
30 支保組立組外(鋼矢板式)		m	19.00	21,909	416,271	
鋼管矢板切断					176,349	
31 ガス切断	t=19mm	m	29.00	6,081	176,349	
鋼管矢板陸上運搬					69,615	
32 鋼管矢板陸上運搬	現場～発生品仮置場所	式	1.00	69,615	69,615	
敷鉄板設置・撤去					20,527	
33 敷鉄板設置・撤去		m２	37.20	386	14,359	
34 敷鉄板賃料		枚	4.00	1,542	6,168	
共通仮設費(積上)					19,188,636	
共通仮設費					19,188,636	
回航・えい航費					13,435,689	
回航					13,435,689	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
35 回航費	四日市～清水（往路）	回	1.00	13,435,689	13,435,689	
安全費					1,268,835	
安全対策					1,268,835	
36 安全監視船		式	1.00	1,148,835	1,148,835	
37 安全情報管理		式	1.00	120,000	120,000	
運搬費					4,384,112	
建設機械器具等運搬					4,172,208	
38 分解組立運搬①	クローラクレーン50t吊	式	1.00	939,431	939,431	
39 分解組立運搬②	トラッククレーン200t吊	式	1.00	3,232,777	3,232,777	
仮設材等運搬					211,904	
40 仮設材等運搬①	導材	式	1.00	133,056	133,056	
41 仮設材等運搬②	敷鉄板	式	1.00	78,848	78,848	
技術管理費					100,000	
技術管理					100,000	
42 諸経費動向調査		式	1.00	100,000	100,000	

番号：1
名称：鋼管矢板材料①(A17～A19)　SKY490 φ1300 t=19mm L=44.0m L-T継手　重防食　　1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼管矢板(A17～A19)	SKY490 φ1300 t=19mm L-44.0m L-T継手 重防食	本	1.00	7,192,402.70	7,192,402		
合　計	作業能力：1.00本			7,192,402.00	7,192,402		

番号：2
名称：鋼管矢板材料②(A20～A21)　SKY490 φ1300 t=19mm L=44.0m L-T継手　重防食　　1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼管矢板(A20～A21)	SKY490 φ1300 t=19mm L-44.0m L-T継手 重防食	本	1.00	7,203,913.80	7,203,913		
合　計	作業能力：1.00本			7,203,913.00	7,203,913		

番号：3
名称：鋼管矢板材料③(A22)　SKY490 φ1300 t=19mm L=45.3m L-T継手　重防食　　1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼管矢板(A22)	SKY490 φ1300 t=19mm L-45.3m L-T継手 重防食	本	1.00	7,163,816.90	7,163,816		
合　計	作業能力：1.00本			7,163,816.00	7,163,816		

番号：4
名称：鋼管矢板材料④(E7)　SKY490 φ1300 t=19mm L=38.5m L-T継手　　1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼管矢板(E7)	SKY490 φ1300 t=19mm L=38.5m L-T継手	本	1.00	6,077,020.80	6,077,020		
合　計	作業能力：1.00本			6,077,020.00	6,077,020		

番号：5
名称：鋼管矢板材料⑤(E8～E12)　SKY490 φ1300 t=19mm L=38.5m L-T継手　　1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼管矢板(E8～E12)	SKY490 φ1300 t=19mm L=38.5m L-T継手	本	1.00	6,095,883.20	6,095,883		
合　計	作業能力：1.00本			6,095,883.00	6,095,883		

番号：6
名称：鋼管矢板材料⑥(F39,F40)　SKY490 φ700 t=9mm L=27.0m L-T継手　　1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼管矢板(F39,F40)	SKY490 φ700 t=19mm L=27m L-T継手	本	1.00	1,141,224.06	1,141,224		
合　計	作業能力：1.00本			1,141,224.00	1,141,224		

番号：7
名称：鋼管矢板荷卸　　1日当り（60本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)200t吊	日	1.00	364,000.00	364,000	8H	
世話役		人	1.00	27,410.00	27,410		
とび工		人	2.00	26,990.00	53,980		
普通作業員		人	1.00	22,790.00	22,790		
雑材料	全体の%	%	0.50	468,180.00	2,340		
合　計	作業能力：60.00本			7,842.00	470,520		

番号：8
名称：鋼管矢板運搬①　A16～A19　　1日当り（9本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
台木	杉角 10×10cm	ｍ３	0.50	10,800.00	5,400		
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)200t吊	日	0.20	364,000.00	72,800	8H	
台船	鋼1000t積	日	1.00	220,098.00	220,098	8H	
引船	鋼D 3000PS型	日	1.00	721,498.00	721,498	2.00H / 8H	
とび工		人	3.00	26,990.00	80,970		
普通作業員		人	3.00	22,790.00	68,370		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,169,136.00	5,845		
合　　計	作業能力：9.00本			130,553.00	1,174,981		

番号：9
名称：鋼管矢板運搬②　A20～A21　　1日当り（9本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
台木	杉角 10×10cm	ｍ３	0.50	10,800.00	5,400		
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)200t吊	日	0.20	364,000.00	72,800	8H	
台船	鋼1000t積	日	1.00	220,098.00	220,098	8H	
引船	鋼D 3000PS型	日	1.00	721,498.00	721,498	2.00H / 8H	
とび工		人	3.00	26,990.00	80,970		
普通作業員		人	3.00	22,790.00	68,370		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,169,136.00	5,845		
合　　計	作業能力：9.00本			130,553.00	1,174,981		

番号：10
名称：鋼管矢板運搬③　A22　　1日当り（9本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
台木	杉角 10×10cm	ｍ３	0.50	10,800.00	5,400		
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)200t吊	日	0.20	364,000.00	72,800	8H	
台船	鋼1000t積	日	1.00	220,098.00	220,098	8H	
引船	鋼D 3000PS型	日	1.00	721,498.00	721,498	2.00H / 8H	
とび工		人	3.00	26,990.00	80,970		
普通作業員		人	3.00	22,790.00	68,370		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,169,136.00	5,845		
合　　計	作業能力：9.00本			130,553.00	1,174,981		

番号：11
名称：鋼管矢板運搬④　A39～A42　　1日当り（9本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
台木	杉角 10×10cm	ｍ３	0.50	10,800.00	5,400		
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)200t吊	日	0.20	364,000.00	72,800	8H	
台船	鋼1000t積	日	1.00	220,098.00	220,098	8H	
引船	鋼D 3000PS型	日	1.00	721,498.00	721,498	2.00H / 8H	
とび工		人	3.00	26,990.00	80,970		
普通作業員		人	3.00	22,790.00	68,370		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,169,136.00	5,845		
合　　計	作業能力：9.00本			130,553.00	1,174,981		

番号：12
名称：鋼管矢板運搬⑤　E7　　1日当り（8本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
台木	杉角 10×10cm	ｍ３	0.50	10,800.00	5,400		
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)200t吊	日	0.20	364,000.00	72,800	8H	
台船	鋼700t積	日	1.00	174,558.00	174,558	8H	
引船	鋼D 3000PS型	日	1.00	721,498.00	721,498	2.00H / 8H	
とび工		人	3.00	26,990.00	80,970		
普通作業員		人	3.00	22,790.00	68,370		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,123,596.00	5,617		
合　　計	作業能力：8.00本			141,151.00	1,129,213		

番号：13
名称：鋼管矢板運搬⑥　E8～E12　　1日当り（8本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
台木	杉角 10×10cm	ｍ３	0.50	10,800.00	5,400		
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)200t吊	日	0.20	364,000.00	72,800	8H	
台船	鋼700t積	日	1.00	174,558.00	174,558	8H	
引船	鋼D 3000PS型	日	1.00	721,498.00	721,498	2.00H / 8H	
とび工		人	3.00	26,990.00	80,970		
普通作業員		人	3.00	22,790.00	68,370		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,123,596.00	5,617		
合　　計	作業能力：8.00本			141,151.00	1,129,213		

番号：14
名称：鋼管矢板運搬⑦　F39,F40　　1日当り（27本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
台木	杉角 10×10cm	ｍ３	0.50	10,800.00	5,400		
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)200t吊	日	0.50	364,000.00	182,000	8H	
台船	鋼300t積	日	1.00	127,368.00	127,368	8H	
引船	鋼D 3000PS型	日	1.00	721,498.00	721,498	2.00H / 8H	
とび工		人	3.00	26,990.00	80,970		
普通作業員		人	3.00	22,790.00	68,370		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,185,606.00	5,928		
合　　計	作業能力：27.00本			44,130.00	1,191,534		

番号：15
名称：鋼管矢板打設(海上)①　φ1300 t=19mm L=44.0m (A16～A19)　　1日当り (3本)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	180kW	日	1.00	365,700.00	365,700	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	180ｋW	日	1.00	100,140.00	100,140	6.00H / 8H	
ウォータージェット(鋼管杭・鋼管矢板打設工・海上施工)	(ジェット併用バイブロ)14.7Mpa 895L/min	日	3.00	211,740.00	635,220	6.00H / 8H	
起重機船 (非航旋回)	鋼D 550t吊	日	1.00	4,253,266.00	4,253,266	6.00H / 8H	
台船	鋼1000t積	日	1.00	220,098.00	220,098	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	242,007.00	242,007	8H	
世話役		人	1.00	27,410.00	27,410		
とび工		人	4.00	26,990.00	107,960		
普通作業員		人	3.00	22,790.00	68,370		
特殊作業員		人	1.00	24,150.00	24,150		
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	118,770.00	118,770		
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	(排出ガス対策型)35kVA	日	1.00	7,459.00	7,459		
配管系部材(A16～A19)	埋設する部材	式	1.00	2,607,000.00	2,607,000		
配管系部材(転用する部材)		%	20.00	516,780.00	103,356		
雑材料	全体の%	%	0.50	8,880,906.00	44,404		
合　　計	作業能力：3.00本			2,975,103.00	8,925,310		

番号：16
名称：鋼管矢板打設(海上)②　φ1300 t=19mm L=44.0m (A20～A21)　　1日当り (3本)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	180kW	日	1.00	365,700.00	365,700	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	180ｋW	日	1.00	100,140.00	100,140	6.00H / 8H	
ウォータージェット(鋼管杭・鋼管矢板打設工・海上施工)	(ジェット併用バイブロ)14.7Mpa 895L/min	日	3.00	211,740.00	635,220	6.00H / 8H	
起重機船 (非航旋回)	鋼D 550t吊	日	1.00	4,253,266.00	4,253,266	6.00H / 8H	
台船	鋼1000t積	日	1.00	220,098.00	220,098	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	242,007.00	242,007	8H	
世話役		人	1.00	27,410.00	27,410		
とび工		人	4.00	26,990.00	107,960		
普通作業員		人	3.00	22,790.00	68,370		
特殊作業員		人	1.00	24,150.00	24,150		
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	118,770.00	118,770		
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	(排出ガス対策型)35kVA	日	1.00	7,459.00	7,459		
配管系部材(A20～A21)	埋設する部材	式	1.00	2,607,000.00	2,607,000		
配管系部材(転用する部材)		%	20.00	516,780.00	103,356		
雑材料	全体の%	%	0.50	8,880,906.00	44,404		
合　　計	作業能力：3.00本			2,975,103.00	8,925,310		

番号：17
名称：鋼管矢板打設(海上)③　φ1300 t=19mm L=45.3m (A22)　　1日当り (3.1本)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	180kW	日	1.00	365,700.00	365,700	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	180ｋW	日	1.00	100,140.00	100,140	6.00H / 8H	
ウォータージェット(鋼管杭・鋼管矢板打設工・海上施工)	(ジェット併用バイブロ)14.7Mpa 895L/min	日	3.00	211,740.00	635,220	6.00H / 8H	
起重機船 (非航旋回)	鋼D 550t吊	日	1.00	4,253,266.00	4,253,266	6.00H / 8H	
台船	鋼1000t積	日	1.00	220,098.00	220,098	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	242,007.00	242,007	8H	
世話役		人	1.00	27,410.00	27,410		
とび工		人	4.00	26,990.00	107,960		
普通作業員		人	3.00	22,790.00	68,370		
特殊作業員		人	1.00	24,150.00	24,150		
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	118,770.00	118,770		
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	(排出ガス対策型)35kVA	日	1.00	7,459.00	7,459		
配管系部材(A22)	埋設する部材	式	1.00	3,379,000.00	3,379,000		
配管系部材(転用する部材)		%	20.00	516,780.00	103,356		
雑材料	全体の%	%	0.50	9,652,906.00	48,264		
合　　計	作業能力：3.10本			3,129,409.00	9,701,170		

番号：18
名称：鋼管矢板打設(海上)④　φ1300 t=19mm L=44.0m (A39～A41)　　1日当り (2.6本)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	180kW	日	1.00	365,700.00	365,700	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	180ｋW	日	1.00	100,140.00	100,140	6.00H / 8H	
ウォータージェット(鋼管杭・鋼管矢板打設工・海上施工)	(ジェット併用バイブロ)14.7Mpa 895L/min	日	3.00	211,740.00	635,220	6.00H / 8H	
起重機船 (非航旋回)	鋼D 550t吊	日	1.00	4,253,266.00	4,253,266	6.00H / 8H	
台船	鋼1000t積	日	1.00	220,098.00	220,098	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	242,007.00	242,007	8H	
世話役		人	1.00	27,410.00	27,410		
とび工		人	4.00	26,990.00	107,960		
普通作業員		人	3.00	22,790.00	68,370		
特殊作業員		人	1.00	24,150.00	24,150		
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	118,770.00	118,770		
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	(排出ガス対策型)35kVA	日	1.00	7,459.00	7,459		
配管系部材(A39～A41)	埋設する部材	式	1.00	2,259,400.00	2,259,400		
配管系部材(転用する部材)		%	20.00	516,780.00	103,356		
雑材料	全体の%	%	0.50	8,533,306.00	42,666		
合　　計	作業能力：2.60本			3,298,450.00	8,575,972		

番号：19
名称：鋼管矢板打設(海上)⑤　φ1300 t=19mm L=44.0m (A42)　　1日当り (2.6本)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	180kW	日	1.00	365,700.00	365,700	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	180ｋW	日	1.00	100,140.00	100,140	6.00H / 8H	
ウォータージェット(鋼管杭・鋼管矢板打設工・海上施工)	(ジェット併用バイブロ)14.7Mpa 895L/min	日	3.00	211,740.00	635,220	6.00H / 8H	
起重機船 (非航旋回)	鋼D 550t吊	日	1.00	4,253,266.00	4,253,266	6.00H / 8H	
台船	鋼1000t積	日	1.00	220,098.00	220,098	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	242,007.00	242,007	8H	
世話役		人	1.00	27,410.00	27,410		
とび工		人	4.00	26,990.00	107,960		
普通作業員		人	3.00	22,790.00	68,370		
特殊作業員		人	1.00	24,150.00	24,150		
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	118,770.00	118,770		
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	(排出ガス対策型)35kVA	日	1.00	7,459.00	7,459		
配管系部材(A42)	埋設する部材	式	1.00	2,350,400.00	2,350,400		
配管系部材(転用する部材)		%	20.00	516,780.00	103,356		
雑材料	全体の%	%	0.50	8,624,306.00	43,121		
合　　計	作業能力：2.60本			3,333,625.00	8,667,427		

番号：20
名称：鋼管矢板打設(海上)⑥　φ1300 t=19mm L=38.5m (E7)　　1日当り (3.7本)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	180kW	日	1.00	365,700.00	365,700	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	180ｋW	日	1.00	100,140.00	100,140	6.00H / 8H	
ウォータージェット(鋼管杭・鋼管矢板打設工・海上施工)	(ジェット併用バイブロ)14.7Mpa 895L/min	日	3.00	211,740.00	635,220	6.00H / 8H	
起重機船 (非航旋回)	鋼D 550t吊	日	1.00	4,253,266.00	4,253,266	6.00H / 8H	
台船	鋼700t積	日	1.00	174,558.00	174,558	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	242,007.00	242,007	8H	
世話役		人	1.00	27,410.00	27,410		
とび工		人	4.00	26,990.00	107,960		
普通作業員		人	3.00	22,790.00	68,370		
特殊作業員		人	1.00	24,150.00	24,150		
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	118,770.00	118,770		
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	(排出ガス対策型)35kVA	日	1.00	7,459.00	7,459		
配管系部材(E7)	埋設する部材	式	1.00	2,867,500.00	2,867,500		
配管系部材(転用する部材)		%	20.00	516,780.00	103,356		
雑材料	全体の%	%	0.50	9,095,866.00	45,479		
合　　計	作業能力：3.70本			2,470,633.00	9,141,345		

番号：21
名称：鋼管矢板打設(海上)⑦　φ1300 t=19mm L=38.5m (E8～E12)　　1日当り (3.7本)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	180kW	日	1.00	365,700.00	365,700	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	180ｋW	日	1.00	100,140.00	100,140	6.00H / 8H	
ウォータージェット(鋼管杭・鋼管矢板打設工・海上施工)	(ジェット併用バイブロ)14.7Mpa 895L/min	日	3.00	211,740.00	635,220	6.00H / 8H	
起重機船 (非航旋回)	鋼D 550t吊	日	1.00	4,253,266.00	4,253,266	6.00H / 8H	
台船	鋼700t積	日	1.00	174,558.00	174,558	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	242,007.00	242,007	8H	
世話役		人	1.00	27,410.00	27,410		
とび工		人	4.00	26,990.00	107,960		
普通作業員		人	3.00	22,790.00	68,370		
特殊作業員		人	1.00	24,150.00	24,150		
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	118,770.00	118,770		
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	(排出ガス対策型)35kVA	日	1.00	7,459.00	7,459		
配管系部材(E8～E12)	埋設する部材	式	1.00	2,867,500.00	2,867,500		
配管系部材(転用する部材)		%	20.00	516,780.00	103,356		
雑材料	全体の%	%	0.50	9,095,866.00	45,479		
合　　計	作業能力：3.70本			2,470,633.00	9,141,345		

番号：22
名称：ウォータージェット配管系部材取付①　A16～A21,A39～A41　　1日当り（1.4本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)200t吊	日	1.00	364,000.00	364,000	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	1.00	61,800.00	61,800	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	43,300.00	43,300	8H	
世話役		人	1.00	27,410.00	27,410		
とび工		人	2.00	26,990.00	53,980		
普通作業員		人	1.00	22,790.00	22,790		
溶接工		人	7.00	31,190.00	218,330		
溶接機	手動 D300A	日	7.00	5,587.00	39,109		
雑材料	全体の%	%	20.00	830,719.00	166,143		
合　　計	作業能力：1.40本			712,044.00	996,862		

番号：23
名称：ウォータージェット配管系部材取付②　A42　　1日当り（1.3本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)200t吊	日	1.00	364,000.00	364,000	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	1.00	61,800.00	61,800	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	43,300.00	43,300	8H	
世話役		人	1.00	27,410.00	27,410		
とび工		人	2.00	26,990.00	53,980		
普通作業員		人	1.00	22,790.00	22,790		
溶接工		人	7.00	31,190.00	218,330		
溶接機	手動 D300A	日	7.00	5,587.00	39,109		
雑材料	全体の%	%	20.00	830,719.00	166,143		
合　　計	作業能力：1.30本			766,816.00	996,862		

番号：24
名称：ウォータージェット配管系部材取付③　A22　　1日当り（1.3本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)200t吊	日	1.00	364,000.00	364,000	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	1.00	61,800.00	61,800	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	43,300.00	43,300	8H	
世話役		人	1.00	27,410.00	27,410		
とび工		人	2.00	26,990.00	53,980		
普通作業員		人	1.00	22,790.00	22,790		
溶接工		人	7.00	31,190.00	218,330		
溶接機	手動 D300A	日	7.00	5,587.00	39,109		
雑材料	全体の%	%	20.00	830,719.00	166,143		
合　　計	作業能力：1.30本			766,816.00	996,862		

番号：25
名称：ウォータージェット配管系部材取付④　E7～E12　　1日当り（1.7本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)200t吊	日	1.00	364,000.00	364,000	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	1.00	61,800.00	61,800	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	43,300.00	43,300	8H	
世話役		人	1.00	27,410.00	27,410		
とび工		人	2.00	26,990.00	53,980		
普通作業員		人	1.00	22,790.00	22,790		
溶接工		人	7.00	31,190.00	218,330		
溶接機	手動 D300A	日	7.00	5,587.00	39,109		
雑材料	全体の%	%	20.00	830,719.00	166,143		
合　　計	作業能力：1.70本			586,389.00	996,862		

番号：26
名称：ウォータージェット配管系部材運搬　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
貨物自動車運賃		式	1.00	384,193.00	384,193		
取卸し・積込み費用		式	1.00	33,150.00	33,150		
合　　計	作業能力：1.00式			417,343.00	417,343		

番号：27
名称：鋼管矢板打設(海上)⑧　φ700 t=9mm L=27.0 (F39,F40)　　1日当り (4.6本)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	180kW	日	1.00	365,700.00	365,700	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	180ｋW	日	1.00	100,140.00	100,140	6.00H / 8H	
起重機船 (非航旋回)	鋼D 550t吊	日	1.00	4,253,266.00	4,253,266	6.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	1.00	127,368.00	127,368	8H	
引船	鋼D 3000PS型	日	1.00	721,498.00	721,498	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	242,007.00	242,007	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	118,770.00	118,770		
世話役		人	1.00	27,410.00	27,410		
とび工		人	3.00	26,990.00	80,970		
普通作業員		人	3.00	22,790.00	68,370		
特殊作業員		人	1.00	24,150.00	24,150		
雑材料	全体の%	%	0.50	6,129,649.00	30,648		
合　　計	作業能力：4.60本			1,339,195.00	6,160,297		

番号：28
名称：導材設置撤去　　1組当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
クレーン付台船	45～50t吊	日	0.70	350,648.00	245,453	6.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	0.70	127,368.00	89,157	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	0.30	242,007.00	72,602	8H	
バイブロハンマ	60kW(クレーン付台船、起重機船)	日	0.70	34,530.00	24,171	6.00H	
溶接機	手動 D300A	日	0.70	4,917.00	3,441		
発動発電機(本体工：鋼矢板式・鋼杭式、仮設工：導材設置撤去)	(排出ガス対策型)150kVA	日	0.70	25,150.00	17,605		
世話役		人	0.80	27,410.00	21,928		
とび工		人	1.30	26,990.00	35,087		
溶接工		人	0.20	31,190.00	6,238		
普通作業員		人	0.80	22,790.00	18,232		
雑材料	全体の%	%	0.50	533,914.00	2,669		
合　　計	作業能力：10.00m			53,658.00	536,583		

番号：29
名称：導材賃料　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
導杭	H300×300×10×15mm	本	4.00	40,254.00	161,016		
導梁	H300×300×10×15mm×10m	本	2.00	16,772.00	33,544		
合　　計	作業能力：1.00式			194,560.00	194,560		

番号：30
名称：支保組立組外(鋼矢板式)　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
支保組立組外(鋼矢板式)	クレーン抜き	m	100.00	21,105.00	2,110,500		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.10	38,300.00	80,430	8H	
合　計	作業能力：100.00m			21,909.00	2,190,930		

番号：31
名称：ガス切断　t=19mm　　1日当り (13.3m)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ガス切断(陸上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	13.30	3,202.00	42,586		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	38,300.00	38,300	8H	
合　計	作業能力：13.30m			6,081.00	80,886		

番号：32
名称：鋼管矢板陸上運搬　現場～発生品仮置場所　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
貨物自動車運賃		式	1.00	51,765.00	51,765		
取卸し・積込み費用		式	1.00	17,850.00	17,850		
合　計	作業能力：1.00式			69,615.00	69,615		

番号：33
名称：敷鉄板設置・撤去　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.295	27,410.00	8,085		
とび工		人	0.295	26,990.00	7,962		
普通作業員		人	0.295	22,790.00	6,723		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.295	52,650.00	15,531		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	38,301.00	379		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			386.00	38,680		

番号：34
名称：敷鉄板賃料　　1枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
敷鉄板賃料		枚・日	6.000	82.00	492		
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６	枚	1.000	1,050.00	1,050		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	1,542.00	0		
合　　計	作業能力：1.00枚			1,542.00	1,542		

番号：35
名称：回航費　四日市～清水（往路）　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	4,375,000.00	4,375,000		
運転費		式	1.00	1,531,772.00	1,531,772		
損料		式	1.00	7,110,200.00	7,110,200		
回航保険料		式	1.00	344,113.00	344,113		
旅費等		式	1.00	74,604.00	74,604		
合　　計	作業能力：1.00回			13,435,689.00	13,435,689		

番号：36
名称：安全監視船　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	12.00	95,260.00	1,143,120	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,143,120.00	5,715		
合　　計	作業能力：1.00式			1,148,835.00	1,148,835		

番号：37
名称：安全情報管理　　1式

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
安全情報管理		式	1.00	120,000.00	120,000		
合　　計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

番号：38
名称：分解組立運搬①　クローラクレーン50t吊　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.50	43,300.00	64,950	8H	
特殊作業員		人	5.50	24,150.00	132,825		
運搬費等率	特定項目の%	%	375.00	197,775.00	741,656		
合　　計	作業能力：1.00式			939,431.00	939,431		

番号：39
名称：分解組立運搬②　トラッククレーン200t吊　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	4.00	78,200.00	312,800	8H	
特殊作業員		人	11.70	24,150.00	282,555		
運搬費等率	特定項目の%	%	443.00	595,355.00	2,637,422		
合　　計	作業能力：1.00式			3,232,777.00	3,232,777		

番号：40
名称：仮設材等運搬①　導材　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
貨物自動車運賃		式	1.00	100,656.00	100,656		
取卸し・積込み費用		式	1.00	32,400.00	32,400		
合　　計	作業能力：1.00式			133,056.00	133,056		

番号：41
名称：仮設材等運搬②　敷鉄板　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
貨物自動車運賃		式	1.00	59,648.00	59,648		
取卸し・積込み費用		式	1.00	19,200.00	19,200		
合　　計	作業能力：1.00式			78,848.00	78,848		

番号：42
名称：諸経費動向調査　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
諸経費動向調査		式	1.00	100,000.00	100,000		
合　　計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		

単価表

令和5年度清水港富士見地区岸壁(－14m)改良工事

単価表番号：1
単価表名称：トラッククレーン　(油圧伸縮ジブ型)200t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（トラッククレーン）	(油圧伸縮ジブ型)200t吊	日	1.00	364,000.00	364,000		
合　　計					364,000		

単価表番号：2
単価表名称：台船　鋼1000t積　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
普通船員		人	2.40	24,470.00	58,728	β=1.20	
損料（台船）	1,000t積	日	1.65	97,800.00	161,370	α=1.65	供用日
合　　計					220,098		

単価表番号：3
単価表名称：引船　鋼D 3000PS型　　1日当り 2.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	684.00	87.20	59,644		
高級船員		人	4.80	30,870.00	148,176	β=1.20	
普通船員		人	2.40	24,470.00	58,728	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 3,000PS型	時間	2.00	23,700.00	47,400		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 3,000PS型	日	1.65	247,000.00	407,550	α=1.65	供用日
合　　計					721,498		

単価表番号：4
単価表名称：台船　鋼700t積　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
普通船員		人	2.40	24,470.00	58,728	β=1.20	
損料（台船）	700t積	日	1.65	70,200.00	115,830	α=1.65	供用日
合　　計					174,558		

単価表番号：5
単価表名称：台船　鋼300t積　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
普通船員		人	2.40	24,470.00	58,728	β=1.20	
損料（台船）	300t積	日	1.65	41,600.00	68,640	α=1.65	供用日
合　　計					127,368		

単価表番号：6
単価表名称：バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)　180kW　　1日当り 6.00H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
損料（バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)）	180kW	時間	6.00	25,200.00	151,200		運転時間
損料（バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)）	180kW	日	1.65	130,000.00	214,500	α=1.65	供用日
合　　計					365,700		

単価表番号：7
単価表名称：鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)　180ｋW　　6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
損料（バイブロ用鋼管チャック[寸法可変式]	180kW用　φ600～1,500　質量4.5t	時間	6.00	6,900.00	41,400		運転時間
損料（バイブロ用鋼管チャック[寸法可変式]	180kW用　φ600～1,500　質量4.5t	日	1.65	35,600.00	58,740		供用日
合　　計					100,140		

単価表番号：8
単価表名称：ウォータージェット(鋼管杭・鋼管矢板打設工・海上施工)　(ジェット併用バイブロ)14.7Mpa 895L/min　　1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	282.00	140.00	39,480		
損料（杭打ち用ウォータージェット[エンジン式･排ガス型(第1次基準値)]）	圧力14.7MPa　吐出量895L/min	時間	6.00	7,040.00	42,240		運転時間
損料（杭打ち用ウォータージェット[エンジン式･排ガス型(第1次基準値)]）	圧力14.7MPa　吐出量895L/min	日	1.65	78,800.00	130,020	α=1.65	供用日
合　　計					211,740		

単価表番号：9
単価表名称：起重機船（非航旋回）　鋼D 550t吊　　6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	1,852.00	87.20	161,494		
船団長		人	1.20	30,870.00	37,044	β=1.20	
高級船員		人	2.40	30,870.00	74,088	β=1.20	
普通船員		人	12.00	24,470.00	293,640	β=1.20	
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）		時間	6.00	202,000.00	1,212,000		運転時間
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）		日	1.65	1,500,000.00	2,475,000	α=1.65	供用日
合　　計					4,253,266		

単価表番号：10
単価表名称：揚錨船　鋼D 5t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	125.00	87.20	10,900		
高級船員		人	1.20	30,870.00	37,044	β=1.20	
普通船員		人	2.40	24,470.00	58,728	β=1.20	
損料（揚錨船）	D 5t吊	日	1.00	46,400.00	46,400		運転日
損料（揚錨船）	D 5t吊	日	1.65	53,900.00	88,935	α=1.65	供用日
合　　計					242,007		

単価表番号：11
単価表名称：発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)　600kVA　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	450.00	140.00	63,000		
賃料（発動発電機）	600kVA	日	1.65	33,800.00	55,770	α=1.65	
合　　計					118,770		

単価表番号：12
単価表名称：発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)　(排出ガス対策型)35kVA　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	29.00	140.00	4,060		
賃料（発動発電機(排出ガス対策型)）	35kVA	日	1.65	2,060.00	3,399	α=1.65	
合　　計					7,459		

単価表番号：13
単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式)　50t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	70.00	140.00	9,800		
賃料（クローラクレーン）	(油圧駆動式) 50t吊	日	1.00	52,000.00	52,000		
合　　計					61,800		

単価表番号：14
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)25t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ	25t吊	日	1.00	43,300.00	43,300		
合　　計					43,300		

単価表番号：15
単価表名称：溶接機　手動 D300A　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	25.00	140.00	3,500		
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]）	最大溶接電流300A	日	1.00	775.00	775		運転日
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]）	最大溶接電流300A	日	1.80	729.00	1,312		供用日
合　　計					5,587		

単価表番号：16
単価表名称：クレーン付台船　45～50t吊　　1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油 免税		L	102.00	87.40	8,914		
船団長		人	1.20	30,870.00	37,044	β=1.20	
普通船員		人	6.00	24,470.00	146,820	β=1.20	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン45～50t吊　台船500t積	日	1.00	16,300.00	16,300		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン45～50t吊　台船500t積	日	1.65	85,800.00	141,570	α=1.65	供用日
合　　計					350,648		

単価表番号：17
単価表名称：バイブロハンマ　60kW(クレーン付台船、起重機船)　　1日当り 6.00H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
損料（バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)）	60kW	時間	6.00	2,180.00	13,080		運転時間
損料（バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)）	60kW	日	1.65	13,000.00	21,450	α=1.65	供用日
合　　計					34,530		

単価表番号：18
単価表名称：溶接機　手動 D300A　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	21.00	140.00	2,940		
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]）	最大溶接電流300A	日	1.00	775.00	775		運転日
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]）	最大溶接電流300A	日	1.65	729.00	1,202	α=1.65	供用日
合　　計					4,917		

単価表番号：19
単価表名称：発動発電機(本体工：鋼矢板式・鋼杭式、仮設工：導材設置撤去)　(排出ガス対策型)150kVA　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
軽油		L	114.00	140.00	15,960		
賃料（発動発電機(排出ガス対策型)）	150kVA	日	1.65	5,570.00	9,190	α=1.65	
合　計					25,150		

単価表番号：20
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)16t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ	16t吊	日	1.00	38,300.00	38,300		
合　計					38,300		

単価表番号：21
単価表名称：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.000	25,310.00	25,310		
軽油	１．２号	L	112.000	140.00	15,680		
賃料（バックホウ（クローラ）［標準・クレ	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.060	11,000.00	11,660		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	52,650.00	0		
合　計					52,650		

単価表番号：22
単価表名称：安全監視船　FRP D 180PS型　　1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	37.00	87.20	3,226		
高級船員		人	1.20	30,870.00	37,044	β=1.20	
普通船員		人	1.20	24,470.00	29,364	β=1.20	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	1.00	9,390.00	9,390		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	1.65	9,840.00	16,236	α=1.65	供用日
合　　計					95,260		

単価表番号：23
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)50t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ	50t吊	日	1.00	78,200.00	78,200		
合　　計					78,200		