令和5年度

四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁（-14m）地盤改良工事

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合併積算総括表

令和5年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(−14m)地盤改良工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					881,312,576	
間接工事費	120,377,533 ＋ 224,478,753				344,856,286	
共通仮設費（計）	50,986,007 ＋ 67,093,306 ＋ 2,298,220				120,377,533	
共通仮設費（ 積上 ）					50,986,007	
共通仮設費（ 率 ）	883,969,780 × 7.59%（(3.24% ×1.68 ＋2.00%) × 1.02)				67,093,306	
現場環境改善費	883,930,780 × 0.26%				2,298,220	
現場管理費	1,001,690,109 × 22.41%（(19.84% ＋1.92%) × 1.03)				224,478,753	
工事原価	881,312,576 ＋ 344,856,286				1,226,168,862	
一般管理費等	1,226,168,862 × 11.68%（11.68% × 1.00) － 5,852				143,210,671	
契約保証費	1,226,168,862 × 0.04%				490,467	
工事価格	1,226,168,862 ＋ 143,210,671 ＋ 490,467				1,369,870,000	
直接調査費					3,304,210	
間接調査費					7,980,520	
諸経費	11,284,730 × 45.5% － 9,282				5,125,270	
一般調査業務費	3,304,210 ＋ 7,980,520 ＋ 5,125,270				16,410,000	
調査業務費					16,410,000	
合計価格	1,369,870,000 ＋ 16,410,000				1,386,280,000	

合併積算総括表

令和5年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(−14m)地盤改良工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
消費税等相当額	1,386,280,000 × 10.00%				138,628,000	
請負工事費					1,524,908,000	

合併積算内訳表

令和5年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(−14m)地盤改良工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					881,312,576	
岸壁					881,312,576	
海上地盤改良工					861,243,811	
締固工					861,243,811	
サンドコンパクションパイル（1）-1					27,175,738	
1-1 締固砂杭打込（1）-1	取付部、φ2000mm　L=7.44m	本	144.00	168,047	24,198,768	
1-2 サンドコンパクション船拘束		式	1.00	2,976,970	2,976,970	
サンドコンパクションパイル（1）-2					5,839,596	
1-3 締固砂杭打込（1）-2	取付部、φ2000mm　L=1.98m	本	126.00	46,346	5,839,596	
サンドコンパクションパイル（2）					413,216,154	
1-4 締固砂杭打込（2）	標準部・東側取付護岸部、φ2000mm　L=11.07m	本	1,458.00	283,413	413,216,154	
購入砂					302,324,472	
1-5 材料費（購入砂）		ｍ３	31,014.00	9,748	302,324,472	
流用砂運搬					112,648,851	
1-6 流用砂規格外粒径選別		ｍ３	48,631.00	960	46,685,760	
1-7 混入物選別		ｍ３	146.00	366	53,436	
1-8 不純物運搬		回	1.00	30,000	30,000	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-9 積込(ﾙｰｽﾞ)	流用砂仮置場	ｍ３	40,404.00	214	8,646,456	
1-10 土砂等運搬	仮置場～積出護岸	ｍ３	40,404.00	384.8	15,547,459	
1-11 岸壁積込		ｍ３	40,404.00	124	5,010,096	
1-12 海上運搬		ｍ３	40,404.00	758	30,626,232	
1-13 敷鉄板設置･撤去 (1)		ｍ２	790.00	399	315,210	
1-14 敷鉄板賃料 (1)	22×1,524×6,096	枚	82.00	7,610	624,020	
1-15 敷鉄板賃料 (2)	22×1,524×3,048	枚	6.00	4,015	24,090	
1-16 流用砂受入	流用砂仮置場	日	50.00	98,013	4,900,650	
1-17 敷鉄板設置･撤去 (2)		ｍ２	158.00	399	63,042	
1-18 敷鉄板賃料 (3)	22×1,524×6,096	枚	17.00	7,200	122,400	
処分費用					39,000	
1-19 不純物処分	混合廃棄物	ｍ３	6.00	6,500	39,000	
雑工					20,068,765	
既設被覆石撤去					5,590,720	
既設被覆石撤去					5,590,720	
1-20 被覆石撤去(1)	水深10m未満	ｍ３	110.00	5,420	596,200	
1-21 被覆石撤去(2)	水深10m以深15m未満	ｍ３	221.00	5,925	1,309,425	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-22 被覆石撤去(3)	水深15m以深	m３	405.00	9,099	3,685,095	
既設基礎石撤去					5,186,460	
既設基礎石撤去					5,186,460	
1-23 基礎石撤去	水深15m以深	m３	484.00	8,785	4,251,940	
1-24 積込(ﾙｰｽﾞ)	陸揚げ護岸	m３	1,220.00	255	311,100	
1-25 土砂等運搬	陸揚げ護岸～仮置場	m３	1,220.00	384.8	469,456	
1-26 整地		m３	1,220.00	126.2	153,964	
土砂撤去					9,291,585	
土砂撤去					4,841,964	
1-27 グラブ床掘	水深15m以深30m未満	m３	3,074.00	1,191	3,661,134	
1-28 グラブ浚渫船拘束		式	1.00	1,180,830	1,180,830	
土運船運搬					1,401,744	
1-29 土運船運搬		m３	3,074.00	456	1,401,744	
バージアンローダ揚土					2,895,708	
1-30 バージアンローダ揚土		m３	3,074.00	942	2,895,708	
排砂管設備					152,169	
1-31 排砂管設備損料		式	1.00	152,169	152,169	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
共通仮設費(積上)					50,986,007	
共通仮設費					50,986,007	
回航・えい航費					24,693,798	
えい航					2,671,500	
1-32 えい航費	サンドコンパクション船	回	1.00	2,671,500	2,671,500	
回航					22,022,298	
1-33 回航費	サンドコンパクション船	回	1.00	22,022,298	22,022,298	
運搬費					3,963,606	
建設機械器具等運搬					2,049,370	
1-34 分解組立運搬	クローラクレーン（クラムシェルバケット含む）	式	1.00	2,049,370	2,049,370	
仮設材等運搬					1,914,236	
1-35 仮設材等運搬	敷鉄板（1），（2）	式	1.00	1,914,236	1,914,236	
事業損失防止施設費					2,657,204	
水質汚濁防止枠					2,587,800	
1-36 汚濁防止枠設置	汚濁防止枠　20m×20m	基	1.00	1,215,400	1,215,400	
1-37 汚濁防止枠撤去	汚濁防止枠　20m×20m	基	1.00	1,040,300	1,040,300	
1-38 汚濁防止枠損料等	汚濁防止枠　20m×20m	式	1.00	332,100	332,100	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
水質調査					69,404	
1-39 採水		地点	4.00	17,351	69,404	
安全費					19,571,399	
安全対策（1）					3,787,667	
1-40 安全監視船（1）	就業8h	式	1.00	3,787,667	3,787,667	
安全対策（2）					15,559,310	
1-41 安全監視船（2）	就業10h	式	1.00	15,559,310	15,559,310	
安全対策（3）					224,422	
1-42 安全監視船（3）	就業10ｈ	式	1.00	224,422	224,422	
技術管理費					100,000	
技術管理費					100,000	
1-43 諸経費動向調査費		式	1.00	100,000	100,000	
調査費					11,284,730	
土質調査業務					11,284,730	
直接調査					3,304,210	
直接調査					3,304,210	
ボーリング（1）					1,001,614	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
2-1 海上ボーリング（1）	φ66mm 未改良部　（取付部）	m	1.80	22,062	39,711	
2-2 海上ボーリング（2）	φ66mm 未改良部　（標準部・東側取付護岸部）	m	43.60	22,062	961,903	
ボーリング（2）					1,341,017	
2-3 海上ボーリング（3）	φ66mm 改良部　（取付部）	m	9.20	25,019	230,174	
2-4 海上ボーリング（4）	φ66mm 改良部　（標準部・東側取付護岸部）	m	44.40	25,019	1,110,843	
原位置試験					961,579	
2-5 原位置試験(海上施工)（1）	（取付部）	回	9.00	18,143	163,287	
2-6 原位置試験(海上施工)（2）	（標準部・東側取付護岸部）	回	44.00	18,143	798,292	
間接調査					7,980,520	
間接調査					7,980,520	
準備					229,600	
2-7 調査準備		式	1.00	229,600	229,600	
位置測量					341,595	
2-8 位置測量(海上)		地点	5.00	68,319	341,595	
足場					5,409,469	
2-9 足場組立解体	スパッド台船	基	1.00	637,823	637,823	
2-10 足場設置(スパッド台船)		箇所	1.00	217,687	217,687	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
2-11 足場撤去(スパッド台船)		箇所	1.00	217,687	217,687	
2-12 足場移設(スパッド台船)		箇所	4.00	232,309	929,236	
2-13 損料		式	1.00	3,407,036	3,407,036	
運搬 (1)					1,411,164	
2-14 交通船・交通車		式	1.00	1,411,164	1,411,164	
運搬 (2)					158,229	
2-15 機材運搬 (1)	ボーリングマシン	式	1.00	158,229	158,229	
運搬 (3)					407,334	
2-16 機材運搬 (2)	足場 (スパッド台船)	式	1.00	407,334	407,334	
施工管理					23,129	
2-17 施工管理費		式	1.00	23,129	23,129	

番号：1-1
名称：締固砂杭打込（1）-1　取付部、φ2000mm　L=7.44m　　1日当り（42.5本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
サンドコンパクション船	3連装40m	日	1.00	5,001,074.00	5,001,074	8.00H / 10H	
ガットバージ	グラブ容量 3.0m3 1000m3積	日	1.00	639,002.00	639,002	10H	
揚錨船	鋼D 25t吊	日	1.00	843,283.00	843,283	8H	
ケーシングパイプ[鋼製・サンドコンパクション船用]	長さ40m　造成杭径1,800～2,000mm	本	3.00	137,940.00	413,820		
GNSS測位装置	サンドコンパクション船用	日	1.00	82,665.00	82,665		
特殊作業員(10H/日)		人	4.00	31,660.00	126,640		
雑材料	全体の%	%	0.50	7,106,484.00	35,532		
合　　計	作業能力：42.50本			168,047.00	7,142,016		

番号：1-2
名称：サンドコンパクション船拘束　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
サンドコンパクション船	3連装40m	日	1.00	1,990,370.00	1,990,370	供用	
ガットバージ	グラブ容量 3.0m3 1000m3積	日	1.00	283,460.00	283,460	供用	
揚錨船	鋼D 25t吊	日	1.00	402,240.00	402,240	供用	
ケーシングパイプ[鋼製・サンドコンパクション船用]	長さ40m　造成杭径1,800～2,000mm	本	3.00	83,600.00	250,800		
GNSS測位装置	サンドコンパクション船用	日	1.00	50,100.00	50,100		
合　　計	作業能力：1.00式			2,976,970.00	2,976,970		

番号：1−3
名称：締固砂杭打込（1）−2　取付部、φ2000mm　L=1.98m　　1日当り（154.1本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
サンドコンパクション船	3連装40m	日	1.00	5,001,074.00	5,001,074	8.00H / 10H	
ガットバージ	グラブ容量 3.0m3 1000m3積	日	1.00	639,002.00	639,002	10H	
揚錨船	鋼D 25t吊	日	1.00	843,283.00	843,283	8H	
ケーシングパイプ[鋼製・サンドコンパクション船用]	長さ40m　造成杭径1,800～2,000mm	本	3.00	137,940.00	413,820		
GNSS測位装置	サンドコンパクション船用	日	1.00	82,665.00	82,665		
特殊作業員(10H/日)		人	4.00	31,660.00	126,640		
雑材料	全体の%	%	0.50	7,106,484.00	35,532		
合　　計	作業能力：154.10本			46,346.00	7,142,016		

番号：1−4
名称：締固砂杭打込（2）　標準部・東側取付護岸部、φ2000mm　L=11.07m　　1日当り（25.2本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
サンドコンパクション船	3連装40m	日	1.00	5,001,074.00	5,001,074	8.00H / 10H	
ガットバージ	グラブ容量 3.0m3 1000m3積	日	1.00	639,002.00	639,002	10H	
揚錨船	鋼D 25t吊	日	1.00	843,283.00	843,283	8H	
ケーシングパイプ[鋼製・サンドコンパクション船用]	長さ40m　造成杭径1,800～2,000mm	本	3.00	137,940.00	413,820		
GNSS測位装置	サンドコンパクション船用	日	1.00	82,665.00	82,665		
特殊作業員(10H/日)		人	4.00	31,660.00	126,640		
雑材料	全体の%	%	0.50	7,106,484.00	35,532		
合　　計	作業能力：25.20本			283,413.00	7,142,016		

番号：1-5
名称：材料費（購入砂）　　m3（1ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
購入砂	港湾工事共通仕様書2-3-1 砂1 に適するもの	ｍ３	1.00	9,700.00	9,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	9,700.00	48		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			9,748.00	9,748		

番号：1-6
名称：流用砂規格外粒径選別　　m3（270ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	1.00	27,830.00	27,830		
普通作業員		人	1.00	22,370.00	22,370		
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	2.00	70,183.00	140,366	6.30H / 8H	
移動式スクリーン	自走式・2分別 ｽｸﾘｰﾝ幅2.0m×長さ2.0m（6×6ft）	日	1.00	63,716.00	63,716		
諸雑費	全体の%	%	2.00	254,282.00	5,085		
合　計	作業能力：270.00ｍ３			960.00	259,367		

番号：1-7
名称：混入物選別　　m3（315ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
普通作業員		人	2.00	22,370.00	44,740		
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.00	70,183.00	70,183	6.30H / 8H	
諸雑費	全体の%	%	0.50	114,923.00	574		
合　計	作業能力：315.00ｍ３			366.00	115,497		

番号：1-8
名称：不純物運搬　　回（1回）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
不純物運搬		回	1.00	30,000.00	30,000		
合　　計	作業能力：1.00回			30,000.00	30,000		

番号：1-9
名称：積込(ﾙｰｽﾞ)　流用砂仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
積込(ﾙｰｽﾞ)	流用砂仮置場	ｍ３	1.000	214	214		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			214	214		

番号：1-10
名称：土砂等運搬　仮置場～積出護岸　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土砂等運搬	仮置場～積出護岸	ｍ３	1.000	384.8	384.8		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			384.8	384.8		

番号：1-11
名称：岸壁積込　　1日当り（907ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.00	96,338.00	96,338	8H	
クラムシェルバケット	平積 3.0m3	基・日	1.00	16,200.00	16,200	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	112,538.00	562		
合　　計	作業能力：907.00ｍ３			124.00	113,100		

番号：1−12
名称：海上運搬　　m3（907ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土運船(曳航)	鋼650m3積(密閉式)	日	2.00	196,105.00	392,210	10H	
引船	鋼D 1000PS型	日	1.00	291,991.00	291,991	2.00H / 10H	
雑材料	全体の%	%	0.50	684,201.00	3,421		
合　計	作業能力：907.00ｍ３			758.00	687,622		

番号：1−13
名称：敷鉄板設置・撤去（1）　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.295	27,830.00	8,209		
とび工		人	0.295	29,820.00	8,796		
普通作業員		人	0.295	22,370.00	6,599		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.295	54,110.00	15,962		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	39,566.00	394		
合　計	作業能力：100.00ｍ２			399.00	39,960		

番号：1−14
名称：敷鉄板賃料（1）　22×1,524×6,096　　1枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
敷鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６	枚・日	80.000	82.00	6,560		
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６	枚	1.000	1,050.00	1,050		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,610.00	0		
合　計	作業能力：1.00枚			7,610.00	7,610		

番号：1−15
名称：敷鉄板賃料（2）　22×1,524×3,048　　1枚当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
敷鉄板賃料	２２×１５２４×３０４８	枚・日	80.000	41.00	3,280		
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８	枚	1.000	735.00	735		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	4,015.00	0		
合　計	作業能力：1.00枚			4,015.00	4,015		

番号：1−16
名称：流用砂受入　流用砂仮置場　　日（1日）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	1.00	27,830.00	27,830		
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m3(平積0.6m3)	日	1.00	70,183.00	70,183	6.30H / 8H	
合　計	作業能力：1.00日			98,013.00	98,013		

番号：1−17
名称：敷鉄板設置・撤去（2）　　100ｍ２当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.295	27,830.00	8,209		
とび工		人	0.295	29,820.00	8,796		
普通作業員		人	0.295	22,370.00	6,599		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.295	54,110.00	15,962		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	39,566.00	394		
合　計	作業能力：100.00ｍ２			399.00	39,960		

番号：1−18
名称：敷鉄板賃料（3）　22×1,524×6,096　　1枚当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
敷鉄板賃料	２２×１５２４×６０９６	枚・日	75.000	82.00	6,150		
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６	枚	1.000	1,050.00	1,050		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	7,200.00	0		
合　計	作業能力：1.00枚			7,200.00	7,200		

番号：1−19
名称：不純物処分　混合廃棄物　　m3（1ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
不純物処分		ｍ３	1.00	6,500.00	6,500		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			6,500.00	6,500		

番号：1−20
名称：被覆石撤去(1)　水深10m未満　　1日当り（188ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ガット船	グラブ容量 1.8m3	日	1.00	1,014,043.00	1,014,043	8.00H / 10H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,014,043.00	5,070		
合　計	作業能力：188.00ｍ３			5,420.00	1,019,113		

番号：1−21
名称：被覆石撤去(2)　水深10m以深15m未満　　1日当り（172ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ガット船	グラブ容量 1.8m3	日	1.00	1,014,043.00	1,014,043	8.00H / 10H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,014,043.00	5,070		
合　計	作業能力：172.00ｍ３			5,925.00	1,019,113		

番号：1−22
名称：被覆石撤去(3)　水深15m以深　　1日当り（112ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ガット船	グラブ容量 1.8m3	日	1.00	1,014,043.00	1,014,043	8.00H / 10H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,014,043.00	5,070		
合　計	作業能力：112.00ｍ３			9,099.00	1,019,113		

番号：1−23
名称：基礎石撤去　水深15m以深　　1日当り（116ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ガット船	グラブ容量 1.8m3	日	1.00	1,014,043.00	1,014,043	8.00H / 10H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,014,043.00	5,070		
合　計	作業能力：116.00ｍ３			8,785.00	1,019,113		

番号：1−24
名称：積込(ﾙｰｽﾞ)　陸揚げ護岸　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
積込(ﾙｰｽﾞ)	陸揚げ護岸	ｍ３	1.000	255	255		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			255	255		

番号：1−25
名称：土砂等運搬　陸揚げ護岸～仮置場　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土砂等運搬	陸揚げ護岸～仮置場	ｍ３	1.000	384.8	384.8		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			384.8	384.8		

番号：1−26
名称：整地　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
整地		ｍ３	1.000	126.2	126.2		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			126.2	126.2		

番号：1−27
名称：グラブ床掘　水深15m以深30m未満　　1日当り（2152ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)	鋼D 9.0m3	日	1.00	2,254,463.00	2,254,463	8.00H / 10H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 1200PS型	日	1.00	296,678.00	296,678	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,551,141.00	12,755		
合　　計	作業能力：2,152.00ｍ３			1,191.00	2,563,896		

番号：1−28
名称：グラブ浚渫船拘束　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)	鋼D 9.0m3	日	1.00	1,001,250.00	1,001,250	供用	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 1200PS型	日	1.00	179,580.00	179,580	供用	
合　　計	作業能力：1.00式			1,180,830.00	1,180,830		

番号：1−29
名称：土運船運搬　　1日当り（2152ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土運船(押航)	鋼650m3積(密閉式)	日	2.00	280,500.00	561,000	10H	
押船	鋼D 1300PS型	日	1.00	417,451.00	417,451	4.00H / 10H	
雑材料	全体の%	%	0.50	978,451.00	4,892		
合　　計	作業能力：2,152.00ｍ３			456.00	983,343		

番号：1−30
名称：バージアンローダ揚土　　1日当り（2152ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バージアンローダ船	鋼D 1600PS型	日	1.00	2,017,401.00	2,017,401	5.00H / 10H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,017,401.00	10,087		
合　　計	作業能力：2,152.00ｍ３			942.00	2,027,488		

番号：1−31
名称：排砂管設備損料　　式（1式）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
フロータ	ℓ=4.5m　φ=1,200mm	本・日	30.80	2,170.00	66,836		
ゴムジョイント	ℓ=1,300mm　φ=610mm	個・日	44.00	962.00	42,328		
排砂管	ℓ=6.0m　φ=610mm	本・日	44.00	389.00	17,116		
ワイヤーロープ	φ=26mm　ℓ=50m	本・日	17.60	338.00	5,948		
アンカー	モンケン（3ｔ型）	個・日	17.60	1,090.00	19,184		
雑材料	全体の%	%	0.50	151,412.00	757		
合　　計	作業能力：1.00式			152,169.00	152,169		

番号：1−32
名称：えい航費　サンドコンパクション船　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転費		式	1.00	807,800.00	807,800		
損料		式	1.00	1,863,700.00	1,863,700		
合　　計	作業能力：1.00回			2,671,500.00	2,671,500		

番号：1−33
名称：回航費　サンドコンパクション船　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	4,075,000.00	4,075,000		
運転費		式	1.00	4,193,661.00	4,193,661		
損料		式	1.00	13,184,700.00	13,184,700		
回航保険料		式	1.00	526,563.00	526,563		
旅費等		式	1.00	42,374.00	42,374		
合　　計	作業能力：1.00回			22,022,298.00	22,022,298		

番号：1−34
名称：分解組立運搬　クローラクレーン（クラムシェルバケット含む）　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	3.10	78,200.00	242,420	8H	
特殊作業員		人	11.30	25,410.00	287,133		
運搬費等率	特定項目の%	%	287.00	529,553.00	1,519,817		
合　　計	作業能力：1.00式			2,049,370.00	2,049,370		

番号：1−35
名称：仮設材等運搬　敷鉄板（1），（2）　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
貨物自動車運賃		式	1.00	1,423,406.00	1,423,406		
取卸し・積込み費用		式	1.00	490,830.00	490,830		
合　　計	作業能力：1.00式			1,914,236.00	1,914,236		

番号：1−36
名称：汚濁防止枠設置　汚濁防止枠　20m×20m　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
汚濁防止枠設置	陸上クレーン込み(枠寸20×20m級)	基	1.00	1,215,400.00	1,215,400		
合　　計	作業能力：1.00基			1,215,400.00	1,215,400		

番号：1−37
名称：汚濁防止枠撤去　汚濁防止枠　20m×20m　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
汚濁防止枠撤去	陸上クレーン込み(枠寸20×20m級)	基	1.00	1,040,300.00	1,040,300		
合　　計	作業能力：1.00基			1,040,300.00	1,040,300		

番号：1−38
名称：汚濁防止枠損料等　汚濁防止枠　20m×20m　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
汚濁防止枠	枠寸法 20m×20m	式	1.00	332,100.00	332,100		
合　　計	作業能力：1.00式			332,100.00	332,100		

番号：1−39
名称：採水　　1日当り（11.3地点）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
調査船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	51,429.00	51,429	8H	
測量技師		人	1.00	44,000.00	44,000		
測量技師補		人	1.00	34,300.00	34,300		
測量助手		人	2.00	32,200.00	64,400		
雑材料	全体の%	%	1.00	194,129.00	1,941		
合　　計	作業能力：11.30地点			17,351.00	196,070		

番号：1−40
名称：安全監視船（1）　就業8h　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	18.00	97,465.00	1,754,370	6.00H / 8H	
安全監視船	FRP D 260PS型	日	18.00	111,297.00	2,003,346	6.00H / 8H	
国際VHF装備	国際VHF無線	日	18.00	617.10	11,107		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,768,823.00	18,844		
合　　計	作業能力：1.00式			3,787,667.00	3,787,667		

番号：1−41
名称：安全監視船（2）　就業10h　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	65.00	111,653.00	7,257,445	8.00H / 10H	
安全監視船	FRP D 260PS型	日	65.00	125,913.00	8,184,345	8.00H / 10H	
国際VHF装備	国際VHF無線	日	65.00	617.10	40,111		
雑材料	全体の%	%	0.50	15,481,901.00	77,409		
合　　計	作業能力：1.00式			15,559,310.00	15,559,310		

番号：1−42
名称：安全監視船（3）　就業10ｈ　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	2.00	111,653.00	223,306	8.00H / 10H	
雑材料	全体の%	%	0.50	223,306.00	1,116		
合　　計	作業能力：1.00式			224,422.00	224,422		

番号：1−43
名称：諸経費動向調査費　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
諸経費動向調査費		式	1.00	100,000.00	100,000		
合　　計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		

番号：2-1
名称：海上ボーリング（1）　φ66mm 未改良部　（取付部）　　1日当り（7m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ボーリングマシン	3.7kW級	日	1.00	8,326.00	8,326	8H	
地質調査技師		人	1.00	53,800.00	53,800		
主任地質調査員		人	1.00	39,100.00	39,100		
地質調査員		人	1.50	29,100.00	43,650		
雑材料	土質調査用	%	7.00	136,550.00	9,558		
合　　計	作業能力：7.00m			22,062.00	154,434		

番号：2-2
名称：海上ボーリング（2）　φ66mm 未改良部　（標準部・東側取付護岸部）　　1日当り（7m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ボーリングマシン	3.7kW級	日	1.00	8,326.00	8,326	8H	
地質調査技師		人	1.00	53,800.00	53,800		
主任地質調査員		人	1.00	39,100.00	39,100		
地質調査員		人	1.50	29,100.00	43,650		
雑材料	土質調査用	%	7.00	136,550.00	9,558		
合　　計	作業能力：7.00m			22,062.00	154,434		

番号：2-3
名称：海上ボーリング（3）　φ66mm 改良部　（取付部）　　1日当り（6.5m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ボーリングマシン	3.7kW級	日	1.00	8,326.00	8,326	8H	
地質調査技師		人	1.00	53,800.00	53,800		
主任地質調査員		人	1.00	39,100.00	39,100		
地質調査員		人	1.50	29,100.00	43,650		
雑材料	土質調査用	%	13.00	136,550.00	17,751		
合　　計	作業能力：6.50m			25,019.00	162,627		

番号：2-4
名称：海上ボーリング（4）　φ66mm 改良部　（標準部・東側取付護岸部）　　1日当り（6.5m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ボーリングマシン	3.7kW級	日	1.00	8,326.00	8,326	8H	
地質調査技師		人	1.00	53,800.00	53,800		
主任地質調査員		人	1.00	39,100.00	39,100		
地質調査員		人	1.50	29,100.00	43,650		
雑材料	土質調査用	%	13.00	136,550.00	17,751		
合　　計	作業能力：6.50m			25,019.00	162,627		

番号：2-5
名称：原位置試験(海上施工)（1）　（取付部）　　1日当り（9.4回）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ボーリングマシン	3.7kW級	日	1.00	8,326.00	8,326	8H	
地質調査技師		人	1.00	53,800.00	53,800		
主任地質調査員		人	1.00	39,100.00	39,100		
地質調査員		人	1.50	29,100.00	43,650		
雑材料	土質調査用	%	18.80	136,550.00	25,671		
合　　計	作業能力：9.40回			18,143.00	170,547		

番号：2-6
名称：原位置試験(海上施工)（2）　（標準部・東側取付護岸部）　　1日当り（9.4回）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ボーリングマシン	3.7kW級	日	1.00	8,326.00	8,326	8H	
地質調査技師		人	1.00	53,800.00	53,800		
主任地質調査員		人	1.00	39,100.00	39,100		
地質調査員		人	1.50	29,100.00	43,650		
雑材料	土質調査用	%	18.80	136,550.00	25,671		
合　　計	作業能力：9.40回			18,143.00	170,547		

番号：2-7
名称：調査準備　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
地質調査技師		人	3.00	53,800.00	161,400		
主任地質調査員		人	1.00	39,100.00	39,100		
地質調査員		人	1.00	29,100.00	29,100		
合　　計	作業能力：1.00式			229,600.00	229,600		

番号：2-8
名称：位置測量(海上)　　1日当り（3地点）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,270.00	3,270	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	49,569.00	49,569	8H	
地質調査技師		人	1.00	53,800.00	53,800		
主任地質調査員		人	1.00	39,100.00	39,100		
地質調査員		人	2.00	29,100.00	58,200		
雑材料	全体の%	%	0.50	203,939.00	1,019		
合　　計	作業能力：3.00地点			68,319.00	204,958		

番号：2-9
名称：足場組立解体　スパッド台船　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
地質調査技師		人	2.00	53,800.00	107,600		
主任地質調査員		人	2.50	39,100.00	97,750		
地質調査員		人	7.00	29,100.00	203,700		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	3.00	75,200.00	225,600	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	634,650.00	3,173		
合　　計	作業能力：1.00基			637,823.00	637,823		

番号：2-10
名称：足場設置(スパッド台船)　　1箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
引船	鋼D 100PS型	日	1.00	85,054.00	85,054	2.00H / 8H	
地質調査技師		人	1.00	53,800.00	53,800		
主任地質調査員		人	0.50	39,100.00	19,550		
地質調査員		人	2.00	29,100.00	58,200		
雑材料	全体の%	%	0.50	216,604.00	1,083		
合　　計	作業能力：1.00箇所			217,687.00	217,687		

番号：2-11
名称：足場撤去(スパッド台船)　　1箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
引船	鋼D 100PS型	日	1.00	85,054.00	85,054	2.00H / 8H	
地質調査技師		人	1.00	53,800.00	53,800		
主任地質調査員		人	0.50	39,100.00	19,550		
地質調査員		人	2.00	29,100.00	58,200		
雑材料	全体の%	%	0.50	216,604.00	1,083		
合　　計	作業能力：1.00箇所			217,687.00	217,687		

番号：2-12
名称：足場移設(スパッド台船)　　1箇所当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
引船	鋼D 100PS型	日	1.00	85,054.00	85,054	2.00H / 8H	
地質調査技師		人	1.00	53,800.00	53,800		
主任地質調査員		人	0.50	39,100.00	19,550		
地質調査員		人	2.50	29,100.00	72,750		
雑材料	全体の%	%	0.50	231,154.00	1,155		
合　　計	作業能力：1.00箇所			232,309.00	232,309		

番号：2-13
名称：損料　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
損料	スパッド台船・標識灯	式	1.00	3,407,036.00	3,407,036		
合　　計	作業能力：1.00式			3,407,036.00	3,407,036		

番号：2-14
名称：交通船・交通車　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通船	FRP D 70PS型 3.0t	日	27.00	48,372.00	1,306,044	8H	
交通車	ライトバン 2L	日	30.00	3,270.00	98,100	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,404,144.00	7,020		
合　　計	作業能力：1.00式			1,411,164.00	1,411,164		

番号：2-15
名称：機材運搬（1）　ボーリングマシン　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	1.00	41,042.00	41,042	5.80H / 8H	
地質調査員		人	4.00	29,100.00	116,400		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	157,442.00	787		
合　　計	作業能力：1.00式			158,229.00	158,229		

番号：2-16
名称：機材運搬（2）　足場（スパッド台船）　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	2.00	75,200.00	150,400	8H	
地質調査員		人	4.00	29,100.00	116,400		
運搬費	スパッド台船（水深20m用）	式	1.00	139,200.00	139,200		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	266,800.00	1,334		
合　　計	作業能力：1.00式			407,334.00	407,334		

番号：2-17
名称：施工管理費　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
施工管理費		式	1.00	23,129.00	23,129		
合　　計	作業能力：1.00式			23,129.00	23,129		

単価表

単価表番号：1-1
単価表名称：サンドコンパクション船　3連装40m　　1日当り 8.00H / 10H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	3,783.00	85.50	323,446		
船団長		人	1.43	32,450.00	46,403	β=1.43	
高級船員		人	2.86	32,450.00	92,807	β=1.43	
普通船員		人	12.87	24,780.00	318,918	β=1.43	
損料（サンドコンパクション船）	DE（3連装）長さ40m	時間	8.00	183,000.00	1,464,000		運転時間
損料（サンドコンパクション船）	DE（3連装）長さ40m	日	1.65	1,670,000.00	2,755,500	α=1.65	供用日
合　　計					5,001,074		

単価表番号：1-2
単価表名称：ガットバージ　グラブ容量 3.0m3 1000m3積　　1日当り 10H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	450.00	85.50	38,475		
高級船員		人	2.86	32,450.00	92,807	β=1.43	
普通船員		人	2.86	24,780.00	70,870	β=1.43	
損料（ガットバージ）	D 1,000m3 3.0m3	日	1.00	158,000.00	158,000		運転日
損料（ガットバージ）	D 1,000m3 3.0m3	日	1.65	169,000.00	278,850	α=1.65	供用日
合　　計					639,002		

単価表番号：1−3
単価表名称：揚錨船　鋼D 25t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	190.00	85.50	16,245		
高級船員		人	2.40	32,450.00	77,880	β=1.20	
普通船員		人	3.60	24,780.00	89,208	β=1.20	
損料（揚錨船）	D 25t吊	日	1.00	226,000.00	226,000		運転日
損料（揚錨船）	D 25t吊	日	1.65	263,000.00	433,950	α=1.65	供用日
合　　計					843,283		

単価表番号：1−4
単価表名称：サンドコンパクション船　3連装40m　　1日当り 供用

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
船団長		人	1.00	32,450.00	32,450		
高級船員		人	2.00	32,450.00	64,900		
普通船員		人	9.00	24,780.00	223,020		
損料（サンドコンパクション船）	DE（3連装）長さ40m	日	1.00	1,670,000.00	1,670,000		供用日
合　　計					1,990,370		

単価表番号：1−5
単価表名称：ガットバージ　グラブ容量 3.0m3 1000m3積　　1日当り 供用

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
高級船員		人	2.00	32,450.00	64,900		
普通船員		人	2.00	24,780.00	49,560		
損料（ガットバージ）	D 1,000m3 3.0m3	日	1.00	169,000.00	169,000		供用日
合　　計					283,460		

単価表番号：1-6
単価表名称：揚錨船　鋼D 25t吊　　1日当り 供用

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
高級船員		人	2.00	32,450.00	64,900		
普通船員		人	3.00	24,780.00	74,340		
損料（揚錨船）	D 25t吊	日	1.00	263,000.00	263,000		供用日
合　　計					402,240		

単価表番号：1-7
単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型)　山積0.8m3(平積0.6m3)　　1日当り 6.30H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	101.00	138.00	13,938		
運転手（特殊）		人	1.00	26,990.00	26,990		
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	標準バケット容量　山積0.8m3／平積0.6m3	時間	6.30	1,650.00	10,395		運転時間
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	標準バケット容量　山積0.8m3／平積0.6m3	日	1.64	11,500.00	18,860		供用日
合　　計					70,183		

単価表番号：1-8
単価表名称：移動式スクリーン　自走式・2分別 ｽｸﾘｰﾝ幅2.0m×長さ2.0m（6×6ft）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油	１．２号　パトロール給油	L	41.00	138.00	5,658		
損料（移動式スクリーン損料）	自走式・2分別　ｽｸﾘｰﾝ幅2.0m×長さ2.0m(6×6ft)	日	1.43	40,600.00	58,058		供用日換算
合　　計					63,716		

単価表番号：1−9
単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式)　100t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	101.00	138.00	13,938		
賃料（クローラクレーン）	(油圧駆動式)100t吊	日	1.00	82,400.00	82,400		
合　　計					96,338		

単価表番号：1−10
単価表名称：クラムシェルバケット　平積 3.0m3　　8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（クラムシェルバケット）	平積3.0m3	基・日	1.00	16,200.00	16,200		
合　　計					16,200		

単価表番号：1−11
単価表名称：土運船(曳航)　鋼650m3積(密閉式)　　1日当り 10H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
普通船員		人	2.86	24,780.00	70,870	β=1.43	
損料（土運船[密閉式]）	650m3積	日	1.65	75,900.00	125,235	α=1.65	供用日
合　　計					196,105		

単価表番号：1-12
単価表名称：引船　鋼D 1000PS型　　1日当り 2.00H / 10H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	228.00	85.50	19,494		
高級船員		人	2.86	32,450.00	92,807	β=1.43	
普通船員		人	1.43	24,780.00	35,435	β=1.43	
損料（引船[鋼製]）	D 1,000PS型	時間	2.00	7,530.00	15,060		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 1,000PS型	日	1.65	78,300.00	129,195	α=1.65	供用日
合　　計					291,991		

単価表番号：1-13
単価表名称：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.000	26,990.00	26,990		
軽油	１．２号 パトロール給油	L	112.000	138.00	15,456		
賃料（バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］）	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.060	11,000.00	11,660		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	54,106.00	4		
合　　計					54,110		

単価表番号：1−14
単価表名称：ガット船　グラブ容量 1.8m3　　1日当り 8.00H / 10H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	921.00	85.50	78,745		
高級船員		人	2.86	32,450.00	92,807	β=1.43	
普通船員		人	5.72	24,780.00	141,741	β=1.43	
損料（ガット船）	D 400m3 1.8m3　199GT	時間	8.00	31,700.00	253,600		運転時間
損料（ガット船）	D 400m3 1.8m3　199GT	日	1.65	271,000.00	447,150	α=1.65	供用日
合　　計					1,014,043		

単価表番号：1−15
単価表名称：グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)　鋼D 9.0m3　　1日当り 8.00H / 10H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	1,243.00	85.50	106,276		
船団長		人	1.43	32,450.00	46,403	β=1.43	
高級船員		人	2.86	32,450.00	92,807	β=1.43	
普通船員		人	7.15	24,780.00	177,177	β=1.43	
損料（グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド方式[ディーゼル式]）	D 9.0m3	時間	8.00	68,100.00	544,800		運転時間
損料（グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド方式[ディーゼル式]）	D 9.0m3	日	1.65	780,000.00	1,287,000	α=1.65	供用日
合　　計					2,254,463		

単価表番号：1−16
単価表名称：引船(グラブ浚渫船(スパッド式))　鋼D 1200PS型　　1日当り 2.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	274.00	85.50	23,427		
高級船員		人	2.40	32,450.00	77,880	β=1.20	
普通船員		人	1.20	24,780.00	29,736	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 1,200PS型	時間	2.00	8,650.00	17,300		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 1,200PS型	日	1.65	89,900.00	148,335	α=1.65	供用日
合　　計					296,678		

単価表番号：1−17
単価表名称：グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)　鋼D 9.0m3　　1日当り 供用

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
船団長		人	1.00	32,450.00	32,450		
高級船員		人	2.00	32,450.00	64,900		
普通船員		人	5.00	24,780.00	123,900		
損料（グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド方式[ディーゼル式]）	D 9.0m3	日	1.00	780,000.00	780,000		供用日
合　　計					1,001,250		

単価表番号：1−18
単価表名称：引船(グラブ浚渫船(スパッド式))　鋼D 1200PS型　　1日当り 供用

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
高級船員		人	2.00	32,450.00	64,900		
普通船員		人	1.00	24,780.00	24,780		
損料（引船[鋼製]）	D 1,200PS型	日	1.00	89,900.00	89,900		供用日
合　　計					179,580		

単価表番号：1−19
単価表名称：土運船(押航)　鋼650m3積(密閉式)　　1日当り 10H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
損料（押航土運船[密閉式]）	650m3積	日	1.65	170,000.00	280,500	α=1.65	供用日
合　　計					280,500		

単価表番号：1−20
単価表名称：押船　鋼D 1300PS型　　1日当り 4.00H / 10H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	593.00	85.50	50,701		
高級船員		人	4.29	32,450.00	139,210	β=1.43	
普通船員		人	1.43	24,780.00	35,435	β=1.43	
損料（押船[鋼製]）	D 1,300PS型	時間	4.00	10,200.00	40,800		運転時間
損料（押船[鋼製]）	D 1,300PS型	日	1.65	91,700.00	151,305	α=1.65	供用日
合　　計					417,451		

単価表番号：1−21
単価表名称：バージアンローダ船　鋼D 1600PS型　　1日当り 5.00H / 10H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	2,831.00	85.50	242,050		
船団長		人	1.43	32,450.00	46,403	β=1.43	
高級船員		人	2.86	32,450.00	92,807	β=1.43	
普通船員		人	5.72	24,780.00	141,741	β=1.43	
損料（バージアンローダ船）	D 1,600PS型	時間	5.00	72,500.00	362,500		運転時間
損料（バージアンローダ船）	D 1,600PS型	日	1.65	686,000.00	1,131,900	α=1.65	供用日
合　　計					2,017,401		

単価表番号：1−22
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)50t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］）	50t吊	日	1.00	78,200.00	78,200		
合　　計					78,200		

単価表番号：1−23
単価表名称：調査船　FRP D 70PS型 3.0t　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	44.00	85.50	3,762		
高級船員		人	1.20	32,450.00	38,940	β=1.20	
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型　3.0GT	日	1.00	3,200.00	3,200		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型　3.0GT	日	1.65	3,350.00	5,527	α=1.65	供用日
合　　計					51,429		

単価表番号：1−24
単価表名称：安全監視船　FRP D 180PS型　　1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	37.00	85.50	3,163		
高級船員		人	1.20	32,450.00	38,940	β=1.20	
普通船員		人	1.20	24,780.00	29,736	β=1.20	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	1.00	9,390.00	9,390		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	1.65	9,840.00	16,236	α=1.65	供用日
合　　計					97,465		

単価表番号：1−25
単価表名称：安全監視船　FRP D 260PS型　　1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	53.00	85.50	4,531		
高級船員		人	1.20	32,450.00	38,940	β=1.20	
普通船員		人	1.20	24,780.00	29,736	β=1.20	
損料（交通船[FRP製]）	D 260PS型　15.0GT	日	1.00	14,000.00	14,000		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 260PS型　15.0GT	日	1.65	14,600.00	24,090	α=1.65	供用日
合　　計					111,297		

単価表番号：1−26
単価表名称：安全監視船　FRP D 180PS型　　1日当り 8.00H / 10H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	49.00	85.50	4,189		
高級船員		人	1.43	32,450.00	46,403	β=1.43	
普通船員		人	1.43	24,780.00	35,435	β=1.43	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	1.00	9,390.00	9,390		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	1.65	9,840.00	16,236	α=1.65	供用日
合　　計					111,653		

単価表番号：1-27
単価表名称：安全監視船　FRP D 260PS型　　1日当り 8.00H / 10H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	70.00	85.50	5,985		
高級船員		人	1.43	32,450.00	46,403	β=1.43	
普通船員		人	1.43	24,780.00	35,435	β=1.43	
損料（交通船[FRP製]）	D 260PS型　15.0GT	日	1.00	14,000.00	14,000		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 260PS型　15.0GT	日	1.65	14,600.00	24,090	α=1.65	供用日
合　　計					125,913		

単価表番号：2-1
単価表名称：ボーリングマシン　3.7kW級　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	9.00	138.00	1,242		
損料（ボーリングマシン[油圧式]）	3.7kW級	日	1.00	1,640.00	1,640		運転日
損料（ボーリングマシン[油圧式]）	3.7kW級	日	1.44	1,800.00	2,592		供用日
損料（グラウトポンプ[横型単筒]）	吐出量30～70L/min	日	1.00	1,280.00	1,280		運転日
損料（グラウトポンプ[横型単筒]）	吐出量30～70L/min	日	1.63	965.00	1,572		供用日
合　　計					8,326		

単価表番号：2-2
単価表名称：交通車　ライトバン 2L　　1日当り 2.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ガソリン		L	6.00	149.00	894		
損料（ライトバン[二輪駆動]）	乗車定員5名　排気量2.0L	時間	2.00	290.00	580		運転時間
損料（ライトバン[二輪駆動]）	乗車定員5名　排気量2.0L	日	1.19	1,510.00	1,796		供用日
合　　計					3,270		

単価表番号：2-3
単価表名称：測量船　FRP D 70PS型　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	44.00	85.50	3,762		
高級船員		人	1.20	30,900.00	37,080	β=1.20	
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型　3.0GT	日	1.00	3,200.00	3,200		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型　3.0GT	日	1.65	3,350.00	5,527	α=1.65	供用日
合　　計					49,569		

単価表番号：2-4
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)50t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］）	50t吊	日	1.00	75,200.00	75,200		
合　　計					75,200		

単価表番号：2-5
単価表名称：引船　鋼D 100PS型　　1日当り 2.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	23.00	85.50	1,966		
高級船員		人	1.20	30,900.00	37,080	β=1.20	
普通船員		人	1.20	23,600.00	28,320	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 100PS型	時間	2.00	924.00	1,848		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 100PS型	日	1.65	9,600.00	15,840	α=1.65	供用日
合　　計					85,054		

単価表番号：2-6
単価表名称：交通船　FRP D 70PS型 3.0t　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	30.00	85.50	2,565		
高級船員		人	1.20	30,900.00	37,080	β=1.20	
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型　3.0GT	日	1.00	3,200.00	3,200		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型　3.0GT	日	1.65	3,350.00	5,527	α=1.65	供用日
合　　計					48,372		

単価表番号：2-7
単価表名称：クレーン付トラック　4t積 2t吊　　1日当り 5.80H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	33.00	138.00	4,554		
運転手（特殊）		人	1.00	25,700.00	25,700		
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.0t	時間	5.80	539.00	3,126		運転時間
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積　吊能力2.0t	日	1.23	6,230.00	7,662		供用日
合　　計					41,042		