令和5年度

三河港神野地区防波堤(北)築造工事(第1回変更)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合併積算総括表

令和5年度　三河港神野地区防波堤(北)築造工事(第1回変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					306,834,471	
					311,955,396	5,120,925
間接工事費	70,303,519 ＋ 85,384,040				155,687,559	
	74,174,790 ＋ 87,342,648				161,517,438	5,829,879
共通仮設費（計）	43,364,563 ＋ 25,687,437 ＋ 1,251,519				70,303,519	
	46,809,848 ＋ 26,092,154 ＋ 1,272,788				74,174,790	3,871,271
共通仮設費（ 積上 ）					43,364,563	
					46,809,848	3,445,285
共通仮設費（ 率 ）	312,879,869 × 8.21%（(3.90% ×1.68 ＋1.50%) × 1.02)				25,687,437	
	318,197,002 × 8.20%（(3.89% ×1.68 ＋1.50%) × 1.02)				26,092,154	404,717
現場環境改善費	312,879,869 × 0.40%				1,251,519	
	318,197,002 × 0.40%				1,272,788	21,269
現場管理費	377,137,990 × 22.64%（(20.66% ＋1.32%) × 1.03)				85,384,040	
	386,130,186 × 22.62%（(20.64% ＋1.32%) × 1.03)				87,342,648	1,958,608
工事原価	306,834,471 ＋ 155,687,559				462,522,030	
	311,955,396 ＋ 161,517,438				473,472,834	10,950,804
一般管理費等	462,522,030 × 13.79%（13.79% × 1.00）－ 8,825				63,772,962	
	473,472,834 × 13.74%（13.74% × 1.00）－ 3,009				65,052,158	1,279,196
契約保証費						
	462,522,030 × 0.04%				185,008	
工事価格	462,522,030 ＋ 63,772,962 ＋ 185,008				526,480,000	
	473,472,834 ＋ 65,052,158 ＋ 185,008				538,710,000	12,230,000
直接測量費					3,174,348	
					3,126,984	-47,364
諸経費	3,174,348 × 74.8% － 8,760				2,365,652	
	3,126,984 × 74.9% － 9,095				2,333,016	-32,636
測量作業費	3,174,348 ＋ 2,365,652				5,540,000	
	3,126,984 ＋ 2,333,016				5,460,000	-80,000
直接原価	461,200 ＋ 13,836				475,036	
	497,100 ＋ 14,912				512,012	36,976
直接人件費					461,200	
					497,100	35,900
直接経費					13,836	
					14,912	1,076

合併積算総括表

令和5年度　三河港神野地区防波堤(北)築造工事(第1回変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
その他原価	461,200 × 53.85% (35% ÷ (1 − 35%))				248,356	
	497,100 × 53.85% (35% ÷ (1 − 35%))				267,688	19,332
業務原価	475,036 ＋ 248,356				723,392	
	512,012 ＋ 267,688				779,700	56,308
一般管理費等	723,392 × 53.85% (35% ÷ (1 − 35%)) − 2,938				386,608	
	779,700 × 53.85% (35% ÷ (1 − 35%)) − 9,568				410,300	23,692
測量調査費	723,392 ＋ 386,608				1,110,000	
	779,700 ＋ 410,300				1,190,000	80,000
測量業務価格						
	5,460,000 ＋ 1,190,000				6,650,000	
合計価格	526,480,000 ＋ 6,650,000				533,130,000	
	538,710,000 ＋ 6,650,000				545,360,000	12,230,000
消費税等相当額	533,130,000 × 10.00%				53,313,000	
	545,360,000 × 10.00%				54,536,000	1,223,000
請負工事費					586,443,000	
					599,896,000	13,453,000

上段：原金額　下段：変更金額

合併積算内訳表

令和5年度　三河港神野地区防波堤(北)築造工事(第1回変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					306,834,471	
					311,955,396	5,120,925
防波堤					306,834,471	
					311,955,396	5,120,925
基礎工					145,259,452	
					146,000,565	741,113
基礎捨石工					145,259,452	
					146,000,565	741,113
基礎捨石					118,224,094	
					118,266,276	42,182
1-1 捨石投入①(ICT)	30～70kg/個		5,703.00	19,619	111,887,157	
		m３	5,703.00	19,626	111,927,078	39,921
1-2 捨石投入②(ICT)	30～70kg/個		323.00	19,619	6,336,937	
		m３	323.00	19,626	6,339,198	2,261
捨石本均し					17,767,080	
					18,226,080	459,000
1-3 捨石本均し(水中)	±5cm		1,080.00	16,451	17,767,080	
		m２	1,080.00	16,876	18,226,080	459,000
捨石荒均し					9,268,278	
					9,508,209	239,931
1-4 捨石荒均し(水中)	±50cm		1,509.00	6,142	9,268,278	
		m２	1,509.00	6,301	9,508,209	239,931
本体工［ケーソン式］					101,369,984	
					105,077,996	3,708,012
ケーソン製作工						
					13,491,424	
底面						
					54,435	
1-5 ルーフィング敷設	アスファルトルーフィング　22kg/巻					
		m２	95.00	573	54,435	
足場						
					1,321,016	
1-6 鋼製枠組足場架払						
		m２	392.00	2,823	1,106,616	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-7 内足場架払		m２	100.00	2,144	214,400	
鉄筋					3,823,076	
1-8 鉄筋加工組立	SD345　D13	kｇ	8,943.00	212	1,895,916	
1-9 鉄筋加工組立	SD345　D16	kｇ	1,647.00	210	345,870	
1-10 鉄筋加工組立	SD345　D19	kｇ	5,613.00	210	1,178,730	
1-11 吊鉄筋・吊バー	高張力鋼690　D51　L=2.2m	本	16.00	22,500	360,000	
1-12 吊鉄筋・吊バー組立		kｇ	560.00	76	42,560	
型枠					3,803,625	
1-13 鋼製型枠組立組外		m２	621.00	6,125	3,803,625	
コンクリート					4,486,872	
1-14 コンクリート打設	30-12-25　BB　W/C50%以下	m３	197.00	22,776	4,486,872	
通水孔					2,400	
1-15 通水孔材料費	VP-φ150	m	1.00	2,400	2,400	
ケーソン進水据付工					79,074,597 82,744,601	3,670,004
据付					79,074,597 82,744,601	3,670,004
1-16 ケーソン据付準備(吊降し方式)	取付	回	1.00 1.00	3,144,595 3,161,588	3,144,595 3,161,588	16,993
1-17 ケーソン据付準備(吊降し方式)	取外	回	1.00 1.00	1,572,297 1,580,793	1,572,297 1,580,793	8,496

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-18 ケーソン運搬据付（台船方式）	三河港ケーソン製作場		7.00	8,355,148	58,486,036	
		函	7.00	8,755,972	61,291,804	2,805,768
1-19 ケーソン据付(吊降し方式)	御津地区製作場		3.00	4,337,264	13,011,792	
		函	3.00	4,603,831	13,811,493	799,701
1-20 大型起重機の神野地区事前アンカーの設置・撤去	御津地区製作場		1.00	2,859,877	2,859,877	
		回	1.00	2,898,923	2,898,923	39,046
中詰工					6,717,278	
					6,730,846	13,568
砂・石材中詰					6,717,278	
					6,730,846	13,568
1-21 中詰材投入(現場投入渡し)	γ=20.0KN/m3以上（飽和）					
		m３	668.00	9,600	6,412,800	
1-22 ガット土取	御津地区製作場		62.00	2,117	131,254	
		m３	62.00	2,136	132,432	1,178
1-23 中詰均し			118.00	1,468	173,224	
		m２	118.00	1,573	185,614	12,390
中詰ブロック工					455,900	
					467,080	11,180
中詰ブロック据付					455,900	
					467,080	11,180
1-24 中詰ブロック転置	三河港ケーソン製作場		20.00	1,239	24,780	
		個	20.00	1,286	25,720	940
1-25 中詰ブロック運搬据付(海上一連方式)	三河港ケーソン製作場		20.00	21,556	431,120	
		個	20.00	22,068	441,360	10,240
蓋コンクリート工					1,630,785	
					1,644,045	13,260
蓋コンクリート					1,630,785	
					1,644,045	13,260
1-26 コンクリート運搬(台船バケット)			39.00	19,939	777,621	
		m３	39.00	20,279	790,881	13,260
1-27 コンクリート打設(台船バケット)	18-8-40　BB　W/C65%以下					
		m３	39.00	21,876	853,164	
被覆・根固工					56,417,070	
					57,012,591	595,521

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
被覆石工					45,218,363	
					45,679,197	460,834
被覆石投入①					26,448,015	
					26,456,705	8,690
1-28 被覆石投入	200～500kg/個		869.00	30,435	26,448,015	
		m３	869.00	30,445	26,456,705	8,690
被覆石投入②					3,956,772	
					4,026,342	69,570
1-29 積込(ﾙｰｽﾞ)	衣浦港PI		874.00	249.4	217,975	
		m３	874.00	281.6	246,118	28,143
1-30 土砂等運搬	衣浦港PI		874.00	538.8	470,911	
		m３	874.00	547.2	478,252	7,341
1-31 ガット土取	衣浦港PI		874.00	3,354	2,931,396	
		m３	874.00	3,383	2,956,742	25,346
1-32 被覆石投入	300～500kg/個		874.00	385	336,490	
		m３	874.00	395	345,230	8,740
被覆均し					14,813,576	
					15,196,150	382,574
1-33 被覆均し(水中)	±50cm		1,942.00	7,628	14,813,576	
		m２	1,942.00	7,825	15,196,150	382,574
根固ブロック工					11,198,707	
					11,333,394	134,687
根固ブロック①据付					9,894,124	
					10,009,692	115,568
1-34 根固ブロック①転置	6.2ｔ/個　三河港ケーソン製作場		44.00	1,802	79,288	
		個	44.00	1,864	82,016	2,728
1-35 根固ブロック①ブロック横持ち	6.2ｔ/個　三河港ケーソン製作場		76.00	2,925	222,300	
		個	76.00	3,024	229,824	7,524
1-36 根固ブロック①運搬据付(海上一連方式)(ICT)	6.2ｔ/個　三河港ケーソン製作場		120.00	78,766	9,451,920	
		個	120.00	79,627	9,555,240	103,320
1-37 根固ブロック①移設(1スイング内)	6.2ｔ/個　既設防波堤先端部		4.00	35,154	140,616	
		個	4.00	35,653	142,612	1,996
根固ブロック②据付					1,304,583	
					1,323,702	19,119

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-38 根固ブロック②転置	2.3ｔ/個　御津地区製作場		27.00	1,239	33,453	
		個	27.00	1,286	34,722	1,269
1-39 根固ブロック②運搬据付(海上一連方式)(ICT)	2.3ｔ/個　御津地区製作場		30.00	42,371	1,271,130	
		個	30.00	42,966	1,288,980	17,850
上部工					3,670,382	
					3,742,123	71,741
上部ブロック工					1,537,000	
					1,559,880	22,880
上部ブロック据付					1,537,000	
					1,559,880	22,880
1-40 上部ブロック運搬据付(海上一連方式)	19.6t/個　三河港ケーソン製作場		20.00	76,850	1,537,000	
		個	20.00	77,994	1,559,880	22,880
上部コンクリート工					1,505,340	
					1,517,580	12,240
コンクリート					1,505,340	
					1,517,580	12,240
1-41 コンクリート運搬(台船バケット)			36.00	19,939	717,804	
		ｍ３	36.00	20,279	730,044	12,240
1-42 コンクリート打設(台船バケット)	18-8-40　BB　W/C65%以下					
		ｍ３	36.00	21,876	787,536	
仮設工					628,042	
					664,663	36,621
標識					628,042	
					664,663	36,621
1-43 標識灯移設			1.00	75,724	75,724	
		基	1.00	80,335	80,335	4,611
1-44 灯浮標・標識灯保守点検			6.00	92,053	552,318	
		回	6.00	97,388	584,328	32,010
雑工					117,583	
					122,121	4,538
函台撤去工					117,583	
					122,121	4,538
函台撤去					117,583	
					122,121	4,538

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-45 掘削	御津地区製作場		62.00	1,165	72,230	
		m3	62.00	1,208	74,896	2,666
1-46 土砂等運搬	御津地区製作場		62.00	731.5	45,353	
		m3	62.00	761.7	47,225	1,872
共通仮設費(積上)					43,364,563	
					46,809,848	3,445,285
共通仮設					43,364,563	
					46,809,848	3,445,285
共通仮設費					43,364,563	
					46,809,848	3,445,285
回航・えい航費					28,895,616	
					31,890,782	2,995,166
回航					26,886,734	
					29,502,198	2,615,464
1-47 回航費(被回航方式 作業船)	起重機船(非航固定)　鋼DH 600t吊		2.00	13,443,367	26,886,734	
		回	2.00	14,751,099	29,502,198	2,615,464
えい航					2,008,882	
					2,388,584	379,702
1-48 えい航費(作業船)	起重機船(非航旋回)　鋼D 150t吊		2.00	1,004,441	2,008,882	
		回	2.00	1,194,292	2,388,584	379,702
事業損失防止施設費					6,045,398	
					6,241,606	196,208
水質調査					535,760	
					558,880	23,120
1-49 採水	海上作業 (濁度、pH)		80.00	6,697	535,760	
		地点	80.00	6,986	558,880	23,120
利用状況調査					5,509,638	
					5,682,726	173,088
1-50 利用状況調査			6.00	918,273	5,509,638	
		回	6.00	947,121	5,682,726	173,088
安全費					8,323,549	
					8,577,460	253,911
安全対策					8,323,549	
					8,577,460	253,911

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
1-51 安全監視船			1.00	8,323,549	8,323,549	
		式	1.00	8,577,460	8,577,460	253,911
技術管理費						
					100,000	
諸経費動向調査						
					100,000	
1-52 諸経費動向調査費						
		式	1.00	100,000	100,000	
直接測量費					3,649,384	
					3,638,996	-10,388
測量業務					3,649,384	
					3,638,996	-10,388
マルチビーム測深（ICT基礎工）					1,814,109	
					1,721,636	-92,473
マルチビーム測深（ICT基礎工）					1,814,109	
					1,721,636	-92,473
測量準備(１)					403,578	
					254,603	-148,975
2-1 測量準備（1）			1.00	322,998	322,998	
		式	1.00	169,074	169,074	-153,924
2-2 機材運搬(2往復当り)（1）			1.00	80,580	80,580	
		式	1.00	85,529	85,529	4,949
水深測量					645,852	
					658,940	13,088
2-3 艤装テスト（1）			1.00	639,130	639,130	
		式	1.00	652,097	652,097	12,967
2-4 マルチビーム測深（1）			0.01	672,217	6,722	
		ｋｍ２	0.01	684,315	6,843	121
成果（1）					764,679	
					808,093	43,414
2-5 起工時データ整理			1.00	497,161	497,161	
		式	1.00	524,087	524,087	26,926
2-6 3次元設計データ作成			1.00	237,518	237,518	
		式	1.00	256,006	256,006	18,488

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
2-7 成果報告			1.00	30,000	30,000	
		式	1.00	28,000	28,000	-2,000
マルチビーム測深（ICTブロック据付工）					1,835,275	
					1,917,360	82,085
マルチビーム測深（ICTブロック据付工）					1,835,275	
					1,917,360	82,085
測量準備（2）					403,578	
					425,798	22,220
2-8 測量準備（2）			1.00	322,998	322,998	
		式	1.00	340,269	340,269	17,271
2-9 機材運搬(2往復当り)（2）			1.00	80,580	80,580	
		式	1.00	85,529	85,529	4,949
水深測量					666,018	
					679,469	13,451
2-10 艤装テスト（2）			1.00	639,130	639,130	
		式	1.00	652,097	652,097	12,967
2-11 マルチビーム測深（2）			0.01	2,688,868	26,888	
		ｋｍ２	0.01	2,737,263	27,372	484
成果（2）					765,679	
					812,093	46,414
2-12 測量及び測深データ			1.00	497,161	497,161	
		式	1.00	524,087	524,087	26,926
2-13 3次元モデル作成			1.00	237,518	237,518	
		式	1.00	256,006	256,006	18,488
2-14 業務成果品			1.00	31,000	31,000	
		式	1.00	32,000	32,000	1,000

上段：原金額　下段：変更金額

番号：1-1
名称：捨石投入①(ICT)　30～70kg/個　　1000ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
捨　石	30～70kg/個　花崗岩又は安山岩類　比重2.5以上	ｍ３	1,300.00	14,800.00	19,240,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.38	193,110.00	266,491	8H	
施工管理システム		日	1.38	16,302.00	22,496		
雑材料	全体の%	%	0.50	19,528,987.00	97,644		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ３			19,626.00	19,626,631		

番号：1-2
名称：捨石投入②(ICT)　30～70kg/個　　1000ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
捨　石	30～70kg/個　花崗岩又は安山岩類　比重2.5以上	ｍ３	1,300.00	14,800.00	19,240,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.38	193,110.00	266,491	8H	
施工管理システム		日	1.38	16,302.00	22,496		
雑材料	全体の%	%	0.50	19,528,987.00	97,644		
合　　計	作業能力：1,000.00ｍ３			19,626.00	19,626,631		

番号：1-3
名称：捨石本均し(水中)　±5cm　　1日当り（11.5ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	193,110.00	193,110	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	193,110.00	965		
合　　計	作業能力：11.50ｍ２			16,876.00	194,075		

番号：1-4
名称：捨石荒均し(水中)　±50cm　　1日当り（30.8ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	193,110.00	193,110	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	193,110.00	965		
合　計	作業能力：30.80ｍ２			6,301.00	194,075		

番号：1-16
名称：ケーソン据付準備(吊降し方式)　取付　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
起重機船（非航固定）	鋼DH　600t吊(4H/8H)	日	1.00	2,367,331.00	2,367,331	4.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 20t吊	日	1.00	714,968.00	714,968	8H	
吊金具(1函当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	ケーソン質量1,000t用	日	1.00	29,600.00	29,600		
吊ワイヤーロープ(1点当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	径　φ80mm	日	1.00	29,040.00	29,040		
平衡滑車(1基当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	100t型	日	1.00	4,920.00	4,920		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,145,859.00	15,729		
合　計	作業能力：1.00回			3,161,588.00	3,161,588		

番号：1-17
名称：ケーソン据付準備(吊降し方式)　取外

1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
起重機船 (非航固定)	鋼DH　600t吊(4H/8H)	日	0.50	2,367,331.00	1,183,665	4.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 20t吊	日	0.50	714,968.00	357,484	8H	
吊金具(1函当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	ケーソン質量1,000t用	日	0.50	29,600.00	14,800		
吊ワイヤーロープ(1点当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	径　φ80mm	日	0.50	29,040.00	14,520		
平衡滑車(1基当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	100t型	日	0.50	4,920.00	2,460		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,572,929.00	7,864		
合　　計	作業能力：1.00回			1,580,793.00	1,580,793		

番号：1-18
名称：ケーソン運搬据付（台船方式）　三河港ケーソン製作場　　5函当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
とび工		人	21.00	29,190.00	612,990		
普通作業員		人	21.00	23,210.00	487,410		
起重機船（非航固定）	鋼DH　600t吊(6H/8H)	日	7.00	2,636,535.00	18,455,745	6.00H / 8H	
引船	鋼D 4000PS型	日	7.00	1,062,080.00	7,434,560	4.00H / 8H	
引船	鋼D 3000PS型	日	4.00	836,322.00	3,345,288	4.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 20t吊	日	7.00	714,968.00	5,004,776	8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	3.00	193,110.00	579,330	8H	
台船	鋼2000t積	日	7.00	362,190.00	2,535,330		
引船	鋼D 1500PS型	日	7.00	425,978.00	2,981,846	4.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	7.00	212,023.00	1,484,161	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	2.00	42,921,436.00	858,428		
合　　計	作業能力：5.00函			8,755,972.00	43,779,864		

番号：1-19
名称：ケーソン据付(吊降し方式)　御津地区製作場　　1日当り（1函）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船（非航固定）	鋼DH　600t吊(4H/8H)	日	1.00	2,367,331.00	2,367,331	4.00H / 8H	
引船	鋼D 4000PS型	日	1.00	1,062,080.00	1,062,080	4.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 20t吊	日	1.00	714,968.00	714,968	8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	193,110.00	193,110	8H	
とび工		人	3.00	29,190.00	87,570		
普通作業員		人	3.00	23,210.00	69,630		
吊金具(1函当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	ケーソン質量1,000t用	日	1.00	29,600.00	29,600		
吊ワイヤーロープ(1点当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	径　φ80mm	日	1.00	29,040.00	29,040		
平衡滑車(1基当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	100t型	日	1.00	4,920.00	4,920		
雑材料	全体の%	%	1.00	4,558,249.00	45,582		
合　　計	作業能力：1.00函			4,603,831.00	4,603,831		

番号：1-20
名称：大型起重機の神野地区事前アンカーの設置・撤去　御津地区製作場　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	2.00	28,880.00	57,760		
とび工		人	8.00	29,190.00	233,520		
普通作業員		人	2.00	23,210.00	46,420		
揚錨船	鋼D 20t吊	日	2.00	714,968.00	1,429,936	8H	
雑品	全体の%	%	64.00	1,767,636.00	1,131,287		
合　　計	作業能力：1.00回			2,898,923.00	2,898,923		

番号：1-22
名称：ガット土取　御津地区製作場　　1日当り（727ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ガット船	グラブ容量 3.0m3	日	1.00	1,545,255.00	1,545,255	8.00H / 10H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,545,255.00	7,726		
合　　計	作業能力：727.00ｍ３			2,136.00	1,552,981		

番号：1-23
名称：中詰均し　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
普通作業員		人	6.60	23,210.00	153,186		
路盤紙		ｍ２	120.00	28.00	3,360		
雑材料	全体の%	%	0.50	156,546.00	782		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			1,573.00	157,328		

番号：1-24
名称：中詰ブロック転置　三河港ケーソン製作場　　1日当り（111個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	43,300.00	43,300	8H	
とび工		人	1.00	29,190.00	29,190		
普通作業員		人	3.00	23,210.00	69,630		
雑材料	全体の%	%	0.50	142,120.00	710		
合　　計	作業能力：111.00個			1,286.00	142,830		

番号：1-25
名称：中詰ブロック運搬据付(海上一連方式)　三河港ケーソン製作場　　1日当り (36個)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クレーン付台船	80t吊	日	1.00	444,958.00	444,958	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	194,336.00	194,336	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	29,190.00	58,380		
普通作業員		人	4.00	23,210.00	92,840		
雑材料	全体の%	%	0.50	790,514.00	3,952		
合　　計	作業能力：36.00個			22,068.00	794,466		

番号：1-26
名称：コンクリート運搬(台船バケット)　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クレーン付台船	35～40t吊	日	2.08	327,103.00	680,374	6.00H / 8H	
台船	鋼200t積	日	6.24	110,565.00	689,925	8H	
引船	鋼D 300PS型	日	4.16	134,335.00	558,833	4.00H / 8H	
コンクリートバケット	1.5m3	日	37.44	2,370.00	88,732		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,017,864.00	10,089		
合　　計	作業能力：100.00ｍ３			20,279.00	2,027,953		

番号：1-28
名称：被覆石投入　200～500kg/個　　1000ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
被覆石	200～500kg/個	ｍ３	1,300.00	23,000.00	29,900,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.04	193,110.00	393,944	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	30,293,944.00	151,469		
合　計	作業能力：1,000.00ｍ３			30,445.00	30,445,413		

番号：1-29
名称：積込(ﾙｰｽﾞ)　衣浦港PI　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
積込(ﾙｰｽﾞ)	衣浦港PI	ｍ３	1.000	281.6	281.6		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			281.6	281.6		

番号：1-30
名称：土砂等運搬　衣浦港PI　　1ｍ３当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土砂等運搬	衣浦港PI	ｍ３	1.000	547.2	547.2		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			547.2	547.2		

番号：1-31
名称：ガット土取　衣浦港PI　　1日当り（459ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ガット船	グラブ容量 3.0m3	日	1.00	1,545,255.00	1,545,255	8.00H / 10H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,545,255.00	7,726		
合　計	作業能力：459.00ｍ３			3,383.00	1,552,981		

番号：1-32
名称：被覆石投入　300～500kg/個　　1000ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.04	193,110.00	393,944	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	393,944.00	1,969		
合　計	作業能力：1,000.00ｍ３			395.00	395,913		

番号：1-33
名称：被覆均し(水中)　±50cm　　1日当り（24.8ｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	193,110.00	193,110	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	193,110.00	965		
合　計	作業能力：24.80ｍ２			7,825.00	194,075		

番号：1-34
名称：根固ブロック①転置　6.2ｔ/個　三河港ケーソン製作場　　1日当り（86個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	1.00	60,700.00	60,700	8H	
とび工		人	1.00	29,190.00	29,190		
普通作業員		人	3.00	23,210.00	69,630		
雑材料	全体の%	%	0.50	159,520.00	797		
合　計	作業能力：86.00個			1,864.00	160,317		

番号：1-35
名称：根固ブロック①ブロック横持ち　6.2ｔ/個　三河港ケーソン製作場　　1日当り（53個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	1.00	60,700.00	60,700	8H	
とび工		人	1.00	29,190.00	29,190		
普通作業員		人	3.00	23,210.00	69,630		
雑材料	全体の%	%	0.50	159,520.00	797		
合　　計	作業能力：53.00個			3,024.00	160,317		

番号：1-36
名称：根固ブロック①運搬据付(海上一連方式)(ICT)　6.2ｔ/個　三河港ケーソン製作場　　1日当り（26個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,020,906.00	1,020,906	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	224,789.00	224,789	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	193,110.00	154,488	8H	
とび工		人	1.00	29,190.00	29,190		
普通作業員		人	3.00	23,210.00	69,630		
施工管理システム		日	1.00	561,000.00	561,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,060,003.00	10,300		
合　　計	作業能力：26.00個			79,627.00	2,070,303		

番号：1-37
名称：根固ブロック①移設(1スイング内)　6.2ｔ/個　既設防波堤先端部　　1日当り（46個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,020,906.00	1,020,906	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	224,789.00	224,789	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	193,110.00	386,220	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,631,915.00	8,159		
合　　計	作業能力：46.00個			35,653.00	1,640,074		

番号：1-38
名称：根固ブロック②転置　2.3ｔ/個　御津地区製作場　　1日当り（111個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	43,300.00	43,300	8H	
とび工		人	1.00	29,190.00	29,190		
普通作業員		人	3.00	23,210.00	69,630		
雑材料	全体の%	%	0.50	142,120.00	710		
合　　計	作業能力：111.00個			1,286.00	142,830		

番号：1-39
名称：根固ブロック②運搬据付(海上一連方式)(ICT)　2.3ｔ/個　御津地区製作場　　1日当り (34個)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クレーン付台船	80t吊	日	1.00	444,958.00	444,958	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	194,336.00	194,336	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	193,110.00	154,488	8H	
とび工		人	1.00	29,190.00	29,190		
普通作業員		人	3.00	23,210.00	69,630		
施工管理システム		日	1.00	561,000.00	561,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,453,602.00	7,268		
合　　計	作業能力：34.00個			42,966.00	1,460,870		

番号：1-40
名称：上部ブロック運搬据付(海上一連方式)　19.6t/個　三河港ケーソン製作場　　1日当り (18個)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,020,906.00	1,020,906	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	224,789.00	224,789	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	29,190.00	58,380		
普通作業員		人	4.00	23,210.00	92,840		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,396,915.00	6,984		
合　　計	作業能力：18.00個			77,994.00	1,403,899		

番号：1-41
名称：コンクリート運搬(台船バケット)　　100m３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クレーン付台船	35～40t吊	日	2.08	327,103.00	680,374	6.00H / 8H	
台船	鋼200t積	日	6.24	110,565.00	689,925	8H	
引船	鋼D 300PS型	日	4.16	134,335.00	558,833	4.00H / 8H	
コンクリートバケット	1.5m3	日	37.44	2,370.00	88,732		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,017,864.00	10,089		
合　　計	作業能力：100.00m３			20,279.00	2,027,953		

番号：1-43
名称：標識灯移設　　1基当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	1.00	28,880.00	28,880		
特殊作業員		人	1.00	26,670.00	26,670		
普通作業員		人	1.00	23,210.00	23,210		
諸雑費	労務費の%	%	2.00	78,760.00	1,575		
合　　計	作業能力：1.00基			80,335.00	80,335		

番号：1-44
名称：灯浮標・標識灯保守点検　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
普通作業員		人	2.00	23,210.00	46,420		
交通船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	50,484.00	50,484	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	96,904.00	484		
合　　計	作業能力：1.00回			97,388.00	97,388		

番号：1-45
名称：掘削　御津地区製作場　　1m３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
掘削	御津地区製作場	m３	1.000	1,208	1,208		
合　計	作業能力：1.00m３			1,208	1,208		

番号：1-46
名称：土砂等運搬　御津地区製作場　　1m３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
土砂等運搬	御津地区製作場	m３	1.000	761.7	761.7		
合　計	作業能力：1.00m３			761.7	761.7		

番号：1-47
名称：回航費(被回航方式 作業船)　起重機船(非航固定)　鋼DH 600t吊　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	2,675,000.00	2,675,000		
運転費		式	1.00	3,495,260.00	3,495,260		
損料		式	1.00	8,185,500.00	8,185,500		
回航保険料		式	1.00	330,630.00	330,630		
旅費等		式	1.00	64,709.00	64,709		
合　計	作業能力：1.00回			14,751,099.00	14,751,099		

番号：1-48
名称：えい航費(作業船)　起重機船(非航旋回)　鋼D 150t吊　　1回当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転費		式	1.00	648,492.00	648,492		
損料		式	1.00	545,800.00	545,800		
合　計	作業能力：1.00回			1,194,292.00	1,194,292		

番号：1-49
名称：採水　海上作業（濁度、pH）　　1日当り（28.1地点）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
調査船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	51,681.00	51,681	8H	
測量技師		人	1.00	44,000.00	44,000		
測量技師補		人	1.00	34,300.00	34,300		
測量助手		人	2.00	32,200.00	64,400		
雑材料	全体の%	%	1.00	194,381.00	1,943		
合　計	作業能力：28.10地点			6,986.00	196,324		

番号：1-50
名称：利用状況調査　　1回

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
調査船	鋼D 150PS型 15.0t	日	3.00	83,978.00	251,934	8H	
測量技師		人	1.00	44,000.00	44,000		
測量技師補		人	1.00	34,300.00	34,300		
測量助手		人	2.00	32,200.00	64,400		
調査器具使用料	全体の%	%	140.00	394,634.00	552,487		
合　計	作業能力：1.00回			947,121.00	947,121		

番号：1-51
名称：安全監視船　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	87.00	98,101.00	8,534,787	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	8,534,787.00	42,673		
合　計	作業能力：1.00式			8,577,460.00	8,577,460		

番号：2-1
名称：測量準備 (1)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	1.00	51,000.00	51,000		
測量技師		人	1.50	44,000.00	66,000		
測量技師補		人	1.00	34,300.00	34,300		
測量助手		人	0.50	32,200.00	16,100		
雑材料	全体の%	%	1.00	167,400.00	1,674		
合　計	作業能力：1.00式			169,074.00	169,074		

番号：2-2
名称：機材運搬(2往復当り) (1)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
測量補助員		人	2.00	27,000.00	54,000		
トラック	2t積	日	1.00	30,683.00	30,683	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	84,683.00	846		
合　計	作業能力：1.00式			85,529.00	85,529		

番号：2-3
名称：艤装テスト（1）　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,273.00	3,273	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	51,000.00	51,000		
測量技師		人	1.50	44,000.00	66,000		
測量技師補		人	1.50	34,300.00	51,450		
測量助手		人	1.00	32,200.00	32,200		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	77,893.00	77,893	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,575.00	25,575		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	338,250.00	338,250		
雑材料	全体の%	%	1.00	645,641.00	6,456		
合　　計	作業能力：1.00式			652,097.00	652,097		

番号：2-4
名称：マルチビーム測深（1）　　1日当り（0.88ｋｍ２）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,273.00	3,273	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	77,893.00	77,893	8H	
測量主任技師		人	1.00	51,000.00	51,000		
測量技師		人	1.00	44,000.00	44,000		
測量技師補		人	1.00	34,300.00	34,300		
測量助手		人	0.50	32,200.00	16,100		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,575.00	25,575		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	338,250.00	338,250		
雑材料	全体の%	%	2.00	590,391.00	11,807		
合　　計	作業能力：0.88ｋｍ２			684,315.00	602,198		

番号：2-5
名称：起工時データ整理　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	3.00	51,000.00	153,000		
測量技師		人	4.00	44,000.00	176,000		
測量技師補		人	5.10	34,300.00	174,930		
雑材料	全体の%	%	4.00	503,930.00	20,157		
合　　計	作業能力：1.00式			524,087.00	524,087		

番号：2-6
名称：3次元設計データ作成　　1式

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.00	62,200.00	62,200		
技師（A）		人	1.50	55,200.00	82,800		
技師（B）		人	1.50	45,300.00	67,950		
技師（C）		人	1.00	35,600.00	35,600		
事務用品費	労務費の%	%	3.00	248,550.00	7,456		
合　　計	作業能力：1.00式			256,006.00	256,006		

番号：2-7
名称：成果報告　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
業務成果品費		式	1.00	28,000.00	28,000		
合　　計	作業能力：1.00式			28,000.00	28,000		

番号：2-8
名称：測量準備（2）　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	2.00	51,000.00	102,000		
測量技師		人	3.00	44,000.00	132,000		
測量技師補		人	3.00	34,300.00	102,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	336,900.00	3,369		
合　　計	作業能力：1.00式			340,269.00	340,269		

番号：2-9
名称：機材運搬(2往復当り) (2)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量補助員		人	2.00	27,000.00	54,000		
トラック	2t積	日	1.00	30,683.00	30,683	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	84,683.00	846		
合　　計	作業能力：1.00式			85,529.00	85,529		

番号：2-10
名称：艤装テスト (2)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,273.00	3,273	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	51,000.00	51,000		
測量技師		人	1.50	44,000.00	66,000		
測量技師補		人	1.50	34,300.00	51,450		
測量助手		人	1.00	32,200.00	32,200		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	77,893.00	77,893	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,575.00	25,575		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	338,250.00	338,250		
雑材料	全体の%	%	1.00	645,641.00	6,456		
合　　計	作業能力：1.00式			652,097.00	652,097		

番号：2-11
名称：マルチビーム測深 (2)　　1日当り (0.22ｋｍ２)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,273.00	3,273	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	77,893.00	77,893	8H	
測量主任技師		人	1.00	51,000.00	51,000		
測量技師		人	1.00	44,000.00	44,000		
測量技師補		人	1.00	34,300.00	34,300		
測量助手		人	0.50	32,200.00	16,100		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,575.00	25,575		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	338,250.00	338,250		
雑材料	全体の%	%	2.00	590,391.00	11,807		
合　　計	作業能力：0.22ｋｍ２			2,737,263.00	602,198		

番号：2-12
名称：測量及び測深データ　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
測量主任技師		人	3.00	51,000.00	153,000		
測量技師		人	4.00	44,000.00	176,000		
測量技師補		人	5.10	34,300.00	174,930		
雑材料	全体の%	%	4.00	503,930.00	20,157		
合　　計	作業能力：1.00式			524,087.00	524,087		

番号：2-13
名称：3次元モデル作成　　1式

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
主任技師(設計)		人	1.00	62,200.00	62,200		
技師（Ａ）		人	1.50	55,200.00	82,800		
技師（Ｂ）		人	1.50	45,300.00	67,950		
技師（Ｃ）		人	1.00	35,600.00	35,600		
事務用品費	労務費の%	%	3.00	248,550.00	7,456		
合　　計	作業能力：1.00式			256,006.00	256,006		

番号：2-14
名称：業務成果品　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
業務成果品費		式	1.00	32,000.00	32,000		
合　　計	作業能力：1.00式			32,000.00	32,000		

単価表番号：1-1
単価表名称：潜水士船　D 270PS型 3～5t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油 免税		L	129.00	85.60	11,042		
潜水世話役		人	0.24	47,150.00	11,316	β=1.20	
潜水士		人	1.20	47,150.00	56,580	β=1.20	
潜水連絡員		人	1.20	31,710.00	38,052	β=1.20	
潜水送気員		人	1.20	27,300.00	32,760	β=1.20	
損料（潜水士船）	D 270PS型　3～5t吊	日	1.00	13,000.00	13,000		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型　3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	α=1.65	供用日
合　　計					193,110		

単価表番号：1-3
単価表名称：起重機船（非航固定）　鋼DH　600t吊(4H/8H)　　4.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	494.00	85.50	42,237		
船団長		人	1.20	32,660.00	39,192		
高級船員		人	1.20	32,660.00	39,192		
普通船員		人	9.60	25,100.00	240,960		
損料（起重機船[固定・ディーゼル発電式]）	DH 600t吊	時間	4.00	124,000.00	496,000		運転時間
損料（起重機船[固定・ディーゼル発電式]）	DH 600t吊	日	1.65	915,000.00	1,509,750		供用日
合　　計					2,367,331		

単価表番号：1-4
単価表名称：揚錨船　鋼D 20t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	188.00	85.50	16,074		
高級船員		人	2.40	32,660.00	78,384	β=1.20	
普通船員		人	3.60	25,100.00	90,360	β=1.20	
損料（揚錨船）	D 20t吊	日	1.00	182,000.00	182,000		運転日
損料（揚錨船）	D 20t吊	日	1.65	211,000.00	348,150	α=1.65	供用日
合　　計					714,968		

単価表番号：1-5
単価表名称：起重機船（非航固定）　鋼DH　600t吊(6H/8H)　　6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	742.00	85.50	63,441		
船団長		人	1.20	32,660.00	39,192		
高級船員		人	1.20	32,660.00	39,192		
普通船員		人	9.60	25,100.00	240,960		
損料（起重機船[固定・ディーゼル発電式]）	DH 600t吊	時間	6.00	124,000.00	744,000		運転時間
損料（起重機船[固定・ディーゼル発電式]）	DH 600t吊	日	1.65	915,000.00	1,509,750		供用日
合　　計					2,636,535		

単価表番号：1-6
単価表名称：引船　鋼D 4000PS型　　1日当り 4.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	1,824.00	85.50	155,952		
高級船員		人	4.80	32,660.00	156,768	β=1.20	
普通船員		人	3.60	25,100.00	90,360	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 4,000PS型	時間	4.00	31,100.00	124,400		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 4,000PS型	日	1.65	324,000.00	534,600	α=1.65	供用日
合　　計					1,062,080		

単価表番号：1-7
単価表名称：引船　鋼D 3000PS型　　1日当り 4.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	1,368.00	85.50	116,964		
高級船員		人	4.80	32,660.00	156,768	β=1.20	
普通船員		人	2.40	25,100.00	60,240	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 3,000PS型	時間	4.00	23,700.00	94,800		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 3,000PS型	日	1.65	247,000.00	407,550	α=1.65	供用日
合　　計					836,322		

単価表番号：1-8
単価表名称：台船　鋼2000t積

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
普通船員		人	2.40	25,100.00	60,240		
損料（台船）	鋼 2,000t積	日	1.65	183,000.00	301,950		供用日
合　　計					362,190		

単価表番号：1-9
単価表名称：引船　鋼D 1500PS型　　1日当り 4.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	684.00	85.50	58,482		
高級船員		人	3.60	32,660.00	117,576	β=1.20	
普通船員		人	1.20	25,100.00	30,120	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 1,500PS型	時間	4.00	10,400.00	41,600		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 1,500PS型	日	1.65	108,000.00	178,200	α=1.65	供用日
合　　計					425,978		

単価表番号：1-10
単価表名称：引船　鋼D 500PS型　　1日当り 4.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	228.00	85.50	19,494		
高級船員		人	2.40	32,660.00	78,384	β=1.20	
普通船員		人	1.20	25,100.00	30,120	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 500PS型	時間	4.00	3,970.00	15,880		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 500PS型	日	1.65	41,300.00	68,145	α=1.65	供用日
合　　計					212,023		

単価表番号：1-11
単価表名称：ガット船　グラブ容量 3.0m3　　1日当り 8.00H / 10H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	1,548.00	85.50	132,354		
高級船員		人	5.72	32,660.00	186,815	β=1.43	
普通船員		人	2.86	25,100.00	71,786	β=1.43	
損料（ガット船）	D 850m3 3.0m3　499GT	時間	8.00	52,300.00	418,400		運転時間
損料（ガット船）	D 850m3 3.0m3　499GT	日	1.65	446,000.00	735,900	α=1.65	供用日
合　　計					1,545,255		

単価表番号：1-12
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)25t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ	25t吊	日	1.00	43,300.00	43,300		
合　　計					43,300		

単価表番号：1-13
単価表名称：クレーン付台船　80t吊　　1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油 免税		L	161.00	85.60	13,781		
船団長		人	1.20	32,660.00	39,192	β=1.20	
普通船員		人	6.00	25,100.00	150,600	β=1.20	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン80t吊　台船700t積	日	1.00	32,000.00	32,000		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン80t吊　台船700t積	日	1.65	126,900.00	209,385	α=1.65	供用日
合　　計					444,958		

単価表番号：1-14
単価表名称：引船　鋼D 500PS型　　1日当り 2.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	114.00	85.50	9,747		
高級船員		人	2.40	32,660.00	78,384	β=1.20	
普通船員		人	1.20	25,100.00	30,120	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 500PS型	時間	2.00	3,970.00	7,940		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 500PS型	日	1.65	41,300.00	68,145	α=1.65	供用日
合　　計					194,336		

単価表番号：1-15
単価表名称：クレーン付台船　35～40t吊　　1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油 免税		L	94.00	85.60	8,046		
船団長		人	1.20	32,660.00	39,192	β=1.20	
普通船員		人	6.00	25,100.00	150,600	β=1.20	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊　台船300t積	日	1.00	13,600.00	13,600		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊　台船300t積	日	1.65	70,100.00	115,665	α=1.65	供用日
合　　計					327,103		

単価表番号：1-16
単価表名称：台船　鋼200t積　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
普通船員		人	2.40	25,100.00	60,240	β=1.20	
損料（台船）	200t積	日	1.65	30,500.00	50,325	α=1.65	供用日
合　　計					110,565		

単価表番号：1-17
単価表名称：引船　鋼D 300PS型　　1日当り 4.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	137.00	85.50	11,713		
高級船員		人	1.20	32,660.00	39,192	β=1.20	
普通船員		人	1.20	25,100.00	30,120	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	時間	4.00	2,520.00	10,080		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	日	1.65	26,200.00	43,230	α=1.65	供用日
合　　計					134,335		

単価表番号：1-18
単価表名称：コンクリートバケット　1.5m3　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
損料（コンクリートバケット　[鋼製]）	バケット規格1.5m3　質量4.2t	日	1.00	1,220.00	1,220		運転日
損料（コンクリートバケット　[鋼製]）	バケット規格1.5m3　質量4.2t	日	2.00	575.00	1,150		供用日
合　　計					2,370		

単価表番号：1-19
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)35t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ	35t吊	日	1.00	60,700.00	60,700		
合　　計					60,700		

単価表番号：1-20
単価表名称：起重機船(非航旋回)　鋼D 150t吊　　1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	464.00	85.50	39,672		
船団長		人	1.20	32,660.00	39,192	β=1.20	
高級船員		人	1.20	32,660.00	39,192	β=1.20	
普通船員		人	6.00	25,100.00	150,600	β=1.20	
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 150t吊	時間	6.00	39,300.00	235,800		運転時間
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 150t吊	日	1.65	313,000.00	516,450	α=1.65	供用日
合　　計					1,020,906		

単価表番号：1-21
単価表名称：引船　鋼D 700PS型　　1日当り 2.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	160.00	85.50	13,680		
高級船員		人	2.40	32,660.00	78,384	β=1.20	
普通船員		人	1.20	25,100.00	30,120	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 700PS型	時間	2.00	5,350.00	10,700		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 700PS型	日	1.65	55,700.00	91,905	α=1.65	供用日
合　　計					224,789		

単価表番号：1-22
単価表名称：交通船　FRP D 70PS型 3.0t　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	30.00	85.50	2,565		
高級船員		人	1.20	32,660.00	39,192	β=1.20	
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型　3.0GT	日	1.00	3,200.00	3,200		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型　3.0GT	日	1.65	3,350.00	5,527	α=1.65	供用日
合　　計					50,484		

単価表番号：1-23
単価表名称：調査船　FRP D 70PS型 3.0t　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	44.00	85.50	3,762		
高級船員		人	1.20	32,660.00	39,192	β=1.20	
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型　3.0GT	日	1.00	3,200.00	3,200		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型　3.0GT	日	1.65	3,350.00	5,527	α=1.65	供用日
合　　計					51,681		

単価表番号：1-24
単価表名称：調査船　鋼D 150PS型 15.0t　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	97.00	85.50	8,293		
高級船員		人	1.20	31,100.00	37,320		
損料（交通船[鋼製]）	D 150PS型　15.0GT	日	1.00	15,100.00	15,100		運転日
損料（交通船[鋼製]）	D 150PS型　15.0GT	日	1.65	14,100.00	23,265	α=1.65	供用日
合　　計					83,978		

単価表番号：1-25
単価表名称：安全監視船　FRP D 180PS型　　1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	37.00	85.50	3,163		
高級船員		人	1.20	32,660.00	39,192	β=1.20	
普通船員		人	1.20	25,100.00	30,120	β=1.20	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	1.00	9,390.00	9,390		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	1.65	9,840.00	16,236	α=1.65	供用日
合　　計					98,101		

単価表番号：2-1
単価表名称：トラック　2t積　　1日当り 4.70H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	20.00	138.00	2,760		
運転手（一般）		人	1.00	23,900.00	23,900		
損料（トラック[普通型]）	2t積	時間	4.70	248.00	1,165		運転時間
損料（トラック[普通型]）	2t積	日	1.13	2,530.00	2,858		供用日
合　　計					30,683		

単価表番号：2-2
単価表名称：交通車　ライトバン 2L　　1日当り 2.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ガソリン		L	6.00	149.50	897		
損料（ライトバン[二輪駆動]）	乗車定員5名　排気量2.0L	時間	2.00	290.00	580		運転時間
損料（ライトバン[二輪駆動]）	乗車定員5名　排気量2.0L	日	1.19	1,510.00	1,796		供用日
合　　計					3,273		

単価表番号：2-3
単価表名称：測量船　FRP D 70PS型　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	44.00	85.50	3,762		
高級船員		人	1.20	31,100.00	37,320	β=1.20	
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型　3.0GT	日	1.00	3,200.00	3,200		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型　3.0GT	日	1.65	3,350.00	5,527	α=1.65	供用日
現場管理費		%	25.36	49,809.00	12,631		
一般管理費		%	24.75	62,440.00	15,453		
合　　計					77,893		