令和5年度

清水港富士見地区岸壁(-14m)改良工事(第1回変更)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

総括表

令和5年度清水港富士見地区岸壁(-14m)改良工事(第1回変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					150,169,119	
					149,247,604	-921,515
間接工事費	29,895,693 ＋ 43,071,503				72,967,196	
	33,187,721 ＋ 43,620,286				76,808,007	3,840,811
共通仮設費（計）	19,188,636 ＋ 9,896,144 ＋ 810,913				29,895,693	
	22,531,443 ＋ 9,850,341 ＋ 805,937				33,187,721	3,292,028
共通仮設費（ 積上 ）					19,188,636	
					22,531,443	3,342,807
共通仮設費（ 率 ）	150,169,119 × 6.59%（(4.46% ×1.00 ＋2.00%) × 1.02)				9,896,144	
	149,247,604 × 6.60%（(4.47% ×1.00 ＋2.00%) × 1.02)				9,850,341	-45,803
現場環境改善費	150,169,119 × 0.54%				810,913	
	149,247,604 × 0.54%				805,937	-4,976
現場管理費	180,064,812 × 23.92%（(21.30% ＋1.92%) × 1.03)				43,071,503	
	182,435,325 × 23.91%（(21.29% ＋1.92%) × 1.03)				43,620,286	548,783
工事原価	150,169,119 ＋ 72,967,196				223,136,315	
	149,247,604 ＋ 76,808,007				226,055,611	2,919,296
一般管理費等	223,136,315 × 15.36%（15.36% × 1.00）－ 9,306				34,264,431	
	226,055,611 × 15.33%（15.33% × 1.00）－ 9,190				34,645,135	380,704
契約保証費						
	223,136,315 × 0.04%				89,254	
工事価格	223,136,315 ＋ 34,264,431 ＋ 89,254				257,490,000	
	226,055,611 ＋ 34,645,135 ＋ 89,254				260,790,000	3,300,000
消費税等相当額	257,490,000 × 10.00%				25,749,000	
	260,790,000 × 10.00%				26,079,000	330,000
請負工事費	257,490,000 ＋ 25,749,000				283,239,000	
	260,790,000 ＋ 26,079,000				286,869,000	3,630,000

上段：原金額　下段：変更金額

積算内訳表

令和5年度清水港富士見地区岸壁(-14m)改良工事(第1回変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					150,169,119	
					149,247,604	-921,515
護岸・岸壁・物揚場					150,169,119	
					149,247,604	-921,515
本体工					150,169,119	
					149,247,604	-921,515
鋼管矢板工					150,169,119	
					149,247,604	-921,515
鋼管矢板					84,468,768	
					83,424,127	-1,044,641
1 鋼管矢板材料①(A17～A19)	SKY490 φ1300 t=19mm L=44.0m L-T継手　重防食					
		本	3.00	7,192,402	21,577,206	
2 鋼管矢板材料②(A20～A21)	SKY490 φ1300 t=19mm L=44.0m L-T継手　重防食					
		本	2.00	7,203,913	14,407,826	
3 鋼管矢板材料③(A22)	SKY490 φ1300 t=19mm L=45.3m L-T継手　重防食					
		本	1.00	7,163,816	7,163,816	
4 鋼管矢板材料④(E7)	SKY490 φ1300 t=19mm L=38.5m L-T継手					
		本	1.00	6,077,020	6,077,020	
5 鋼管矢板材料⑤(E8～E12)	SKY490 φ1300 t=19mm L=38.5m L-T継手					
		本	5.00	6,095,883	30,479,415	
6 鋼管矢板材料⑥(F39,F40)	SKY490 φ700 t=9mm L=27.0m L-T継手					
		本	2.00	1,141,224	2,282,448	
7 鋼管矢板荷卸			14.00	7,842	109,788	
		本	14.00	7,910	110,740	952
8 鋼管矢板運搬①	A16～A19		4.00	130,553	522,212	
		本	4.00	74,186	296,744	-225,468
9 鋼管矢板運搬②	A20～A21		2.00	130,553	261,106	
		本	2.00	74,186	148,372	-112,734
10 鋼管矢板運搬③	A22		1.00	130,553	130,553	
		本	1.00	74,186	74,186	-56,367
11 鋼管矢板運搬④	A39～A42		4.00	130,553	522,212	
		本	4.00	74,186	296,744	-225,468
12 鋼管矢板運搬⑤	E7		1.00	141,151	141,151	
		本	1.00	76,783	76,783	-64,368

13 鋼管矢板運搬⑥	E8～E12		5.00	141,151	705,755	
		本	5.00	76,783	383,915	-321,840
14 鋼管矢板運搬⑦	F39,F40		2.00	44,130	88,260	
		本	2.00	24,456	48,912	-39,348
鋼管矢板打設(1)					49,032,800	
					49,179,140	146,340
15 鋼管矢板打設(海上)①	φ1300 t=19mm L=44.0m (A16～A19)		4.00	2,975,103	11,900,412	
		本	4.00	2,984,000	11,936,000	35,588
16 鋼管矢板打設(海上)②	φ1300 t=19mm L=44.0m (A20～A21)		2.00	2,975,103	5,950,206	
		本	2.00	2,984,000	5,968,000	17,794
17 鋼管矢板打設(海上)③	φ1300 t=19mm L=45.3m (A22)		1.00	3,129,409	3,129,409	
		本	1.00	3,138,019	3,138,019	8,610
18 鋼管矢板打設(海上)④	φ1300 t=19mm L=44.0m (A39～A41)		3.00	3,298,450	9,895,350	
		本	3.00	3,308,716	9,926,148	30,798
19 鋼管矢板打設(海上)⑤	φ1300 t=19mm L=44.0m (A42)		1.00	3,333,625	3,333,625	
		本	1.00	3,343,891	3,343,891	10,266
20 鋼管矢板打設(海上)⑥	φ1300 t=19mm L=38.5m (E7)		1.00	2,470,633	2,470,633	
		本	1.00	2,477,847	2,477,847	7,214
21 鋼管矢板打設(海上)⑦	φ1300 t=19mm L=38.5m (E8～E12)		5.00	2,470,633	12,353,165	
		本	5.00	2,477,847	12,389,235	36,070
ウォータージェット配管系部材取付					11,877,705	
					12,055,811	178,106
22 ウォータージェット配管系部材取付①	A16～A21,A39～A41		9.00	712,044	6,408,396	
		本	9.00	723,110	6,507,990	99,594
23 ウォータージェット配管系部材取付②	A42		1.00	766,816	766,816	
		本	1.00	778,733	778,733	11,917
24 ウォータージェット配管系部材取付③	A22		1.00	766,816	766,816	
		本	1.00	778,733	778,733	11,917
25 ウォータージェット配管系部材取付④	E7～E12		6.00	586,389	3,518,334	
		本	6.00	595,502	3,573,012	54,678
26 ウォータージェット配管系部材運搬						
		式	1.00	417,343	417,343	
鋼管矢板打設(2)					2,678,390	
					2,455,692	-222,698

27 鋼管矢板打設(海上)⑧	φ700 t=9mm L=27.0 (F39,F40)		2.00	1,339,195	2,678,390	
		本	2.00	1,227,846	2,455,692	-222,698
鋼矢板					1,428,694	
					1,449,440	20,746
28 導材設置撤去			23.00	53,658	1,234,134	
		m	23.00	54,560	1,254,880	20,746
29 導材賃料						
		式	1.00	194,560	194,560	
足場						
					416,271	
30 支保組立組外(鋼矢板式)						
		m	19.00	21,909	416,271	
鋼管矢板切断						
					176,349	
31 ガス切断	t=19mm					
		m	29.00	6,081	176,349	
鋼管矢板陸上運搬						
					69,615	
32 鋼管矢板陸上運搬	現場～発生品仮置場所					
		式	1.00	69,615	69,615	
敷鉄板設置・撤去					20,527	
					21,159	632
33 敷鉄板設置･撤去			37.20	386	14,359	
		m２	37.20	403	14,991	632
34 敷鉄板賃料						
		枚	4.00	1,542	6,168	
共通仮設費(積上)					19,188,636	
					22,531,443	3,342,807
共通仮設費					19,188,636	
					22,531,443	3,342,807
回航・えい航費					13,435,689	
					15,954,214	2,518,525
回航					13,435,689	
					15,954,214	2,518,525

35 回航費	四日市～清水（往路）		1.00	13,435,689	13,435,689	
		回	1.00	15,954,214	15,954,214	2,518,525
安全費					1,268,835	
					1,302,265	33,430
安全対策					1,268,835	
					1,302,265	33,430
36 安全監視船			1.00	1,148,835	1,148,835	
		式	1.00	1,182,265	1,182,265	33,430
37 安全情報管理						
		式	1.00	120,000	120,000	
運搬費					4,384,112	
					5,174,964	790,852
建設機械器具等運搬					4,172,208	
					4,963,060	790,852
38 分解組立運搬①	クローラクレーン50t吊		1.00	939,431	939,431	
		式	1.00	1,090,187	1,090,187	150,756
39 分解組立運搬②	トラッククレーン200t吊		1.00	3,232,777	3,232,777	
		式	1.00	3,872,873	3,872,873	640,096
仮設材等運搬						
					211,904	
40 仮設材等運搬①	導材					
		式	1.00	133,056	133,056	
41 仮設材等運搬②	敷鉄板					
		式	1.00	78,848	78,848	
技術管理費						
					100,000	
技術管理						
					100,000	
42 諸経費動向調査						
		式	1.00	100,000	100,000	

上段：原金額　下段：変更金額

番号：7
名称：鋼管矢板荷卸　　1日当り（60本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)200t吊	日	1.00	364,000.00	364,000	8H	
世話役		人	1.00	29,090.00	29,090		
とび工		人	2.00	27,410.00	54,820		
普通作業員		人	1.00	24,360.00	24,360		
雑材料	全体の%	%	0.50	472,270.00	2,361		
合　　計	作業能力：60.00本			7,910.00	474,631		

番号：8
名称：鋼管矢板運搬①　A16～A19　　1日当り（9本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
台木	杉角 10×10cm	m3	0.50	10,800.00	5,400		
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)200t吊	日	0.20	364,000.00	72,800	8H	
台船	鋼1000t積	日	1.00	221,346.00	221,346	8H	
引船	鋼D 600PS型	日	1.00	209,498.00	209,498	2.00H / 8H	
とび工		人	3.00	27,410.00	82,230		
普通作業員		人	3.00	24,360.00	73,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	664,354.00	3,321		
合　　計	作業能力：9.00本			74,186.00	667,675		

番号：9
名称：鋼管矢板運搬②　A20～A21　　1日当り（9本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
台木	杉角 10×10cm	m3	0.50	10,800.00	5,400		
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)200t吊	日	0.20	364,000.00	72,800	8H	
台船	鋼1000t積	日	1.00	221,346.00	221,346	8H	
引船	鋼D 600PS型	日	1.00	209,498.00	209,498	2.00H / 8H	
とび工		人	3.00	27,410.00	82,230		
普通作業員		人	3.00	24,360.00	73,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	664,354.00	3,321		
合　　計	作業能力：9.00本			74,186.00	667,675		

番号：10
名称：鋼管矢板運搬③　A22　　1日当り（9本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
台木	杉角 10×10cm	m3	0.50	10,800.00	5,400		
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)200t吊	日	0.20	364,000.00	72,800	8H	
台船	鋼1000t積	日	1.00	221,346.00	221,346	8H	
引船	鋼D 600PS型	日	1.00	209,498.00	209,498	2.00H / 8H	
とび工		人	3.00	27,410.00	82,230		
普通作業員		人	3.00	24,360.00	73,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	664,354.00	3,321		
合　　計	作業能力：9.00本			74,186.00	667,675		

番号：11
名称：鋼管矢板運搬④　A39～A42　　1日当り（9本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
台木	杉角 10×10cm	m3	0.50	10,800.00	5,400		
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)200t吊	日	0.20	364,000.00	72,800	8H	
台船	鋼1000t積	日	1.00	221,346.00	221,346	8H	
引船	鋼D 600PS型	日	1.00	209,498.00	209,498	2.00H / 8H	
とび工		人	3.00	27,410.00	82,230		
普通作業員		人	3.00	24,360.00	73,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	664,354.00	3,321		
合　　計	作業能力：9.00本			74,186.00	667,675		

番号：12
名称：鋼管矢板運搬⑤　E7　　1日当り（8本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
台木	杉角 10×10cm	m3	0.50	10,800.00	5,400		
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)200t吊	日	0.20	364,000.00	72,800	8H	
台船	鋼700t積	日	1.00	175,806.00	175,806	8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	201,899.00	201,899	2.00H / 8H	
とび工		人	3.00	27,410.00	82,230		
普通作業員		人	3.00	24,360.00	73,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	611,215.00	3,056		
合　　計	作業能力：8.00本			76,783.00	614,271		

番号：13
名称：鋼管矢板運搬⑥　E8～E12　　1日当り（8本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
台木	杉角 10×10cm	m3	0.50	10,800.00	5,400		
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)200t吊	日	0.20	364,000.00	72,800	8H	
台船	鋼700t積	日	1.00	175,806.00	175,806	8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	201,899.00	201,899	2.00H / 8H	
とび工		人	3.00	27,410.00	82,230		
普通作業員		人	3.00	24,360.00	73,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	611,215.00	3,056		
合　　計	作業能力：8.00本			76,783.00	614,271		

番号：14
名称：鋼管矢板運搬⑦　F39,F40　　1日当り（27本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
台木	杉角 10×10cm	m3	0.50	10,800.00	5,400		
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)200t吊	日	0.50	364,000.00	182,000	8H	
台船	鋼300t積	日	1.00	128,616.00	128,616	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	185,708.00	185,708	2.00H / 8H	
とび工		人	3.00	27,410.00	82,230		
普通作業員		人	3.00	24,360.00	73,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	657,034.00	3,285		
合　　計	作業能力：27.00本			24,456.00	660,319		

番号：15
名称：鋼管矢板打設(海上)①　φ1300 t=19mm L=44.0m (A16～A19)　　1日当り (3本)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	180kW	日	1.00	365,700.00	365,700	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	180ｋW	日	1.00	100,140.00	100,140	6.00H / 8H	
ウォータージェット(鋼管杭・鋼管矢板打設工・海上施工)	(ジェット併用バイブロ)14.7Mpa 895L/min	日	3.00	211,740.00	635,220	6.00H / 8H	
起重機船 (非航旋回)	鋼D 550t吊	日	1.00	4,265,950.00	4,265,950	6.00H / 8H	
台船	鋼1000t積	日	1.00	221,346.00	221,346	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	245,403.00	245,403	8H	
世話役		人	1.00	29,090.00	29,090		
とび工		人	4.00	27,410.00	109,640		
普通作業員		人	3.00	24,360.00	73,080		
特殊作業員		人	1.00	25,310.00	25,310		
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	118,770.00	118,770		
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	(排出ガス対策型)35kVA	日	1.00	7,459.00	7,459		
配管系部材(A16～A19)	埋設する部材	式	1.00	2,607,000.00	2,607,000		
配管系部材(転用する部材)		%	20.00	516,780.00	103,356		
雑材料	全体の%	%	0.50	8,907,464.00	44,537		
合　　計	作業能力：3.00本			2,984,000.00	8,952,001		

番号：16
名称：鋼管矢板打設(海上)②　φ1300 t=19mm L=44.0m (A20～A21)　　1日当り (3本)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	180kW	日	1.00	365,700.00	365,700	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	180ｋW	日	1.00	100,140.00	100,140	6.00H / 8H	
ウォータージェット(鋼管杭・鋼管矢板打設工・海上施工)	(ジェット併用バイブロ)14.7Mpa 895L/min	日	3.00	211,740.00	635,220	6.00H / 8H	
起重機船 (非航旋回)	鋼D 550t吊	日	1.00	4,265,950.00	4,265,950	6.00H / 8H	
台船	鋼1000t積	日	1.00	221,346.00	221,346	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	245,403.00	245,403	8H	
世話役		人	1.00	29,090.00	29,090		
とび工		人	4.00	27,410.00	109,640		
普通作業員		人	3.00	24,360.00	73,080		
特殊作業員		人	1.00	25,310.00	25,310		
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	118,770.00	118,770		
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	(排出ガス対策型)35kVA	日	1.00	7,459.00	7,459		
配管系部材(A20～A21)	埋設する部材	式	1.00	2,607,000.00	2,607,000		
配管系部材(転用する部材)		%	20.00	516,780.00	103,356		
雑材料	全体の%	%	0.50	8,907,464.00	44,537		
合　　計	作業能力：3.00本			2,984,000.00	8,952,001		

番号：17
名称：鋼管矢板打設(海上)③　φ1300 t=19mm L=45.3m (A22)　　1日当り (3.1本)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	180kW	日	1.00	365,700.00	365,700	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	180ｋW	日	1.00	100,140.00	100,140	6.00H / 8H	
ウォータージェット(鋼管杭・鋼管矢板打設工・海上施工)	(ジェット併用バイブロ)14.7Mpa 895L/min	日	3.00	211,740.00	635,220	6.00H / 8H	
起重機船 (非航旋回)	鋼D 550t吊	日	1.00	4,265,950.00	4,265,950	6.00H / 8H	
台船	鋼1000t積	日	1.00	221,346.00	221,346	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	245,403.00	245,403	8H	
世話役		人	1.00	29,090.00	29,090		
とび工		人	4.00	27,410.00	109,640		
普通作業員		人	3.00	24,360.00	73,080		
特殊作業員		人	1.00	25,310.00	25,310		
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	118,770.00	118,770		
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	(排出ガス対策型)35kVA	日	1.00	7,459.00	7,459		
配管系部材(A22)	埋設する部材	式	1.00	3,379,000.00	3,379,000		
配管系部材(転用する部材)		%	20.00	516,780.00	103,356		
雑材料	全体の%	%	0.50	9,679,464.00	48,397		
合　　計	作業能力：3.10本			3,138,019.00	9,727,861		

番号：18
名称：鋼管矢板打設(海上)④　φ1300 t=19mm L=44.0m (A39～A41)　　1日当り (2.6本)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	180kW	日	1.00	365,700.00	365,700	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	180ｋW	日	1.00	100,140.00	100,140	6.00H / 8H	
ウォータージェット(鋼管杭・鋼管矢板打設工・海上施工)	(ジェット併用バイブロ)14.7Mpa 895L/min	日	3.00	211,740.00	635,220	6.00H / 8H	
起重機船 (非航旋回)	鋼D 550t吊	日	1.00	4,265,950.00	4,265,950	6.00H / 8H	
台船	鋼1000t積	日	1.00	221,346.00	221,346	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	245,403.00	245,403	8H	
世話役		人	1.00	29,090.00	29,090		
とび工		人	4.00	27,410.00	109,640		
普通作業員		人	3.00	24,360.00	73,080		
特殊作業員		人	1.00	25,310.00	25,310		
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	118,770.00	118,770		
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	(排出ガス対策型)35kVA	日	1.00	7,459.00	7,459		
配管系部材(A39～A41)	埋設する部材	式	1.00	2,259,400.00	2,259,400		
配管系部材(転用する部材)		%	20.00	516,780.00	103,356		
雑材料	全体の%	%	0.50	8,559,864.00	42,799		
合　　計	作業能力：2.60本			3,308,716.00	8,602,663		

番号：19
名称：鋼管矢板打設(海上)⑤　φ1300 t=19mm L=44.0m (A42)　　1日当り (2.6本)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	180kW	日	1.00	365,700.00	365,700	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	180ｋW	日	1.00	100,140.00	100,140	6.00H / 8H	
ウォータージェット(鋼管杭・鋼管矢板打設工・海上施工)	(ジェット併用バイブロ)14.7Mpa 895L/min	日	3.00	211,740.00	635,220	6.00H / 8H	
起重機船 (非航旋回)	鋼D 550t吊	日	1.00	4,265,950.00	4,265,950	6.00H / 8H	
台船	鋼1000t積	日	1.00	221,346.00	221,346	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	245,403.00	245,403	8H	
世話役		人	1.00	29,090.00	29,090		
とび工		人	4.00	27,410.00	109,640		
普通作業員		人	3.00	24,360.00	73,080		
特殊作業員		人	1.00	25,310.00	25,310		
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	118,770.00	118,770		
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	(排出ガス対策型)35kVA	日	1.00	7,459.00	7,459		
配管系部材(A42)	埋設する部材	式	1.00	2,350,400.00	2,350,400		
配管系部材(転用する部材)		%	20.00	516,780.00	103,356		
雑材料	全体の%	%	0.50	8,650,864.00	43,254		
合　　計	作業能力：2.60本			3,343,891.00	8,694,118		

番号：20
名称：鋼管矢板打設(海上)⑥　φ1300 t=19mm L=38.5m (E7)　　1日当り (3.7本)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	180kW	日	1.00	365,700.00	365,700	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	180ｋW	日	1.00	100,140.00	100,140	6.00H / 8H	
ウォータージェット(鋼管杭・鋼管矢板打設工・海上施工)	(ジェット併用バイブロ)14.7Mpa 895L/min	日	3.00	211,740.00	635,220	6.00H / 8H	
起重機船 (非航旋回)	鋼D 550t吊	日	1.00	4,265,950.00	4,265,950	6.00H / 8H	
台船	鋼700t積	日	1.00	175,806.00	175,806	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	245,403.00	245,403	8H	
世話役		人	1.00	29,090.00	29,090		
とび工		人	4.00	27,410.00	109,640		
普通作業員		人	3.00	24,360.00	73,080		
特殊作業員		人	1.00	25,310.00	25,310		
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	118,770.00	118,770		
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	(排出ガス対策型)35kVA	日	1.00	7,459.00	7,459		
配管系部材(E7)	埋設する部材	式	1.00	2,867,500.00	2,867,500		
配管系部材(転用する部材)		%	20.00	516,780.00	103,356		
雑材料	全体の%	%	0.50	9,122,424.00	45,612		
合　　計	作業能力：3.70本			2,477,847.00	9,168,036		

番号：21
名称：鋼管矢板打設(海上)⑦　φ1300 t=19mm L=38.5m (E8～E12)　　1日当り (3.7本)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	180kW	日	1.00	365,700.00	365,700	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	180ｋW	日	1.00	100,140.00	100,140	6.00H / 8H	
ウォータージェット(鋼管杭・鋼管矢板打設工・海上施工)	(ジェット併用バイブロ)14.7Mpa 895L/min	日	3.00	211,740.00	635,220	6.00H / 8H	
起重機船 (非航旋回)	鋼D 550t吊	日	1.00	4,265,950.00	4,265,950	6.00H / 8H	
台船	鋼700t積	日	1.00	175,806.00	175,806	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	245,403.00	245,403	8H	
世話役		人	1.00	29,090.00	29,090		
とび工		人	4.00	27,410.00	109,640		
普通作業員		人	3.00	24,360.00	73,080		
特殊作業員		人	1.00	25,310.00	25,310		
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	118,770.00	118,770		
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	(排出ガス対策型)35kVA	日	1.00	7,459.00	7,459		
配管系部材(E8～E12)	埋設する部材	式	1.00	2,867,500.00	2,867,500		
配管系部材(転用する部材)		%	20.00	516,780.00	103,356		
雑材料	全体の%	%	0.50	9,122,424.00	45,612		
合　　計	作業能力：3.70本			2,477,847.00	9,168,036		

番号：22
名称：ウォータージェット配管系部材取付①　A16～A21,A39～A41　　1日当り（1.4本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)200t吊	日	1.00	364,000.00	364,000	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	1.00	61,800.00	61,800	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	43,300.00	43,300	8H	
世話役		人	1.00	29,090.00	29,090		
とび工		人	2.00	27,410.00	54,820		
普通作業員		人	1.00	24,360.00	24,360		
溶接工		人	7.00	32,450.00	227,150		
溶接機	手動 D300A	日	7.00	5,587.00	39,109		
雑材料	全体の%	%	20.00	843,629.00	168,725		
合　　計	作業能力：1.40本			723,110.00	1,012,354		

番号：23
名称：ウォータージェット配管系部材取付②　A42　　1日当り（1.3本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)200t吊	日	1.00	364,000.00	364,000	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	1.00	61,800.00	61,800	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	43,300.00	43,300	8H	
世話役		人	1.00	29,090.00	29,090		
とび工		人	2.00	27,410.00	54,820		
普通作業員		人	1.00	24,360.00	24,360		
溶接工		人	7.00	32,450.00	227,150		
溶接機	手動 D300A	日	7.00	5,587.00	39,109		
雑材料	全体の%	%	20.00	843,629.00	168,725		
合　　計	作業能力：1.30本			778,733.00	1,012,354		

番号：24
名称：ウォータージェット配管系部材取付③　A22　　1日当り（1.3本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)200t吊	日	1.00	364,000.00	364,000	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	1.00	61,800.00	61,800	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	43,300.00	43,300	8H	
世話役		人	1.00	29,090.00	29,090		
とび工		人	2.00	27,410.00	54,820		
普通作業員		人	1.00	24,360.00	24,360		
溶接工		人	7.00	32,450.00	227,150		
溶接機	手動 D300A	日	7.00	5,587.00	39,109		
雑材料	全体の%	%	20.00	843,629.00	168,725		
合　　計	作業能力：1.30本			778,733.00	1,012,354		

番号：25
名称：ウォータージェット配管系部材取付④　E7～E12　　1日当り（1.7本）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)200t吊	日	1.00	364,000.00	364,000	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	50t吊	日	1.00	61,800.00	61,800	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	43,300.00	43,300	8H	
世話役		人	1.00	29,090.00	29,090		
とび工		人	2.00	27,410.00	54,820		
普通作業員		人	1.00	24,360.00	24,360		
溶接工		人	7.00	32,450.00	227,150		
溶接機	手動 D300A	日	7.00	5,587.00	39,109		
雑材料	全体の%	%	20.00	843,629.00	168,725		
合　　計	作業能力：1.70本			595,502.00	1,012,354		

番号：27
名称：鋼管矢板打設(海上)⑧　φ700 t=9mm L=27.0 (F39,F40)　　1日当り (4.6本)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)	180kW	日	1.00	365,700.00	365,700	6.00H	
鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)	180ｋW	日	1.00	100,140.00	100,140	6.00H / 8H	
起重機船 (非航旋回)	鋼D 550t吊	日	1.00	4,265,950.00	4,265,950	6.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	1.00	128,616.00	128,616	8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.00	185,708.00	185,708	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	1.00	245,403.00	245,403	8H	
発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)	600kVA	日	1.00	118,770.00	118,770		
世話役		人	1.00	29,090.00	29,090		
とび工		人	3.00	27,410.00	82,230		
普通作業員		人	3.00	24,360.00	73,080		
特殊作業員		人	1.00	25,310.00	25,310		
雑材料	全体の%	%	0.50	5,619,997.00	28,099		
合　　計	作業能力：4.60本			1,227,846.00	5,648,096		

番号：28
名称：導材設置撤去　　1組当り（10m）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
クレーン付台船	45～50t吊	日	0.70	355,916.00	249,141	6.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	0.70	128,616.00	90,031	8H	
揚錨船	鋼D 5t吊	日	0.30	245,403.00	73,620	8H	
バイブロハンマ	60kW(クレーン付台船、起重機船)	日	0.70	34,530.00	24,171	6.00H	
溶接機	手動 D300A	日	0.70	4,917.00	3,441		
発動発電機(本体工：鋼矢板式・鋼杭式、仮設工：導材設置撤去)	(排出ガス対策型)150kVA	日	0.70	25,150.00	17,605		
世話役		人	0.80	29,090.00	23,272		
とび工		人	1.30	27,410.00	35,633		
溶接工		人	0.20	32,450.00	6,490		
普通作業員		人	0.80	24,360.00	19,488		
雑材料	全体の%	%	0.50	542,892.00	2,714		
合　　計	作業能力：10.00m			54,560.00	545,606		

番号：33
名称：敷鉄板設置･撤去　　100m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.295	29,090.00	8,581		
とび工		人	0.295	27,410.00	8,085		
普通作業員		人	0.295	24,360.00	7,186		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.295	54,540.00	16,089		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	39,941.00	399		
合　　計	作業能力：100.00m２			403.00	40,340		

番号：35
名称：回航費　四日市～清水（往路）　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	4,375,000.00	4,375,000		
運転費		式	1.00	2,844,697.00	2,844,697		
損料		式	1.00	8,315,800.00	8,315,800		
回航保険料		式	1.00	344,113.00	344,113		
旅費等		式	1.00	74,604.00	74,604		
合　　計	作業能力：1.00回			15,954,214.00	15,954,214		

番号：36
名称：安全監視船　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	12.00	98,032.00	1,176,384	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,176,384.00	5,881		
合　　計	作業能力：1.00式			1,182,265.00	1,182,265		

番号：38
名称：分解組立運搬①　クローラクレーン50t吊　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.50	43,300.00	64,950	8H	
特殊作業員		人	5.50	25,310.00	139,205		
運搬費等率	特定項目の%	%	434.00	204,155.00	886,032		
合　　計	作業能力：1.00式			1,090,187.00	1,090,187		

番号：39
名称：分解組立運搬②　トラッククレーン200t吊　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	70t吊	日	4.00	120,000.00	480,000		
特殊作業員		人	11.70	25,310.00	296,127		
運搬費等率	特定項目の%	%	399.00	776,127.00	3,096,746		
合　　計	作業能力：1.00式			3,872,873.00	3,872,873		

単価表

単価表番号：1
単価表名称：トラッククレーン　(油圧伸縮ジブ型)200t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（トラッククレーン）	(油圧伸縮ジブ型)200t吊	日	1.00	364,000.00	364,000		
合　　計					364,000		

単価表番号：2
単価表名称：台船　鋼1000t積　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
普通船員		人	2.40	24,990.00	59,976	β=1.20	
損料（台船）	1,000t積	日	1.65	97,800.00	161,370	α=1.65	供用日
合　　計					221,346		

単価表番号：3
単価表名称：引船　鋼D 600PS型　　1日当り 2.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	137.00	87.20	11,946		
高級船員		人	2.40	32,660.00	78,384	β=1.20	
普通船員		人	1.20	24,990.00	29,988	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 600PS型	時間	2.00	4,660.00	9,320		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 600PS型	日	1.65	48,400.00	79,860	α=1.65	供用日
合　　計					209,498		

単価表番号：4
単価表名称：台船　鋼700t積　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
普通船員		人	2.40	24,990.00	59,976	β=1.20	
損料（台船）	700t積	日	1.65	70,200.00	115,830	α=1.65	供用日
合　　計					175,806		

単価表番号：5
単価表名称：引船　鋼D 550PS型　　1日当り 2.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	126.00	87.20	10,987		
高級船員		人	2.40	32,660.00	78,384	β=1.20	
普通船員		人	1.20	24,990.00	29,988	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 550PS型	時間	2.00	4,310.00	8,620		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 550PS型	日	1.65	44,800.00	73,920	α=1.65	供用日
合　　計					201,899		

単価表番号：6
単価表名称：台船　鋼300t積　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
普通船員		人	2.40	24,990.00	59,976	β=1.20	
損料（台船）	300t積	日	1.65	41,600.00	68,640	α=1.65	供用日
合　　計					128,616		

単価表番号：7
単価表名称：引船　鋼D 450PS型　　1日当り 2.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	103.00	87.20	8,981		
高級船員		人	2.40	32,660.00	78,384	β=1.20	
普通船員		人	1.20	24,990.00	29,988	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 450PS型	時間	2.00	3,570.00	7,140		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 450PS型	日	1.65	37,100.00	61,215	α=1.65	供用日
合　　計					185,708		

単価表番号：8
単価表名称：バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)　180kW　　1日当り 6.00H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
損料（バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)）	180kW	時間	6.00	25,200.00	151,200		運転時間
損料（バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)）	180kW	日	1.65	130,000.00	214,500	α=1.65	供用日
合　　計					365,700		

単価表番号：9
単価表名称：鋼管チャック(ジェット併用バイブロ)　180ｋW　　6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
損料（バイブロ用鋼管チャック[寸法可変式]	180kW用　φ600～1,500　質量4.5t	時間	6.00	6,900.00	41,400		運転時間
損料（バイブロ用鋼管チャック[寸法可変式]	180kW用　φ600～1,500　質量4.5t	日	1.65	35,600.00	58,740		供用日
合　　計					100,140		

単価表番号：10
単価表名称：ウォータージェット(鋼管杭・鋼管矢板打設工・海上施工)　(ジェット併用バイブロ)14.7Mpa 895L/min　　1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	282.00	140.00	39,480		
損料（杭打ち用ウォータージェット[エンジン式･排ガス型(第1次基準値)]）	圧力14.7MPa　吐出量895L/min	時間	6.00	7,040.00	42,240		運転時間
損料（杭打ち用ウォータージェット[エンジン式･排ガス型(第1次基準値)]）	圧力14.7MPa　吐出量895L/min	日	1.65	78,800.00	130,020	α=1.65	供用日
合　　計					211,740		

単価表番号：11
単価表名称：起重機船（非航旋回）　鋼D 550t吊　　6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	1,852.00	87.20	161,494		
船団長		人	1.20	32,660.00	39,192	β=1.20	
高級船員		人	2.40	32,660.00	78,384	β=1.20	
普通船員		人	12.00	24,990.00	299,880	β=1.20	
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）		時間	6.00	202,000.00	1,212,000		運転時間
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）		日	1.65	1,500,000.00	2,475,000	α=1.65	供用日
合　　計					4,265,950		

単価表番号：12
単価表名称：揚錨船　鋼D 5t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	125.00	87.20	10,900		
高級船員		人	1.20	32,660.00	39,192	β=1.20	
普通船員		人	2.40	24,990.00	59,976	β=1.20	
損料（揚錨船）	D 5t吊	日	1.00	46,400.00	46,400		運転日
損料（揚錨船）	D 5t吊	日	1.65	53,900.00	88,935	α=1.65	供用日
合　　計					245,403		

単価表番号：13
単価表名称：発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)　600kVA　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	450.00	140.00	63,000		
賃料（発動発電機）	600kVA	日	1.65	33,800.00	55,770	α=1.65	
合　　計					118,770		

単価表番号：14
単価表名称：発動発電機(仮設工：鋼管杭・鋼管矢板打設工による場合)　(排出ガス対策型)35kVA　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	29.00	140.00	4,060		
賃料（発動発電機(排出ガス対策型)）	35kVA	日	1.65	2,060.00	3,399	α=1.65	
合　　計					7,459		

単価表番号：15
単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式)　50t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	70.00	140.00	9,800		
賃料（クローラクレーン）	(油圧駆動式) 50t吊	日	1.00	52,000.00	52,000		
合　　計					61,800		

単価表番号：16
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)25t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ	25t吊	日	1.00	43,300.00	43,300		
合　　計					43,300		

単価表番号：17
単価表名称：溶接機　手動 D300A　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	25.00	140.00	3,500		
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]）	最大溶接電流300A	日	1.00	775.00	775		運転日
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]）	最大溶接電流300A	日	1.80	729.00	1,312		供用日
合　　計					5,587		

単価表番号：18
単価表名称：クレーン付台船　45～50t吊　　1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油 免税		L	102.00	87.40	8,914		
船団長		人	1.20	32,660.00	39,192	β=1.20	
普通船員		人	6.00	24,990.00	149,940	β=1.20	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン45～50t吊　台船500t積	日	1.00	16,300.00	16,300		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン45～50t吊　台船500t積	日	1.65	85,800.00	141,570	α=1.65	供用日
合　　計					355,916		

単価表番号：19
単価表名称：バイブロハンマ　60kW(クレーン付台船、起重機船)　　1日当り 6.00H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
損料（バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)）	60kW	時間	6.00	2,180.00	13,080		運転時間
損料（バイブロハンマ(鋼管杭・鋼管矢板打設工)）	60kW	日	1.65	13,000.00	21,450	α=1.65	供用日
合　　計					34,530		

単価表番号：20
単価表名称：溶接機　手動 D300A　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	21.00	140.00	2,940		
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]）	最大溶接電流300A	日	1.00	775.00	775		運転日
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]）	最大溶接電流300A	日	1.65	729.00	1,202	α=1.65	供用日
合　　計					4,917		

単価表番号：21
単価表名称：発動発電機(本体工：鋼矢板式・鋼杭式、仮設工：導材設置撤去)　(排出ガス対策型)150kVA　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
軽油		L	114.00	140.00	15,960		
賃料（発動発電機(排出ガス対策型)）	150kVA	日	1.65	5,570.00	9,190	α=1.65	
合　計					25,150		

単価表番号：23
単価表名称：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.000	27,200.00	27,200		
軽油	１．２号	L	112.000	140.00	15,680		
賃料（バックホウ（クローラ）［標準・クレ	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.060	11,000.00	11,660		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	54,540.00	0		
合　計					54,540		

単価表番号：24
単価表名称：安全監視船　FRP D 180PS型　　1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
重油A		L	37.00	87.20	3,226		
高級船員		人	1.20	32,660.00	39,192	β=1.20	
普通船員		人	1.20	24,990.00	29,988	β=1.20	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	1.00	9,390.00	9,390		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	1.65	9,840.00	16,236	α=1.65	供用日
合　計					98,032		