令和5年度

四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁（-14m）床掘工事

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

総括表

令和5年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)床掘工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					153,112,281	
間接工事費	27,745,749 ＋ 36,349,248				64,094,997	
共通仮設費（計）	12,849,180 ＋ 14,404,252 ＋ 492,317				27,745,749	
共通仮設費（ 積上 ）					12,849,180	
共通仮設費（ 率 ）	158,812,049 × 9.07%（(5.38% ×1.28 ＋2.00%) × 1.02)				14,404,252	
現場環境改善費	158,812,049 × 0.31%				492,317	
現場管理費	180,842,030 × 20.10%（(17.65% ＋1.86%) × 1.03)				36,349,248	
工事原価	153,112,281 ＋ 64,094,997				217,207,278	
一般管理費等	217,191,278 × 15.42%（15.42% × 1.00) － 5,049				33,485,846	
契約保証費	217,191,278 × 0.04%				86,876	
工事価格	217,207,278 ＋ 33,485,846 ＋ 86,876				250,780,000	
消費税等相当額	250,780,000 × 10.00%				25,078,000	
請負工事費	250,780,000 ＋ 25,078,000				275,858,000	

積算内訳表

令和5年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)床掘工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					153,112,281	
護岸・岸壁・物揚場					153,112,281	
海上地盤改良工					61,912,004	
床掘工					61,912,004	
グラブ床掘					61,912,004	
1 グラブ床掘（1）	水深15m未満	m3	36,301.00	1,031	37,426,331	
2 グラブ床掘（2）	水深15m以深30m未満	m3	20,733.00	1,181	24,485,673	
浚渫工					11,171,049	
グラブ浚渫工					11,171,049	
グラブ浚渫					11,171,049	
3 グラブ浚渫（1）	水深15m未満	m3	8,908.00	1,019	9,077,252	
4 グラブ浚渫（2）	水深15m以深30m未満	m3	373.00	1,019	380,087	
5 グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束		式	1.00	1,713,710	1,713,710	
土捨工					76,659,922	
排砂管設備工					1,680,627	
排砂管設備					1,680,627	
6 立上がり零号設置		組	1.00	389,558	389,558	
7 フロータ管設置		m	42.00	4,390	184,380	

8 排砂管設備		式	1.00	1,106,689	1,106,689	
土運船運搬工					30,305,955	
土運船運搬					30,305,955	
9 土運船運搬		m３	66,315.00	457	30,305,955	
揚土土捨工					44,673,340	
バージアンローダ揚土					44,673,340	
10 バージアンローダ揚土		m３	66,315.00	667	44,232,105	
11 バージアンローダ船拘束		式	1.00	441,235	441,235	
雑工					3,369,306	
雑石撤去工					3,369,306	
雑石撤去					2,833,084	
12 雑石撤去	1～70kg/個	m３	683.00	4,148	2,833,084	
雑石積込					190,830	
13 雑石積込	陸揚げ護岸	m３	683.00	279.4	190,830	
雑石運搬					259,061	
14 雑石運搬	陸揚げ護岸～仮置場	m３	683.00	379.3	259,061	
整地					86,331	
15 整地	仮置場	m３	683.00	126.4	86,331	

共通仮設費(積上)					12,849,180	
共通仮設					12,849,180	
共通仮設費					12,849,180	
事業損失防止施設費					5,715,768	
水質汚濁防止枠					4,965,000	
16 汚濁防止枠設置	汚濁防止枠　20m×20m	基	1.00	1,215,400	1,215,400	
17 汚濁防止枠撤去	汚濁防止枠　20m×20m	基	1.00	1,040,300	1,040,300	
18 汚濁防止枠損料等	汚濁防止枠　20m×20m	式	1.00	2,709,300	2,709,300	
水質監視					734,768	
19 採水（１）		地点	36.00	17,353	624,708	
20 採水（2）		地点	2.00	17,353	34,706	
21 採水（3）		地点	2.00	17,353	34,706	
22 試料運搬		式	1.00	40,648	40,648	
水質試験					16,000	
23 分析試験	SS試験	式	1.00	16,000	16,000	
安全費					7,033,412	
安全対策					7,033,412	
24 安全監視船（１）	FRP D 260PS型 国際VHF装備	式	1.00	2,543,958	2,543,958	
25 安全監視船（２）	FRP D 180PS型	式	1.00	2,244,727	2,244,727	

26 安全監視船（３）	FRP D 180PS型	式	1.00	2,244,727	2,244,727	
技術管理費					100,000	
技術管理					100,000	
27 諸経費動向調査費		式	1.00	100,000	100,000	

番号：1
名称：グラブ床掘（１）　水深15m未満　　1日当り（3743ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)	鋼D 15.0m3	日	1.00	3,504,484.00	3,504,484	8.00H / 10H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 1500PS型	日	1.00	336,028.00	336,028	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,840,512.00	19,202		
合　計	作業能力：3,743.00ｍ３			1,031.00	3,859,714		

番号：2
名称：グラブ床掘（２）　水深15m以深30m未満　　1日当り（3267ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)	鋼D 15.0m3	日	1.00	3,504,484.00	3,504,484	8.00H / 10H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 1500PS型	日	1.00	336,028.00	336,028	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,840,512.00	19,202		
合　計	作業能力：3,267.00ｍ３			1,181.00	3,859,714		

番号：3
名称：グラブ浚渫（１）　水深15m未満　　1日当り（3787ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)	鋼D 15.0m3	日	1.00	3,504,484.00	3,504,484	8.00H / 10H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 1500PS型	日	1.00	336,028.00	336,028	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,840,512.00	19,202		
合　計	作業能力：3,787.00ｍ３			1,019.00	3,859,714		

番号：4
名称：グラブ浚渫（２）　水深15m以深30m未満　　1日当り（3787ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)	鋼D 15.0m3	日	1.00	3,504,484.00	3,504,484	8.00H / 10H	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 1500PS型	日	1.00	336,028.00	336,028	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,840,512.00	19,202		
合　　計	作業能力：3,787.00ｍ３			1,019.00	3,859,714		

番号：5
名称：グラブ浚渫船(普通地盤用)拘束　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)	鋼D 15.0m3	日	1.00	1,516,030.00	1,516,030	供用	
引船(グラブ浚渫船(スパッド式))	鋼D 1500PS型	日	1.00	197,680.00	197,680	供用	
合　　計	作業能力：1.00式			1,713,710.00	1,713,710		

番号：6
名称：立上がり零号設置　　10組当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
揚錨船	鋼D 15t吊	日	6.00	578,924.00	3,473,544	8H	
普通作業員		人	18.00	22,370.00	402,660		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,876,204.00	19,381		
合　　計	作業能力：10.00組			389,558.00	3,895,585		

番号：7
名称：フロータ管設置　　60m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
揚錨船	鋼D 15t吊	日	0.36	578,924.00	208,412	8H	
普通作業員		人	2.40	22,370.00	53,688		
雑材料	全体の%	%	0.50	262,100.00	1,310		
合　　計	作業能力：60.00m			4,390.00	263,410		

番号：8
名称：排砂管設備　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
フロータ[鋼製]	長4.5m　径1,200mm　排砂管径610mm	本・日	224.00	2,170.00	486,080		
ジョイント[ゴム製]	長1,300mm　径610mm	個・日	320.00	962.00	307,840		
排砂管[鋼製]	長6.0m　径610mm	本・日	320.00	389.00	124,480		
ワイヤーロープ	径26mm L=50m	本・日	128.00	338.00	43,264		
アンカー	質量3t	個・日	128.00	1,090.00	139,520		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,101,184.00	5,505		
合　　計	作業能力：1.00式			1,106,689.00	1,106,689		

番号：9
名称：土運船運搬　　1日当り（3586m３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
土運船(押航)	鋼1300m3積(密閉式)	日	3.00	386,100.00	1,158,300	10H	
押船	鋼D 2000PS型	日	1.00	474,096.00	474,096	2.00H / 10H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,632,396.00	8,161		
合　　計	作業能力：3,586.00m３			457.00	1,640,557		

番号：10
名称：バージアンローダ揚土　　1日当り（3586ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バージアンローダ船	鋼D 1600PS型	日	1.00	2,382,345.00	2,382,345	8.00H / 10H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,382,345.00	11,911		
合　　計	作業能力：3,586.00ｍ３			667.00	2,394,256		

番号：11
名称：バージアンローダ船拘束　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
バージアンローダ船	鋼D 1600PS型	日	0.50	882,470.00	441,235	供用	
合　　計	作業能力：1.00式			441,235.00	441,235		

番号：12
名称：雑石撤去　1～70kg/個　　1日当り（374ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ガット船	グラブ容量 3.0m3	日	1.00	1,543,912.00	1,543,912	8.00H / 10H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,543,912.00	7,719		
合　　計	作業能力：374.00ｍ３			4,148.00	1,551,631		

番号：13
名称：雑石積込　陸揚げ護岸　　ｍ３（1ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
雑石積込	陸揚げ護岸	ｍ３	1.00	279.4	279.4		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			279.4	279.4		

番号：14
名称：雑石運搬　陸揚げ護岸～仮置場　　ｍ３（1ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
雑石運搬	陸揚げ護岸～仮置場	ｍ３	1.00	379.3	379.3		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			379.3	379.3		

番号：15
名称：整地　仮置場　　ｍ３（1ｍ３）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
整地	仮置場	ｍ３	1.00	126.4	126.4		
合　計	作業能力：1.00ｍ３			126.4	126.4		

番号：16
名称：汚濁防止枠設置　汚濁防止枠　20m×20m　　1基当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
汚濁防止枠設置	陸上クレーン込み(枠寸20×20m級)	基	1.00	1,215,400.00	1,215,400		
合　計	作業能力：1.00基			1,215,400.00	1,215,400		

番号：17
名称：汚濁防止枠撤去　汚濁防止枠　20m×20m　　1基当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
汚濁防止枠撤去	陸上クレーン込み(枠寸20×20m級)	基	1.00	1,040,300.00	1,040,300		
合　計	作業能力：1.00基			1,040,300.00	1,040,300		

番号：18
名称：汚濁防止枠損料等　汚濁防止枠　20m×20m　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
汚濁防止枠	鋼D15.0m3用(20m×20m)	式	1.00	1,365,300.00	1,365,300		
汚濁防止膜費用	20m×4辺×4m	式	1.00	1,344,000.00	1,344,000		
合　計	作業能力：1.00式			2,709,300.00	2,709,300		

番号：19
名称：採水（１）　　1日当り（11.3地点）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
調査船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	51,451.00	51,451	8H	
測量技師		人	1.00	44,000.00	44,000		
測量技師補		人	1.00	34,300.00	34,300		
測量助手		人	2.00	32,200.00	64,400		
雑材料	全体の%	%	1.00	194,151.00	1,941		
合　計	作業能力：11.30地点			17,353.00	196,092		

番号：20
名称：採水（2）　　1日当り（11.3地点）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
調査船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	51,451.00	51,451	8H	
測量技師		人	1.00	44,000.00	44,000		
測量技師補		人	1.00	34,300.00	34,300		
測量助手		人	2.00	32,200.00	64,400		
雑材料	全体の%	%	1.00	194,151.00	1,941		
合　計	作業能力：11.30地点			17,353.00	196,092		

番号：21
名称：採水（3）　　1日当り（11.3地点）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
調査船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	51,451.00	51,451	8H	
測量技師		人	1.00	44,000.00	44,000		
測量技師補		人	1.00	34,300.00	34,300		
測量助手		人	2.00	32,200.00	64,400		
雑材料	全体の%	%	1.00	194,151.00	1,941		
合　　計	作業能力：11.30地点			17,353.00	196,092		

番号：22
名称：試料運搬　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
測量技師補		人	1.00	34,300.00	34,300		
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	6,348.00	6,348	6.00H / 8H	
合　　計	作業能力：1.00式			40,648.00	40,648		

番号：23
名称：分析試験　SS試験　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
分析試験		式	1.00	16,000.00	16,000		
合　　計	作業能力：1.00式			16,000.00	16,000		

番号：24
名称：安全監視船（１）　FRP D 260PS型 国際VHF装備　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
安全監視船	FRP D 260PS型	日	20.00	125,948.00	2,518,960	8.00H / 10H	
国際VHF装備	国際VHF無線	日	20.00	617.10	12,342		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,531,302.00	12,656		
合　計	作業能力：1.00式			2,543,958.00	2,543,958		

番号：25
名称：安全監視船（２）　FRP D 180PS型　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	20.00	111,678.00	2,233,560	8.00H / 10H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,233,560.00	11,167		
合　計	作業能力：1.00式			2,244,727.00	2,244,727		

番号：26
名称：安全監視船（３）　FRP D 180PS型　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	20.00	111,678.00	2,233,560	8.00H / 10H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,233,560.00	11,167		
合　計	作業能力：1.00式			2,244,727.00	2,244,727		

番号：27
名称：諸経費動向調査費　　1式当り

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
諸経費動向調査費		式	1.00	100,000.00	100,000		
合　計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		

単価表

令和5年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)床掘工事

単価表番号：1

単価表名称：グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)　鋼D 15.0m3

1日当り 8.00H / 10H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	1,967.00	86.00	169,162		
船団長		人	1.43	32,450.00	46,403	β=1.43	
高級船員		人	2.86	32,450.00	92,807	β=1.43	
普通船員		人	8.58	24,780.00	212,612	β=1.43	
損料（グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド方	D 15.0m3	時間	8.00	111,000.00	888,000		運転時間
損料（グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド方	D 15.0m3	日	1.65	1,270,000.00	2,095,500	α=1.65	供用日
合　　計					3,504,484		

単価表番号：2

単価表名称：引船(グラブ浚渫船(スパッド式))　鋼D 1500PS型

1日当り 2.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	342.00	86.00	29,412		
高級船員		人	2.40	32,450.00	77,880	β=1.20	
普通船員		人	1.20	24,780.00	29,736	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 1,500PS型	時間	2.00	10,400.00	20,800		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 1,500PS型	日	1.65	108,000.00	178,200	α=1.65	供用日
合　　計					336,028		

単価表番号：3
単価表名称：グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)　鋼D 15.0m3　　1日当り 供用

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
船団長		人	1.00	32,450.00	32,450		
高級船員		人	2.00	32,450.00	64,900		
普通船員		人	6.00	24,780.00	148,680		
損料（グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド方	D 15.0m3	日	1.00	1,270,000.00	1,270,000		供用日
合　　計					1,516,030		

単価表番号：4
単価表名称：引船(グラブ浚渫船(スパッド式))　鋼D 1500PS型　　1日当り 供用

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
高級船員		人	2.00	32,450.00	64,900		
普通船員		人	1.00	24,780.00	24,780		
損料（引船[鋼製]）	D 1,500PS型	日	1.00	108,000.00	108,000		供用日
合　　計					197,680		

単価表番号：5
単価表名称：揚錨船　鋼D 15t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	176.00	86.00	15,136		
高級船員		人	2.40	32,450.00	77,880	β=1.20	
普通船員		人	3.60	24,780.00	89,208	β=1.20	
損料（揚錨船）	D 15t吊	日	1.00	136,000.00	136,000		運転日
損料（揚錨船）	D 15t吊	日	1.65	158,000.00	260,700	α=1.65	供用日
合　　計					578,924		

単価表番号：6
単価表名称：土運船(押航)　鋼1300m3積(密閉式)　　1日当り 10H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
損料（押航土運船[密閉式]）	1,300m3積	日	1.65	234,000.00	386,100	α=1.65	供用日
合　　計					386,100		

単価表番号：7
単価表名称：押船　鋼D 2000PS型　　1日当り 2.00H / 10H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	456.00	86.00	39,216		
高級船員		人	4.29	32,450.00	139,210	β=1.43	
普通船員		人	2.86	24,780.00	70,870	β=1.43	
損料（押船[鋼製]）	D 2,000PS型	時間	2.00	13,400.00	26,800		運転時間
損料（押船[鋼製]）	D 2,000PS型	日	1.65	120,000.00	198,000	α=1.65	供用日
合　　計					474,096		

単価表番号：8
単価表名称：バージアンローダ船　鋼D 1600PS型　　1日当り 8.00H / 10H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	4,529.00	86.00	389,494		
船団長		人	1.43	32,450.00	46,403	β=1.43	
高級船員		人	2.86	32,450.00	92,807	β=1.43	
普通船員		人	5.72	24,780.00	141,741	β=1.43	
損料（バージアンローダ船）	D 1,600PS型	時間	8.00	72,500.00	580,000		運転時間
損料（バージアンローダ船）	D 1,600PS型	日	1.65	686,000.00	1,131,900	α=1.65	供用日
合　　計					2,382,345		

単価表番号：9
単価表名称：バージアンローダ船　鋼D 1600PS型　　1日当り 供用

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
船団長		人	1.00	32,450.00	32,450		
高級船員		人	2.00	32,450.00	64,900		
普通船員		人	4.00	24,780.00	99,120		
損料（バージアンローダ船）	D 1,600PS型	日	1.00	686,000.00	686,000		供用日
合　　計					882,470		

単価表番号：10
単価表名称：ガット船　グラブ容量 3.0m3　　1日当り 8.00H / 10H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	1,548.00	86.00	133,128		
高級船員		人	5.72	32,450.00	185,614	β=1.43	
普通船員		人	2.86	24,780.00	70,870	β=1.43	
損料（ガット船）	D 850m3 3.0m3　499GT	時間	8.00	52,300.00	418,400		運転時間
損料（ガット船）	D 850m3 3.0m3　499GT	日	1.65	446,000.00	735,900	α=1.65	供用日
合　　計					1,543,912		

単価表番号：11
単価表名称：調査船　FRP D 70PS型 3.0t　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	44.00	86.00	3,784		
高級船員		人	1.20	32,450.00	38,940	β=1.20	
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型　3.0GT	日	1.00	3,200.00	3,200		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型　3.0GT	日	1.65	3,350.00	5,527	α=1.65	供用日
合　　計					51,451		

単価表番号：12
単価表名称：交通車　ライトバン 2L　　1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ガソリン		L	19.00	148.00	2,812		
損料（ライトバン[二輪駆動]）	乗車定員5名　排気量2.0L	時間	6.00	290.00	1,740		運転時間
損料（ライトバン[二輪駆動]）	乗車定員5名　排気量2.0L	日	1.19	1,510.00	1,796		供用日
合　　計					6,348		

単価表番号：13
単価表名称：安全監視船　FRP D 260PS型　　1日当り 8.00H / 10H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	70.00	86.00	6,020		
高級船員		人	1.43	32,450.00	46,403	β=1.43	
普通船員		人	1.43	24,780.00	35,435	β=1.43	
損料（交通船[FRP製]）	D 260PS型　15.0GT	日	1.00	14,000.00	14,000		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 260PS型　15.0GT	日	1.65	14,600.00	24,090	α=1.65	供用日
合　　計					125,948		

単価表

単価表番号：14

単価表名称：安全監視船　FRP D 180PS型

1日当り 8.00H / 10H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	49.00	86.00	4,214		
高級船員		人	1.43	32,450.00	46,403	β=1.43	
普通船員		人	1.43	24,780.00	35,435	β=1.43	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	1.00	9,390.00	9,390		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	1.65	9,840.00	16,236	α=1.65	供用日
合　　計					111,678		