令和5年度

四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁（-14m）地盤改良工事(第2回変更)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合併積算総括表

令和5年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)地盤改良工事(第2回変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					832,449,141	
間接工事費	112,425,500 ＋ 207,040,000				319,465,500	
	112,467,500 ＋ 205,389,859				317,857,359	-1,608,141
共通仮設	48,765,500 ＋ 61,750,000 ＋ 1,910,000				112,425,500	
	48,807,500 ＋ 61,750,000 ＋ 1,910,000				112,467,500	42,000
共通仮設費（ 積上 ）					48,765,500	
					48,807,500	42,000
共通仮設費（ 率 ）						
	834,655,741 × (61,750,000 ÷ 834,655,741) × (7.66% ÷ 7.66%)				61,750,000	
現場環境改善費						
	834,619,861 × (1,910,000 ÷ 834,619,861) × (0.27% ÷ 0.27%)				1,910,000	
現場管理費					207,040,000	
	944,916,641 × (207,040,000 ÷ 944,874,641) × (22.28% ÷ 22.46%)				205,389,859	-1,650,141
工事原価	832,449,141 ＋ 112,425,500 ＋ 207,040,000				1,151,914,641	
	832,449,141 ＋ 112,467,500 ＋ 205,389,859				1,150,306,500	-1,608,141
一般管理費等					112,928,351	
	1,150,306,500 × (112,928,351 ÷ 1,151,914,641) × (11.82% ÷ 11.81%) － 2,683				112,863,500	-64,851
工事価格	1,151,914,641 ＋ 112,928,351				1,264,842,992	
	1,150,306,500 ＋ 112,863,500				1,263,170,000	-1,672,992
調査業務費					13,560,000	
合計価格	1,264,842,992 + 13,560,000				1,278,402,992	
	1,263,170,000 + 13,560,000				1,276,730,000	-1,672,992
消費税等相当額	1,278,402,992 × 10.00%				127,840,299	
	1,276,730,000 × 10.00%				127,673,000	-167,299
請負工事費	1,278,402,992 + 127,840,299				1,406,243,291	
	1,276,730,000 + 127,673,000				1,404,403,000	-1,840,291

上段：原金額　下段：変更金額

合併積算内訳表

令和5年度　四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)地盤改良工事(第2回変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					832,449,141	
岸壁					832,449,141	
海上地盤改良工					813,969,891	
締固工					813,969,891	
サンドコンパクションパイル（1）-1					24,934,000	
1-1 締固砂杭打込（1）-1	取付部、φ2000mm　L=7.44m	本	144.00	156,000	22,464,000	
1-2 サンドコンパクション船拘束		式	1.00	2,470,000	2,470,000	
サンドコンパクションパイル（1）-2					5,418,000	
1-3 締固砂杭打込（1）-2	取付部、φ2000mm　L=1.98m	本	126.00	43,000	5,418,000	
サンドコンパクションパイル（2）					383,454,000	
1-4 締固砂杭打込（2）	標準部・東側取付護岸部、φ2000mm　L=11.07m	本	1,458.00	263,000	383,454,000	
購入砂					305,798,040	
1-5 材料費（購入砂）		ｍ３	31,014.00	9,860	305,798,040	
流用砂運搬					94,329,971	
1-6 流用砂規格外粒径選別		ｍ３	48,631.00	795	38,661,645	
1-7 混入物選別		ｍ３	146.00	304	44,384	
1-8 不純物運搬		回	1.00	24,900	24,900	

1-9 積込(ﾙｰｽﾞ)	流用砂仮置場	m３	40,404.00	195	7,878,780	
1-10 土砂等運搬	仮置場～積出護岸	m３	40,404.00	315	12,727,260	
1-11 岸壁積込		m３	40,404.00	103	4,161,612	
1-12 海上運搬		m３	40,404.00	628	25,373,712	
1-13 敷鉄板設置･撤去 (1)		m２	790.00	331	261,490	
1-14 敷鉄板賃料 (1)	22×1,524×6,096	枚	82.00	6,310	517,420	
1-15 敷鉄板賃料 (2)	22×1,524×3,048	枚	6.00	3,330	19,980	
1-16 流用砂受入	流用砂仮置場	日	50.00	90,100	4,505,000	
1-17 敷鉄板設置･撤去 (2)		m２	158.00	331	52,298	
1-18 敷鉄板賃料 (3)	22×1,524×6,096	枚	17.00	5,970	101,490	
処分費用					35,880	
1-19 不純物処分	混合廃棄物	m３	6.00	5,980	35,880	
雑工					18,479,250	
既設被覆石撤去					5,143,200	
既設被覆石撤去					5,143,200	
1-20 被覆石撤去(1)	水深10m未満	m３	110.00	4,990	548,900	
1-21 被覆石撤去(2)	水深10m以深15m未満	m３	221.00	5,450	1,204,450	
1-22 被覆石撤去(3)	水深15m以深	m３	405.00	8,370	3,389,850	

既設基礎石撤去					4,791,560	
既設基礎石撤去					4,791,560	
1-23 基礎石撤去	水深15m以深	m３	484.00	8,080	3,910,720	
1-24 積込(ﾙｰｽﾞ)	陸揚げ護岸	m３	1,220.00	257	313,540	
1-25 土砂等運搬	陸揚げ護岸～仮置場	m３	1,220.00	349	425,780	
1-26 整地		m３	1,220.00	116	141,520	
土砂撤去					8,544,490	
土砂撤去					4,467,400	
1-27 グラブ床掘	水深15m以深30m未満	m３	3,074.00	1,100	3,381,400	
1-28 グラブ浚渫船拘束		式	1.00	1,086,000	1,086,000	
土運船運搬					1,288,006	
1-29 土運船運搬		m３	3,074.00	419	1,288,006	
バージアンローダ揚土					2,662,084	
1-30 バージアンローダ揚土		m３	3,074.00	866	2,662,084	
排砂管設備					127,000	
1-31 排砂管設備損料		式	1.00	127,000	127,000	
共通仮設費(積上)					48,765,500 48,807,500	42,000
共通仮設費					48,765,500 48,807,500	42,000

回航・えい航費					26,340,000	
えい航					2,220,000	
1-32 えい航費	サンドコンパクション船	回	1.00	2,220,000	2,220,000	
回航					24,120,000	
1-33 回航費	サンドコンパクション船	回	1.00	24,120,000	24,120,000	
運搬費					3,910,000	
建設機械器具等運搬					2,320,000	
1-34 分解組立運搬	クローラクレーン（クラムシェルバケット含む）	式	1.00	2,320,000	2,320,000	
仮設材等運搬					1,590,000	
1-35 仮設材等運搬	敷鉄板（1），（2）	式	1.00	1,590,000	1,590,000	
事業損失防止施設費					2,206,600	
水質汚濁防止枠					2,149,000	
1-36 汚濁防止枠設置	汚濁防止枠　20m×20m	基	1.00	1,010,000	1,010,000	
1-37 汚濁防止枠撤去	汚濁防止枠　20m×20m	基	1.00	863,000	863,000	
1-38 汚濁防止枠損料等	汚濁防止枠　20m×20m	式	1.00	276,000	276,000	
水質調査					57,600	
1-39 採水		地点	4.00	14,400	57,600	
安全費					16,226,000	

安全対策 (1)					3,140,000	
1-40 安全監視船 (1)	就業8h	式	1.00	3,140,000	3,140,000	
安全対策 (2)					12,900,000	
1-41 安全監視船 (2)	就業10h	式	1.00	12,900,000	12,900,000	
安全対策 (3)					186,000	
1-42 安全監視船 (3)	就業10ｈ	式	1.00	186,000	186,000	
技術管理費					82,900 124,900	42,000
技術管理費(1)					82,900	
1-43 技術管理費(1)	諸経費動向調査	式	1.00	82,900	82,900	
技術管理費(2)					0 42,000	42,000
1-44 技術管理費(2)	施工実態調査(モニタリング調査)	式	0.00 1.00	0 42,000	0 42,000	42,000

上段：原金額　下段：変更金額

番号：1-44
名称：技術管理費(2)　施工実態調査(モニタリング調査)　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
モニタリング調査		式	1.00	42,000.00	42,000		
合　　計	作業能力：1.00式			42,000.00	42,000		