令和5年度

名古屋港新土砂処分場本体及び消波工事

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

総括表

令和5年度 名古屋港新土砂処分場本体及び消波工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					211,796,369	
間接工事費	14,501,792 ＋ 52,682,211				67,184,003	
共通仮設費（計）	142,000 ＋ 13,364,350 ＋ 995,442				14,501,792	
共通仮設費（ 積上 ）					142,000	
共通仮設費（ 率 ）	211,796,369 × 6.31%（(4.19% ×1.00 ＋2.00%) × 1.02)				13,364,350	
現場環境改善費	211,796,369 × 0.47%				995,442	
現場管理費	226,298,161 × 23.28%（(21.10% ＋1.50%) × 1.03)				52,682,211	
工事原価	211,796,369 ＋ 67,184,003				278,980,372	
一般管理費等	278,980,372 × 14.88%（14.88% × 1.00) － 4,243				41,508,036	
契約保証費	278,980,372 × 0.04%				111,592	
工事価格	278,980,372 ＋ 41,508,036 ＋ 111,592				320,600,000	
消費税等相当額	320,600,000 × 10.00%				32,060,000	
請負工事費	320,600,000 ＋ 32,060,000				352,660,000	

積算内訳表

令和5年度　名古屋港新土砂処分場本体及び消波工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					211,796,369	
護岸					211,796,369	
本体工					135,334,089	
本体ブロック製作工					135,334,089	
本体ブロック(1)製作	145個　21.5t/個				42,362,758	
1 ルーフィング敷設		m２	754.00	572	431,288	
2 吊鉄筋材料		本	580.00	2,440	1,415,200	
3 吊鉄筋組立		ｋｇ	4,246.00	91	386,386	
4 鋼製型枠組立組外		m２	2,540.00	4,691	11,915,140	
5 コンクリート打設		m３	1,357.00	20,792	28,214,744	
本体ブロック(2)製作	2個　21.9t/個				590,414	
6 ルーフィング敷設		m２	11.00	572	6,292	
7 吊鉄筋材料		本	8.00	2,440	19,520	
8 吊鉄筋組立		ｋｇ	59.00	91	5,369	
9 鋼製型枠組立組外		m２	35.00	4,691	164,185	
10 コンクリート打設		m３	19.00	20,792	395,048	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
本体ブロック(3)製作	3個　21.8t/個				877,239	
11 ルーフィング敷設		m2	16.00	572	9,152	
12 吊鉄筋材料		本	12.00	2,440	29,280	
13 吊鉄筋組立		kg	88.00	91	8,008	
14 鋼製型枠組立組外		m2	53.00	4,691	248,623	
15 コンクリート打設		m3	28.00	20,792	582,176	
本体ブロック(4)製作	72個　21.1t/個				21,978,367	
16 ルーフィング敷設		m2	366.00	572	209,352	
17 吊鉄筋材料		本	288.00	2,440	702,720	
18 吊鉄筋組立		kg	2,108.00	91	191,828	
19 鋼製型枠組立組外		m2	1,529.00	4,691	7,172,539	
20 コンクリート打設		m3	659.00	20,792	13,701,928	
本体ブロック(5)製作	225個　21.4t/個				69,525,311	
21 ルーフィング敷設		m2	1,164.00	572	665,808	
22 吊鉄筋材料		本	900.00	2,440	2,196,000	
23 吊鉄筋組立		kg	6,588.00	91	599,508	
24 鋼製型枠組立組外		m2	4,793.00	4,691	22,483,963	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
25 コンクリート打設		ｍ３	2,096.00	20,792	43,580,032	
消波工					76,462,280	
消波ブロック工					76,462,280	
消波ブロック製作					76,462,280	
26 異形ブロック製作	6.3t型	個	793.00	80,636	63,944,348	
27 異形ブロック製作	4.0ｔ型	個	196.00	63,867	12,517,932	
共通仮設費(積上)					142,000	
共通仮設費					142,000	
技術管理費					142,000	
施工実態調査					42,000	
28 モニタリング調査		式	1.00	42,000	42,000	
諸経費動向調査					100,000	
29 諸経費動向調査		式	1.00	100,000	100,000	

番号：1
名称：ルーフィング敷設　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ルーフィング敷設		ｍ２	100.00	572.00	57,200		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			572.00	57,200		

番号：2
名称：吊鉄筋材料　　1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
吊筋	SS400 φ25mm L=1.900m	本	1.00	2,440.00	2,440		
合　　計	作業能力：1.00本			2,440.00	2,440		

番号：3
名称：吊鉄筋組立　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	87.15	87,150		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	40,400.00	4,040	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			91.00	91,190		

番号：4
名称：鋼製型枠組立組外　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	4,368.00	436,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	40,400.00	32,320	8H	
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			4,691.00	469,120		

番号：5
名称：コンクリート打設　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	18-8-40BB W/C65%	ｍ３	10.10	15,700.00	158,570		
コンクリート打設(方塊製作)	ポンプ車	ｍ３	10.00	4,935.00	49,350		
合　計	作業能力：10.00ｍ３			20,792.00	207,920		

番号：6
名称：ルーフィング敷設　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ルーフィング敷設		ｍ２	100.00	572.00	57,200		
合　計	作業能力：100.00ｍ２			572.00	57,200		

番号：7
名称：吊鉄筋材料　　1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
吊筋	SS400 φ25mm L=1.900m	本	1.00	2,440.00	2,440		
合　計	作業能力：1.00本			2,440.00	2,440		

番号：8
名称：吊鉄筋組立　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	87.15	87,150		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	40,400.00	4,040	8H	
合　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			91.00	91,190		

番号：9
名称：鋼製型枠組立組外　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	4,368.00	436,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	40,400.00	32,320	8H	
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			4,691.00	469,120		

番号：10
名称：コンクリート打設　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	18-8-40BB W/C65%	ｍ３	10.10	15,700.00	158,570		
コンクリート打設(方塊製作)	ポンプ車	ｍ３	10.00	4,935.00	49,350		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			20,792.00	207,920		

番号：11
名称：ルーフィング敷設　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ルーフィング敷設		ｍ２	100.00	572.00	57,200		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			572.00	57,200		

番号：12
名称：吊鉄筋材料　　1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
吊筋	SS400 φ25mm　L=1.900m	本	1.00	2,440.00	2,440		
合　　計	作業能力：1.00本			2,440.00	2,440		

番号：13
名称：吊鉄筋組立　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	87.15	87,150		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	40,400.00	4,040	8H	
合　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			91.00	91,190		

番号：14
名称：鋼製型枠組立組外　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	4,368.00	436,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	40,400.00	32,320	8H	
合　計	作業能力：100.00ｍ２			4,691.00	469,120		

番号：15
名称：コンクリート打設　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	18-8-40BB W/C65%	ｍ３	10.10	15,700.00	158,570		
コンクリート打設(方塊製作)	ポンプ車	ｍ３	10.00	4,935.00	49,350		
合　計	作業能力：10.00ｍ３			20,792.00	207,920		

番号：16
名称：ルーフィング敷設　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ルーフィング敷設		ｍ２	100.00	572.00	57,200		
合　計	作業能力：100.00ｍ２			572.00	57,200		

番号：17
名称：吊鉄筋材料　　1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
吊筋	SS400 φ25mm L=1.900m	本	1.00	2,440.00	2,440		
合　　計	作業能力：1.00本			2,440.00	2,440		

番号：18
名称：吊鉄筋組立　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	87.15	87,150		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	40,400.00	4,040	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			91.00	91,190		

番号：19
名称：鋼製型枠組立組外　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	4,368.00	436,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	40,400.00	32,320	8H	
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			4,691.00	469,120		

番号：20
名称：コンクリート打設　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	18-8-40BB W/C65%	ｍ３	10.10	15,700.00	158,570		
コンクリート打設(方塊製作)	ポンプ車	ｍ３	10.00	4,935.00	49,350		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			20,792.00	207,920		

番号：21
名称：ルーフィング敷設　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ルーフィング敷設		ｍ２	100.00	572.00	57,200		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			572.00	57,200		

番号：22
名称：吊鉄筋材料　　1本当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
吊筋	SS400 φ25mm L=1.900m	本	1.00	2,440.00	2,440		
合　　計	作業能力：1.00本			2,440.00	2,440		

番号：23
名称：吊鉄筋組立　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
吊鉄筋・吊バー組立	鉄筋径38mm未満クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	87.15	87,150		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.10	40,400.00	4,040	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			91.00	91,190		

番号：24
名称：鋼製型枠組立組外　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼製型枠組立組外(方塊製作)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	4,368.00	436,800		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.80	40,400.00	32,320	8H	
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			4,691.00	469,120		

番号：25
名称：コンクリート打設　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	18-8-40BB W/C65%	ｍ３	10.10	15,700.00	158,570		
コンクリート打設(方塊製作)	ポンプ車	ｍ３	10.00	4,935.00	49,350		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			20,792.00	207,920		

番号：26
名称：異形ブロック製作　6.3t型　　10個当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	18-8-40BB W/C65%	ｍ３	25.25	15,700.00	396,425		
鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	ｍ２	115.80	1,200.00	138,960		
型枠工	5.5tを超えて11t以下(クレーン抜き)	ｍ２	115.80	997.00	115,452		
コンクリート打設工	5.5tを超えて11t以下(クレーン抜き)	ｍ３	25.00	3,307.00	82,675		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.58	44,900.00	26,042	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	0.58	80,700.00	46,806	8H	
合　　計	作業能力：10.00個			80,636.00	806,360		

番号：27
名称：異形ブロック製作　4.0ｔ型　　10個当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	18-8-40BB W/C65%	ｍ３	17.24	15,700.00	270,668		
鋼製型枠	異形ブロック 10t未満	ｍ２	104.50	1,200.00	125,400		
型枠工	2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き)	ｍ２	104.50	1,260.00	131,670		
コンクリート打設工	2.5tを超えて5.5t以下(クレーン抜き)	ｍ３	17.07	3,465.00	59,147		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.52	44,900.00	23,348	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	0.45	63,200.00	28,440	8H	
合　　計	作業能力：10.00個			63,867.00	638,673		

番号：28
名称：モニタリング調査　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
モニタリング調査	全工種	式	1.00	42,000.00	42,000		
合　　計	作業能力：1.00式			42,000.00	42,000		

番号：29
名称：諸経費動向調査　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
諸経費動向調査		式	1.00	100,000.00	100,000		
合　　計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		

単価表

令和5年度　名古屋港新土砂処分場本体及び消波工事

単価表番号：1
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)16t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ	16t吊	日	1.00	40,400.00	40,400		
合　　計					40,400		

単価表番号：2
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)25t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ	25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900		
合　　計					44,900		

単価表番号：3
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)50t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ	50t吊	日	1.00	80,700.00	80,700		
合　　計					80,700		

単価表番号：4
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)35t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ	35t吊	日	1.00	63,200.00	63,200		
合　　計					63,200		