令和5年度

清水港新興津岸壁(-15m)本体工事

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合併積算総括表

令和5年度　清水港新興津岸壁(-15m)本体工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					147,559,544	
間接工事費	91,844,428 + 55,637,483				147,481,911	
共通仮設費（計）	76,704,820 + 14,342,787 + 796,821				91,844,428	
共通仮設費（ 積上 ）					76,704,820	
共通仮設費（ 率 ）	147,559,544 × 9.72%（(4.48×1.68 +2.00%) × 1.02)				14,342,787	
現場環境改善費	147,559,544 × 0.54%				796,821	
現場管理費	239,403,972 × 23.24%（(21.05% +1.51%) × 1.03)				55,637,483	
工事原価	147,559,544 + 147,481,911				295,041,455	
直接製作費					325,746,242	
間接製作費	63,702,450 + 82,105,380				145,807,830	
間接労務費	141,561,000 × 45%				63,702,450	
工場管理費	205,263,450 × 40%				82,105,380	
鋼殻製作原価					471,554,072	
ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄｹｰｿﾝ製作原価合計（工事原価+鋼殻製作原価）					766,595,527	
一般管理費等	766,595,527 × 12.69%（12.69% × 1.00) − 3,137				97,277,835	
契約保証費	766,595,527 × 0.04%				306,638	
工事価格	766,595,527 + 97,277,835 + 306,638				864,180,000	

合併積算総括表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
消費税等相当額	864,180,000 × 10.00%				86,418,000	
請負工事費					950,598,000	

合併積算内訳表

令和5年度 清水港新興津岸壁(-15m)本体工事

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					147,559,544	
岸壁					147,559,544	
本体工［HBケーソン式］					147,559,544	
HBケーソン鋼殻運搬工					22,156,904	
HBケーソン鋼殻積込					9,996,035	
1-1 HBケーソン鋼殻積込準備	吊降し方式(取付)	回	1.00	4,787,161	4,787,161	
1-2 HBケーソン鋼殻積込	吊降し方式	函	2.00	2,604,437	5,208,874	
HBケーソン鋼殻運搬					4,548,080	
1-3 HBケーソン鋼殻運搬	津松阪港～清水港(2函同時積)	回	1.00	4,548,080	4,548,080	
HBケーソン鋼殻積卸し					7,612,789	
1-4 HBケーソン鋼殻積卸し	吊降し方式	函	2.00	2,607,981	5,215,962	
1-5 HBケーソン鋼殻積卸し準備	吊降し方式(取外)	回	1.00	2,396,827	2,396,827	
HBケーソン製作工					125,402,640	
マット					14,242,554	
1-6 アスファルトマット(工場製作)設置	t=8cm以上 静止摩擦係数0.75以上	枚	54.00	263,751	14,242,554	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
足場					8,802,042	
1-7 鋼製枠組足場架払		m2	3,026.00	2,621	7,931,146	
1-8 内足場架払		m2	424.00	2,054	870,896	
鉄筋					46,861,748	
1-9 鉄筋加工組立(1)	SD345 D13	kg	13,476.00	212	2,856,912	
1-10 鉄筋加工組立(2)	SD345 D16	kg	11,214.00	210	2,354,940	
1-11 鉄筋加工組立(3)	SD345 D19	kg	22,666.00	210	4,759,860	
1-12 鉄筋加工組立(4)	SD345 D22	kg	109,852.00	210	23,068,920	
1-13 鉄筋加工組立(5)	SD345 D25	kg	11,200.00	210	2,352,000	
1-14 鉄筋加工組立(6)	SD345 D29	kg	54,356.00	211	11,469,116	
型枠					15,052,752	
1-15 鋼製型枠組立組外		m2	2,574.00	5,848	15,052,752	
コンクリート					40,443,544	
1-16 コンクリート打設	27-12-25(20) BB W/C≦50%	m3	1,714.00	23,596	40,443,544	

合併積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
共通仮設費(積上)					76,704,820	
共通仮設費					76,704,820	
回航・えい航費					75,393,221	
回航					75,393,221	
1-17 回航費(1)	起重機船 非航固定 鋼DE 1,300t吊 東播磨港～津松阪港	回	1.00	20,778,160	20,778,160	
1-18 回航費(2)	起重機船 非航固定 鋼DE 1,300t吊 津松阪港～清水港	回	1.00	14,415,692	14,415,692	
1-19 回航費(3)	起重機船 非航固定 鋼DE 1,300t吊 清水港～東播磨港	回	1.00	24,124,905	24,124,905	
1-20 回航費(4)	台船 鋼 6,000t積 神戸港～津松阪港	回	1.00	7,320,722	7,320,722	
1-21 回航費(5)	台船 鋼 6,000t積 清水港～神戸港	回	1.00	8,753,742	8,753,742	
運搬費					1,103,003	
建設機械器具等運搬					1,103,003	
1-22 分解組立運搬	クローラクレーン(油) 80t吊	式	1.00	1,103,003	1,103,003	
安全費					108,596	
安全対策					108,596	
1-23 安全監視船		式	1.00	98,596	98,596	
1-24 安全情報管理		式	1.00	10,000	10,000	

合併積算内訳表

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
技術管理費					100,000	
技術管理					100,000	
1-25 諸経費動向調査		式	1.00	100,000	100,000	
直接製作費					325,746,242	
工場製作					325,746,242	
本体工[HBケーソン式]					325,746,242	
HBケーソン製作工					325,746,242	
鋼殻製作					325,746,242	
2-1 鋼殻製作		式	1.00	325,746,242	325,746,242	

番号：1-1
名称：HBケーソン鋼殻積込準備　吊降し方式(取付)　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航固定)	鋼DE 1,300t吊	日	1.00	3,981,806.00	3,981,806	4.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 20t吊	日	1.00	713,819.00	713,819	8H	
吊金具(1函当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	ケーソン質量1,000t用	日	1.00	29,600.00	29,600		
吊ワイヤーロープ(1点当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	径　φ80mm	日	1.00	29,040.00	29,040		
平衡滑車(1基当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	250t型	日	1.00	9,080.00	9,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	4,763,345.00	23,816		
合　　計	作業能力：1.00回			4,787,161.00	4,787,161		

番号：1-2
名称：HBケーソン鋼殻積込　吊降し方式　　1日当り（3函）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
起重機船(非航固定)	鋼DE 1,300t吊	日	1.00	4,432,087.00	4,432,087	6.00H / 8H	
引船	鋼D 4000PS型	日	1.00	922,206.00	922,206	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 20t吊	日	1.00	713,819.00	713,819	8H	
台船	鋼 6,000積	日	1.00	927,372.00	927,372		
引船	鋼D 2500PS型	日	1.00	554,666.00	554,666	2.00H / 8H	
とび工		人	3.00	29,820.00	89,460		
普通作業員		人	3.00	22,370.00	67,110		
吊金具(1函当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	ケーソン質量1,000t用	日	1.00	29,600.00	29,600		
吊ワイヤーロープ(1点当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	径　φ80mm	日	1.00	29,040.00	29,040		
平衡滑車(1基当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	250t型	日	1.00	9,080.00	9,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	7,774,440.00	38,872		
合　　計	作業能力：3.00函			2,604,437.00	7,813,312		

番号：1-3
名称：HBケーソン鋼殻運搬　津松阪港～清水港(2函同時積)　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	574,500.00	574,500		
運転費		式	1.00	1,056,076.00	1,056,076		
損料		式	1.00	2,872,800.00	2,872,800		
回航保険料		式	1.00	28,690.00	28,690		
旅費等		式	1.00	16,014.00	16,014		
合　　計	作業能力：1.00回			4,548,080.00	4,548,080		

番号：1-4
名称：HBケーソン鋼殻積卸し　吊降し方式　　1日当り（3函）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航固定)	鋼DE 1,300t吊	日	1.00	4,437,467.00	4,437,467	6.00H / 8H	
引船	鋼D 4000PS型	日	1.00	924,882.00	924,882	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 20t吊	日	1.00	715,267.00	715,267	8H	
台船	鋼 6,000積	日	1.00	927,876.00	927,876		
引船	鋼D 2500PS型	日	1.00	556,496.00	556,496	2.00H / 8H	
とび工		人	3.00	27,410.00	82,230		
普通作業員		人	3.00	24,360.00	73,080		
吊金具(1函当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	ケーソン質量1,000t用	日	1.00	29,600.00	29,600		
吊ワイヤーロープ(1点当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	径　φ80mm	日	1.00	29,040.00	29,040		
平衡滑車(1基当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	250t型	日	1.00	9,080.00	9,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	7,785,018.00	38,925		
合　　計	作業能力：3.00函			2,607,981.00	7,823,943		

番号：1-5
名称：HBケーソン鋼殻積卸し準備　吊降し方式(取外)　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
起重機船(非航固定)	鋼DE 1,300t吊	日	0.50	3,986,820.00	1,993,410	4.00H / 8H	
揚錨船	鋼D 20t吊	日	0.50	715,267.00	357,633	8H	
吊金具(1函当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	ケーソン質量1,000t用	日	0.50	29,600.00	14,800		
吊ワイヤーロープ(1点当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	径　φ80mm	日	0.50	29,040.00	14,520		
平衡滑車(1基当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]	250t型	日	0.50	9,080.00	4,540		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,384,903.00	11,924		
合　　計	作業能力：1.00回			2,396,827.00	2,396,827		

番号：1-6
名称：アスファルトマット(工場製作)設置　t=8cm以上 静止摩擦係数0.75以上　　42.0枚当り (42枚)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
アスファルトマット(工場製作)設置	クレーン抜き	枚	42.00	261,746.00	10,993,332		
クローラクレーン(油圧駆動式)	80t吊	日	1.00	84,213.00	84,213	8H	
合　　計	作業能力：42.00枚			263,751.00	11,077,545		

番号：1-7
名称：鋼製枠組足場架払　　100m２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼製枠組足場架払(ケーソン製作)	クレーン抜き	m２	100.00	2,369.00	236,900		
クローラクレーン(油圧駆動式)	80t吊	日	0.30	84,213.00	25,263	8H	
合　　計	作業能力：100.00m２			2,621.00	262,163		

番号：1-8
名称：内足場架払　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
内足場架払(ケーソン製作)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	1,802.00	180,200		
クローラクレーン(油圧駆動式)	80t吊	日	0.30	84,213.00	25,263	8H	
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			2,054.00	205,463		

番号：1-9
名称：鉄筋加工組立(1)　SD345 D13　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D13	ｋｇ	1,030.00	119.20	122,776		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	72.45	72,450		
クローラクレーン(油圧駆動式)	80t吊	日	0.20	84,213.00	16,842	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			212.00	212,068		

番号：1-10
名称：鉄筋加工組立(2)　SD345 D16　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D16	ｋｇ	1,030.00	117.20	120,716		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	72.45	72,450		
クローラクレーン(油圧駆動式)	80t吊	日	0.20	84,213.00	16,842	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			210.00	210,008		

番号：1-11
名称：鉄筋加工組立(3)　SD345 D19　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D19	ｋｇ	1,030.00	117.20	120,716		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	72.45	72,450		
クローラクレーン(油圧駆動式)	80t吊	日	0.20	84,213.00	16,842	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			210.00	210,008		

番号：1-12
名称：鉄筋加工組立(4)　SD345 D22　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D22	ｋｇ	1,030.00	117.20	120,716		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	72.45	72,450		
クローラクレーン(油圧駆動式)	80t吊	日	0.20	84,213.00	16,842	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			210.00	210,008		

番号：1-13
名称：鉄筋加工組立(5)　SD345 D25　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D25	ｋｇ	1,030.00	117.20	120,716		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	72.45	72,450		
クローラクレーン(油圧駆動式)	80t吊	日	0.20	84,213.00	16,842	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			210.00	210,008		

番号：1-14
名称：鉄筋加工組立(6)　SD345 D29　　1000ｋｇ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鉄筋(異形)	SD345 D29	ｋｇ	1,030.00	118.20	121,746		
鉄筋加工組立(ケーソン製作)	クレーン抜き	ｋｇ	1,000.00	72.45	72,450		
クローラクレーン(油圧駆動式)	80t吊	日	0.20	84,213.00	16,842	8H	
合　　計	作業能力：1,000.00ｋｇ			211.00	211,038		

番号：1-15
名称：鋼製型枠組立組外　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼製型枠組立組外(ケーソン製作)	クレーン抜き	ｍ２	100.00	5,512.00	551,200		
クローラクレーン(油圧駆動式)	80t吊	日	0.40	84,213.00	33,685	8H	
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			5,848.00	584,885		

番号：1-16
名称：コンクリート打設　27-12-25(20) BB W/C≦50%　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
レディーミクストコンクリート	27-12-25(20)BB W/C≦50%	ｍ３	10.10	19,100.00	192,910		
コンクリート打設(ケーソン製作)	ポンプ車	ｍ３	10.00	4,305.00	43,050		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			23,596.00	235,960		

番号：1-17
名称：回航費(1)　起重機船 非航固定 鋼DE 1,300t吊 東播磨港～津松阪港　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	4,525,000.00	4,525,000		
運転費		式	1.00	3,575,883.00	3,575,883		
損料		式	1.00	12,026,600.00	12,026,600		
回航保険料		式	1.00	576,238.00	576,238		
旅費等		式	1.00	74,439.00	74,439		
合　　計	作業能力：1.00回			20,778,160.00	20,778,160		

番号：1-18
名称：回航費(2)　起重機船 非航固定 鋼DE 1,300t吊 津松阪港～清水港　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	4,525,000.00	4,525,000		
運転費		式	1.00	1,845,104.00	1,845,104		
損料		式	1.00	7,594,400.00	7,594,400		
回航保険料		式	1.00	338,963.00	338,963		
旅費等		式	1.00	112,225.00	112,225		
合　　計	作業能力：1.00回			14,415,692.00	14,415,692		

番号：1-19
名称：回航費(3)　起重機船 非航固定 鋼DE 1,300t吊 清水港～東播磨港　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	4,525,000.00	4,525,000		
運転費		式	1.00	4,490,736.00	4,490,736		
損料		式	1.00	14,242,700.00	14,242,700		
回航保険料		式	1.00	686,400.00	686,400		
旅費等		式	1.00	180,069.00	180,069		
合　　計	作業能力：1.00回			24,124,905.00	24,124,905		

番号：1-20
名称：回航費(4)　台船 鋼 6,000t積 神戸港～津松阪港　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	574,500.00	574,500		
運転費		式	1.00	2,042,198.00	2,042,198		
損料		式	1.00	4,659,200.00	4,659,200		
回航保険料		式	1.00	35,862.00	35,862		
旅費等		式	1.00	8,962.00	8,962		
合　　計	作業能力：1.00回			7,320,722.00	7,320,722		

番号：1-21
名称：回航費(5)　台船 鋼 6,000t積 清水港～神戸港　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	574,500.00	574,500		
運転費		式	1.00	2,563,924.00	2,563,924		
損料		式	1.00	5,552,400.00	5,552,400		
回航保険料		式	1.00	39,448.00	39,448		
旅費等		式	1.00	23,470.00	23,470		
合　計	作業能力：1.00回			8,753,742.00	8,753,742		

番号：1-22
名称：分解組立運搬　クローラクレーン(油) 80t吊　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.50	44,900.00	67,350	8H	
特殊作業員		人	5.50	25,310.00	139,205		
運搬費等率	特定項目の%	%	434.00	206,555.00	896,448		
合　計	作業能力：1.00式			1,103,003.00	1,103,003		

番号：1-23
名称：安全監視船　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	1.00	98,106.00	98,106	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	98,106.00	490		
合　計	作業能力：1.00式			98,596.00	98,596		

番号：1-24
名称：安全情報管理　　式（1式）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
安全情報管理費		日	1.00	10,000.00	10,000		
合　　計	作業能力：1.00式			10,000.00	10,000		

番号：1-25
名称：諸経費動向調査　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
諸経費動向調査		式	1.00	100,000.00	100,000		
合　　計	作業能力：1.00式			100,000.00	100,000		

番号：2-1　　施工数量：1
名称：鋼殻製作　　式（1式）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
材料費(鋼材)		式	1.000	150,111,628.00	150,111,628	8H	
材料費(スタッド)		式	1.000	8,987,522.00	8,987,522	8H	
材料費(その他材料)		式	1.000	1,061,930.00	1,061,930	8H	
補助材料費	材料費(鋼材、スタッド、その他材料)の	%	15.000	160,161,080.00	24,024,162		
労務費	船舶製作工	人工	5,243.000	27,000.00	141,561,000		
合　　計				325,746,242.00	325,746,242		

単価表

単価表番号：1-1
単価表名称：起重機船(非航固定)　鋼DE 1,300t吊　　4.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	730.00	88.20	64,386		
船団長		人	1.20	32,450.00	38,940		
高級船員		人	1.20	32,450.00	38,940		
普通船員		人	18.00	24,780.00	446,040		
損料（損料(起重機船[固定・ディーゼル発電	DE 1,300t吊	時間	4.00	209,000.00	836,000		運転時間
損料（損料(起重機船[固定・ディーゼル発電	DE 1,300t吊	日	1.65	1,550,000.00	2,557,500		供用日
合　　計					3,981,806		

単価表番号：1-2
単価表名称：揚錨船　鋼D 20t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	188.00	88.20	16,581		
高級船員		人	2.40	32,450.00	77,880	β=1.20	
普通船員		人	3.60	24,780.00	89,208	β=1.20	
損料（揚錨船）	D 20t吊	日	1.00	182,000.00	182,000		運転日
損料（揚錨船）	D 20t吊	日	1.65	211,000.00	348,150	α=1.65	供用日
合　　計					713,819		

単価表番号：1-3
単価表名称：起重機船(非航固定)　鋼DE 1,300t吊　　6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	1,096.00	88.20	96,667		
船団長		人	1.20	32,450.00	38,940		
高級船員		人	1.20	32,450.00	38,940		
普通船員		人	18.00	24,780.00	446,040		
損料（損料(起重機船[固定・ディーゼル発電	DE 1,300t吊	時間	6.00	209,000.00	1,254,000		運転時間
損料（損料(起重機船[固定・ディーゼル発電	DE 1,300t吊	日	1.65	1,550,000.00	2,557,500		供用日
合　　計					4,432,087		

単価表番号：1-4
単価表名称：引船　鋼D 4000PS型　　1日当り 2.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	912.00	88.20	80,438		
高級船員		人	4.80	32,450.00	155,760	β=1.20	
普通船員		人	3.60	24,780.00	89,208	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 4,000PS型	時間	2.00	31,100.00	62,200		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 4,000PS型	日	1.65	324,000.00	534,600	α=1.65	供用日
合　　計					922,206		

単価表番号：1-5
単価表名称：台船　鋼 6,000積

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
普通船員		人	2.40	24,780.00	59,472		
損料（台船）	供用	日	1.65	526,000.00	867,900		供用日
合　　計					927,372		

単価表番号：1-6
単価表名称：引船　鋼D 2500PS型　　1日当り 2.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	570.00	88.20	50,274		
高級船員		人	3.60	32,450.00	116,820	β=1.20	
普通船員		人	2.40	24,780.00	59,472	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 2,500PS型	時間	2.00	17,200.00	34,400		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 2,500PS型	日	1.65	178,000.00	293,700	α=1.65	供用日
合　　計					554,666		

単価表番号：1-7
単価表名称：起重機船(非航固定)　鋼DE 1,300t吊　　6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	1,096.00	89.20	97,763		
船団長		人	1.20	32,660.00	39,192		
高級船員		人	1.20	32,660.00	39,192		
普通船員		人	18.00	24,990.00	449,820		
損料（損料(起重機船[固定・ディーゼル発電	DE 1,300t吊	時間	6.00	209,000.00	1,254,000		運転時間
損料（損料(起重機船[固定・ディーゼル発電	DE 1,300t吊	日	1.65	1,550,000.00	2,557,500		供用日
合　　計					4,437,467		

単価表番号：1-8
単価表名称：引船　鋼D 4000PS型　　1日当り 2.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	912.00	89.20	81,350		
高級船員		人	4.80	32,660.00	156,768	β=1.20	
普通船員		人	3.60	24,990.00	89,964	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 4,000PS型	時間	2.00	31,100.00	62,200		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 4,000PS型	日	1.65	324,000.00	534,600	α=1.65	供用日
合　　計					924,882		

単価表番号：1-9
単価表名称：揚錨船　鋼D 20t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	188.00	89.20	16,769		
高級船員		人	2.40	32,660.00	78,384	β=1.20	
普通船員		人	3.60	24,990.00	89,964	β=1.20	
損料（揚錨船）	D 20t吊	日	1.00	182,000.00	182,000		運転日
損料（揚錨船）	D 20t吊	日	1.65	211,000.00	348,150	α=1.65	供用日
合　　計					715,267		

単価表番号：1-10
単価表名称：台船　鋼 6,000積

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
普通船員		人	2.40	24,990.00	59,976		
損料（台船）	供用	日	1.65	526,000.00	867,900		供用日
合　　計					927,876		

単価表番号：1-11
単価表名称：引船　鋼D 2500PS型　　1日当り 2.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	570.00	89.20	50,844		
高級船員		人	3.60	32,660.00	117,576	β=1.20	
普通船員		人	2.40	24,990.00	59,976	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 2,500PS型	時間	2.00	17,200.00	34,400		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 2,500PS型	日	1.65	178,000.00	293,700	α=1.65	供用日
合　　計					556,496		

単価表番号：1-12
単価表名称：起重機船(非航固定)　鋼DE 1,300t吊　　4.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	730.00	89.20	65,116		
船団長		人	1.20	32,660.00	39,192		
高級船員		人	1.20	32,660.00	39,192		
普通船員		人	18.00	24,990.00	449,820		
損料（損料(起重機船[固定・ディーゼル発電	DE 1,300t吊	時間	4.00	209,000.00	836,000		運転時間
損料（損料(起重機船[固定・ディーゼル発電	DE 1,300t吊	日	1.65	1,550,000.00	2,557,500		供用日
合　　計					3,986,820		

単価表番号：1-13
単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式)　80t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油		L	91.00	143.00	13,013		
賃料（クローラクレーン）	(油圧駆動式) 80t吊	日	1.00	71,200.00	71,200		
合　　計					84,213		

単価表番号：1-14
単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)　(油圧伸縮ジブ型)25t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
賃料（ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ	25t吊	日	1.00	44,900.00	44,900		
合　　計					44,900		

単価表

単価表番号：1-15
単価表名称：安全監視船　FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	37.00	89.20	3,300		
高級船員		人	1.20	32,660.00	39,192	β=1.20	
普通船員		人	1.20	24,990.00	29,988	β=1.20	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	1.00	9,390.00	9,390		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	1.65	9,840.00	16,236	α=1.65	供用日
合　　計					98,106		

単価表番号：2-1
単価表名称：材料費(鋼材)　　8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
鋼板(1)	SS400　t=7	t	131.140	200,258.00	26,262,635		
鋼板(2)	SS400　t=8	t	76.800	200,258.00	15,379,413		
鋼板(3)	SS400　t=9	t	114.260	200,258.00	22,880,678		
鋼板(4)	SS400　t=12	t	30.650	200,258.00	6,137,106		
鋼板(5)	SS400　t=16	t	0.640	200,258.00	128,565		
鋼板(6)	SS400　t=19	t	58.950	200,258.00	11,804,808		
鋼板(7)	SM490A　t=19	t	16.600	212,242.00	3,524,066		
鋼板(8)	SM490YA　t=8	t	1.960	213,362.00	417,336		
鋼板(9)	SM490YA　t=10	t	67.670	213,362.00	14,439,059		
鋼板(10)	SM490YA　t=12	t	1.520	213,362.00	324,736		
鋼板(11)	SM490YA　t=16	t	75.770	213,362.00	16,166,012		
鋼板(12)	SM490YA　t=19	t	7.370	213,362.00	1,572,051		
平鋼(1)	SS400　50×6	t	0.680	140,165.00	95,312		
平鋼(2)	SS400　75×9	t	2.020	140,165.00	283,693		
平鋼(3)	SS400　125×9	t	1.100	142,365.00	157,170		
平鋼(4)	SS400　200×12	t	1.520	147,865.00	225,050		
山形鋼(1)	SS400　50×50×6	t	0.140	129,165.00	18,341		
山形鋼(2)	SS400　75×75×6	t	25.010	129,165.00	3,230,933		
山形鋼(3)	SS400　90×90×10	t	1.060	135,765.00	143,910		
山形鋼(4)	SS400　120×120×8	t	19.170	176,465.00	3,382,834		
山形鋼(5)	SS400　200×90×9×14	t	75.340	239,165.00	18,019,647		
H形鋼	SS400　200×200×8×12	t	4.800	130,265.00	625,272		
溝形鋼	SS400　250×90×9×13	t	33.570	133,565.00	4,483,242		

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
鋼管(1)	SGP　48.6×3.5　40A	t	0.010	330,465.00	3,304		
鋼管(2)	SGP　60.5×3.8　50A	t	0.010	331,565.00	2,652		
丸鋼	SS400　φ19	t	0.150	154,465.00	23,169		
異形棒鋼(1)	SD345　D13×900　頭部幅止筋	t	0.570	128,285.00	72,865		
異形棒鋼(2)	SD345　D13×950　幅止筋	t	0.040	128,285.00	5,387		
異形棒鋼(3)	SD345　D13×1000　幅止筋	t	2.170	128,285.00	278,635		
異形棒鋼(4)	SD345　D22×1050　スタッド鉄筋	t	0.180	126,085.00	22,695		
ボルト	SUS304　M12×35(全ネジ)	本	12.000	65.00	780		
ナット	SUS304　M12(1種)	個	12.000	22.70	272		
合　　計					150,111,628		

単価表番号：2-2
単価表名称：材料費(スタッド)　　8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
頭付スタッド(1)	JIS B 1198　φ16×100	本	41,090.000	163.00	6,697,670		
頭付スタッド(2)	JIS B 1198　φ19×130	本	192.000	220.00	42,240		
頭付スタッド(3)	JIS B 1198　φ19×220	本	1,440.000	289.00	416,160		
頭付スタッド(4)	JIS B 1198　φ19×350	本	2,160.000	465.00	1,004,400		
頭付スタッド(5)	JIS B 1198　φ22×130	本	684.000	273.00	186,732		
ネジ付スタッド	SS400 W5/8×45L(ナット・高ナット込)	組	1,856.000	345.00	640,320		
合　　計					8,987,522		

単価表

単価表番号：2-3
単価表名称：材料費(その他材料)

8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
プラグ	JISB2301 呼び2(FcMB)　50A	個	2.000	357.00	714		
ソケット	JISB2301 呼び2(FcMB)　50A	個	2.000	466.00	932		
アンボンド	天然ゴム 70×5t×700	本	64.000	426.00	27,264		
鋼殻支持材	鋼殻支持材製作費及び鋼材費	組	60.000	17,217.00	1,033,020		
合　　計					1,061,930		