令和5年度

名古屋港新土砂処分場本体及び消波工事(第1回変更)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

総括表

令和5年度　名古屋港新土砂処分場本体及び消波工事（第1回変更）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					194,336,051	
間接工事費	13,307,631 ＋ 48,344,062				61,651,693	
	13,739,931 ＋ 48,430,741				62,170,672	518,979
共通仮設	130,306 ＋ 12,263,854 ＋ 913,471				13,307,631	
	562,606 ＋ 12,263,854 ＋ 913,471				13,739,931	432,300
共通仮設費（ 積上 ）					130,306	
					562,606	432,300
共通仮設費（ 率 ）						
	194,336,051 × (12,263,854 ÷ 194,336,051) × (6.39% ÷ 6.39%)				12,263,854	
現場環境改善費						
	194,336,051 × (913,471 ÷ 194,336,051) × (0.49% ÷ 0.49%)				913,471	
現場管理費					48,344,062	
	208,015,982 × (48,344,062 ÷ 207,643,682) × (23.35% ÷ 23.35%)				48,430,741	86,679
工事原価	194,336,051 ＋ 13,307,631 ＋ 48,344,062				255,987,744	
	194,336,051 ＋ 13,739,931 ＋ 48,430,741				256,506,723	518,979
一般管理費等					38,212,256	
	256,446,723 × (38,212,256 ÷ 255,987,744) × (15.06% ÷ 15.06%) － 3,342				38,277,427	65,171
建設キャリアアップシステムに要する費用					0	
					5,850	5,850
工事価格	255,987,744 ＋ 38,212,256				294,200,000	
	256,506,723 ＋ 38,277,427 ＋ 5,850				294,790,000	590,000
消費税等相当額	294,200,000 × 10.00%				29,420,000	
	294,790,000 × 10.00%				29,479,000	59,000
請負工事費	294,200,000 + 29,420,000				323,620,000	
	294,790,000 + 29,479,000				324,269,000	649,000

上段：原金額　下段：変更金額

積算内訳表

令和5年度　名古屋港新土砂処分場本体及び消波工事(第1回変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					194,336,051	
護岸					194,336,051	
本体工					124,171,044	
本体ブロック製作工					124,171,044	
本体ブロック(1)製作	145個　21.5t/個				38,868,497	
1 ルーフィング敷設		m２	754.00	524	395,096	
2 吊鉄筋材料		本	580.00	2,239	1,298,620	
3 吊鉄筋組立		ｋｇ	4,246.00	83	352,418	
4 鋼製型枠組立組外		m２	2,540.00	4,304	10,932,160	
5 コンクリート打設		m３	1,357.00	19,079	25,890,203	
本体ブロック(2)製作	2個　21.9t/個				541,714	
6 ルーフィング敷設		m２	11.00	524	5,764	
7 吊鉄筋材料		本	8.00	2,239	17,912	
8 吊鉄筋組立		ｋｇ	59.00	83	4,897	
9 鋼製型枠組立組外		m２	35.00	4,304	150,640	
10 コンクリート打設		m３	19.00	19,079	362,501	
本体ブロック(3)製作	3個　21.8t/個				804,880	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
11 ルーフィング敷設		m２	16.00	524	8,384	
12 吊鉄筋材料		本	12.00	2,239	26,868	
13 吊鉄筋組立		ｋｇ	88.00	83	7,304	
14 鋼製型枠組立組外		m２	53.00	4,304	228,112	
15 コンクリート打設		m３	28.00	19,079	534,212	
本体ブロック(4)製作	72個　21.1t/個				20,165,457	
16 ルーフィング敷設		m２	366.00	524	191,784	
17 吊鉄筋材料		本	288.00	2,239	644,832	
18 吊鉄筋組立		ｋｇ	2,108.00	83	174,964	
19 鋼製型枠組立組外		m２	1,529.00	4,304	6,580,816	
20 コンクリート打設		m３	659.00	19,079	12,573,061	
本体ブロック(5)製作	225個　21.4t/個				63,790,496	
21 ルーフィング敷設		m２	1,164.00	524	609,936	
22 吊鉄筋材料		本	900.00	2,239	2,015,100	
23 吊鉄筋組立		ｋｇ	6,588.00	83	546,804	
24 鋼製型枠組立組外		m２	4,793.00	4,304	20,629,072	
25 コンクリート打設		m３	2,096.00	19,079	39,989,584	

積算内訳表

令和5年度　名古屋港新土砂処分場本体及び消波工事(第1回変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
消波工					70,165,007	
消波ブロック工					70,165,007	
消波ブロック製作					70,165,007	
26 異形ブロック製作		個	793.00	73,995	58,678,035	
27 異形ブロック製作		個	196.00	58,607	11,486,972	
共通仮設費(積上)					130,306 562,606	 432,300
共通仮設費					130,306 562,606	 432,300
技術管理費					130,306 190,306	 60,000
施工実態調査					38,541	
28 モニタリング調査		式	1.00	38,541	38,541	
諸経費動向調査					91,765	
29 諸経費動向調査		式	1.00	91,765	91,765	
遠隔臨場に要する費用					0 60,000	 60,000
30 遠隔臨場		式	0.00 1.00	0 60,000	0 60,000	 60,000
現場環境改善費					0 372,300	 372,300
現場環境改善費					0 372,300	 372,300
31 快適トイレ		式	0.00 1.00	0 372,300	0 372,300	 372,300

上段：原金額　下段：変更金額

番号：30[D2A00002]
名称：遠隔臨場　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
遠隔臨場		式	1.00	60,000.00	60,000		[ES2100004]
合　　計	作業能力：1.00式			60,000.00	60,000		

採用年月日：（労務）令和5年9月1日　（材料）令和5年9月1日　（歩掛）令和5年9月1日
供用係数ランク：1　船舶供用係数（α）：1.65　船員供用係数（β）：1.20

番号：31[D2A66025]
名称：快適トイレ　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
快適トイレ		式	1.00	372,300.00	372,300		[ES2100005]
合　　計	作業能力：1.00式			372,300.00	372,300		

採用年月日：（労務）令和5年9月1日　（材料）令和5年9月1日　（歩掛）令和5年9月1日
供用係数ランク：1　船舶供用係数（α）：1.65　船員供用係数（β）：1.20