令和5年度

清水港興津防波堤撤去工事(第1回変更)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

総括表

令和5年度 清水港興津防波堤撤去工事(第1回変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					119,172,611	
					140,749,755	21,577,144
間接工事費	29,633,283 ＋ 35,416,418				65,049,701	
	33,168,115 ＋ 45,551,548				78,719,663	13,669,962
共通仮設	17,187,901 ＋ 11,762,591 ＋ 682,791				29,633,283	
	18,857,715 ＋ 13,559,219 ＋ 751,181				33,168,115	3,534,832
共通仮設費（ 積上 ）					17,187,901	
					18,857,715	1,669,814
共通仮設費（ 率 ）					11,762,591	
	140,749,755 × (11,762,591 ÷ 119,172,611) × (9.77% ÷ 10.01%)				13,559,219	1,796,628
現場環境改善費					682,791	
	138,762,316 × (682,791 ÷ 117,720,233) × (0.56% ÷ 0.60%)				751,181	68,390
現場管理費					35,416,418	
	173,917,870 × (35,416,418 ÷ 148,805,894) × (26.29% ÷ 23.89%)				45,551,548	10,135,130
工事原価	119,172,611 ＋ 29,633,283 ＋ 35,416,418				184,222,312	
	140,749,755 ＋ 33,168,115 ＋ 45,551,548				219,469,418	35,247,106
一般管理費等					28,777,688	
	219,469,418 × (28,777,688 ÷ 184,222,312) × (15.40% ÷ 15.78%) － 7,528				33,450,582	4,672,894
工事価格	184,222,312 ＋ 28,777,688				213,000,000	
	219,469,418 ＋ 33,450,582				252,920,000	39,920,000
消費税等相当額	213,000,000 × 10.00%				21,300,000	
	252,920,000 × 10.00%				25,292,000	3,992,000
請負工事費	213,000,000 ＋ 21,300,000				234,300,000	
	252,920,000 ＋ 25,292,000				278,212,000	43,912,000

上段：原金額　下段：変更金額

積算内訳表

令和5年度　清水港興津防波堤撤去工事(第1回変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
直接工事費					119,172,611	
					140,749,755	21,577,144
防波堤					119,172,611	
					140,749,755	21,577,144
構造物撤去工					119,172,611	
					140,749,755	21,577,144
上部工撤去					20,452,495	
					20,581,519	129,024
上部工切断						
					18,229,991	
1 ワイヤーソーイング(上部工)						
		m2	39.00	115,795	4,516,005	
2 ワイヤーソーイング(上部工)						
		m2	124.00	104,854	13,001,896	
3 コンクリート削孔(上部工)						
		箇所	10.00	71,209	712,090	
吊り上げ準備						
					1,009,752	
4 コンクリート削孔(上部工)						
		箇所	40.00	10,211	408,440	
5 吊り上げアンカー設置						
		箇所	40.00	8,541	341,640	
6 コンクリートブロック吊用カプラー						
		個	4.00	64,918	259,672	
上部工撤去・運搬・仮置						
					754,000	
7 ブロック撤去・運搬・仮置						
		個	10.00	75,400	754,000	
ブラケット足場設置・撤去					458,752	
					587,776	129,024
8 ブラケット足場設置・撤去			32.00		458,752	
		m	41.00	14,336	587,776	129,024

積算内訳表

令和5年度　清水港興津防波堤撤去工事(第1回変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
パラペット及びフェンス撤去					0 5,187,766	5,187,766
撤去準備					0 9,034	9,034
56 フェンス撤去	9,909 × (119,172,611 ÷ 130,706,656)	式	0.00 1.00	0 9,034	0 9,034	9,034
パラペット切断					0 4,921,888	4,921,888
57 ワイヤーソーイング(パラペット、鉛直)	127,000 × (119,172,611 ÷ 130,706,656)	ｍ２	0.00 12.00	0 115,793	0 1,389,516	1,389,516
58 ワイヤーソーイング(パラペット、水平)	115,000 × (119,172,611 ÷ 130,706,656)	ｍ２	0.00 29.00	0 104,851	0 3,040,679	3,040,679
59 コンクリート削孔(パラペット、φ80mm)	41,500 × (119,172,611 ÷ 130,706,656)	箇所	0.00 3.00	0 37,837	0 113,511	113,511
60 コンクリート削孔(パラペット、φ48mm)	11,200 × (119,172,611 ÷ 130,706,656)	箇所	0.00 4.00	0 10,211	0 40,844	40,844
61 吊アンカー設置	9,368 × (119,172,611 ÷ 130,706,656)	箇所	0.00 4.00	0 8,541	0 34,164	34,164
62 コンクリート削孔(パラペット、φ160mm)	55,420 × (119,172,611 ÷ 130,706,656)	箇所	0.00 6.00	0 50,529	0 303,174	303,174
パラペット撤去、運搬・仮置					0 256,844	256,844
63 ブロック撤去・運搬・仮置	70,426 × (119,172,611 ÷ 130,706,656)	個	0.00 4.00	0 64,211	0 256,844	256,844

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
基礎石・被覆石撤去工					7,234,340	
					7,110,943	-123,397
基礎石・被覆石撤去工					7,234,340	
					7,110,943	-123,397
9 基礎捨石撤去・運搬・仮置			556.00		4,207,252	
		m３	458.00	7,567	3,465,686	-741,566
10 被覆石撤去・運搬・仮置			359.00		3,027,088	
		m３	399.00	8,432	3,364,368	337,280
64 石材積込	282.5 × (7,234,340 ÷ 7,934,832)		0.00	0	0	
		m３	416.00	257	106,912	106,912
65 石材運搬	385.8 × (7,234,340 ÷ 7,934,832)		0.00	0	0	
		m３	416.00	351	146,016	146,016
66 敷鉄板設置･撤去	407 × (7,234,340 ÷ 7,934,832)		0.00	0	0	
		m２	46.00	371	17,066	17,066
67 敷鉄板賃料	2,390 × (7,234,340 ÷ 7,934,832)		0.00	0	0	
		枚	5.00	2,179	10,895	10,895
根固ブロック撤去工					8,131,014	
					8,449,610	318,596
吊り上げ準備					6,886,368	
					7,274,111	387,743
11 コンクリート削孔			72.00		3,861,504	
		箇所	68.00	53,632	3,646,976	-214,528
12 吊り上げアンカー設置			72.00		3,024,864	
		箇所	68.00	42,012	2,856,816	-168,048
68 堆積土砂撤去	844,868 × (6,886,368 ÷ 7,552,800)		0.00	0	0	
		式	1.00	770,319	770,319	770,319
根固ブロック撤去・運搬・仮置					1,244,646	
					1,175,499	-69,147
13 根固ブロック撤去・運搬・仮置			18.00		1,244,646	
		個	17.00	69,147	1,175,499	-69,147

積算内訳表

令和5年度　清水港興津防波堤撤去工事(第1回変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
蓋コンクリート撤去					1,974,134	
蓋コンクリート切断					627,640	
14 コンクリート切断		m	90.00	2,800	252,000	
15 コンクリート削孔		箇所	40.00	9,391	375,640	
吊り上げ準備					1,012,114	
16 コンクリート削孔		箇所	96.00	3,337	320,352	
17 吊アンカー設置		箇所	96.00	2,366	227,136	
18 落下防止用仮設材設置		式	1.00	11,738	11,738	
19 落下防止用仮設材転置		式	1.00	4,136	4,136	
20 H形鋼賃料		t	2.80	3,966	11,104	
21 コンクリートブロック吊用カプラー		個	16.00	27,353	437,648	
蓋コンクリート撤去・運搬・仮置					334,380	
22 ブロック撤去・運搬・仮置		個	6.00	55,730	334,380	

積算内訳表

令和5年度　清水港興津防波堤撤去工事(第1回変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
中詰材撤去					7,409,398	
					7,458,904	49,506
中詰材撤去					6,795,166	
					6,840,568	45,402
23 中詰材撤去・運搬・仮置			898.00		6,795,166	
		m３	904.00	7,567	6,840,568	45,402
中詰材運搬・敷均し					614,232	
					618,336	4,104
24 中詰材積込			898.00		193,070	
		m３	904.00	215	194,360	1,290
25 中詰材運搬			898.00		316,994	
		m３	904.00	353	319,112	2,118
26 整地			898.00		104,168	
		m３	904.00	116	104,864	696
ケーソン撤去(壁部)					52,685,093	
					64,677,315	11,992,222
作業床設置・撤去						
					82,252	
27 作業床設置						
		式	1.00	22,556	22,556	
28 作業床撤去						
		式	1.00	22,556	22,556	
29 敷鉄板賃料						
		枚	6.00	6,190	37,140	

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
ケーソン(壁部)切断					51,306,346	
					50,958,682	-347,664
30 ワイヤーソーイング						
		m2	17.00	473,756	8,053,852	
31 ワイヤーソーイング			32.00		15,160,192	
		m2	28.00	473,756	13,265,168	-1,895,024
32 ワイヤーソーイング			26.00		23,299,822	
		m2	22.00	896,147	19,715,234	-3,584,588
69 ワイヤーソーイング	1,140,519 × (51,306,346 ÷ 56,270,827)		0.00	0	0	
		m2	4.00	1,039,896	4,159,584	4,159,584
33 コンクリート削孔						
		箇所	10.00	48,725	487,250	
34 コンクリート削孔			10.00		585,010	
		箇所	9.00	58,501	526,509	-58,501
35 コンクリート削孔						
		箇所	20.00	49,851	997,020	
36 コンクリート削孔			40.00		2,723,200	
		箇所	46.00	68,080	3,131,680	408,480
70 コンクリート削孔	682,608 × (51,306,346 ÷ 56,270,827)		0.00	0	0	
		箇所	1.00	622,385	622,385	622,385
ケーソン(壁部)撤去・運搬・仮置					1,296,495	
					1,247,173	-49,322
37 ブロック撤去・運搬・仮置			15.00		1,296,495	
		個	13.00	86,433	1,123,629	-172,866
71 ブロック撤去、据付・仮置	135,500 × (1,296,495 ÷ 1,421,955)		0.00	0	0	
		個	1.00	123,544	123,544	123,544
起重機船拘束					0	
					12,389,208	12,389,208
72 起重機船拘束	13,588,290 × (119,172,611 ÷ 130,706,656)		0.00	0	0	
		式	1.00	12,389,208	12,389,208	12,389,208

積算内訳表

令和5年度　清水港興津防波堤撤去工事(第1回変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
ケーソン撤去(底版部)					13,512,303	
					15,230,303	1,718,000
ケーソン(底版部)切断					8,001,915	
					9,521,633	1,519,718
38 ワイヤーソーイング			15.00		6,135,465	
		m2	18.00	409,031	7,362,558	1,227,093
39 コンクリート削孔						
		箇所	3.00	622,150	1,866,450	
73 コンクリート削孔	320,941 × (8,001,915 ÷ 8,776,200)		0.00	0	0	
		箇所	1.00	292,625	292,625	292,625
吊り上げ準備						
					5,115,264	
40 コンクリート削孔						
		箇所	64.00	55,674	3,563,136	
41 吊アンカー設置						
		箇所	64.00	24,252	1,552,128	
ケーソン(底版部) 撤去・運搬・仮置					395,124	
					593,406	198,282
42 ブロック撤去・運搬・仮置			4.00		395,124	
		個	3.00	98,781	296,343	-98,781
74 ブロック転置(底板部)	72,878 × (395,124 ÷ 433,360)		0.00	0	0	
		個	1.00	66,447	66,447	66,447
75 ブロック撤去、運搬・仮置	126,467 × (395,124 ÷ 433,360)		0.00	0	0	
		個	2.00	115,308	230,616	230,616

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
取壊し工					7,773,834	
					10,079,261	2,305,427
コンクリート取壊し					6,321,456	
					7,882,515	1,561,059
43 コンクリート取壊し			159.00		1,226,685	
		m３	330.00	7,715	2,545,950	1,319,265
44 コンクリートガラ運搬			159.00		224,826	
		m３	330.00	1,414	466,620	241,794
45 コンクリート取壊し						
		m３	279.00	15,700	4,380,300	
46 コンクリートガラ運搬						
		m３	279.00	1,755	489,645	
コンクリート殻処分					1,452,378	
					1,920,063	467,685
47 コンクリート殻処分			159.00		434,865	
		m３	330.00	2,735	902,550	467,685
48 コンクリート殻処分						
		m３	279.00	3,647	1,017,513	
敷鉄板設置撤去					0	
					70,767	70,767
76 敷鉄板設置･撤去	409 × (119,172,611 ÷ 130,706,656)		0.00	0	0	
		m２	46.00	372	17,112	17,112
77 敷鉄板賃料	11,770 × (119,172,611 ÷ 130,706,656)		0.00	0	0	
		枚	5.00	10,731	53,655	53,655
コンクリート汚泥運搬					0	
					136,763	136,763
78 コンクリート汚泥運搬	150,000 × (119,172,611 ÷ 130,706,656)		0.00	0	0	
		日	1.00	136,763	136,763	136,763
かき殻運搬					0	
					1,777	1,777
79 かき殻運搬	10,260 × (119,172,611 ÷ 130,706,656)		0.00	0	0	
		t	0.19	9,354	1,777	1,777

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
処分費					0	
					67,376	67,376
80 コンクリート汚泥処分	18,000 × (119,172,611 ÷ 130,706,656)		0.00	0	0	
		m３	4.00	16,411	65,644	65,644
81 かき殻処分	1,900 × (119,172,611 ÷ 130,706,656)		0.00	0	0	
		式	1.00	1,732	1,732	1,732
共通仮設費(積上)					17,187,901	
					18,857,715	1,669,814
共通仮設費					17,187,901	
					18,857,715	1,669,814
回航・えい航費					8,346,018	
					8,352,582	6,564
回航					8,346,018	
					8,352,582	6,564
49 回航費(被回航方式 作業船)			1.00		4,173,009	
		式	0.00	4,173,009	0	-4,173,009
50 回航費(被回航方式 作業船)			1.00		4,173,009	
		式	0.00	4,173,009	0	-4,173,009
82 回航費(被回航方式 作業船)	4,580,392 × (8,346,018 ÷ 9,153,584)		0.00	0	0	
		回	2.00	4,176,291	8,352,582	8,352,582
安全費					8,611,417	
					9,876,156	1,264,739
安全対策					8,611,417	
					9,876,156	1,264,739
51 安全監視船	8,771,781 × (8,611,417 ÷ 9,444,663)			7,818,172	7,818,172	
		式	1.00	7,997,899	7,997,899	179,727
52 安全情報管理	890,000 × (8,611,417 ÷ 9,444,663)			793,245	793,245	
		式	1.00	811,480	811,480	18,235
83 護岸前面挙動観測	1,170,000 × (8,611,417 ÷ 9,444,663)		0.00	0	0	
		式	1.00	1,066,777	1,066,777	1,066,777

積算内訳表

令和5年度　清水港興津防波堤撤去工事(第1回変更)

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要
運搬費					139,289	
					320,139	180,850
仮設材等運搬					139,289	
					320,139	180,850
53 敷鉄板運搬	316,624 × (139,289 ÷ 152,768)			107,837	107,837	
		式	1.00	288,687	288,687	180,850
54 鋼製山留材運搬						
		式	1.00	31,452	31,452	
技術管理費					91,177	
					133,177	42,000
諸経費動向調査						
					91,177	
55 諸経費動向調査						
		式	1.00	91,177	91,177	
港湾工事施工実態調査					0	
					42,000	42,000
84 港湾工事施工実態調査			0.00	0	0	
		式	1.00	42,000	42,000	42,000
現場環境改善費					0	
					175,661	175,661
現場環境改善費					0	
					175,661	175,661
85 快適トイレ設置			0.00	0	0	
		式	1.00	175,661	175,661	175,661

上段：原金額　下段：変更金額

番号：8
名称：ブラケット足場設置・撤去　　100m当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
支保組立組外(重力式)	クレーン抜き	m	100.00	6,720.00	672,000		
引船	鋼D 300PS型	日	2.00	123,535.00	247,070	2.00H / 8H	
クレーン付台船	35～40t吊	日	2.00	326,706.00	653,412	6.00H / 8H	
合　　計	作業能力：100.00m			15,724.00	1,572,482		

番号：56
名称：フェンス撤去　　1式

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
フェンス撤去		m	9.00	1,101.00	9,909		
合　　計	作業能力：1.00式			9,909.00	9,909		

番号：57
名称：ワイヤーソーイング(パラペット、鉛直)　無筋(鉛直、陸上)　　1m２

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ワイヤーソーイング(パラペット)	鉛直、陸上、無筋	m２	1.00	127,000.00	127,000		
合　　計	作業能力：1.00m２			127,000.00	127,000		

番号：58
名称：ワイヤーソーイング(パラペット、水平)　無筋(水平、陸上)　　1m２

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ワイヤーソーイング(パラペット)	水平、陸上、無筋	m２	1.00	115,000.00	115,000		
合　　計	作業能力：1.00m２			115,000.00	115,000		

番号：59
名称：コンクリート削孔(パラペット、φ80mm)　φ80mm、L=2500mm　　1箇所

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
コア削孔	φ80mm、L=2500mm	箇所	1.00	41,500.00	41,500		
合　計	作業能力：1.00箇所			41,500.00	41,500		

番号：60
名称：コンクリート削孔(パラペット、φ48mm)　　1箇所

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
コア削孔	φ48mm、L=800mm	箇所	1.00	11,200.00	11,200		
合　計	作業能力：1.00箇所			11,200.00	11,200		

番号：61
名称：吊アンカー設置　　100箇所

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	2.00	29,090.00	58,180		
特殊作業員		人	4.00	25,310.00	101,240		
普通作業員		人	2.00	24,360.00	48,720		
アンカーボルト	M36×860mm	本	100.00	4,290.00	429,000		
エポキシ系接着剤		kg	81.00	3,700.00	299,700		
合　計	作業能力：100.00箇所			9,368.00	936,840		

番号：62
名称：コンクリート削孔(パラペット、φ160mm)　　1箇所

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
コア削孔	φ160mm、L=1700mm	箇所	1.00	55,420.00	55,420		
合　計	作業能力：1.00箇所			55,420.00	55,420		

番号：63
名称：ブロック撤去・運搬・仮置　　1日当り（20個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,023,494.00	1,023,494	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	225,777.00	225,777	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	27,410.00	54,820		
普通作業員		人	4.00	24,360.00	97,440		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,401,531.00	7,007		
合　　計	作業能力：20.00個			70,426.00	1,408,538		

番号：9
名称：基礎捨石撤去・運搬・仮置　30～100kg/個　　1日当り（156ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,021,498.00	1,021,498	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	225,089.00	225,089	2.00H / 8H	
オレンジバケット	1.8m3	日	1.00	41,800.00	41,800		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,288,387.00	6,441		
合　　計	作業能力：156.00ｍ３			8,300.00	1,294,828		

番号：10
名称：被覆石撤去・運搬・仮置　200kg/個以上　　1日当り（140ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,021,498.00	1,021,498	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	225,089.00	225,089	2.00H / 8H	
オレンジバケット	1.8m3	日	1.00	41,800.00	41,800		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,288,387.00	6,441		
合　　計	作業能力：140.00ｍ３			9,248.00	1,294,828		

番号：64
名称：石材積込　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
石材積込		ｍ３	1.000	282.5	282.5		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			282.5	282.5		

番号：65
名称：石材運搬　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
石材運搬		ｍ３	1.000	385.8	385.8		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			385.8	385.8		

番号：66
名称：敷鉄板設置･撤去　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.295	29,090.00	8,581		
とび工		人	0.295	27,410.00	8,085		
普通作業員		人	0.295	24,360.00	7,186		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.295	55,940.00	16,502		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	40,354.00	396		
合　　計	作業能力：100.00ｍ２			407.00	40,750		

番号：67
名称：敷鉄板賃料　　1枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
敷鉄板賃料		枚・日	15.000	86.00	1,290		
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1.000	1,100.00	1,100		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	2,390.00	0		
合　　計	作業能力：1.00枚			2,390.00	2,390		

番号：11
名称：コンクリート削孔　φ48mm、L=400mm　　1日(4.7箇所)当り（4.7箇所）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コア削孔	φ48mm、L=400mm	箇所	4.70	15,700.00	73,790		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	202,675.00	202,675	8H	
合　　計	作業能力：4.70箇所			58,822.00	276,465		

番号：12
名称：吊り上げアンカー設置　M36×560mm　　1日(6箇所)当り（6箇所）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	202,675.00	202,675	8H	
インパクトオーガ		日	1.00	25,000.00	25,000		
空気圧縮機	3.5～3.7m3/min	日	1.00	1,220.00	1,220		
アンカーボルト	M36×560mm	本	6.00	2,820.00	16,920		
樹脂カプセル	AP-36	本	6.00	4,880.00	29,280		
雑材料	全体の%	%	0.50	275,095.00	1,375		
合　　計	作業能力：6.00箇所			46,078.00	276,470		

番号：68
名称：堆積土砂撤去　　1式

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	4.00	203,217.00	812,868	8H	
ジェットリフト運転		日	4.00	8,000.00	32,000		
合　　計	作業能力：1.00式			844,868.00	844,868		

番号：13
名称：根固ブロック撤去・運搬・仮置　　1日当り（20個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,021,498.00	1,021,498	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	225,089.00	225,089	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	202,675.00	162,140	8H	
とび工		人	1.00	27,410.00	27,410		
普通作業員		人	3.00	24,360.00	73,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,509,217.00	7,546		
合　　計	作業能力：20.00個			75,838.00	1,516,763		

番号：23
名称：中詰材撤去・運搬・仮置　　1日当り（156ｍ３）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,021,498.00	1,021,498	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	225,089.00	225,089	2.00H / 8H	
オレンジバケット	1.8m3	日	1.00	41,800.00	41,800		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,288,387.00	6,441		
合　　計	作業能力：156.00ｍ３			8,300.00	1,294,828		

番号：24
名称：中詰材積込　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
中詰材積込		ｍ３	1.00	235.9	235.9		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			235.9	235.9		

番号：25
名称：中詰材運搬　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
中詰材運搬		ｍ３	1.00	387.6	387.6		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			387.6	387.6		

番号：26
名称：整地　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
整地		ｍ３	1.00	127.4	127.4		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			127.4	127.4		

番号：31
名称：ワイヤーソーイング　（側壁鉛直、水中）鉄筋　　1m2当り（1.8m2）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ワイヤーソーイング	（側壁鉛直、水中)鉄筋	ｍ２	1.80	407,000.00	732,600		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	202,675.00	202,675	8H	
合　　計	作業能力：1.80m2			519,597.00	935,275		

番号：32
名称：ワイヤーソーイング　（水平、水中）鉄筋　　1m2当り（2.4m2）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ワイヤーソーイング	（水平、水中)鉄筋	ｍ２	2.40	379,000.00	909,600		
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,021,498.00	1,021,498	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	225,089.00	225,089	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	202,675.00	202,675	8H	
合　　計	作業能力：2.40m2			982,859.00	2,358,862		

番号：69
名称：ワイヤーソーイング　（水平、水中）鉄筋　支障部　　1m2当り（2.4m2）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
ワイヤーソーイング	（水平、水中）鉄筋	ｍ２	2.40	379,000.00	909,600		
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,385,832.00	1,385,832	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	239,011.00	239,011	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	202,804.00	202,804	8H	
合　計	作業能力：2.40m2			1,140,519.00	2,737,247		

番号：34
名称：コンクリート削孔　φ50mm、L=400mm　　1日(4.4箇所)当り（4.4箇所）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
コア削孔	φ50mm、L=400mm	箇所	4.40	18,100.00	79,640		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	202,675.00	202,675	8H	
合　計	作業能力：4.40箇所			64,162.00	282,315		

番号：36
名称：コンクリート削孔　φ160mm、L=400mm　　1日(4.0箇所)当り（4箇所）

名　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
コンクリート削孔	φ160mm、L=400mm	箇所	4.00	24,000.00	96,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	202,675.00	202,675	8H	
合　計	作業能力：4.00箇所			74,668.00	298,675		

番号：70
名称：コンクリート削孔　φ50mm、L=1600mm　　1日(0.5箇所)当り（0.5箇所）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コア削孔	φ50mm、L=9,500mm	箇所	0.50	277,000.00	138,500		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	202,804.00	202,804	8H	
合　　計	作業能力：0.50箇所			682,608.00	341,304		

番号：37
名称：ブロック撤去・運搬・仮置　　1日当り（16個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,021,498.00	1,021,498	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	225,089.00	225,089	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	202,675.00	162,140	8H	
とび工		人	1.00	27,410.00	27,410		
普通作業員		人	3.00	24,360.00	73,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,509,217.00	7,546		
合　　計	作業能力：16.00個			94,797.00	1,516,763		

番号：71
名称：ブロック撤去、据付・仮置　　1日当り（14個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,385,832.00	1,385,832	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	239,011.00	239,011	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	202,804.00	162,243	8H	
とび工		人	1.00	27,410.00	27,410		
普通作業員		人	3.00	24,360.00	73,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,887,576.00	9,437		
合　　計	作業能力：14.00個			135,500.00	1,897,013		

番号：72
名称：起重機船拘束　　1式

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船	150ｔ吊	日	27.00	503,270.00	13,588,290		
合　　計	作業能力：1.00式			13,588,290.00	13,588,290		

番号：38
名称：ワイヤーソーイング　鉄筋（水平、水中）　　1日(3.4m2)当り（3.4m2）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
ワイヤーソーイング	（底版鉛直、水中)鉄筋	ｍ２	3.40	389,000.00	1,322,600		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	202,675.00	202,675	8H	
合　　計	作業能力：3.40m2			448,610.00	1,525,275		

番号：73
名称：コンクリート削孔　φ50mm、L=3,700mm　　1箇所

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
コア削孔	φ50mm,L=3,700mm	m	3.70	54,950.00	203,315		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.58	202,804.00	117,626	8H	
合　計	作業能力：1.00箇所			320,941.00	320,941		

番号：42
名称：ブロック撤去・運搬・仮置　　1日当り（14個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,021,498.00	1,021,498	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	225,089.00	225,089	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	202,675.00	162,140	8H	
とび工		人	1.00	27,410.00	27,410		
普通作業員		人	3.00	24,360.00	73,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,509,217.00	7,546		
合　計	作業能力：14.00個			108,340.00	1,516,763		

番号：74
名称：ブロック転置(底板部)　　1日当り（28個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,385,832.00	1,385,832	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	239,011.00	239,011	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	202,804.00	405,608	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,030,451.00	10,152		
合　計	作業能力：28.00個			72,878.00	2,040,603		

番号：75
名称：ブロック撤去、運搬・仮置　　1日当り（15個）

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,385,832.00	1,385,832	6.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	239,011.00	239,011	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	202,804.00	162,243	8H	
とび工		人	1.00	27,410.00	27,410		
普通作業員		人	3.00	24,360.00	73,080		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,887,576.00	9,437		
合　　計	作業能力：15.00個			126,467.00	1,897,013		

番号：43
名称：コンクリート取壊し　無筋　　10ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	ｍ３	10.00	8,462.00	84,620		
合　　計	作業能力：10.00ｍ３			8,462.00	84,620		

番号：44
名称：コンクリートガラ運搬　無筋　　1ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリートガラ運搬	無筋	ｍ３	1.000	1,551	1,551		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			1,551	1,551		

番号：47
名称：コンクリート殻処分　無筋　　100ｍ３当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
処分費	無筋コンクリート	ｍ３	100.000	3,000.00	300,000		
合　計	作業能力：100.00ｍ３			3,000.00	300,000		

番号：76
名称：敷鉄板設置･撤去　　100ｍ２当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
世話役		人	0.295	29,090.00	8,581		
とび工		人	0.295	27,410.00	8,085		
普通作業員		人	0.295	24,360.00	7,186		
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転		日	0.295	56,650.00	16,711		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	40,563.00	397		
合　計	作業能力：100.00ｍ２			409.00	40,960		

番号：77
名称：敷鉄板賃料　　1枚当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
敷鉄板賃料		枚・日	124.000	86.00	10,664		
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×６０９６ｍｍ	枚	1.000	1,100.00	1,100		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	11,764.00	6		
合　計	作業能力：1.00枚			11,770.00	11,770		

番号：78
名称：コンクリート汚泥運搬　　1日

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリート汚泥運搬	10ｔバキューム車　常用	日	1.00	150,000.00	150,000		
合　　計	作業能力：1.00日			150,000.00	150,000		

番号：79
名称：かき殻運搬　　1ｔ当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
かき殻運搬		ｔ	1.000	10,260	10,260		
合　　計	作業能力：1.00ｔ			10,260	10,260		

番号：80
名称：コンクリート汚泥処分　　1ｍ３

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
コンクリート汚泥処分		ｍ３	1.00	18,000.00	18,000		
合　　計	作業能力：1.00ｍ３			18,000.00	18,000		

番号：81
名称：かき殻処分　　1式

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
かき殻処分費		式	1.00	1,900.00	1,900		
合　　計	作業能力：1.00式			1,900.00	1,900		

番号：49
名称：回航費(被回航方式 作業船)　起重機船　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	1,167,500.00	1,167,500		
運転費		式	1.00	1,347,965.00	1,347,965		
損料		式	1.00	1,950,400.00	1,950,400		
回航保険料		式	1.00	87,456.00	87,456		
旅費等		式	1.00	23,471.00	23,471		
合　　計	作業能力：1.00式			4,576,792.00	4,576,792		

番号：50
名称：回航費(被回航方式 作業船)　起重機船　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	1,167,500.00	1,167,500		
運転費		式	1.00	1,347,965.00	1,347,965		
損料		式	1.00	1,950,400.00	1,950,400		
回航保険料		式	1.00	87,456.00	87,456		
旅費等		式	1.00	23,471.00	23,471		
合　　計	作業能力：1.00式			4,576,792.00	4,576,792		

番号：82
名称：回航費(被回航方式 作業船)　起重機船　千葉港　　1回当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
艤装費		式	1.00	1,167,500.00	1,167,500		
運転費		式	1.00	1,347,965.00	1,347,965		
損料		式	1.00	1,950,400.00	1,950,400		
回航保険料		式	1.00	87,456.00	87,456		
旅費等		式	1.00	27,071.00	27,071		
合　　計	作業能力：1.00回			4,580,392.00	4,580,392		

番号：51
名称：安全監視船　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	89.00	98,069.00	8,728,141	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	8,728,141.00	43,640		
合　　計	作業能力：1.00式			8,771,781.00	8,771,781		

番号：52
名称：安全情報管理　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
安全情報管理		日	89.00	10,000.00	890,000		
合　　計	作業能力：1.00式			890,000.00	890,000		

番号：83
名称：護岸前面挙動観測　　1式

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
護岸前面挙動観測		式	1.00	1,170,000.00	1,170,000		
合　　計	作業能力：1.00式			1,170,000.00	1,170,000		

番号：53
名称：敷鉄板運搬　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
貨物自動車運賃		式	1.00	239,524.00	239,524		
取卸し・積込み費用		式	1.00	77,100.00	77,100		
合　　計	作業能力：1.00式			316,624.00	316,624		

番号：84
名称：港湾工事施工実態調査　　1式

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
港湾工事施工実態調査		式	1.00	42,000.00	42,000		
合　　計	作業能力：1.00式			42,000.00	42,000		

番号：85
名称：快適トイレ設置　　1式当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要	備　考
快適トイレ設置		式	1.00	175,661.00	175,661		
合　　計	作業能力：1.00式			175,661.00	175,661		

単価表

令和5年度　清水港興津防波堤撤去工事(第1回変更)

単価表番号：1
単価表名称：起重機船(非航旋回)　鋼D 150t吊

1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	464.00	88.20	40,924		
船団長		人	1.20	32,660.00	39,192	β=1.20	
高級船員		人	1.20	32,660.00	39,192	β=1.20	
普通船員		人	6.00	24,990.00	149,940	β=1.20	
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 150t吊	時間	6.00	39,300.00	235,800		運転時間
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 150t吊	日	1.65	313,000.00	516,450	α=1.65	供用日
合　　計					1,021,498		

単価表番号：2
単価表名称：引船　鋼D 700PS型

1日当り 2.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	160.00	88.20	14,112		
高級船員		人	2.40	32,660.00	78,384	β=1.20	
普通船員		人	1.20	24,990.00	29,988	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 700PS型	時間	2.00	5,350.00	10,700		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 700PS型	日	1.65	55,700.00	91,905	α=1.65	供用日
合　　計					225,089		

単価表番号：3
単価表名称：引船　鋼D 300PS型　　1日当り 2.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	69.00	88.20	6,085		
高級船員		人	1.20	32,660.00	39,192	β=1.20	
普通船員		人	1.20	24,990.00	29,988	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	時間	2.00	2,520.00	5,040		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	日	1.65	26,200.00	43,230	α=1.65	供用日
合　　計					123,535		

単価表番号：4
単価表名称：クレーン付台船　35～40t吊　　1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油 免税		L	94.00	88.40	8,309		
船団長		人	1.20	32,660.00	39,192	β=1.20	
普通船員		人	6.00	24,990.00	149,940	β=1.20	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊　台船300t積	日	1.00	13,600.00	13,600		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊　台船300t積	日	1.65	70,100.00	115,665	α=1.65	供用日
合　　計					326,706		

単価表番号：5
単価表名称：起重機船(非航旋回)　鋼D 150t吊　　1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	464.00	92.50	42,920		
船団長		人	1.20	32,660.00	39,192	β=1.20	
高級船員		人	1.20	32,660.00	39,192	β=1.20	
普通船員		人	6.00	24,990.00	149,940	β=1.20	
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 150t吊	時間	6.00	39,300.00	235,800		運転時間
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 150t吊	日	1.65	313,000.00	516,450	α=1.65	供用日
合　　計					1,023,494		

単価表番号：6
単価表名称：引船　鋼D 700PS型　　1日当り 2.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	160.00	92.50	14,800		
高級船員		人	2.40	32,660.00	78,384	β=1.20	
普通船員		人	1.20	24,990.00	29,988	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 700PS型	時間	2.00	5,350.00	10,700		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 700PS型	日	1.65	55,700.00	91,905	α=1.65	供用日
合　　計					225,777		

単価表番号：7
単価表名称：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.000	27,200.00	27,200		
軽油		L	119.000	143.50	17,076		
賃料（バックホウ（クローラ）［標準・クレ	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.060	11,000.00	11,660		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	55,936.00	4		
合　　計					55,940		

単価表番号：8
単価表名称：潜水士船　D 270PS型 3～5t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油 免税		L	129.00	88.40	11,403		
潜水世話役		人	0.24	50,300.00	12,072	β=1.20	
潜水士		人	1.20	50,300.00	60,360	β=1.20	
潜水連絡員		人	1.20	32,450.00	38,940	β=1.20	
潜水送気員		人	1.20	30,450.00	36,540	β=1.20	
損料（潜水士船）	D 270PS型　3～5t吊	日	1.00	13,000.00	13,000		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型　3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	α=1.65	供用日
合　　計					202,675		

単価表番号：9
単価表名称：潜水士船　D 270PS型 3～5t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油 免税		L	129.00	92.60	11,945		
潜水世話役		人	0.24	50,300.00	12,072	β=1.20	
潜水士		人	1.20	50,300.00	60,360	β=1.20	
潜水連絡員		人	1.20	32,450.00	38,940	β=1.20	
潜水送気員		人	1.20	30,450.00	36,540	β=1.20	
損料（潜水士船）	D 270PS型　3～5t吊	日	1.00	13,000.00	13,000		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型　3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	α=1.65	供用日
合　　計					203,217		

単価表番号：10
単価表名称：起重機船(非航旋回)　鋼D 200t吊　　1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	674.00	89.20	60,120		
船団長		人	1.20	32,660.00	39,192	β=1.20	
高級船員		人	1.20	32,660.00	39,192	β=1.20	
普通船員		人	7.20	24,990.00	179,928	β=1.20	
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 200t吊	時間	6.00	55,800.00	334,800		運転時間
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 200t吊	日	1.65	444,000.00	732,600	α=1.65	供用日
合　　計					1,385,832		

単価表番号：11
単価表名称：引船　鋼D 800PS型　　1日当り 2.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	182.00	89.20	16,234		
高級船員		人	2.40	32,660.00	78,384	β=1.20	
普通船員		人	1.20	24,990.00	29,988	β=1.20	
損料（引船[鋼製]）	D 800PS型	時間	2.00	5,970.00	11,940		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 800PS型	日	1.65	62,100.00	102,465	α=1.65	供用日
合　　計					239,011		

単価表番号：12
単価表名称：潜水士船　D 270PS型 3～5t吊　　1日当り 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
軽油 免税		L	129.00	89.40	11,532		
潜水世話役		人	0.24	50,300.00	12,072	β=1.20	
潜水士		人	1.20	50,300.00	60,360	β=1.20	
潜水連絡員		人	1.20	32,450.00	38,940	β=1.20	
潜水送気員		人	1.20	30,450.00	36,540	β=1.20	
損料（潜水士船）	D 270PS型　3～5t吊	日	1.00	13,000.00	13,000		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型　3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	α=1.65	供用日
合　　計					202,804		

単価表番号：13
単価表名称：起重機船　150ｔ吊

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
船団長		人	1.00	32,660.00	32,660		
高級船員		人	1.00	32,660.00	32,660		
普通船員		人	5.00	24,990.00	124,950		
損料（起重機船）		日	1.00	313,000.00	313,000		供用日
合　　計					503,270		

単価表番号：14
単価表名称：ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転　　1日当り

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
運転手（特殊）		人	1.000	27,200.00	27,200		
軽油		L	119.000	149.50	17,790		
賃料（バックホウ（クローラ）［標準・クレ	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊	日	1.060	11,000.00	11,660		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	56,650.00	0		
合　　計					56,650		

単価表番号：15
単価表名称：安全監視船　FRP D 180PS型　　1日当り 6.00H / 8H

名　　称	規格・形状寸法	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　要	備　考
重油A		L	37.00	88.20	3,263		
高級船員		人	1.20	32,660.00	39,192	β=1.20	
普通船員		人	1.20	24,990.00	29,988	β=1.20	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	1.00	9,390.00	9,390		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型　10.0GT	日	1.65	9,840.00	16,236	α=1.65	供用日
合　　計					98,069		