

令和7年度

四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)基礎工事

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合併積算総括表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)基礎工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1,622,849,393	
間接工事費	139,177,163 + 410,375,984				549,553,147	
共通仮設費（計）	22,169,723 + 113,761,742 + 3,245,698				139,177,163	
共通仮設費（積上）					22,169,723	
共通仮設費（率）	$1,622,849,393 \times 7.01\% ((2.90\% \times 1.68 + 2.00\%) \times 1.02)$				113,761,742	
現場環境改善費	$1,622,849,393 \times 0.20\%$				3,245,698	
現場管理費	$1,762,026,556 \times 23.29\% ((20.71\% + 1.90\%) \times 1.03)$				410,375,984	
工事原価	$1,622,849,393 + 549,553,147$				2,172,402,540	
一般管理費等	$2,172,402,540 \times 10.44\% (10.44\% \times 1.00) - 326$				226,798,499	
契約保証費	$2,172,402,540 \times 0.04\%$				868,961	
工事価格	$2,172,402,540 + 226,798,499 + 868,961$				2,400,070,000	
直接測量費					1,552,005	
諸経費	$1,552,005 \times 80.8\% - 6,025$				1,247,995	
測量作業費	$1,552,005 + 1,247,995$				2,800,000	
測量業務価格					2,800,000	
合計価格	$2,400,070,000 + 2,800,000$				2,402,870,000	
消費税等相当額	$2,402,870,000 \times 10.00\%$				240,287,000	
請負工事費					2,643,157,000	

合併積算内訳表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)基礎工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1,622,849,393	
岸壁					1,622,849,393	
仮設工					69,510,578	
杭頭連結					69,510,578	
杭頭連結					69,510,578	
1-1 杭頭連結材材料費		式	1.00	8,187,237	8,187,237	
1-2 連結材架設（法線直角方向）		m	751.00	56,891	42,725,141	
1-3 連結材架設（法線並行方向）		m	600.00	30,997	18,598,200	
基礎工					1,553,338,815	
基礎捨石工					1,553,338,815	
基礎石投入					1,553,338,815	
1-4 基礎石投入（ICT）		m ³	76,917.00	20,195	1,553,338,815	
共通仮設費（積上）					22,169,723	
共通仮設					22,169,723	
共通仮設費					22,169,723	
運搬費					394,465	
仮設材等運搬					394,465	
1-5 仮設材等運搬	杭頭連結材	1	1.00	394,465	394,465	

合併積算内訳表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)基礎工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		式				
安全費					21,655,258	
安全対策					21,655,258	
1-6 安全監視船(1)	FRP D 260PS型 国際VHF搭載	式	1.00	11,536,608	11,536,608	
1-7 安全監視船(2)	FRP D 180PS型	式	1.00	10,118,650	10,118,650	
技術管理費					120,000	
技術管理費					120,000	
1-8 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	
直接測量費					1,552,005	
測量業務					1,552,005	
マルチビーム測深					1,552,005	
マルチビーム測深					1,552,005	
測量準備					281,027	
2-1 測量準備		式	1.00	181,244	181,244	
2-2 機材運搬(2往復当り)		式	1.00	99,783	99,783	
水深測量					678,973	
2-3 艀装テスト		式	1.00	674,476	674,476	
2-4 マルチビーム測深		2 km ²	0.01	449,759	4,497	

合併積算内訳表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)基礎工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
成果					592,005	
2-5 起工時データ整理		式	1.00	562,005	562,005	
2-6 成果報告		式	1.00	30,000	30,000	

代価表・施工パッケージ

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)基礎工事

番号：1-1
名称：杭頭連結材材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
連結材	H-200×200×8×12	k g	67,425.00	104.80	7,066,140		
支持材	[-150×75×9	k g	2,304.00	115.00	264,960		
添接板	切板（ひもつき） PL-9	k g	1,221.00	208.00	253,968		
ボルト，ナット，ワッシャー(1)	F10 t M22×L55	組	1,728.00	221.70	383,097		
ボルト，ナット，ワッシャー(2)	F10 t M22×L60	組	960.00	228.20	219,072		
合 計	作業能力：1.00式			8,187,237.00	8,187,237		

番号：1-2
名称：連結材架設（法線直角方向）

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接工		人	0.83	33,180.00	27,539		
とび工		人	2.40	32,140.00	77,136		
普通作業員		人	1.40	23,610.00	33,054		
クレーン付台船	45～50t吊	日	0.60	396,686.00	238,011	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	0.27	202,690.00	54,726	2.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	0.33	220,319.00	72,705	4.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	0.33	161,109.00	53,165	8H	
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	25 t 吊（排2014・低騒音）	日	0.10	44,100.00	4,410		
溶接機	DE駆動・直流アーク式・排対型(1次)最大溶接電流手動 300A	日	0.53	4,782.00	2,534	8H	
諸雑費	全体の%	%	1.00	563,280.00	5,632		
合 計	作業能力：10.00m			56,891.00	568,912		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)基礎工事

番号：1-3

名称：連結材架設（法線並行方向）

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接工		人	0.27	33,180.00	8,958		
とび工		人	1.21	32,140.00	38,889		
普通作業員		人	0.79	23,610.00	18,651		
クレーン付台船	45～50t吊	日	0.30	396,686.00	119,005	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	0.30	220,319.00	66,095	4.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	0.30	161,109.00	48,332	8H	
ラフテレーンクレーン（油圧伸縮ジブ型）	25 t 吊（排2014・低騒音）	日	0.09	44,100.00	3,969		
諸雑費	全体の%	%	2.00	303,899.00	6,077		
合 計	作業能力：10.00m			30,997.00	309,976		

番号：1-4

名称：基礎石投入（ICT）

1000m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨石	1～70kg/個	m 3	1,300.00	15,300.00	19,890,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.96	197,260.00	189,369	8H	
ICT施工管理システム		日	0.96	16,302.00	15,649		
雑材料	全体の%	%	0.50	20,095,018.00	100,475		
合 計	作業能力：1,000.00m 3			20,195.00	20,195,493		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)基礎工事

番号：1-5

名称：仮設材等運搬 杭頭連結材

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	293,320.00	293,320		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	101,145.00	101,145		
合 計	作業能力：1.00式			394,465.00	394,465		

番号：1-6

名称：安全監視船(1) FRP D 260PS型 国際VHF搭載

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 260PS型	日	97.00	117,722.00	11,419,034	6.00H / 8H	
国際VHF装備	国際VHF無線	日	97.00	620.40	60,178		
雑材料	全体の%	%	0.50	11,479,212.00	57,396		
合 計	作業能力：1.00式			11,536,608.00	11,536,608		

番号：1-7

名称：安全監視船(2) FRP D 180PS型

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	97.00	103,797.00	10,068,309	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	10,068,309.00	50,341		
合 計	作業能力：1.00式			10,118,650.00	10,118,650		

番号：1-8

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)基礎工事

番号：2-1

名称：測量準備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	54,600.00	54,600		
測量技師		人	1.50	47,100.00	70,650		
測量技師補		人	1.00	36,900.00	36,900		
測量助手		人	0.50	34,600.00	17,300		
雑材料	全体の%	%	1.00	179,450.00	1,794		
合 計	作業能力：1.00式			181,244.00	181,244		

番号：2-2

名称：機材運搬(2往復当り)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	25,900.00	51,800		
トラック	2t積	日	1.50	31,331.00	46,996	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	98,796.00	987		
合 計	作業能力：1.00式			99,783.00	99,783		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)基礎工事

番号：2-3

名称：艀装テスト

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,588.00	3,588	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	54,600.00	54,600		
測量技師		人	1.50	47,100.00	70,650		
測量技師補		人	1.50	36,900.00	55,350		
測量助手		人	1.00	34,600.00	34,600		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	83,371.00	83,371	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	667,799.00	6,677		
合 計	作業能力：1.00式			674,476.00	674,476		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)基礎工事

番号：2-4

名称：マルチビーム測深

1日当り (1.38km²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,588.00	3,588	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	83,371.00	83,371	8H	
測量主任技師		人	1.00	54,600.00	54,600		
測量技師		人	1.00	47,100.00	47,100		
測量技師補		人	1.00	36,900.00	36,900		
測量助手		人	0.50	34,600.00	17,300		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	2.00	608,499.00	12,169		
合 計	作業能力：1.38km ²			449,759.00	620,668		

番号：2-5

名称：起工時データ整理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	3.00	54,600.00	163,800		
測量技師		人	4.00	47,100.00	188,400		
測量技師補		人	5.10	36,900.00	188,190		
雑材料	全体の%	%	4.00	540,390.00	21,615		
合 計	作業能力：1.00式			562,005.00	562,005		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)基礎工事

番号：2-6
名称：成果報告

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	30,000.00	30,000		
合 計	作業能力：1.00式			30,000.00	30,000		

単価表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)基礎工事

単価表番号：1-1

単価表名称：クレーン付台船 45～50t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	102.00	94.10	9,598		
船団長		人	1.20	34,740.00	41,688	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	27,460.00	164,760	$\beta=1.20$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン45～50t吊 台船500t積	日	1.00	16,300.00	16,300		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン45～50t吊 台船500t積	日	1.65	99,600.00	164,340	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					396,686		

単価表番号：1-2

単価表名称：引船 鋼D 450PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	103.00	94.20	9,702		
高級船員		人	2.40	34,740.00	83,376	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,460.00	32,952	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 450PS型	時間	2.00	4,010.00	8,020		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 450PS型	日	1.65	41,600.00	68,640	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					202,690		

単価表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)基礎工事

単価表番号：1-3

単価表名称：引船 鋼D 450PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	205.00	94.20	19,311		
高級船員		人	2.40	34,740.00	83,376	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,460.00	32,952	$\beta=1.20$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 450PS型	時間	4.00	4,010.00	16,040		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 450PS型	日	1.65	41,600.00	68,640	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					220,319		

単価表番号：1-4

単価表名称：台船 鋼300t積

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.40	27,460.00	65,904	$\beta=1.20$	
損料（台船）	300t積	日	1.65	57,700.00	95,205	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					161,109		

単価表番号：1-5

単価表名称：溶接機 DE駆動・直流7-ク式・排対型(1次)最大溶接電流手動 300A

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	18.00	148.00	2,664		
損料（溶接機（DE駆動・直流アーク式））	最大溶接電流300A	日	1.00	830.00	830		運転日
損料（溶接機（DE駆動・直流アーク式））	最大溶接電流300A	日	1.65	781.00	1,288		供用日
合 計					4,782		

単価表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)基礎工事

単価表番号：1-6

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	94.10	12,138		
潜水世話役		人	0.24	48,460.00	11,630	$\beta=1.20$	
潜水士		人	1.20	48,460.00	58,152	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	31,720.00	38,064	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	28,180.00	33,816	$\beta=1.20$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					197,260		

単価表番号：1-7

単価表名称：安全監視船 FRP D 260PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	53.00	94.20	4,992		
高級船員		人	1.20	34,740.00	41,688	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,460.00	32,952	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 260PS型 15.0GT	日	1.00	14,000.00	14,000		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 260PS型 15.0GT	日	1.65	14,600.00	24,090	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					117,722		

単価表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)基礎工事

単価表番号：1-8

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	94.20	3,485		
高級船員		人	1.20	34,740.00	41,688	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,460.00	32,952	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					103,797		

単価表番号：2-1

単価表名称：トラック 2t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	18.00	148.00	2,664		
運転手（一般）		人	1.00	24,300.00	24,300		
損料（トラック[普通型]）	2t積	時間	4.70	273.00	1,283		運転時間
損料（トラック[普通型]）	2t積	日	1.13	2,730.00	3,084		供用日
合 計					31,331		

単価表番号：2-2

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	7.00	162.00	1,134		
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	2.00	287.00	574		運転時間
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,580.00	1,880		供用日
合 計					3,588		

単価表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)基礎工事

単価表番号：2-3
単価表名称：測量船 FRP D 70PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	44.00	94.20	4,144		
高級船員		人	1.20	33,400.00	40,080	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.00	3,210.00	3,210		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.65	3,360.00	5,544	$\alpha=1.65$	供用日
現場管理費		%	26.15	52,978.00	13,853		
一般管理費		%	24.75	66,831.00	16,540		
合 計					83,371		