

令和7年度

名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合併積算総括表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1,006,415,378	
					1,020,222,536	13,807,158
間接工事費	524,026,551 + 253,208,304				777,234,855	
	541,364,392 + 256,735,597				798,099,989	20,865,134
共通仮設	451,574,502 + 69,996,048 + 2,456,001				524,026,551	
	468,072,093 + 70,806,752 + 2,485,547				541,364,392	17,337,841
共通仮設費（積上）					451,574,502	
					468,072,093	16,497,591
共通仮設費（率）					69,996,048	
	$1,036,654,988 \times (69,996,048 \div 1,023,307,001) \times (6.92\% \div 6.93\%)$				70,806,752	810,704
現場環境改善費					2,456,001	
	$1,035,617,528 \times (2,456,001 \div 1,023,307,001) \times (0.25\% \div 0.25\%)$				2,485,547	29,546
現場管理費					253,208,304	
	$1,117,184,503 \times (253,208,304 \div 1,101,357,473) \times (23.04\% \div 23.05\%)$				256,735,597	3,527,293
工事原価	1,006,415,378 + 524,026,551 + 253,208,304				1,783,650,233	
	1,020,222,536 + 541,364,392 + 256,735,597				1,818,322,525	34,672,292
一般管理費等					191,058,883	
	$1,817,526,258 \times (191,058,883 \div 1,783,650,233) \times (10.83\% \div 10.87\%) - 3,677$				193,967,475	2,908,592
工事価格	1,783,650,233 + 191,058,883				1,974,709,116	
	1,818,322,525 + 193,967,475				2,012,290,000	37,580,884
測量業務価格					3,894,493	
					3,890,000	-4,493
合計価格	1,974,709,116 + 3,894,493				1,978,603,609	
	2,012,290,000 + 3,890,000				2,016,180,000	37,576,391
消費税等相当額	1,978,603,609 × 10.00%				197,860,360	
	2,016,180,000 × 10.00%				201,618,000	3,757,640
請負工事費	1,978,603,609 + 197,860,360				2,176,463,969	
	2,016,180,000 + 201,618,000				2,217,798,000	41,334,031

上段：原金額 下段：変更金額

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1,006,415,378	
					1,020,222,536	13,807,158
護岸					1,006,415,378	
					1,020,222,536	13,807,158
基礎工					603,588,400	
					619,231,377	10,642,977
基礎捨石工					603,588,400	
					619,231,377	10,642,977
基礎捨石					583,160,298	
					589,666,792	6,506,494
1-1 捨石投入 (ICT)	20,677 × (583,160,298 ÷ 637,899,150)	m 3	30,891.00	18,878	583,160,298	
			31,196.00	18,902	589,666,792	6,506,494
捨石荒均し					25,428,102	
					27,529,175	2,101,073
1-2 捨石荒均し(1)①	9,980 × (25,428,102 ÷ 27,816,387)	m 2	1,115.00	8,525	9,505,375	
			1,113.00	9,123	10,153,899	648,524
1-3 捨石荒均し(1)②	10,901 × (25,428,102 ÷ 27,816,387)	m 2	375.00	9,313	3,492,375	
			368.00	9,965	3,667,120	174,745
1-4 捨石荒均し(1)③	10,651 × (25,428,102 ÷ 27,816,387)	m 2	143.00	8,779	1,255,397	
				9,736	1,392,248	136,851
1-5 捨石荒均し(1)④	7,469 × (25,428,102 ÷ 27,816,387)	m 2	1,815.00	6,157	11,174,955	
			1,804.00	6,827	12,315,908	1,140,953
間詰石					0	
					2,035,410	2,035,410
1-68 間詰石敷設	28,545 × (608,588,400 ÷ 665,715,537)	m3	0.00	0	0	
			78.00	26,095	2,035,410	2,035,410
被覆・根固工					153,066,942	
					157,688,621	4,621,679
被覆石工					153,066,942	
					157,688,621	4,621,679
被覆石					106,079,456	
					106,071,998	-7,458

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-6 被覆石投入	30,518 × (106,079,456 ÷ 116,037,376)	m 3	3,808.00	27,857	106,079,456	
			3,802.00	27,899	106,071,998	-7,458
被覆均し					46,987,486	
					51,616,623	4,629,137
1-7 被覆均し①	23,451 × (46,987,486 ÷ 51,398,663)	m 2	1,211.00	19,645	23,790,095	
			1,209.00	21,438	25,918,542	2,128,447
1-8 被覆均し②	25,602 × (46,987,486 ÷ 51,398,663)	m 2	371.00	21,448	7,957,208	
			378.00	23,404	8,846,712	889,504
1-9 被覆均し③	13,222 × (46,987,486 ÷ 51,398,663)	m 2	141.00	10,899	1,536,759	
			142.00	12,087	1,716,354	179,595
1-10 被覆均し④	9,276 × (46,987,486 ÷ 51,398,663)	m 2	1,792.00	7,647	13,703,424	
			1,785.00	8,479	15,135,015	1,431,591
裏込・裏埋工					177,432,403	
					183,430,119	5,997,716
裏込工					177,432,403	
					183,430,119	5,997,716
防砂シート					41,353,451	
					42,689,159	1,335,708
1-11 大型土のう製作	11,450 × (41,353,451 ÷ 45,234,989)	個	55.00	7,571	416,405	
				10,467	575,685	159,280
1-12 大型土のう陸上運搬		個	55.00	3,443	189,365	
1-69 大型土のう中詰材敷均し①	12,598 × (41,353,451 ÷ 45,234,989)	個	0.00	0	0	
			47.00	11,516	541,252	541,252
1-70 大型土のう中詰材敷均し②	6,045 × (41,353,451 ÷ 45,234,989)	個	0.00	0	0	
			47.00	5,526	259,722	259,722
1-13 防砂シート敷設	10,424 × (41,353,451 ÷ 45,234,989)	m 2	4,381.00	9,301	40,747,681	
			4,205.00	9,529	40,069,445	-678,236
1-71 袋型根固材製作	39,830 × (41,353,451 ÷ 45,234,989)	個	0.00	0	0	
			22.00	36,412	801,064	801,064
1-72 袋型根固材設置	12,561 × (41,353,451 ÷ 45,234,989)	個	0.00	0	0	
			22.00	11,483	252,626	252,626

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
大型土のう運搬					0 15,540	15,540
1-73 運搬費	17,000 × (177,432,403 ÷ 194,093,138)	車	0.00 1.00	0 15,540	0 15,540	15,540
大型土のう袋処分					0 8,100	8,100
1-74 処分費	89 × (177,432,403 ÷ 194,093,138)	kg	0.00 100.00	0 81	0 8,100	8,100
防砂シート撤去					0 788,768	788,768
1-75 防砂シート撤去	1,374 × (177,432,403 ÷ 194,093,138)	m2	0.00 628.00	0 1,256	0 788,768	788,768
防砂シート・袋型根固材他運搬					0 115,182	115,182
1-76 運搬費	42,000 × (177,432,403 ÷ 194,093,138)	車	0.00 3.00	0 38,394	0 115,182	115,182
防砂シート・袋型根固材他処分					0 940,940	940,940
1-77 処分費	200 × (177,432,403 ÷ 194,093,138)	kg	0.00 5,170.00	0 182	0 940,940	940,940
裏込材					105,907,743 105,977,915	70,172
1-14 裏込材投入(直接投入)	19,620 × (105,907,743 ÷ 115,853,409)	m 3	5,913.00 5,909.00	17,911 17,935	105,907,743 105,977,915	70,172
裏込均し					30,171,209 32,894,515	2,723,306
1-15 捨石本均し	20,005 × (30,171,209 ÷ 33,004,740)	m 2	153.00	16,491 18,287	2,523,123 2,797,911	274,788
1-16 捨石荒均し(2)①	9,980 × (30,171,209 ÷ 33,004,740)	m 2	1,057.00 1,059.00	8,525 9,123	9,010,925 9,661,257	650,332
1-17 捨石荒均し(2)②	10,901 × (30,171,209 ÷ 33,004,740)	m 2	403.00 400.00	9,313 9,965	3,753,139 3,986,000	232,861

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-18 捨石荒均し(2)③	10,651 × (30,171,209 ÷ 33,004,740)	m ²	163.00	8,779 9,736	1,430,977 1,586,968	155,991
1-19 捨石荒均し(2)④	7,469 × (30,171,209 ÷ 33,004,740)	m ²	2,185.00 2,177.00	6,157 6,827	13,453,045 14,862,379	1,409,334
埋立工					67,327,633 59,872,419	-7,455,214
余水吐工					67,327,633 59,872,419	-7,455,214
余水吐					67,327,633 59,673,391	-7,654,242
1-20 基礎コンクリート版運搬(陸海一貫方式)	582,643 × (67,327,633 ÷ 73,654,259)	個	18.00	490,013 532,596	8,820,234 9,586,728	766,494
1-21 アンカーボルト		本	72.00	2,797	201,384	
1-22 吊り金具		個	4.00	56,406	225,624	
1-23 接着ボンド		k g	30.10	4,205	126,570	
1-24 アンカーボルト取付け		孔	72.00	2,160	155,520	
1-25 親柱・ベースプレート・補強プレートの一体製品(1)		組	30.00	315,399	9,461,970	
1-26 親柱・ベースプレート・補強プレートの一体製品(2)		組	4.00	585,088	2,340,352	
1-27 腹起し・切梁		k g	8,742.00	109	952,878	
1-28 敷鉄板		k g	583.00 0.00	126	73,458 0	-73,458
1-29 余水吐鋼材塗装		m ²	457.71	583	266,844	
1-30 余水吐鋼材運搬据付(陸海一貫方式)	26,518 × (67,327,633 ÷ 73,654,259)	個	14.00 13.00	22,733 24,240	318,262 315,120	-3,142

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-78 ブラケット取付	7,600 × (67,327,633 ÷ 73,654,259)	個	0.00	0	0	
			20.00	6,947	138,940	138,940
1-31 親柱・ベースプレート・補強プレート の一体製品建込み	319,289 × (67,327,633 ÷ 73,654,259)	組	34.00	265,871	9,039,614	
				291,863	9,923,342	883,728
1-32 アンカー筋		組	144.00	2,102	302,688	
1-33 接着ボンド		k g	8.46		35,574	
			0.00	4,205	0	-35,574
1-79 ケミカルアンカー	1,440 × (67,327,633 ÷ 73,654,259)	個	0.00	0	0	
			144.00	1,316	189,504	189,504
1-34 アンカー筋取付け		孔	144.00	1,036	149,184	
1-35 現場溶接(1)	27,182 × (67,327,633 ÷ 73,654,259)	m	26.60	24,754	658,456	
				24,847	660,930	2,474
1-36 現場溶接(2)	37,066 × (67,327,633 ÷ 73,654,259)	m	13.30	33,755	448,941	
				33,882	450,630	1,689
1-37 現場溶接(3)	37,066 × (67,327,633 ÷ 73,654,259)	m	4.73	33,755	159,661	
				33,882	160,261	600
1-38 現場溶接(4)	18,533 × (67,327,633 ÷ 73,654,259)	m	4.73	16,877	79,828	
				16,941	80,130	302
1-39 現場溶接(5)		m	9.80	19,490	191,002	
1-40 横矢板コンクリート版運搬据付 (陸海一貫方式)	165,850 × (67,327,633 ÷ 73,654,259)	個	34.00	140,208	4,767,072	
				151,604	5,154,536	387,464
1-41 止水シート設置		m	93.35		1,585,083	
			49.45	16,980	839,661	-745,422
1-80 水膨張コーキング	3,407 × (67,327,633 ÷ 73,654,259)	m	0.00	0	0	
			163.70	3,114	509,761	509,761
1-81 水膨張シール	5,824 × (67,327,633 ÷ 73,654,259)	m	0.00	0	0	
			46.24	5,323	246,135	246,135
1-42 内足場架組	20,533 × (67,327,633 ÷ 73,654,259)	m 2	164.16	17,445	2,863,771	
				18,769	3,081,119	217,348

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-43 割ぐり石運搬据付(1)(海上一連方式)	21,243 × (67,327,633 ÷ 73,654,259)	個	17.00	17,690 19,418	300,730 330,106	29,376
1-44 排水管(スパイラル管・直管)		箇所	12.00 0.00	532,064	6,384,768 0	-6,384,768
1-82 排水管(スパイラル管・直管)	349,200 × (67,327,633 ÷ 73,654,259)	箇所	0.00 12.00	0 319,205	0 3,830,460	3,830,460
1-45 継手カラー		個	60.00 36.00	31,357	1,881,420 1,128,852	-752,568
1-46 排水管設置	502,896 × (67,327,633 ÷ 73,654,259)	箇所	12.00 0.00	628,973 459,699	7,547,676 0	-7,547,676
1-83 排水管設置	457,178 × (67,327,633 ÷ 73,654,259)	箇所	0.00 12.00	0 417,908	0 5,014,896	5,014,896
1-47 割ぐり石運搬据付(2)(海上一連方式)	27,041 × (67,327,633 ÷ 73,654,259)	個	258.00 148.00	22,493 24,718	5,803,194 3,658,264	-2,144,930
1-48 渡橋		式	1.00 0.00	959,910	959,910 0	-959,910
1-49 渡橋設置費	1,460,528 × (67,327,633 ÷ 73,654,259)	基	1.00 0.00	1,225,965 1,335,074	1,225,965 0	-1,225,965
底面型枠、ルーフィング他運搬					0 113,348	113,348
1-84 運搬費	31,000 × (67,327,633 ÷ 73,654,259)	車	0.00 4.00	0 28,337	0 113,348	113,348
底面型枠、ルーフィング他処分					0 85,680	85,680
1-85 処分費	16 × (67,327,633 ÷ 73,654,259)	kg	0.00 6,120.00	0 14	0 85,680	85,680
共通仮設費(積上)					451,574,502 463,072,093	16,497,591
共通仮設費					451,574,502 463,072,093	16,497,591
回航・えい航費					1,205,602 0	-1,205,602

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
えい航					1,205,602 0	-1,205,602
1-50 えい航費		回	2.00 0.00	602,801	1,205,602 0	-1,205,602
運搬費					2,319,347	
建設機械器具等運搬					2,319,347	
1-51 分解組立運搬		台	1.00	2,319,347	2,319,347	
事業損失防止施設費					445,976,079 460,010,273	14,034,194
汚濁防止膜③-2設置					11,652,769 11,467,896	-184,873
1-52 汚濁防止膜③-2取卸し		個	25.00	1,279	31,975	
1-53 汚濁防止膜③-2設置		m	487.00 0.00	23,862	11,620,794 0	-11,620,794
1-86 汚濁防止膜③-2設置	23,282 × (11,652,769 ÷ 12,746,674)	m	0.00 487.00	0 21,283	0 10,364,821	10,364,821
1-87 汚濁防止膜③-2アンカーブロック 設置	292,913 × (11,652,769 ÷ 12,746,674)	個	0.00 4.00	0 267,775	0 1,071,100	1,071,100
汚濁防止膜③-2					413,858,452 427,589,738	13,731,286
1-54 汚濁防止膜		スパン	5.00	80,083,942	400,419,710	
1-55 給排気部		台	1.00 2.00	5,357,213	5,357,213 10,714,426	5,357,213
1-56 強制沈下部		台	1.00 2.00	4,571,001	4,571,001 9,142,002	4,571,001
1-57 給排気ホース		m	24.00 50.00	146,272	3,510,528 7,313,600	3,803,072

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アンカーロープ					15,226,004	
					16,016,420	790,416
1-58 上部アンカーロープ	2,428,400 × (15,226,004 ÷ 16,655,000)	式	1.00	2,134,657	2,134,657	
				2,220,043	2,220,043	85,386
1-59 下部アンカーロープ	9,912,000 × (15,226,004 ÷ 16,655,000)	式	1.00	8,538,630	8,538,630	
				9,061,552	9,061,552	522,922
1-60 緩衝ブイ	5,179,200 × (15,226,004 ÷ 16,655,000)	式	1.00	4,552,717	4,552,717	
				4,734,825	4,734,825	182,108
シャックル					378,310	
					181,386	-196,924
1-61 シャックル材料費	740 × (378,310 ÷ 413,865)	個	150.00	1,819	272,850	
			156.00	676	105,456	-167,394
1-62 水中被覆アーク溶接		m	5.00		93,155	
			3.60	18,631	67,071	-26,084
1-63 アーク溶接		m	5.00		12,305	
			3.60	2,461	8,859	-3,446
アンカーブロック					4,860,544	
					4,754,833	-105,711
1-64 アンカーブロック運搬据付(陸海一貫方式)		個	26.00		4,860,544	
			23.00	186,944	4,299,712	-560,832
1-88 アンカーブロック運搬・仮置(陸海一貫方式)	165,946 × (4,860,544 ÷ 5,316,740)	個	0.00	0	0	
			3.00	151,707	455,121	455,121
安全費					1,963,770	
					2,829,563	865,793
灯浮標(小型)設置					1,963,770	
					1,571,016	-392,754
1-65 灯浮標(小型)陸上運搬据付(陸上連携方式)		基	5.00		26,955	
			4.00	5,391	21,564	-5,391
1-66 灯浮標(小型)設置		基	5.00		1,936,815	
			4.00	387,363	1,549,452	-387,363
灯浮標修理					0	
					433,943	433,943

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-89 蓄電池交換	271,800 × (451,574,502 ÷ 493,956,134)		0.00	0	0	
		式	1.00	248,479	248,479	248,479
1-90 アンカーチェーン修理	202,871 × (451,574,502 ÷ 493,956,134)		0.00	0	0	
		式	1.00	185,464	185,464	185,464
アンカーチェーン製作					0	
					796,267	796,267
1-91 アンカーチェーン製作	871,000 × (451,574,502 ÷ 493,956,134)		0.00	0	0	
		本	1.00	796,267	796,267	796,267
蓄電池運搬					0	
					25,597	25,597
1-92 運搬費	28,000 × (451,574,502 ÷ 493,956,134)		0.00	0	0	
		車	1.00	25,597	25,597	25,597
蓄電池処分					0	
					2,740	2,740
1-93 処分費	300 × (451,574,502 ÷ 493,956,134)		0.00	0	0	
		kg	10.00	274	2,740	2,740
技術管理費					109,704	
					2,770,110	2,660,406
技術管理					109,704	
1-67 諸経費動向調査						
		式	1.00	109,704	109,704	
施工実態調査					0	
					155,500	155,500
1-94 施工実態調査			0.00	0	0	
		式	1.00	155,500	155,500	155,500
BIM/CIM適用工事に要する費用					0	
					2,504,906	2,504,906
1-95 BIM/CIM適用工事に要する費用	2,740,000 × (451,574,502 ÷ 493,956,134)		0.00	0	0	
		式	1.00	2,504,906	2,504,906	2,504,906
現場環境改善費					0	
					142,800	142,800

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場環境改善費					0 142,800	142,800
1-96 快適トイレの設置			0.00	0	0	
		式	1.00	142,800	142,800	142,800

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

番号：1-1
 名称：捨石投入（ICT） 30～300kg/個 1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨石	30～300kg/個	m ³	1,300.00	15,600.00	20,280,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.20	228,921.00	274,705	8H	
施工管理システム		日	1.20	16,302.00	19,562		
雑材料	全体の%	%	0.50	20,574,267.00	102,871		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			20,677.00	20,677,138		

番号：1-2
 名称：捨石荒均し(1)① ±50cm 陸上 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.10	418,001.00	459,801	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.10	154,953.00	170,448	2.00H / 8H	
石工		人	1.40	34,420.00	48,188		
普通作業員		人	12.20	25,790.00	314,638		
雑材料	全体の%	%	0.50	993,075.00	4,965		
合 計	作業能力：100.00m ²			9,980.00	998,040		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

番号：1-3
 名称：捨石荒均し(1)② ±50cm 陸上潮待ち 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.20	418,001.00	501,601	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.20	154,953.00	185,943	2.00H / 8H	
石工		人	1.50	34,420.00	51,630		
普通作業員		人	13.40	25,790.00	345,586		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,084,760.00	5,423		
合 計	作業能力：100.00m ²			10,901.00	1,090,183		

番号：1-4
 名称：捨石荒均し(1)③ ±50cm 水中潮待ち 1日当り (21.6m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	228,921.00	228,921	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	228,921.00	1,144		
合 計	作業能力：21.60m ²			10,651.00	230,065		

番号：1-5
 名称：捨石荒均し(1)④ ±50cm 水中 施工水深10m未満 1日当り (30.8m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	228,921.00	228,921	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	228,921.00	1,144		
合 計	作業能力：30.80m ²			7,469.00	230,065		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

番号：1-68

名称：間詰石敷設 単粒度碎石4号（30—20mm）

43m3

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
単粒度碎石	4号（30—20mm）	m 3	43.00	5,800.00	249,400		
クレーン付台船	80t吊	日	1.00	564,862.00	564,862	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	242,846.00	242,846	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	33,180.00	66,360		
普通作業員		人	4.00	25,790.00	103,160		
諸雑費	労務費の%	%	0.50	169,520.00	847		
合 計	作業能力：43.00m3			28,545.00	1,227,475		

番号：1-6

名称：被覆石投入 400kg以上/個

1000m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆石	400kg以上/個	m 3	1,300.00	23,000.00	29,900,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.04	228,921.00	466,998	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	30,366,998.00	151,834		
合 計	作業能力：1,000.00m3			30,518.00	30,518,832		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

番号：1-7
 名称：被覆均し① ±50cm 陸上 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	3.30	418,001.00	1,379,403	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	3.30	154,953.00	511,344	2.00H / 8H	
石工		人	1.70	34,420.00	58,514		
普通作業員		人	14.90	25,790.00	384,271		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,333,532.00	11,667		
合 計	作業能力：100.00m ²			23,451.00	2,345,199		

番号：1-8
 名称：被覆均し② ±50cm 陸上潮待ち 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	3.60	418,001.00	1,504,803	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	3.60	154,953.00	557,830	2.00H / 8H	
石工		人	1.80	34,420.00	61,956		
普通作業員		人	16.40	25,790.00	422,956		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,547,545.00	12,737		
合 計	作業能力：100.00m ²			25,602.00	2,560,282		

番号：1-9
 名称：被覆均し③ ±50cm 水中潮待ち 1日当り (17.4m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	228,921.00	228,921	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	228,921.00	1,144		
合 計	作業能力：17.40m ²			13,222.00	230,065		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

番号：1-10

名称：被覆均し④ ±50cm 水中 施工水深10m未満

1日当り (24.8m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	228,921.00	228,921	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	228,921.00	1,144		
合 計	作業能力：24.80m ²			9,276.00	230,065		

番号：1-11

名称：大型土のう製作

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.145	32,140.00	4,660		
特殊作業員		人	0.145	30,370.00	4,403		
普通作業員		人	0.145	25,790.00	3,739		
耐候性大型土のう	1年対応	袋	10.000	3,770.00	37,700		
単粒度碎石	4号(30-20mm)	m ³	10.000	5,650.00	56,500		
バックホウ運転	排出ガス対策型(2014年)山積0.45m ³ (平積0.35m ³)吊能力2.9t	日	0.145	50,130.00	7,268	8H	
諸雑費(率+まるめ)		%	2.000	12,802.00	230		
合 計	作業能力：10.00個			11,450.00	114,500		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

番号：1-69

名称：大型土の中詰材敷均し①

50個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	418,471.00	418,471	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	155,298.00	155,298	2.00H / 8H	
特殊作業員		人	1.00	30,370.00	30,370		
普通作業員		人	1.00	25,790.00	25,790		
合 計	作業能力：50.00個			12,598.00	629,929		

番号：1-70

名称：大型土の中詰材敷均し②

16個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ	排出ガス対策型(第2次基準値)山積 0.28m3(平積0.2m3)	日	1.00	45,150.00	45,150	8H	
普通作業員		人	2.00	25,790.00	51,580		
合 計	作業能力：16.00個			6,045.00	96,730		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

番号：1-13

名称：防砂シート敷設 不織布 高伸度

1000m²

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート	ポリエステル系不織布 高伸度	m ²	1,100.000	6,800.00	7,480,000		
とび工		人	1.826	33,180.00	60,586		
普通作業員		人	12.349	25,790.00	318,480		
クレーン付台船	35～40t吊	日	0.913	418,001.00	381,634	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	0.913	154,953.00	141,472	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	8.697	228,921.00	1,990,925	8H	
雑材料	全体の%	%	0.500	10,373,097.00	51,865		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			10,424.00	10,424,962		

番号：1-71

名称：袋型根固材製作 4 t 型

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.161	32,140.00	5,174		
特殊作業員		人	0.161	30,370.00	4,889		
普通作業員		人	0.161	25,790.00	4,152		
袋型根固材用袋材	4 t 型	個	10.000	19,050.00	190,500		
割栗石	50－150mm	m ³	25.000	7,000.00	175,000		
ハック材(クロー型)運転		日	0.161	63,308.00	10,192		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.161	46,100.00	7,422	8H	
諸雑費(率+まるめ)		%	7.000	14,215.00	971		
合 計	作業能力：10.00個			39,830.00	398,300		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

番号：1-72

名称：袋型根固材設置 4 t 型

50個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	417,296.00	417,296	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	154,608.00	154,608	2.00H / 8H	
特殊作業員		人	1.00	30,370.00	30,370		
普通作業員		人	1.00	25,790.00	25,790		
合 計	作業能力：50.00個			12,561.00	628,064		

番号：1-73

名称：運搬費 大型土のう袋

1車当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費		車	1.00	17,000.00	17,000		
合 計	作業能力：1.00車			17,000.00	17,000		

番号：1-74

名称：処分費 大型土のう袋

1kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費		k g	1.00	89.00	89		
合 計	作業能力：1.00kg			89.00	89		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

番号：1-75

名称：防砂シート撤去

628m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
とび工		人	1.00	33,180.00	33,180		
普通作業員		人	1.00	25,790.00	25,790		
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	417,296.00	417,296	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	154,608.00	154,608	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	227,954.00	227,954	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	858,828.00	4,294		
合 計	作業能力：628.00m2			1,374.00	863,122		

番号：1-76

名称：運搬費 防砂シート・袋型根固材用袋材他

1車当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費		車	1.00	42,000.00	42,000		
合 計	作業能力：1.00車			42,000.00	42,000		

番号：1-77

名称：処分費 防砂シート・袋型根固材用袋材他

1kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費		kg	1.00	200.00	200		
合 計	作業能力：1.00kg			200.00	200		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

番号：1-14

名称：裏込材投入(直接投入) 捨石1~70kg/個

1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨石	1~70kg/個	m ³	1,250.00	15,400.00	19,250,000		
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.19	228,921.00	272,415	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	19,522,415.00	97,612		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			19,620.00	19,620,027		

番号：1-15

名称：捨石本均し ±5cm 水中 施工水深10m未満

1日当り (11.5m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	228,921.00	228,921	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	228,921.00	1,144		
合 計	作業能力：11.50m ²			20,005.00	230,065		

番号：1-16

名称：捨石荒均し(2)① ±50cm 陸上

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35~40t吊	日	1.10	418,001.00	459,801	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.10	154,953.00	170,448	2.00H / 8H	
石工		人	1.40	34,420.00	48,188		
普通作業員		人	12.20	25,790.00	314,638		
雑材料	全体の%	%	0.50	993,075.00	4,965		
合 計	作業能力：100.00m ²			9,980.00	998,040		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

番号：1-17

名称：捨石荒均し(2)② ±50cm 陸上潮待ち

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.20	418,001.00	501,601	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.20	154,953.00	185,943	2.00H / 8H	
石工		人	1.50	34,420.00	51,630		
普通作業員		人	13.40	25,790.00	345,586		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,084,760.00	5,423		
合 計	作業能力：100.00m ²			10,901.00	1,090,183		

番号：1-18

名称：捨石荒均し(2)③ ±50cm 水中潮待ち

1日当り (21.6m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	228,921.00	228,921	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	228,921.00	1,144		
合 計	作業能力：21.60m ²			10,651.00	230,065		

番号：1-19

名称：捨石荒均し(2)④ ±50cm 水中 施工水深10m未満

1日当り (30.8m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	228,921.00	228,921	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	228,921.00	1,144		
合 計	作業能力：30.80m ²			7,469.00	230,065		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

番号：1-20

名称：基礎コンクリート版運搬(陸海一貫方式)

4個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
とび工		人	2.00	33,180.00	66,360		
普通作業員		人	6.00	25,790.00	154,740		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)50t吊	日	1.00	79,200.00	79,200	8H	
トレーラ	25t積	日	1.00	86,441.00	86,441	6.30H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	1.00	1,420,612.00	1,420,612	2.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	1.00	328,491.00	328,491	4.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	0.80	228,921.00	183,136	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,318,980.00	11,594		
合 計	作業能力：4.00個			582,643.00	2,330,574		

番号：1-28

名称：敷鉄板 PL-25×1,219×2,438

1k g当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板	PL-25	k g	1.000	138.50	138		
合 計	作業能力：1.00 k g			138.00	138		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

番号：1-30

名称：余水吐鋼材運搬据付(陸海一貫方式)

1日当り(36個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,100.00	44,100	8H	
トラック	11t積	日	1.00	52,810.00	52,810	4.70H / 8H	
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	418,001.00	418,001	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	154,953.00	154,953	2.00H / 8H	
とびエ		人	3.00	33,180.00	99,540		
普通作業員		人	7.00	25,790.00	180,530		
雑材料	全体の%	%	0.50	949,934.00	4,749		
合 計	作業能力：36.00個			26,518.00	954,683		

番号：1-78

名称：ブラケット取付 材料費

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ブラケット	BL40 75×75×6	個	1.00	7,600.00	7,600		
合 計	作業能力：1.00個			7,600.00	7,600		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

番号：1-31
 名称：親柱・ベースプレート・補強プレートの一体製品建込み 38組当たり

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	8.00	32,140.00	257,120		
とび工		人	16.00	33,180.00	530,880		
普通作業員		人	16.00	25,790.00	412,640		
クレーン付台船	80t吊	日	8.00	566,070.00	4,528,560	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	8.00	243,416.00	1,947,328	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	16.00	228,921.00	3,662,736	8H	
雑材料	全体の%	%	7.00	11,339,264.00	793,748		
合 計	作業能力：38.00組			319,289.00	12,133,012		

番号：1-33
 名称：接着ボン ド E2300J 1k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
接着ボン ド	E2300J	k g	1.00	4,600.00	4,600		
合 計	作業能力：1.00 k g			4,600.00	4,600		

番号：1-79
 名称：ケミカルアンカー R-25N 1個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ケミカルアンカー	R-25N	個	1.00	1,440.00	1,440		
合 計	作業能力：1.00個			1,440.00	1,440		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

番号：1-35

名称：現場溶接(1) 親柱と腹起し

1.5m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接工		人	1.00	35,570.00	35,570		
電気溶接機	DE駆動・直流式・排対型(第1次)・最大溶接電流300A	日	1.00	5,001.00	5,001	8H	
諸雑費	全体の%	%	0.50	40,571.00	202		
合 計	作業能力：1.50m			27,182.00	40,773		

番号：1-36

名称：現場溶接(2) 親柱と腹起し

1.1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接工		人	1.00	35,570.00	35,570		
電気溶接機	DE駆動・直流式・排対型(第1次)・最大溶接電流300A	日	1.00	5,001.00	5,001	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	40,571.00	202		
合 計	作業能力：1.10m			37,066.00	40,773		

番号：1-37

名称：現場溶接(3) 腹起しと切梁

1.1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接工		人	1.00	35,570.00	35,570		
電気溶接機	DE駆動・直流式・排対型(第1次)・最大溶接電流300A	日	1.00	5,001.00	5,001	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	40,571.00	202		
合 計	作業能力：1.10m			37,066.00	40,773		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

番号：1-38
 名称：現場溶接(4) 腹起しと切梁 2.2m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溶接工		人	1.00	35,570.00	35,570		
電気溶接機	DE駆動・直流式・排対型(第1次)・最大溶接電流300A	日	1.00	5,001.00	5,001	8H	
諸雑費	全体の%	%	0.50	40,571.00	202		
合 計	作業能力：2.20m			18,533.00	40,773		

番号：1-40
 名称：横矢板コンクリート版運搬据付（陸海一貫方式） 8個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
とび工		人	2.00	33,180.00	66,360		
普通作業員		人	6.00	25,790.00	154,740		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,100.00	44,100	8H	
トラック	11t積	日	1.00	52,810.00	52,810	4.70H / 8H	
クレーン付台船	80t吊	日	1.00	555,755.00	555,755	2.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	263,303.00	263,303	4.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	228,921.00	183,136	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,320,204.00	6,601		
合 計	作業能力：8.00個			165,850.00	1,326,805		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

番号：1-41

名称：止水シート設置

23m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止水シート	幅 0.30m 厚 1mm	m	23.50	345.00	8,107		
世話役		人	1.80	32,140.00	57,852		
特殊作業員		人	4.90	30,370.00	148,813		
普通作業員		人	7.60	25,790.00	196,004		
雑材料	全体の%	%	4.00	410,776.00	16,431		
合 計	作業能力：23.00m			18,574.00	427,207		

番号：1-80

名称：水膨張コーキング P-201A

163.7m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水膨張コーキング	P-201A	本	51.00	2,400.00	122,400		
世話役		人	5.00	32,140.00	160,700		
普通作業員		人	10.00	25,790.00	257,900		
諸雑費	労務費の%	%	4.00	418,600.00	16,744		
合 計	作業能力：163.70m			3,407.00	557,744		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

番号：1-81

名称：水膨張シール MC-2020M

46.24m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水膨張シール	MC-2020M	m	46.24	3,000.00	138,720		
世話役		人	1.50	32,140.00	48,210		
普通作業員		人	3.00	25,790.00	77,370		
諸雑費	労務費の%	%	4.00	125,580.00	5,023		
合 計	作業能力：46.24m			5,824.00	269,323		

番号：1-42

名称：内足場架組

164m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
足場材質料		m ²	164.00	197.28	32,353		
世話役		人	4.00	32,140.00	128,560		
型わく工		人	11.00	33,490.00	368,390		
普通作業員		人	21.00	25,790.00	541,590		
クレーン付台船	35～40t吊	日	4.00	415,013.00	1,660,052	4.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	4.00	154,953.00	619,812	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,350,757.00	16,753		
合 計	作業能力：164.00m ²			20,533.00	3,367,510		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

番号：1-43

名称：割ぐり石運搬据付(1)(海上一連方式) 袋型根固

1日当り(41個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	418,001.00	418,001	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	154,953.00	154,953	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	228,921.00	183,136	8H	
とび工		人	1.00	33,180.00	33,180		
普通作業員		人	3.00	25,790.00	77,370		
雑材料	全体の%	%	0.50	866,640.00	4,333		
合 計	作業能力：41.00個			21,243.00	870,973		

番号：1-44

名称：排水管（スパイラル管・直管） φ700mm L=20m/箇所

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水管(スパイラル管・直管)	φ700mm L=20m/箇所	箇所	1.00	582,000.00	582,000		
合 計	作業能力：1.00箇所			582,000.00	582,000		

番号：1-82

名称：排水管（スパイラル管・直管） φ700mm L=12m/箇所

1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水管(スパイラル管・直管)	φ700mm L=20m/箇所	箇所	1.00	349,200.00	349,200		
合 計	作業能力：1.00箇所			349,200.00	349,200		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

番号：1-45

名称：継手カラー φ700mm

1個当たり

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
継手カラー	φ700mm L=4.0m/本	個	1.00	34,300.00	34,300		
合 計	作業能力：1.00個			34,300.00	34,300		

番号：1-46

名称：排水管設置 φ700mm L=20m/箇所

3箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
とび工		人	2.00	33,180.00	66,360		
普通作業員		人	4.00	25,790.00	103,160		
クレーン付台船	80t吊	日	1.00	566,070.00	566,070	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	243,416.00	243,416	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	228,921.00	457,842	8H	
雑材料	全体の%	%	5.00	1,436,848.00	71,842		
合 計	作業能力：3.00箇所			502,896.00	1,508,690		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

番号：1-83

名称：排水管設置 φ700mm L=12m/箇所

3.3箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
とび工		人	2.00	33,180.00	66,360		
普通作業員		人	4.00	25,790.00	103,160		
クレーン付台船	80t吊	日	1.00	566,070.00	566,070	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	243,416.00	243,416	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	228,921.00	457,842	8H	
雑材料	全体の%	%	5.00	1,436,848.00	71,842		
合 計	作業能力：3.30箇所			457,178.00	1,508,690		

番号：1-47

名称：割ぐり石運搬据付(2)(海上一連方式) 袋型根固

1日当り(41個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	80t吊	日	1.00	566,070.00	566,070	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	243,416.00	243,416	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	228,921.00	183,136	8H	
とび工		人	1.00	33,180.00	33,180		
普通作業員		人	3.00	25,790.00	77,370		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,103,172.00	5,515		
合 計	作業能力：41.00個			27,041.00	1,108,687		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

番号：1-48

名称：渡橋 アルミ合金製、幅員0.6m、L=10.00m

1式当たり

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
渡橋	アルミ合金 橋長 10m 幅員 0.6m	式	1.00	1,050,000.00	1,050,000		
合 計	作業能力：1.00式			1,050,000.00	1,050,000		

番号：1-49

名称：渡橋設置費

1基当たり

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	2.00	32,140.00	64,280		
とび工		人	4.00	33,180.00	132,720		
普通作業員		人	4.00	25,790.00	103,160		
クレーン付台船	35～40t吊	日	2.00	418,001.00	836,002	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	2.00	154,953.00	309,906	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	1,446,068.00	14,460		
合 計	作業能力：1.00基			1,460,528.00	1,460,528		

番号：1-84

名称：運搬費 底面型枠、ルーフィング他

1車当たり

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費		車	1.00	31,000.00	31,000		
合 計	作業能力：1.00車			31,000.00	31,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

番号：1-85

名称：処分費 底面型枠、ルーフィング他

1kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費		kg	1.00	16.00	16		
合 計	作業能力：1.00kg			16.00	16		

番号：1-50

名称：えい航費 起重機船(非航旋回) 120 t 吊

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転費		式	1.00	329,876.00	329,876		
損料		式	1.00	329,500.00	329,500		
合 計	作業能力：1.00回			659,376.00	659,376		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

番号：1-53

名称：汚濁防止膜③-2設置

1日当り (200m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	4.00	32,140.00	128,560		
特殊作業員		人	8.00	30,370.00	242,960		
普通作業員		人	12.00	25,790.00	309,480		
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	4.00	105,468.00	421,872	8H	
クレーン付台船	100t吊	日	3.00	598,177.00	1,794,531	4.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	3.00	164,589.00	493,767	8H	
引船	鋼D 550PS型	日	3.00	248,892.00	746,676	4.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	3.00	151,468.00	454,404	4.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	163,766.00	163,766	6.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	206,425.00	412,850	8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	5,168,866.00	51,688		
合 計	作業能力：200.00m			26,102.00	5,220,554		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

番号：1-86

名称：汚濁防止膜③-2設置

243.5m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	4.00	32,140.00	128,560		
特殊作業員		人	8.00	30,370.00	242,960		
普通作業員		人	12.00	25,790.00	309,480		
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	4.00	105,468.00	421,872	8H	
クレーン付台船	100t吊	日	3.00	664,750.00	1,994,250	4.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	3.00	184,802.00	554,406	8H	
引船	鋼D 550PS型	日	3.00	274,251.00	822,753	4.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	3.00	167,155.00	501,465	4.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	179,453.00	179,453	6.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	228,921.00	457,842	8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	5,613,041.00	56,130		
合 計	作業能力：243.50m			23,282.00	5,669,171		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

番号：1-87

名称：汚濁防止膜③-2アンカーブロック設置 L2.7×2.5×1.5m

6個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 120t吊	日	1.00	1,114,248.00	1,114,248	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	280,382.00	280,382	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3~5t吊	日	0.80	304,445.00	243,556	8H	
とび工		人	1.00	33,180.00	33,180		
普通作業員		人	3.00	25,790.00	77,370		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,748,736.00	8,743		
合 計	作業能力：6.00個			292,913.00	1,757,479		

番号：1-55

名称：給排気部

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
給排気部		台	1.00	5,860,000.00	5,860,000		
合 計	作業能力：1.00台			5,860,000.00	5,860,000		

番号：1-56

名称：強制沈下部

1台当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
強制沈下部		台	1.00	5,000,000.00	5,000,000		
合 計	作業能力：1.00台			5,000,000.00	5,000,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

番号：1-57
 名称：給排気ホース 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
給排気ホース		m	1.00	160,000.00	160,000		
合 計	作業能力：1.00m			160,000.00	160,000		

番号：1-58
 名称：上部アンカーロープ 1式当たり

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上部アンカーロープ	φ16 L=2m	本	52.00	46,700.00	2,428,400		
合 計	作業能力：1.00式			2,428,400.00	2,428,400		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

番号：1-59

名称：下部アンカーロープ

1式当たり

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下部アンカーロープ	φ16 L=34.5m	本	3.00	176,000.00	528,000		
下部アンカーロープ	φ16 L=35.0m	本	3.00	178,000.00	534,000		
下部アンカーロープ	φ16 L=35.5m	本	6.00	180,000.00	1,080,000		
下部アンカーロープ	φ16 L=36.0m	本	4.00	182,000.00	728,000		
下部アンカーロープ	φ16 L=36.5m	本	5.00	184,000.00	920,000		
下部アンカーロープ	φ16 L=37.0m	本	4.00	186,000.00	744,000		
下部アンカーロープ	φ16 L=38.0m	本	2.00	190,000.00	380,000		
下部アンカーロープ	φ16 L=38.5m	本	3.00	192,000.00	576,000		
下部アンカーロープ	φ16 L=39.0m	本	1.00	194,000.00	194,000		
下部アンカーロープ	φ16 L=39.5m	本	3.00	196,000.00	588,000		
下部アンカーロープ	φ16 L=40.0m	本	4.00	198,000.00	792,000		
下部アンカーロープ	φ16 L=40.5m	本	3.00	200,000.00	600,000		
下部アンカーロープ	φ16 L=41.0m	本	6.00	202,000.00	1,212,000		
下部アンカーロープ	φ16 L=41.5m	本	1.00	204,000.00	204,000		
下部アンカーロープ	φ16 L=42.0m	本	2.00	206,000.00	412,000		
下部アンカーロープ	φ16 L=42.5m	本	1.00	208,000.00	208,000		
下部アンカーロープ	φ16 L=43.5m	本	1.00	212,000.00	212,000		
合 計	作業能力：1.00式			9,912,000.00	9,912,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

番号：1-60

名称：緩衝パイ φ340×400L

1式当たり

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
緩衝パイ	φ340×400L	個	156.00	33,200.00	5,179,200		
合 計	作業能力：1.00式			5,179,200.00	5,179,200		

番号：1-61

名称：シャックル材料費 S-22

1個当たり

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
シャックル②	S-22	個	1.00	740.00	740		
合 計	作業能力：1.00個			740.00	740		

番号：1-62

名称：水中被覆アーク溶接

1日当り (20.7m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中被覆アーク溶接	3mm以上 6mm未満	m	20.70	17,680.00	365,976		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	55,895.00	55,895	8H	
合 計	作業能力：20.70m			20,380.00	421,871		

番号：1-63

名称：アーク溶接

1日当り (72m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	72.00	2,693.00	193,896		
合 計	作業能力：72.00m			2,693.00	193,896		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

番号：1-64

名称：アンカーブロック運搬据付(陸海一貫方式)

6個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
とび工		人	2.00	33,180.00	66,360		
普通作業員		人	6.00	25,790.00	154,740		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,100.00	44,100	8H	
トラック	11t積	日	1.00	52,810.00	52,810	4.70H / 8H	
クレーン付台船	80t吊	日	1.00	498,962.00	498,962	2.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	238,724.00	238,724	4.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	206,425.00	165,140	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,220,836.00	6,104		
合 計	作業能力：6.00個			204,490.00	1,226,940		

番号：1-88

名称：アンカーブロック運搬・仮置(陸海一貫方式) L0.95×B0.95×H0.95m

8個当たり

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
とび工		人	2.00	33,180.00	66,360		
普通作業員		人	6.00	25,790.00	154,740		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	46,100.00	46,100	8H	
トラック	11t積	日	1.00	52,481.00	52,481	4.70H / 8H	
クレーン付台船	80t吊り	日	1.00	555,523.00	555,523	2.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	263,075.00	263,075	4.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	228,366.00	182,692	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,320,971.00	6,604		
合 計	作業能力：8.00個			165,946.00	1,327,575		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

番号：1-65

名称：灯浮標(小型)陸上運搬据付(陸上連携方式)

1日当り(86基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	1.00	62,000.00	62,000	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)35t吊	日	1.00	62,000.00	62,000	8H	
トラック	11t積	日	4.00	52,810.00	211,240	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	33,180.00	66,360		
普通作業員		人	4.00	25,790.00	103,160		
雑材料	全体の%	%	0.50	504,760.00	2,523		
合 計	作業能力：86.00基			5,898.00	507,283		

番号：1-66

名称：灯浮標(小型)設置

1日当り(4基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 120t吊	日	1.00	1,021,988.00	1,021,988	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	280,078.00	280,078	4.00H / 8H	
潜水土船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	273,824.00	273,824	8H	
とび工		人	1.00	33,180.00	33,180		
普通作業員		人	3.00	25,790.00	77,370		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,686,440.00	8,432		
合 計	作業能力：4.00基			423,718.00	1,694,872		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

番号：1-89
 名称：蓄電池交換 6V(5-A/B-1/C-1用) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓄電池	6V(5-A/B-1/C-1用)	個	4.00	60,500.00	242,000		
技師(A)		人	0.50	59,600.00	29,800		
合 計	作業能力：1.00式			271,800.00	271,800		

番号：1-90
 名称：アンカーチェーン修理 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
エンドシャックル	19mm(φ6-110L, L型ピン付×1)	個	2.00	18,000.00	36,000		
SBシャックル	φ16mm	個	1.00	3,300.00	3,300		
スィベルピース	φ19mm	個	1.00	83,000.00	83,000		
連結用シャックル	19mm(φ4-110L, L型ピン付×1)	個	1.00	16,000.00	16,000		
世話役		人	0.50	32,140.00	16,070		
普通作業員		人	1.00	25,790.00	25,790		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	0.50	40,400.00	20,200		
諸雑費	労務費の%	%	6.00	41,860.00	2,511		
合 計	作業能力：1.00式			202,871.00	202,871		

番号：1-91
 名称：アンカーチェーン製作 1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
小型灯浮標用係留装置	スタッド付チェーン φ19 L=29m	本	1.00	871,000.00	871,000		
合 計	作業能力：1.00本			871,000.00	871,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

番号：1-92

名称：運搬費 蓄電池

1車当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費	蓄電池	車	1.00	28,000.00	28,000		
合 計	作業能力：1.00車			28,000.00	28,000		

番号：1-93

名称：処分費 蓄電池

1kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	蓄電池	k g	1.00	300.00	300		
合 計	作業能力：1.00kg			300.00	300		

番号：1-94

名称：施工実態調査 詳細調査、モニタリング調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施工実態調査	詳細調査（基礎工）	式	1.00	155,500.00	155,500		
合 計	作業能力：1.00式			155,500.00	155,500		

番号：1-95

名称：BIM/CIM適用工事に要する費用

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
BIM/CIMに要する費用		式	1.00	2,740,000.00	2,740,000		
合 計	作業能力：1.00式			2,740,000.00	2,740,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

番号：1-96

名称：快適トイレの設置

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
快適トイレの設置		式	1.00	142,800.00	142,800		
合 計	作業能力：1.00式			142,800.00	142,800		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

単価表番号：1-1

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	96.40	12,435		
潜水世話役		人	0.27	51,060.00	13,786	$\beta=1.35$	
潜水士		人	1.35	51,060.00	68,931	$\beta=1.35$	
潜水連絡員		人	1.35	34,320.00	46,332	$\beta=1.35$	
潜水送気員		人	1.35	29,850.00	40,297	$\beta=1.35$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.85	18,400.00	34,040	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					228,921		

単価表番号：1-2

単価表名称：クレーン付台船 35～40t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	94.00	96.40	9,061		
船団長		人	1.35	36,610.00	49,423	$\beta=1.35$	
普通船員		人	6.75	28,910.00	195,142	$\beta=1.35$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.00	13,600.00	13,600		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.85	81,500.00	150,775	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					418,001		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

単価表番号：1-3

単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	69.00	96.20	6,637		
高級船員		人	1.35	36,610.00	49,423	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	28,910.00	39,028	$\beta=1.35$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 300PS型	時間	2.00	2,830.00	5,660		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 300PS型	日	1.85	29,300.00	54,205	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					154,953		

単価表番号：1-4

単価表名称：クレーン付台船 80t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	161.00	88.90	14,312		
船団長		人	1.35	36,610.00	49,423	$\beta=1.35$	
普通船員		人	6.75	28,910.00	195,142	$\beta=1.35$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン80t吊 台船700t積	日	1.00	32,000.00	32,000		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン80t吊 台船700t積	日	1.85	148,100.00	273,985	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					564,862		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

単価表番号：1-5

単価表名称：引船 鋼D 500PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	114.00	91.20	10,396		
高級船員		人	2.70	36,610.00	98,847	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	28,910.00	39,028	$\beta=1.35$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 500PS型	時間	2.00	4,460.00	8,920		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 500PS型	日	1.85	46,300.00	85,655	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					242,846		

単価表番号：1-6

単価表名称：バックホウ運転 排出ガス対策型(2014年)山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.00	30,680.00	30,680		
軽油		L	65.00	151.50	9,847		
賃料（バックホウ）	排出ガス対策型(2014年)山積0.45m3(平積0.35m3)吊能力2.9t	日	1.36	7,060.00	9,601		
諸雑費（まるめ）		式	1.00	50,128.00	2		
合 計					50,130		

単価表番号：1-7

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	25t吊	日	1.00	44,100.00	44,100		
合 計					44,100		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

単価表番号：1-8

単価表名称：トラック 11t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	47.00	151.50	7,120		
運転手（一般）		人	1.00	27,770.00	27,770		
損料（トラック[普通型]）	10～11t積	時間	4.70	1,120.00	5,264		運転時間
損料（トラック[普通型]）	10～11t積	日	1.13	11,200.00	12,656		供用日
合 計					52,810		

単価表番号：1-9

単価表名称：クレーン付台船 35～40t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	94.00	101.40	9,531		
船団長		人	1.35	36,610.00	49,423	$\beta=1.35$	
普通船員		人	6.75	28,910.00	195,142	$\beta=1.35$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.00	13,600.00	13,600		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.85	81,500.00	150,775	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					418,471		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

単価表番号：1-10

単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	69.00	101.20	6,982		
高級船員		人	1.35	36,610.00	49,423	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	28,910.00	39,028	$\beta=1.35$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 300PS型	時間	2.00	2,830.00	5,660		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 300PS型	日	1.85	29,300.00	54,205	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					155,298		

単価表番号：1-11

単価表名称：バックホウ 排出ガス対策型(第2次基準値)山積0.28m3(平積0.2m3)

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	バトロール給油	L	37.00	153.00	5,661		
運転手（特殊）		人	1.00	30,680.00	30,680		
賃料（バックホウ（クローラ）〔標準〕）	山積0.28m3（平積0.2m3）	日	1.60	5,500.00	8,800		
諸雑費（まるめ）		式	1.00	45,141.00	9		
合 計					45,150		

単価表番号：1-12

単価表名称：バックホウ(クローラ型)運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	30,680.00	30,680		
軽油		L	119.000	143.50	17,076		
賃料（バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕）	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	1.440	10,800.00	15,552		
合 計					63,308		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

単価表番号：1-13

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	25t吊	日	1.00	46,100.00	46,100		
合 計					46,100		

単価表番号：1-14

単価表名称：クレーン付台船 35～40t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	94.00	88.90	8,356		
船団長		人	1.35	36,610.00	49,423	$\beta=1.35$	
普通船員		人	6.75	28,910.00	195,142	$\beta=1.35$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.00	13,600.00	13,600		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.85	81,500.00	150,775	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					417,296		

単価表番号：1-15

単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	69.00	91.20	6,292		
高級船員		人	1.35	36,610.00	49,423	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	28,910.00	39,028	$\beta=1.35$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 300PS型	時間	2.00	2,830.00	5,660		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 300PS型	日	1.85	29,300.00	54,205	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					154,608		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

単価表番号：1-16

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	88.90	11,468		
潜水世話役		人	0.27	51,060.00	13,786	$\beta=1.35$	
潜水士		人	1.35	51,060.00	68,931	$\beta=1.35$	
潜水連絡員		人	1.35	34,320.00	46,332	$\beta=1.35$	
潜水送気員		人	1.35	29,850.00	40,297	$\beta=1.35$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.85	18,400.00	34,040	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					227,954		

単価表番号：1-17

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 50t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	50t吊	日	1.00	79,200.00	79,200		
合 計					79,200		

単価表番号：1-18

単価表名称：トレーラ 25t積

1日当り 6.30H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	113.00	151.50	17,119		
運転手（特殊）		人	1.00	30,680.00	30,680		
損料（トレーラ〔セミ〕）	25t積	時間	6.30	1,640.00	10,332		運転時間
損料（トレーラ〔セミ〕）	25t積	日	1.90	14,900.00	28,310		供用日
合 計					86,441		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

単価表番号：1-19

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	225.00	96.20	21,645		
船団長		人	1.35	36,610.00	49,423	$\beta=1.35$	
高級船員		人	1.35	36,610.00	49,423	$\beta=1.35$	
普通船員		人	8.10	28,910.00	234,171	$\beta=1.35$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 200t吊	時間	2.00	64,000.00	128,000		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 200t吊	日	1.85	507,000.00	937,950	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					1,420,612		

単価表番号：1-20

単価表名称：引船 鋼D 800PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	364.00	96.20	35,016		
高級船員		人	2.70	36,610.00	98,847	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	28,910.00	39,028	$\beta=1.35$	
損料(引船[鋼製])	D 800PS型	時間	4.00	6,710.00	26,840		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 800PS型	日	1.85	69,600.00	128,760	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					328,491		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

単価表番号：1-21

単価表名称：クレーン付台船 80t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	161.00	96.40	15,520		
船団長		人	1.35	36,610.00	49,423	$\beta=1.35$	
普通船員		人	6.75	28,910.00	195,142	$\beta=1.35$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン80t吊 台船700t積	日	1.00	32,000.00	32,000		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン80t吊 台船700t積	日	1.85	148,100.00	273,985	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					566,070		

単価表番号：1-22

単価表名称：引船 鋼D 500PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	114.00	96.20	10,966		
高級船員		人	2.70	36,610.00	98,847	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	28,910.00	39,028	$\beta=1.35$	
損料（引船[鋼製]）	D 500PS型	時間	2.00	4,460.00	8,920		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 500PS型	日	1.85	46,300.00	85,655	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					243,416		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

単価表番号：1-23

単価表名称：電気溶接機 DE駆動・直流式・排対型(第1次)・最大溶接電流300A

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	バトロール給油	L	18.00	151.50	2,727		
損料（電気溶接機〔ディーゼルエンジン駆動・直流アーク〕）	排出ガス対策型（第1次） 最大溶接電流300A	日	1.00	830.00	830		運転日
損料（電気溶接機〔ディーゼルエンジン駆動・直流アーク〕）	排出ガス対策型（第1次） 最大溶接電流300A	日	1.85	781.00	1,444	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					5,001		

単価表番号：1-24

単価表名称：クレーン付台船 80t吊

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	54.00	96.40	5,205		
船団長		人	1.35	36,610.00	49,423	$\beta=1.35$	
普通船員		人	6.75	28,910.00	195,142	$\beta=1.35$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン80t吊 台船700t積	日	1.00	32,000.00	32,000		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン80t吊 台船700t積	日	1.85	148,100.00	273,985	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					555,755		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

単価表番号：1-25

単価表名称：引船 鋼D 500PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	228.00	96.20	21,933		
高級船員		人	2.70	36,610.00	98,847	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	28,910.00	39,028	$\beta=1.35$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 500PS型	時間	4.00	4,460.00	17,840		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 500PS型	日	1.85	46,300.00	85,655	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					263,303		

単価表番号：1-26

単価表名称：クレーン付台船 35～40t吊

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	63.00	96.40	6,073		
船団長		人	1.35	36,610.00	49,423	$\beta=1.35$	
普通船員		人	6.75	28,910.00	195,142	$\beta=1.35$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.00	13,600.00	13,600		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.85	81,500.00	150,775	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					415,013		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

単価表番号：1-27

単価表名称：クレーン付台船 80t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税	ローリー	L	161.00	96.40	15,520		
船団長		人	1.35	36,610.00	49,423	$\beta=1.35$	
普通船員		人	6.75	28,910.00	195,142	$\beta=1.35$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン80t吊 台船700t積	日	1.00	32,000.00	32,000		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン80t吊 台船700t積	日	1.85	148,100.00	273,985	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					566,070		

単価表番号：1-28

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税	ローリー	L	129.00	96.40	12,435		
潜水世話役		人	0.27	51,060.00	13,786	$\beta=1.35$	
潜水士		人	1.35	51,060.00	68,931	$\beta=1.35$	
潜水連絡員		人	1.35	34,320.00	46,332	$\beta=1.35$	
潜水送気員		人	1.35	29,850.00	40,297	$\beta=1.35$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.85	18,400.00	34,040	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					228,921		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

単価表番号：1-30

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	112.00	151.50	16,968		
賃料(クローラクレーン)	(油圧駆動式)100t吊	日	1.00	88,500.00	88,500		
合 計					105,468		

単価表番号：1-31

単価表名称：クレーン付台船 100t吊

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	96.40	12,435		
船団長		人	1.20	36,610.00	43,932	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	28,910.00	173,460	$\beta=1.20$	
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン100t吊 台船1,000t積	日	1.00	43,300.00	43,300		運転日
損料(クレーン付台船)	クローラクレーン100t吊 台船1,000t積	日	1.65	197,000.00	325,050	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					598,177		

単価表番号：1-32

単価表名称：台船 鋼300t積

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.40	28,910.00	69,384	$\beta=1.20$	
損料(台船)	300t積	日	1.65	57,700.00	95,205	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					164,589		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

単価表番号：1-33

単価表名称：引船 鋼D 550PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	251.00	96.20	24,146		
高級船員		人	2.40	36,610.00	87,864	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	28,910.00	34,692	$\beta=1.20$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 550PS型	時間	4.00	4,840.00	19,360		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 550PS型	日	1.65	50,200.00	82,830	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					248,892		

単価表番号：1-34

単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	137.00	96.20	13,179		
高級船員		人	1.20	36,610.00	43,932	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	28,910.00	34,692	$\beta=1.20$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 300PS型	時間	4.00	2,830.00	11,320		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 300PS型	日	1.65	29,300.00	48,345	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					151,468		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

単価表番号：1-35

単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	206.00	96.20	19,817		
高級船員		人	1.20	36,610.00	43,932	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	28,910.00	34,692	$\beta=1.20$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 300PS型	時間	6.00	2,830.00	16,980		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 300PS型	日	1.65	29,300.00	48,345	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					163,766		

単価表番号：1-36

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	96.40	12,435		
潜水世話役		人	0.24	51,060.00	12,254	$\beta=1.20$	
潜水士		人	1.20	51,060.00	61,272	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	34,320.00	41,184	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	29,850.00	35,820	$\beta=1.20$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					206,425		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

単価表番号：1-37

単価表名称：クレーン付台船 100t吊

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税	ローリー	L	129.00	96.40	12,435		
船団長		人	1.35	36,610.00	49,423	$\beta=1.35$	
普通船員		人	6.75	28,910.00	195,142	$\beta=1.35$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン100t吊 台船1,000t積	日	1.00	43,300.00	43,300		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン100t吊 台船1,000t積	日	1.85	197,000.00	364,450	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					664,750		

単価表番号：1-38

単価表名称：台船 鋼300t積

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.70	28,910.00	78,057	$\beta=1.35$	
損料（台船）	300t積	日	1.85	57,700.00	106,745	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					184,802		

単価表番号：1-39

単価表名称：引船 鋼D 550PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	251.00	96.20	24,146		
高級船員		人	2.70	36,610.00	98,847	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	28,910.00	39,028	$\beta=1.35$	
損料（引船[鋼製]）	D 550PS型	時間	4.00	4,840.00	19,360		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 550PS型	日	1.85	50,200.00	92,870	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					274,251		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

単価表番号：1-40

単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	137.00	96.20	13,179		
高級船員		人	1.35	36,610.00	49,423	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	28,910.00	39,028	$\beta=1.35$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 300PS型	時間	4.00	2,830.00	11,320		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 300PS型	日	1.85	29,300.00	54,205	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					167,155		

単価表番号：1-41

単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	206.00	96.20	19,817		
高級船員		人	1.35	36,610.00	49,423	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	28,910.00	39,028	$\beta=1.35$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 300PS型	時間	6.00	2,830.00	16,980		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 300PS型	日	1.85	29,300.00	54,205	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					179,453		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

単価表番号：1-42

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	404.00	95.20	38,460		
船団長		人	1.35	36,610.00	49,423	$\beta=1.35$	
高級船員		人	1.35	36,610.00	49,423	$\beta=1.35$	
普通船員		人	6.75	28,910.00	195,142	$\beta=1.35$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 120t吊	時間	6.00	37,800.00	226,800		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 120t吊	日	1.85	300,000.00	555,000	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					1,114,248		

単価表番号：1-43

単価表名称：引船 鋼D 700PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	160.00	95.20	15,232		
高級船員		人	2.70	36,610.00	98,847	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	28,910.00	39,028	$\beta=1.35$	
損料(引船[鋼製])	D 700PS型	時間	2.00	6,010.00	12,020		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 700PS型	日	1.85	62,300.00	115,255	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					280,382		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

単価表番号：1-44

単価表名称：潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	92.10	11,880		
潜水世話役		人	0.27	51,060.00	13,786	$\beta=1.35$	
潜水士		人	2.84	51,060.00	145,010	$\beta=1.35$	
潜水連絡員		人	1.35	34,320.00	46,332	$\beta=1.35$	
潜水送気員		人	1.35	29,850.00	40,297	$\beta=1.35$	
損料(潜水士船)	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料(潜水士船)	D 270PS型 3～5t吊	日	1.85	18,400.00	34,040	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					304,445		

単価表番号：1-45

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	96.40	12,435		
損料(潜水士船)	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料(潜水士船)	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					55,895		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

単価表番号：1-46

単価表名称：クレーン付台船 80t吊

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	54.00	96.40	5,205		
船団長		人	1.20	36,610.00	43,932	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	28,910.00	173,460	$\beta=1.20$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン80t吊 台船700t積	日	1.00	32,000.00	32,000		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン80t吊 台船700t積	日	1.65	148,100.00	244,365	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					498,962		

単価表番号：1-47

単価表名称：引船 鋼D 500PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	228.00	96.20	21,933		
高級船員		人	2.40	36,610.00	87,864	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	28,910.00	34,692	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 500PS型	時間	4.00	4,460.00	17,840		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 500PS型	日	1.65	46,300.00	76,395	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					238,724		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

単価表番号：1-48

単価表名称：トラック 11t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	47.00	144.50	6,791		
運転手（一般）		人	1.00	27,770.00	27,770		
損料（トラック[普通型]）	10～11t積	時間	4.70	1,120.00	5,264		運転時間
損料（トラック[普通型]）	10～11t積	日	1.13	11,200.00	12,656		供用日
合 計					52,481		

単価表番号：1-49

単価表名称：クレーン付台船 80t吊り

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	54.00	92.10	4,973		
船団長		人	1.35	36,610.00	49,423	$\beta=1.35$	
普通船員		人	6.75	28,910.00	195,142	$\beta=1.35$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン80t吊 台船700t積	日	1.00	32,000.00	32,000		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン80t吊 台船700t積	日	1.85	148,100.00	273,985	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					555,523		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

単価表番号：1-50

単価表名称：引船 鋼D 500PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	228.00	95.20	21,705		
高級船員		人	2.70	36,610.00	98,847	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	28,910.00	39,028	$\beta=1.35$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 500PS型	時間	4.00	4,460.00	17,840		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 500PS型	日	1.85	46,300.00	85,655	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					263,075		

単価表番号：1-51

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	92.10	11,880		
潜水世話役		人	0.27	51,060.00	13,786	$\beta=1.35$	
潜水士		人	1.35	51,060.00	68,931	$\beta=1.35$	
潜水連絡員		人	1.35	34,320.00	46,332	$\beta=1.35$	
潜水送気員		人	1.35	29,850.00	40,297	$\beta=1.35$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.85	18,400.00	34,040	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					228,366		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

単価表番号：1-52

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 35t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕)	35t吊	日	1.00	62,000.00	62,000		
合 計					62,000		

単価表番号：1-53

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 120t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	404.00	96.20	38,864		
船団長		人	1.20	36,610.00	43,932	$\beta=1.20$	
高級船員		人	1.20	36,610.00	43,932	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	28,910.00	173,460	$\beta=1.20$	
損料(起重機船〔旋回・ディーゼル式〕)	D 120t吊	時間	6.00	37,800.00	226,800		運転時間
損料(起重機船〔旋回・ディーゼル式〕)	D 120t吊	日	1.65	300,000.00	495,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					1,021,988		

単価表番号：1-54

単価表名称：引船 鋼D 700PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	319.00	96.20	30,687		
高級船員		人	2.40	36,610.00	87,864	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	28,910.00	34,692	$\beta=1.20$	
損料(引船〔鋼製〕)	D 700PS型	時間	4.00	6,010.00	24,040		運転時間
損料(引船〔鋼製〕)	D 700PS型	日	1.65	62,300.00	102,795	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					280,078		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎及び余水吐設置工事(第2回変更)

単価表番号：1-55

単価表名称：潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	96.40	12,435		
潜水世話役		人	0.24	51,060.00	12,254	$\beta=1.20$	
潜水士		人	2.52	51,060.00	128,671	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	34,320.00	41,184	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	29,850.00	35,820	$\beta=1.20$	
損料(潜水士船)	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料(潜水士船)	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					273,824		