

令和6年度
名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4)(第2回変更)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合併積算総括表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					991,663,293	
					1,040,102,309	48,439,016
間接工事費	535,366,503 + 267,407,210				802,773,713	
	606,517,320 + 291,859,749				898,377,069	95,603,356
共通仮設	462,460,970 + 70,427,158 + 2,478,375				535,366,503	
	528,299,508 + 75,625,785 + 2,592,027				606,517,320	71,150,817
共通仮設費（積上）					462,460,970	
					528,299,508	65,838,538
共通仮設費（率）					70,427,158	
	$1,125,218,596 \times (70,427,158 \div 1,032,726,794) \times (6.32\% \div 6.92\%)$				75,625,785	5,198,627
現場環境改善費					2,478,375	
	$1,125,088,663 \times (2,478,375 \div 1,032,726,794) \times (0.24\% \div 0.25\%)$				2,592,027	113,652
現場管理費					267,407,210	
	$1,285,237,267 \times (267,407,210 \div 1,173,950,357) \times (22.78\% \div 22.85\%)$				291,859,749	24,452,539
工事原価	991,663,293 + 535,366,503 + 267,407,210				1,794,437,006	
	1,040,102,309 + 606,517,320 + 291,859,749				1,938,479,378	144,042,372
一般管理費等					191,995,264	
	$1,938,214,382 \times (191,995,264 \div 1,794,437,006) \times (10.69\% \div 10.85\%) - 9,941$				204,310,622	12,315,358
工事価格	1,794,437,006 + 191,995,264				1,986,432,270	
	1,938,479,378 + 204,310,622				2,142,790,000	156,357,730
測量業務価格					2,567,730	
					2,560,000	-7,730
合計価格	1,986,432,270 + 2,567,730				1,989,000,000	
	2,142,790,000 + 2,560,000				2,145,350,000	156,350,000
消費税等相当額	1,989,000,000 $\times$ 10.00%				198,900,000	
	2,145,350,000 $\times$ 10.00%				214,535,000	15,635,000
請負工事費	1,989,000,000 + 198,900,000				2,187,900,000	
	2,145,350,000 + 214,535,000				2,359,885,000	171,985,000

上段：原金額 下段：変更金額

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					991,663,293	
					1,040,102,309	48,439,016
護岸・岸壁・物揚場					991,663,293	
					1,040,102,309	48,439,016
基礎工					501,550,780	
					515,604,472	14,053,692
基礎捨石工					501,550,780	
					515,604,472	14,053,692
基礎捨石					483,175,507	
					495,495,685	12,320,178
1-1 捨石投入①(ICT施工)	27,905 × (483,175,507 ÷ 528,842,780)	m 3	14,040.00	24,819	343,458,760	
				25,495	357,949,800	9,491,040
1-2 捨石投入②(ICT施工)	25,721 × (483,175,507 ÷ 528,842,780)	m 3	5,681.00	23,001	130,668,681	
				23,499	133,497,819	2,829,138
1-3 ウインチ台船艀装費		回	2.00	1,332,822	2,665,644	
1-4 ウインチ台船解体費		回	2.00	691,211	1,382,422	
捨石荒均し(1)					18,375,273	
					19,674,810	1,299,537
1-5 捨石荒均し(1)①	9,961 × (18,375,273 ÷ 20,112,959)	m 2	861.00	8,716	7,504,476	
				9,100	7,835,100	330,624
1-6 捨石荒均し(1)②	10,802 × (18,375,273 ÷ 20,112,959)	m 2	343.00	9,457	3,243,751	
				9,868	3,384,724	140,973
1-7 捨石荒均し(1)③	10,205 × (18,375,273 ÷ 20,112,959)	m 2	130.00	8,409	1,093,170	
				9,323	1,211,990	118,820
1-8 捨石荒均し(1)④	7,156 × (18,375,273 ÷ 20,112,959)	m 2	1,108.00	5,897	6,533,876	
				6,537	7,242,996	709,120
捨石荒均し(6)					0	
					433,977	433,977
1-152 捨石荒均し(6)①	11,973 × (501,550,780 ÷ 548,955,739)	m 2	0.00	0	0	
			6.00	10,939	65,634	65,634

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-153 捨石荒均し(6)②	18,625 × (501,550,780 ÷ 548,955,739)	m 2	0.00	0	0	
			19.00	17,016	323,304	323,304
1-154 捨石荒均し(6)③	16,433 × (501,550,780 ÷ 548,955,739)	m 2	0.00	0	0	
			3.00	15,013	45,039	45,039
本体工 [ブロック式]					13,889,316	
					13,902,674	13,358
本体ブロック製作工					10,411,853	
本体ブロック(1)	L1.15×B4.5×H1.8				1,240,606	
1-9 ルーフィング敷設		m 2	21.00	564	11,844	
1-10 吊鉄筋		本	16.00	2,229	35,664	
1-11 吊鉄筋組立		k g	117.00	92	10,764	
1-12 鋼製型枠組立組外		m 2	85.00	4,524	384,540	
1-13 コンクリート打設		m 3	37.00	21,562	797,794	
本体ブロック(2)	L1.95×B2.7×H1.8				289,894	
1-14 ルーフィング敷設		m 2	5.00	564	2,820	
1-15 吊鉄筋		本	4.00	2,229	8,916	
1-16 吊鉄筋組立		k g	29.00	92	2,668	
1-17 鋼製型枠組立組外		m 2	18.00	4,524	81,432	
1-18 コンクリート打設		m 3	9.00	21,562	194,058	

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎コンクリート版 (TYPE. A)	L5. 65×B1. 4×H1. 2				4, 089, 396	
1-19 ルーフィング敷設		m 2	0. 00	564	0	
1-120 木製型枠組立組外(重力式)		m 2	95. 00	10, 242	972, 990	
1-20 鋼製型枠組立組外		m 2	203. 00	4, 524	918, 372	
1-21 コンクリート打設		m 3	114. 00	19, 281	2, 198, 034	
基礎コンクリート版 (TYPE. B)	L3. 525×B2. 125×H1. 2				1, 245, 672	
1-22 ルーフィング敷設		m 2	0. 00	564	0	
1-121 木製型枠組立組外(重力式)		m 2	30. 00	10, 242	307, 260	
1-23 鋼製型枠組立組外		m 2	54. 00	4, 524	244, 296	
1-24 コンクリート打設		m 3	36. 00	19, 281	694, 116	
基礎コンクリート版 (TYPE. C)	L3. 525×B1. 4×H1. 2				442, 368	
1-25 ルーフィング敷設		m 2	0. 00	564	0	
1-122 木製型枠組立組外(重力式)		m 2	10. 00	10, 242	102, 420	
1-26 鋼製型枠組立組外		m 2	24. 00	4, 524	108, 576	
1-27 コンクリート打設		m 3	12. 00	19, 281	231, 372	
横矢板(コンクリート版：標準版)	L1. 36×B1. 6×H0. 3				1, 038, 674	

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-28 ルーフィング敷設		m ²	0.00	564	0	
1-29 木製型枠組立組外(重力式)		m ²	48.00	10,244	491,712	
1-30 鉄筋加工組立		k g	418.00	189	79,002	
1-31 吊鉄筋		本	0.00	264	0	
1-123 吊鉄筋		本	44.00	260	11,440	
1-32 吊鉄筋組立		k g	33.00	92	3,036	
1-33 鋼製型枠組立組外		m ²	40.00	4,524	180,960	
1-34 コンクリート打設		m ³	14.00	19,466	272,524	
横矢板(コンクリート版：孔開き版)	L1.36×B1.6×H0.3				852,688	
1-35 ルーフィング敷設		m ²	0.00	564	0	
1-36 木製型枠組立組外(重力式)		m ²	26.00	10,244	266,344	
1-37 鉄筋加工組立		k g	228.00	189	43,092	
1-38 吊鉄筋		本	0.00	264	0	
1-124 吊鉄筋		本	24.00	260	6,240	
1-39 吊鉄筋組立		k g	18.00	92	1,656	
1-40 鋼製型枠組立組外		m ²	22.00	4,524	99,528	

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-41 木製型枠組立組外(重力式)		m ²	0.00	10,244	0	
1-42 コンクリート打設		m ³	6.00	19,466	116,796	
1-43 コンクリート削孔		孔	0.00	812	0	
1-125 排水管(パイプ管ダブル構造)		m	12.00	26,586	319,032	
汚濁防止膜アンカーブロック	L0.95×B0.95×H0.95				880,380	
1-44 ルーフィング敷設		m ²	23.00	564	12,972	
1-45 吊鉄筋		本	26.00	539	14,014	
1-46 吊鉄筋組立		k g	43.00	92	3,956	
1-47 鋼製型枠組立組外		m ²	94.00	4,524	425,256	
1-48 コンクリート打設		m ³	22.00	19,281	424,182	
ボックス用コンクリート蓋(1)	L2.9×B1.94×H0.30				171,263	
1-126 木製型枠組立組外(重力式)		m ²	6.00	10,242	61,452	
1-127 鉄筋加工組立		k g	53.00	255	13,515	
1-128 鉄筋加工組立		k g	127.00	249	31,623	
1-129 鉄筋加工組立		k g	26.00	244	6,344	
1-130 エポキシ樹脂塗装鉄筋運搬		式	1.00	2,240	2,240	

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-131 吊鉄筋		本	2.00	607	1,214	
1-132 吊鉄筋組立		k g	4.00	92	368	
1-133 鋼製型枠組立組外		m ²	3.00	4,523	13,569	
1-134 コンクリート打設		m ³	2.00	19,370	38,740	
1-135 塩ビ管		式	1.00	2,198	2,198	
ボックス用コンクリート蓋(2)	L2.9×B1.94×H0.30				160,912	
1-136 木製型枠組立組外(重力式)		m ²	6.00	10,242	61,452	
1-137 鉄筋加工組立		k g	107.00	255	27,285	
1-138 鉄筋加工組立		k g	43.00	249	10,707	
1-139 鉄筋加工組立		k g	26.00	244	6,344	
1-140 吊鉄筋		本	2.00	607	1,214	
1-141 吊鉄筋組立		k g	4.00	92	368	
1-142 鋼製型枠組立組外		m ²	3.00	4,523	13,569	
1-143 コンクリート打設		m ³	2.00	19,370	38,740	
1-144 塩ビ管		式	1.00	1,233	1,233	
本体ブロック据付工					3,477,463	

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本体ブロック据付(1)					1,547,464	
1-49 ブロック据付		個	4.00	386,866	1,547,464	
本体ブロック据付(2)					1,929,999	
1-50 ブロック運搬据付		式	1.00	1,929,999	1,929,999	
架台設置・移設					0	
					13,358	13,358
架台設置					0	
					8,109	8,109
1-155 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	721.6 × (13,889,316 ÷ 15,201,147)		0.00	0	0	
		孔	4.00	659	2,636	2,636
1-156 架台材料費	5,990 × (13,889,316 ÷ 15,201,147)		0.00	0	0	
		式	1.00	5,473	5,473	5,473
架台移設					0	
					5,249	5,249
1-157 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	721.6 × (13,889,316 ÷ 15,201,147)		0.00	0	0	
		孔	4.00	659	2,636	2,636
1-158 架台材料費	2,860 × (13,889,316 ÷ 15,201,147)		0.00	0	0	
		式	1.00	2,613	2,613	2,613
被覆・根固工					83,947,031	
					95,457,733	6,510,702
被覆石工					83,947,031	
					95,457,733	6,510,702
被覆石(1)					6,636,158	
					6,786,314	150,156
1-51 被覆石投入(1)	38,283 × (6,636,158 ÷ 7,262,390)			34,207	6,636,158	
		m ³	194.00	34,981	6,786,314	150,156
被覆石(2)					56,338,929	
					57,613,707	1,274,778

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-52 被覆石投入(2)	38,283 × (56,338,929 ÷ 61,655,445)	m 3	1,647.00	34,207 34,981	56,338,929 57,613,707	1,274,778
被覆石(3)					27,417 27,477	60
1-53 被覆石投入	30,070 × (27,417 ÷ 30,004)	m 3	1.00	27,417 27,477	27,417 27,477	60
被覆石(4)					0 3,162,385	3,162,385
1-159 被覆石投入(4)	30,096 × (88,947,031 ÷ 97,345,530)	m 3	0.00 115.00	0 27,499	0 3,162,385	3,162,385
被覆均し(1)					3,402,036 3,661,164	259,128
1-54 被覆均し(1)①	23,152 × (3,402,036 ÷ 3,723,701)	m 2	89.00	19,918 21,152	1,772,702 1,882,528	109,826
1-55 被覆均し(1)②	25,657 × (3,402,036 ÷ 3,723,701)	m 2	27.00	22,070 23,440	595,890 632,880	36,990
1-56 被覆均し(1)③	12,668 × (3,402,036 ÷ 3,723,701)	m 2	12.00	10,439 11,573	125,268 138,876	13,608
1-57 被覆均し(1)④	8,888 × (3,402,036 ÷ 3,723,701)	m 2	124.00	7,324 8,120	908,176 1,006,880	98,704
被覆均し(2)					22,501,115 24,161,506	1,660,391
1-58 被覆均し(2)①	23,152 × (22,501,115 ÷ 24,628,708)	m 2	603.00	19,918 21,151	12,010,554 12,754,053	743,499
1-59 被覆均し(2)②	25,657 × (22,501,115 ÷ 24,628,708)	m 2	217.00	22,070 23,440	4,789,190 5,086,480	297,290
1-60 被覆均し(2)③	12,668 × (22,501,115 ÷ 24,628,708)	m 2	81.00	10,439 11,573	845,559 937,413	91,854
1-61 被覆均し(2)④	8,888 × (22,501,115 ÷ 24,628,708)	m 2	663.00	7,324 8,120	4,855,812 5,383,560	527,748
被覆均し(3)					41,376 45,180	3,804

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-62 被覆均し(3)	24,723 × (41,376 ÷ 45,282)	m ²	2.00	20,688 22,590	41,376 45,180	3,804
裏込・裏埋工					387,276,166 415,137,430	27,861,264
裏込工					387,276,166 415,137,430	27,861,264
防砂目地板					6,788,880	
1-63 防砂目地板取付		m	280.00	24,246	6,788,880	
防砂シート(1)					5,987,940 16,162,935	10,174,995
1-64 防砂シート敷設(1)①	7,413 × (5,987,940 ÷ 6,553,980)	m ²	1,590.00 718.00	3,766 6,772	5,987,940 4,862,296	-1,125,644
1-160 防砂シート敷設(1)②	12,179 × (5,987,940 ÷ 6,553,980)	m ²	0.00 872.00	0 11,127	0 9,702,744	9,702,744
1-161 補強ネット敷設(1)	2,206 × (5,987,940 ÷ 6,553,980)	m ²	0.00 793.00	0 2,015	0 1,597,895	1,597,895
防砂シート(2)					2,126,170 7,672,158	5,545,988
1-65 防砂シート敷設(搬入のみ)(1)	120 × (2,126,170 ÷ 2,327,715)	m ²	865.00	100 109	86,500 94,285	7,785
1-66 防砂シート敷設(敷設のみ)(1)①	5,970 × (2,126,170 ÷ 2,327,715)	m ²	865.00 405.00	2,358 5,453	2,039,670 2,208,465	168,795
1-162 防砂シート敷設(敷設のみ)(1)②	10,757 × (2,126,170 ÷ 2,327,715)	m ²	0.00 460.00	0 9,825	0 4,519,500	4,519,500
1-163 補強ネット敷設(2)	2,206 × (2,126,170 ÷ 2,327,715)	m ²	0.00 422.00	0 2,014	0 849,908	849,908
防砂シート(3)					9,755,333 9,994,890	239,557
1-67 大型土のう製作(1)		袋	18.00	10,598	190,764	

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-68 大型土のう陸上運搬(1)		個	18.00	3,323	59,814	
1-69 耐候性大型土のう積込・運搬・設置	20,046 × (9,755,333 ÷ 10,676,871)	個	18.00	16,849 18,315	303,282 329,670	26,388
1-70 防砂シート敷設(搬入+敷設)	9,187 × (9,755,333 ÷ 10,676,871)	m ²	1,085.00	8,215 8,394	8,913,275 9,107,490	194,215
1-145 大型土のう中詰め材敷均し(1)①	12,140 × (9,755,333 ÷ 10,676,871)	個	18.00	10,039 11,092	180,702 199,656	18,954
1-146 大型土のう中詰め材敷均し(1)②		個	18.00	5,972	107,496	
防砂シート(4)					63,046,956 64,745,140	1,698,184
1-71 防砂シート敷設(搬入のみ)(2)	180 × (63,046,956 ÷ 69,005,588)	m ²	6,752.00	150 164	1,012,800 1,107,328	94,528
1-72 大型土のう製作(2)		袋	108.00	10,598	1,144,584	
1-73 大型土のう陸上運搬(2)		個	108.00	3,323	358,884	
1-74 耐候性大型土のう積込・運搬	21,226 × (63,046,956 ÷ 69,005,588)	個	108.00	17,840 19,393	1,926,720 2,094,444	167,724
1-75 耐候性大型土のう設置	20,750 × (63,046,956 ÷ 69,005,588)	個	108.00	17,405 18,958	1,879,740 2,047,464	167,724
1-76 防砂シート敷設(敷設のみ)(2)	9,102 × (63,046,956 ÷ 69,005,588)	m ²	6,752.00	8,145 8,316	54,995,040 56,149,632	1,154,592
1-147 大型土のう中詰め材敷均し(2)①	12,140 × (63,046,956 ÷ 69,005,588)	個	108.00	10,039 11,091	1,084,212 1,197,828	113,616
1-148 大型土のう中詰め材敷均し(2)②		個	108.00	5,972	644,976	
裏込材(1)					39,717,274 40,482,990	765,716
1-77 裏込材投入(1)	23,492 × (39,717,274 ÷ 43,466,642)	m ³	1,886.00	21,059 21,465	39,717,274 40,482,990	765,716

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
裏込材(2)					13,718,943 13,743,999	25,056
1-78 裏込材投入(2)	19,211 × (13,718,943 ÷ 15,014,025)	m 3	783.00	17,521 17,553	13,718,943 13,743,999	25,056
裏込材(3)					177,379,957 180,799,695	3,419,738
1-79 裏込材投入(3)	23,492 × (177,379,957 ÷ 194,124,881)	m 3	8,423.00	21,059 21,465	177,379,957 180,799,695	3,419,738
捨石荒均し(2)					9,134,491 9,975,756	841,265
1-80 捨石荒均し(2)①	9,606 × (9,134,491 ÷ 9,997,136)	m 2	298.00	8,195 8,777	2,442,110 2,615,546	173,436
1-81 捨石荒均し(2)②	10,493 × (9,134,491 ÷ 9,997,136)	m 2	176.00	8,953 9,587	1,575,728 1,687,312	111,584
1-82 捨石荒均し(2)③	10,205 × (9,134,491 ÷ 9,997,136)	m 2	72.00	8,409 9,324	605,448 671,328	65,880
1-83 捨石荒均し(2)④	7,156 × (9,134,491 ÷ 9,997,136)	m 2	765.00	5,897 6,538	4,511,205 5,001,570	490,365
捨石荒均し(3)					3,001,568 3,211,499	209,931
1-84 捨石荒均し(3)①	9,961 × (3,001,568 ÷ 3,285,421)	m 2	135.00	8,716 9,100	1,176,660 1,228,500	51,840
1-85 捨石荒均し(3)②	10,802 × (3,001,568 ÷ 3,285,421)	m 2	65.00	9,457 9,868	614,705 641,420	26,715
1-86 捨石荒均し(3)③	10,205 × (3,001,568 ÷ 3,285,421)	m 2	24.00	8,409 9,323	201,816 223,752	21,936
1-87 捨石荒均し(3)④	7,156 × (3,001,568 ÷ 3,285,421)	m 2	171.00	5,897 6,537	1,008,387 1,117,827	109,440
捨石荒均し(4)					5,431,068 5,926,861	495,793
1-88 捨石荒均し(4)①	9,606 × (5,431,068 ÷ 5,943,974)	m 2	202.00	8,195 8,777	1,655,390 1,772,954	117,564

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-89 捨石荒均し(4)②	10,493 × (5,431,068 ÷ 5,943,974)	m ²	95.00	8,953 9,587	850,535 910,765	60,230
1-90 捨石荒均し(4)③	10,205 × (5,431,068 ÷ 5,943,974)	m ²	40.00	8,409 9,324	336,360 372,960	36,600
1-91 捨石荒均し(4)④	7,156 × (5,431,068 ÷ 5,943,974)	m ²	439.00	5,897 6,538	2,588,783 2,870,182	281,399
捨石荒均し(5)					51,187,586 54,903,481	3,715,895
1-92 捨石荒均し(5)①	9,961 × (51,187,586 ÷ 56,027,936)	m ²	2,292.00	8,716 9,100	19,977,072 20,857,200	880,128
1-93 捨石荒均し(5)②	10,802 × (51,187,586 ÷ 56,027,936)	m ²	897.00	9,457 9,868	3,482,929 3,851,596	368,667
1-94 捨石荒均し(5)③	10,205 × (51,187,586 ÷ 56,027,936)	m ²	350.00	8,409 9,323	2,943,150 3,263,050	319,900
1-95 捨石荒均し(5)④	7,156 × (51,187,586 ÷ 56,027,936)	m ²	3,355.00	5,897 6,537	19,784,435 21,931,635	2,147,200
袋型根固材転置					0 651,300	651,300
1-164 袋型根固材転置	11,881 × (387,276,166 ÷ 423,853,689)	個	0.00 60.00	0 10,855	0 651,300	651,300
発生材運搬					0 19,187	19,187
1-165 運搬費	21,000 × (387,276,166 ÷ 423,853,689)	式	0.00 1.00	0 19,187	0 19,187	19,187
発生材処分					0 58,659	58,659
1-166 処分費	64,200 × (387,276,166 ÷ 423,853,689)	式	0.00 1.00	0 58,659	0 58,659	58,659
共通仮設費(積上)					462,460,970 523,299,508	65,838,538
共通仮設費					462,460,970 523,299,508	65,838,538

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
回航・えい航費					2,857,118	
					840,968	-2,016,150
えい航					2,857,118	
					840,968	-2,016,150
1-96 えい航費			2.00		1,175,182	
		回	0.00	587,591	0	-1,175,182
1-149 えい航費			2.00		1,681,936	
		回	1.00	840,968	840,968	-840,968
運搬費						
					3,143,920	
建設機械器具等運搬						
					3,143,920	
1-97 分解組立運搬①						
		台	1.00	2,251,440	2,251,440	
1-98 分解組立運搬②						
		台	2.00	446,240	892,480	
事業損失防止施設費					394,142,940	
					446,233,653	52,090,713
汚濁防止膜・明示ブイ・工事標識目視確認					14,320,046	
					14,844,502	524,456
1-99 汚濁防止膜・明示ブイ・工事標識目視確認						
		回	0.00	191,201	0	
1-150 汚濁防止膜・工事標識目視確認、浮体式灯標の太陽光パネルの清掃						
		回	20.00	226,486	4,529,720	
1-100 汚濁防止膜・明示ブイ目視確認						
		回	78.00	125,517	9,790,326	
1-167 汚濁防止膜潜水点検	279,254 × (14,320,046 ÷ 15,672,060)		0.00	0	0	
		回	1.00	255,163	255,163	255,163
1-168 汚濁防止膜空気充填	294,719 × (14,320,046 ÷ 15,672,060)		0.00	0	0	
		回	1.00	269,293	269,293	269,293
汚濁防止膜③-2 (1)					353,193,439	
					361,235,366	8,041,927

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-101 汚濁防止膜		スパン	4.00	80,047,404	320,189,616	
1-102 給排気部		台	2.00	5,354,769	10,709,538	
1-103 強制沈下部		台	1.00		4,568,915	
		台	2.00	4,568,915	9,137,830	4,568,915
1-104 給排気ホース			38.00		5,555,790	
		m	50.00	146,205	7,310,250	1,754,460
1-105 上部アンカーロープ	2,249,400 × (353,193,439 ÷ 386,517,800)			1,884,769	1,884,769	
		式	1.00	2,055,463	2,055,463	170,694
1-106 下部アンカーロープ	8,367,501 × (353,193,439 ÷ 386,517,800)			6,462,274	6,462,274	
		式	1.00	7,646,081	7,646,081	1,183,807
1-107 緩衝パイ	4,581,600 × (353,193,439 ÷ 386,517,800)			3,822,537	3,822,537	
		式	1.00	4,186,588	4,186,588	364,051
汚濁防止膜③-2 (2)					229,068	
					250,884	21,816
1-108 シャックル			126.00		229,068	
		個	138.00	1,818	250,884	21,816
汚濁防止膜③-2設置					10,084,737	
					10,830,053	745,316
1-109 汚濁防止膜③ - 2取卸し						
		個	20.00	1,230	24,600	
1-110 汚濁防止膜③-2設置						
		m	390.00	25,787	10,056,930	
1-111 明示パイ陸上運搬			1.00		3,207	
		式	0.00	3,207	0	-3,207
1-169 水中被覆アーク溶接	23,032 × (10,084,737 ÷ 11,036,640)		0.00	0	0	
		m	3.20	21,045	67,344	67,344
1-170 アーク溶接	4,004 × (10,084,737 ÷ 11,036,640)		0.00	0	0	
		m	3.20	3,658	11,705	11,705
1-171 鳥よけ支柱材料費	27,800 × (10,084,737 ÷ 11,036,640)		0.00	0	0	
		箇所	18.00	25,402	457,236	457,236

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-172 鳥よけ支柱設置	12,905 × (10,084,737 ÷ 11,036,640)		0.00	0	0	
		箇所	18.00	11,791	212,238	212,238
アンカーブロック移設					0	
					23,592,756	23,592,756
1-173 アンカーブロック移設	187,094 × (462,460,970 ÷ 506,096,585)		0.00	0	0	
		個	138.00	170,962	23,592,756	23,592,756
ワイヤーロープ等撤去					0	
					1,556,084	1,556,084
1-174 ガス切断	5,661 × (462,460,970 ÷ 506,096,585)		0.00	0	0	
		m	13.50	5,172	69,822	69,822
1-175 水中酸素アーク切断	33,280 × (462,460,970 ÷ 506,096,585)		0.00	0	0	
		m	8.20	30,410	249,362	249,362
1-176 ワイヤーロープ等撤去②	35,622 × (462,460,970 ÷ 506,096,585)		0.00	0	0	
		箇所	38.00	32,550	1,236,900	1,236,900
ワイヤーロープ等運搬仮置					0	
					31,004	31,004
1-177 ワイヤーロープ等運搬・仮置	33,930 × (462,460,970 ÷ 506,096,585)		0.00	0	0	
		式	1.00	31,004	31,004	31,004
水質監視					16,315,650	
					33,796,704	17,481,054
1-112 水質監視	36,985,476 × (16,315,650 ÷ 17,855,057)			16,315,650	16,315,650	
		式	1.00	33,796,704	33,796,704	17,481,054
運搬費					0	
					25,026	25,026
1-178 積込(ルーズ)	1,148 × (462,460,970 ÷ 506,096,585)		0.00	0	0	
		m ³	6.00	1,049	6,294	6,294
1-179 土砂等運搬	3,417 × (462,460,970 ÷ 506,096,585)		0.00	0	0	
		m ³	6.00	3,122	18,732	18,732
処分費					0	
					71,274	71,274
1-180 処分費	78,000 × (462,460,970 ÷ 506,096,585)		0.00	0	0	
		式	1.00	71,274	71,274	71,274

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安全費					62,225,614 74,187,862	11,962,248
灯浮標(小型)設置					1,389,201	
1-113 灯浮標(小型)陸上運搬		基	3.00	5,215	15,645	
1-114 灯浮標(小型)設置		基	3.00	457,852	1,373,556	
工事標識海上点検					6,259,170	
1-115 工事標識海上点検		回	3.00	2,086,390	6,259,170	
工事標識潜水点検					3,604,458 4,119,381	514,923
1-116 工事標識潜水点検	4,508,052 × (3,604,458 ÷ 3,944,545)	回	1.00	3,604,458 4,119,381	3,604,458 4,119,381	514,923
安全対策					50,899,042	
1-117 安全監視船(1)		式	1.00	2,224,166	2,224,166	
1-118 安全監視船(2)		式	1.00	48,674,876	48,674,876	
灯浮標修理(1)					73,743 1,277,476	1,203,733
1-151 蓄電池交換		基	1.00	73,743	73,743	
1-181 太陽光パネル交換	1,317,540 × (73,743 ÷ 80,715)	式	0.00 1.00	0 1,203,733	0 1,203,733	1,203,733
灯浮標修理(2)					0 6,573,955	6,573,955
1-182 防食板交換	272,366 × (462,460,970 ÷ 506,096,585)	式	0.00 1.00	0 248,882	0 248,882	248,882

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-183 防食板取付箇所ケレン	215,333 × (462,460,970 ÷ 506,096,585)		0.00	0	0	
		式	1.00	196,767	196,767	196,767
1-184 防食板材料費	175,500 × (462,460,970 ÷ 506,096,585)		0.00	0	0	
		式	1.00	160,368	160,368	160,368
1-185 防食板取付	155,875 × (462,460,970 ÷ 506,096,585)		0.00	0	0	
		式	1.00	142,435	142,435	142,435
1-186 スタッド付チェーン材料費	4,559,000 × (462,460,970 ÷ 506,096,585)		0.00	0	0	
		式	1.00	4,165,923	4,165,923	4,165,923
1-187 スタッド付チェーン交換	359,015 × (462,460,970 ÷ 506,096,585)		0.00	0	0	
		本	5.00	328,060	1,640,300	1,640,300
1-188 水中被覆アーク溶接	20,331 × (462,460,970 ÷ 506,096,585)		0.00	0	0	
		m	0.90	18,578	16,720	16,720
1-189 アーク溶接	4,004 × (462,460,970 ÷ 506,096,585)		0.00	0	0	
		m	0.70	3,658	2,560	2,560
灯浮標修理(3)					0	
					3,459,013	3,459,013
1-190 スタッド付チェーン材料費	2,340,000 × (462,460,970 ÷ 506,096,585)		0.00	0	0	
		式	1.00	2,138,245	2,138,245	2,138,245
1-191 スタッド付チェーン交換	359,015 × (462,460,970 ÷ 506,096,585)		0.00	0	0	
		本	4.00	328,060	1,312,240	1,312,240
1-192 水中被覆アーク溶接	20,331 × (462,460,970 ÷ 506,096,585)		0.00	0	0	
		m	0.40	18,578	7,431	7,431
1-193 アーク溶接	4,004 × (462,460,970 ÷ 506,096,585)		0.00	0	0	
		m	0.30	3,658	1,097	1,097
灯浮標修理(4)					0	
					166,398	166,398
1-194 蓄電池材料	60,700 × (462,460,970 ÷ 506,096,585)		0.00	0	0	
		基	3.00	55,466	166,398	166,398
発生材運搬					0	
					31,068	31,068
1-195 運搬費	34,000 × (462,460,970 ÷ 506,096,585)		0.00	0	0	
		式	1.00	31,068	31,068	31,068

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
発生材処分					0 13,158	13,158
1-196 処分費	14,400 × (462,460,970 ÷ 506,096,585)	式	0.00 1.00	0 13,158	0 13,158	13,158
技術管理費					91,378 3,549,909	3,458,531
技術管理(1)					91,378	
1-119 諸経費動向調査		式	1.00	91,378	91,378	
防砂シート検証					0 1,765,270	1,765,270
1-197 外観確認・試験片採取	360,109 × (462,460,970 ÷ 506,096,585)	箇所	0.00 4.00	0 329,060	0 1,316,240	1,316,240
1-198 室内試験	223,200 × (462,460,970 ÷ 506,096,585)	式	0.00 1.00	0 203,955	0 203,955	203,955
1-199 総合的評価	268,200 × (462,460,970 ÷ 506,096,585)	式	0.00 1.00	0 245,075	0 245,075	245,075
施工実態調査					0 203,800	203,800
1-200 詳細調査		式	0.00 1.00	0 107,200	0 107,200	107,200
1-201 モニタリング調査		式	0.00 1.00	0 96,600	0 96,600	96,600
BIM/CIM適用工事に要する費用					0 1,489,461	1,489,461
1-202 BIM/ CIM適用工事に要する費用	1,630,000 × (462,460,970 ÷ 506,096,585)	式	0.00 1.00	0 1,489,461	0 1,489,461	1,489,461
技術管理費(2)					0 264,996	264,996
遠隔臨場の試行工事に要する費用					0 264,996	264,996

合併積算内訳表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-203 遠隔臨場の試行工事に要する費用	290,000 × (462,460.970 ÷ 506,096,585)		0.00	0	0	
		式	1.00	264,996	264,996	264,996
現場環境改善費					0	
					78,200	78,200
快適トイレ					0	
					78,200	78,200
1-204 快適トイレ設置			0.00	0	0	
		式	1.00	78,200	78,200	78,200

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-1

名称：捨石投入①(ICT施工) 30～300kg/個 瀬取投入 施工水深4m未満

1日当り (577m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨 石	30～300kg/個 花崗岩又は安山岩類 比重2.5以上	m ³	750.00	15,300.00	11,475,000		
ウインチ台船	鋼1000t積	日	2.00	430,415.00	860,830	8H	
バックホウ(排出ガス対策型)	山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	日	2.00	88,914.00	177,828	5.80H / 8H	
台船	鋼1000t積	日	3.00	326,282.00	978,846	8H	
引船	鋼D 550PS型	日	3.00	266,670.00	800,010	4.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	219,336.00	438,672	8H	
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	2.00	67,512.00	135,024	5.80H / 8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 100t吊	日	1.00	840,729.00	840,729	2.00H / 8H	
引船	鋼D 600PS型	日	1.00	277,874.00	277,874	4.00H / 8H	
施工管理システム		日	2.00	18,278.00	36,556		
雑材料	全体の%	%	0.50	16,021,369.00	80,106		
合 計	作業能力：577.00m ³			27,905.00	16,101,475		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-2

名称：捨石投入②(ICT施工) 30～300kg/個 瀬取投入 施工水深4m以深

1日当り (577m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨 石	30～300kg/個 花崗岩又は安山岩類 比重2.5以上	m ³	750.00	15,300.00	11,475,000		
ウインチ台船	鋼1000t積	日	2.00	430,415.00	860,830	8H	
バックホウ(排出ガス対策型)	山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	日	2.00	88,914.00	177,828	5.80H / 8H	
台船	鋼1000t積	日	3.00	326,282.00	978,846	8H	
引船	鋼D 550PS型	日	3.00	266,670.00	800,010	4.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	219,336.00	438,672	8H	
施工管理システム		日	2.00	18,278.00	36,556		
雑材料	全体の%	%	0.50	14,767,742.00	73,838		
合 計	作業能力：577.00m ³			25,721.00	14,841,580		

番号：1-5

名称：捨石荒均し(1)① ±50cm 陸上 バックホウ施工

73m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	1.10	61,652.00	67,817	4.20H / 8H	
石工		人	1.40	31,720.00	44,408		
普通作業員		人	12.20	24,440.00	298,168		
起重機船(非航旋回)	鋼D 100t吊	日	0.28	840,729.00	235,404	2.00H / 8H	
引船	鋼D 600PS型	日	0.28	277,874.00	77,804	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	723,601.00	3,618		
合 計	作業能力：73.00m ²			9,961.00	727,219		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-6
 名称：捨石荒均し(1)② ±50cm 陸上潮待ち バックホウ施工 73m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	1.20	61,652.00	73,982	4.20H / 8H	
石工		人	1.50	31,720.00	47,580		
普通作業員		人	13.40	24,440.00	327,496		
起重機船(非航旋回)	鋼D 100t吊	日	0.30	840,729.00	252,218	2.00H / 8H	
引船	鋼D 600PS型	日	0.30	277,874.00	83,362	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	784,638.00	3,923		
合 計	作業能力：73.00m ²			10,802.00	788,561		

番号：1-7
 名称：捨石荒均し(1)③ ±50cm 水中潮待ち 1日当り (21.6m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	219,336.00	219,336	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	219,336.00	1,096		
合 計	作業能力：21.60m ²			10,205.00	220,432		

番号：1-8
 名称：捨石荒均し(1)④ ±50cm 水中 施工水深10m未満 1日当り (30.8m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	219,336.00	219,336	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	219,336.00	1,096		
合 計	作業能力：30.80m ²			7,156.00	220,432		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-152

名称：捨石荒均し(6)① ±20cm 陸上 バックホウ台船施工

35m2当り (35m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ台船		日	0.50	563,914.00	281,957	5.80H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	0.50	274,251.00	137,125	4.00H / 8H	
合 計	作業能力：35.00m2			11,973.00	419,082		

番号：1-153

名称：捨石荒均し(6)② ±20cm 陸上潮待ち バックホウ台船施工

22.5m2当り (22.5m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ台船		日	0.50	563,914.00	281,957	5.80H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	0.50	274,251.00	137,125	4.00H / 8H	
合 計	作業能力：22.50m2			18,625.00	419,082		

番号：1-154

名称：捨石荒均し(6)③ ±20cm 水中潮待ち

7m2当り (7m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.50	228,921.00	114,460	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	114,460.00	572		
合 計	作業能力：7.00m2			16,433.00	115,032		

番号：1-155

名称：コンクリート削孔(電動ハマト[®]リル)

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(電動ハマト [®] リル)		孔	1.000	721.6	721.6		
合 計	作業能力：1.00孔			721.6	721.6		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-156

名称：架台材料費

式（1式）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
単管パイプ	3.0m×48.6mm t=2.4	本	1.00	1,630.00	1,630		
ステンレス製オールアンカー	SC-1010	本	4.00	715.00	2,860		
Uバンド	48.6用	個	2.00	750.00	1,500		
合 計	作業能力：1.00式			5,990.00	5,990		

番号：1-157

名称：コンクリート削孔（電動ハンマドリル）

1孔当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔（電動ハンマドリル）		孔	1.000	721.6	721.6		
合 計	作業能力：1.00孔			721.6	721.6		

番号：1-153

名称：架台材料費

式（1式）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ステンレス製オールアンカー	SC-1010	本	4.00	715.00	2,860		
合 計	作業能力：1.00式			2,860.00	2,860		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-51

名称：被覆石投入(1) 400kg以上/個 瀬取投入

1日当り (369m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆石	400kg以上/個	m ³	480.00	22,500.00	10,800,000		
ウインチ台船	鋼1000t積	日	2.00	430,415.00	860,830	8H	
バックホウ(バックホウ揚土)(排出ガス対策型)	山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	日	2.00	88,914.00	177,828	5.80H / 8H	
台船	鋼1000t積	日	3.00	326,282.00	978,846	8H	
引船	鋼D 550PS型	日	3.00	266,670.00	800,010	4.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	219,336.00	438,672	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	14,056,186.00	70,280		
合 計	作業能力：369.00m ³			38,283.00	14,126,466		

番号：1-52

名称：被覆石投入(2) 400kg以上/個 瀬取投入

1日当り (369m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆石	400kg以上/個	m ³	480.00	22,500.00	10,800,000		
ウインチ台船	鋼1000t積	日	2.00	430,415.00	860,830	8H	
バックホウ(バックホウ揚土)(排出ガス対策型)	山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	日	2.00	88,914.00	177,828	5.80H / 8H	
台船	鋼1000t積	日	3.00	326,282.00	978,846	8H	
引船	鋼D 550PS型	日	3.00	266,670.00	800,010	4.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	219,336.00	438,672	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	14,056,186.00	70,280		
合 計	作業能力：369.00m ³			38,283.00	14,126,466		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-53
 名称：被覆石投入 400kg以上/個 直接投入 1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆石	400kg以上/個	m ³	1,300.00	22,500.00	29,250,000		
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	3.06	219,336.00	671,168	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	29,921,168.00	149,605		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			30,070.00	30,070,773		

番号：1-159
 名称：被覆石投入(4) 200kg以上/個 直接投入 1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆石	400kg以上/個	m ³	1,300.00	22,500.00	29,250,000		
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	3.06	227,786.00	697,025	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	29,947,025.00	149,735		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			30,096.00	30,096,760		

番号：1-54
 名称：被覆均し(1)① ±50cm 陸上 バックホウ施工 73m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	3.60	61,652.00	221,947	4.20H / 8H	
石工		人	1.80	31,720.00	57,096		
普通作業員		人	16.20	24,440.00	395,928		
起重機船(非航旋回)	鋼D 100t吊	日	0.90	840,729.00	756,656	2.00H / 8H	
引船	鋼D 600PS型	日	0.90	277,874.00	250,086	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,681,713.00	8,408		
合 計	作業能力：73.00m ²			23,152.00	1,690,121		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-55

名称：被覆均し(1)② ±50cm 陸上潮待ち バックホウ施工

73m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	4.00	61,652.00	246,608	4.20H / 8H	
石工		人	2.00	31,720.00	63,440		
普通作業員		人	17.80	24,440.00	435,032		
起重機船(非航旋回)	鋼D 100t吊	日	1.00	840,729.00	840,729	2.00H / 8H	
引船	鋼D 600PS型	日	1.00	277,874.00	277,874	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,863,683.00	9,318		
合 計	作業能力：73.00m ²			25,657.00	1,873,001		

番号：1-56

名称：被覆均し(1)③ ±50cm 水中潮待ち

1日当り (17.4m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	219,336.00	219,336	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	219,336.00	1,096		
合 計	作業能力：17.40m ²			12,668.00	220,432		

番号：1-57

名称：被覆均し(1)④ ±50cm 水中 施工水深10m未満

1日当り (24.8m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	219,336.00	219,336	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	219,336.00	1,096		
合 計	作業能力：24.80m ²			8,888.00	220,432		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-58

名称：被覆均し(2)① ±50cm 陸上 バックホウ施工

73m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	3.60	61,652.00	221,947	4.20H / 8H	
石工		人	1.80	31,720.00	57,096		
普通作業員		人	16.20	24,440.00	395,928		
起重機船(非航旋回)	鋼D 100t吊	日	0.90	840,729.00	756,656	2.00H / 8H	
引船	鋼D 600PS型	日	0.90	277,874.00	250,086	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,681,713.00	8,408		
合 計	作業能力：73.00m ²			23,152.00	1,690,121		

番号：1-59

名称：被覆均し(2)② ±50cm 陸上潮待ち バックホウ施工

73m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	4.00	61,652.00	246,608	4.20H / 8H	
石工		人	2.00	31,720.00	63,440		
普通作業員		人	17.80	24,440.00	435,032		
起重機船(非航旋回)	鋼D 100t吊	日	1.00	840,729.00	840,729	2.00H / 8H	
引船	鋼D 600PS型	日	1.00	277,874.00	277,874	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,863,683.00	9,318		
合 計	作業能力：73.00m ²			25,657.00	1,873,001		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-60

名称：被覆均し(2)③ ±50cm 水中潮待ち

1日当り (17.4m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	219,336.00	219,336	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	219,336.00	1,096		
合 計	作業能力：17.40m ²			12,668.00	220,432		

番号：1-61

名称：被覆均し(2)④ ±50cm 水中 施工水深10m未満

1日当り (24.8m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	219,336.00	219,336	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	219,336.00	1,096		
合 計	作業能力：24.80m ²			8,888.00	220,432		

番号：1-62

名称：被覆均し(3) ±50cm 陸上

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	3.60	406,819.00	1,464,548	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	3.60	150,698.00	542,512	2.00H / 8H	
石工		人	1.80	31,720.00	57,096		
普通作業員		人	16.20	24,440.00	395,928		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,460,084.00	12,300		
合 計	作業能力：100.00m ²			24,723.00	2,472,384		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-64

名称：防砂シート敷設(1)① 不織布（高品質）

1日当り（516m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート	ポリエステル不織布（高品質）	m ²	568.00	4,630.00	2,629,840		
防砂シート敷設	クレーン付台船(海上施工・クレーン込)	m ²	516.00	2,317.00	1,195,572		
合 計	作業能力：516.00m ²			7,413.00	3,825,412		

番号：1-160

名称：防砂シート敷設(1)② 不織布（高品質 2枚重ね）

1日当り（516m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート	ポリエステル系不織布（高品質 2枚重ね）	m ²	568.00	8,960.00	5,089,280		
防砂シート敷設	クレーン付台船(海上施工・クレーン込)	m ²	516.00	2,317.00	1,195,572		
合 計	作業能力：516.00m ²			12,179.00	6,284,852		

番号：1-161

名称：補強ネット敷設(1)

m²（600m²）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
補強ネット	ネトロンシート AN2	m ²	660.00	800.00	528,000		
とび工		人	0.67	33,180.00	22,230		
普通作業員		人	4.67	25,790.00	120,439		
クレーン付台船	35～40t吊	日	0.33	418,001.00	137,940	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	0.33	154,953.00	51,134	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	228,921.00	457,842	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,317,585.00	6,587		
合 計	作業能力：600.00m ²			2,206.00	1,324,172		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-65

名称：防砂シート敷設(搬入のみ)(1) 不織布 夜間施工(0:00~5:00)

1日当り(5865m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35~40t吊	日	1.00	425,888.00	425,888	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	157,596.00	157,596	2.00H / 8H	
とび工	深夜補正5H	人	1.00	35,650.00	35,650		
普通作業員	深夜補正5H	人	3.00	27,620.00	82,860		
雑材料	全体の%	%	0.50	701,994.00	3,509		
合 計	作業能力：5,865.00m ²			120.00	705,503		

番号：1-66

名称：防砂シート敷設(敷設のみ)(1)① 不織布(高品質)

1日当り(517.5m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート	ポリエステル不織布(高品質)	m ²	569.25	4,630.00	2,635,627		
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	2.00	219,336.00	438,672	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	3,074,299.00	15,371		
合 計	作業能力：517.50m ²			5,970.00	3,089,670		

番号：1-162

名称：防砂シート敷設(敷設のみ)(1)② 不織布(高品質 2枚重ね)

1日当り(517.5m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート	ポリエステル系不織布(高品質 2枚重ね)	m ²	569.25	8,960.00	5,100,480		
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	2.00	219,336.00	438,672	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	5,539,152.00	27,695		
合 計	作業能力：517.50m ²			10,757.00	5,566,847		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-163

名称：補強ネット敷設(2)

m2 (600m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
補強ネット	ネトロンシート AN2	m2	660.00	800.00	528,000		
とび工		人	0.67	33,180.00	22,230		
普通作業員		人	4.67	25,790.00	120,439		
クレーン付台船	35～40t吊	日	0.33	418,001.00	137,940	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	0.33	154,953.00	51,134	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	228,921.00	457,842	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,317,585.00	6,587		
合 計	作業能力：600.00m2			2,206.00	1,324,172		

番号：1-69

名称：耐候性大型土のう積込・運搬・設置

1日当り (36個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	406,819.00	406,819	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	150,698.00	150,698	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	31,410.00	62,820		
普通作業員		人	4.00	24,440.00	97,760		
雑材料	全体の%	%	0.50	718,097.00	3,590		
合 計	作業能力：36.00個			20,046.00	721,687		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-70

名称：防砂シート敷設(搬入+敷設) 高伸度

1058m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート	ポリエステル系不織布 高伸度	m ²	1,163.800	6,500.00	7,564,700		
クレーン付台船	35～40t吊	日	0.135	406,819.00	54,920	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	0.135	150,698.00	20,344	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	9.200	219,336.00	2,017,891	8H	
とび工		人	0.135	31,410.00	4,240		
普通作業員		人	0.406	24,440.00	9,922		
雑材料	全体の%	%	0.500	9,672,017.00	48,360		
合 計	作業能力：1,058.00m ²			9,187.00	9,720,377		

番号：1-145

名称：大型土のうち詰め材敷均し(1)①

50個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	407,195.00	407,195	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	150,974.00	150,974	2.00H / 8H	
普通作業員		人	2.00	24,440.00	48,880		
合 計	作業能力：50.00個			12,140.00	607,049		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-71

名称：防砂シート敷設(搬入のみ)(2) 高伸度 夜間施工(0:00~5:00)

1日当り(3910m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35~40t吊	日	1.00	425,888.00	425,888	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	157,596.00	157,596	2.00H / 8H	
とび工	深夜補正5H	人	1.00	35,650.00	35,650		
普通作業員	深夜補正5H	人	3.00	27,620.00	82,860		
雑材料	全体の%	%	0.50	701,994.00	3,509		
合 計	作業能力：3,910.00m ²			180.00	705,503		

番号：1-74

名称：耐候性大型土のう積込・運搬

34個

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35~40t吊	日	1.00	406,819.00	406,819	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	150,698.00	150,698	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	31,410.00	62,820		
普通作業員		人	4.00	24,440.00	97,760		
雑材料	全体の%	%	0.50	718,097.00	3,590		
合 計	作業能力：34.00個			21,226.00	721,687		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-75

名称：耐候性大型土のう設置 夜間施工(0：00～5：00)

1日当り(34個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	425,888.00	425,888	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	157,596.00	157,596	2.00H / 8H	
とび工	深夜補正5H	人	1.00	35,650.00	35,650		
普通作業員	深夜補正5H	人	3.00	27,620.00	82,860		
雑材料	全体の%	%	0.50	701,994.00	3,509		
合 計	作業能力：34.00個			20,750.00	705,503		

番号：1-76

名称：防砂シート敷設(敷設のみ)(2) 高伸度

1日当り(230m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート	ポリエステル系不織布 高伸度	m ²	253.00	6,500.00	1,644,500		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	219,336.00	438,672	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,083,172.00	10,415		
合 計	作業能力：230.00m ²			9,102.00	2,093,587		

番号：1-147

名称：大型土のう中詰め材敷均し(2)①

50個当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	407,195.00	407,195	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	150,974.00	150,974	2.00H / 8H	
普通作業員		人	2.00	24,440.00	48,880		
合 計	作業能力：50.00個			12,140.00	607,049		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-77

名称：裏込材投入(1) 捨石1～70kg/個 瀬取投入

1日当り (704m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨 石	1～70kg/個 花崗岩又は安山岩類 比重2.5以上	m ³	880.00	15,000.00	13,200,000		
ウインチ台船	鋼1000t積	日	2.00	430,415.00	860,830	8H	
バックホウ(バックホウ揚土)(排出ガス対策型)	山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	日	2.00	88,914.00	177,828	5.80H / 8H	
台 船	鋼1000t積	日	3.00	326,282.00	978,846	8H	
引 船	鋼D 550PS型	日	3.00	266,670.00	800,010	4.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	219,336.00	438,672	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	16,456,186.00	82,280		
合 計	作業能力：704.00m ³			23,492.00	16,538,466		

番号：1-78

名称：裏込材投入(2) 捨石1～70kg/個 直接投入

1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨 石	1～70kg/個 花崗岩又は安山岩類 比重2.5以上	m ³	1,250.00	15,000.00	18,750,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.67	219,336.00	366,291	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	19,116,291.00	95,581		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			19,211.00	19,211,872		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-79

名称：裏込材投入(3) 捨石1~70kg/個 瀬取投入

1日当り (704m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨 石	1~70kg/個 花崗岩又は安山岩類 比重2.5以上	m ³	880.00	15,000.00	13,200,000		
ウインチ台船	鋼1000t積	日	2.00	430,415.00	860,830	8H	
バックホウ(バックホウ揚土)(排出ガス対策型)	山積1.4m ³ (平積1.0m ³)	日	2.00	88,914.00	177,828	5.80H / 8H	
台 船	鋼1000t積	日	3.00	326,282.00	978,846	8H	
引 船	鋼D 550PS型	日	3.00	266,670.00	800,010	4.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	2.00	219,336.00	438,672	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	16,456,186.00	82,280		
合 計	作業能力：704.00m ³			23,492.00	16,538,466		

番号：1-80

名称：捨石荒均し(2)① ±50cm 陸上 クレーン付台船施工

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35~40t吊	日	1.10	406,819.00	447,500	6.00H / 8H	
引 船	鋼D 300PS型	日	1.10	150,698.00	165,767	2.00H / 8H	
石工		人	1.40	31,720.00	44,408		
普通作業員		人	12.20	24,440.00	298,168		
雑材料	全体の%	%	0.50	955,843.00	4,779		
合 計	作業能力：100.00m ²			9,606.00	960,622		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-81

名称：捨石荒均し(2)② ±50cm 陸上潮待ち クレーン付台船施工

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.20	406,819.00	488,182	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.20	150,698.00	180,837	2.00H / 8H	
石工		人	1.50	31,720.00	47,580		
普通作業員		人	13.40	24,440.00	327,496		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,044,095.00	5,220		
合 計	作業能力：100.00m ²			10,493.00	1,049,315		

番号：1-82

名称：捨石荒均し(2)③ ±50cm 水中潮待ち

1日当り (21.6m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	219,336.00	219,336	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	219,336.00	1,096		
合 計	作業能力：21.60m ²			10,205.00	220,432		

番号：1-83

名称：捨石荒均し(2)④ ±50cm 水中 施工水深10m未満

1日当り (30.8m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	219,336.00	219,336	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	219,336.00	1,096		
合 計	作業能力：30.80m ²			7,156.00	220,432		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-84

名称：捨石荒均し(3)① ±50cm 陸上 バックホウ施工

73m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	1.10	61,652.00	67,817	4.20H / 8H	
石工		人	1.40	31,720.00	44,408		
普通作業員		人	12.20	24,440.00	298,168		
起重機船(非航旋回)	鋼D 100t吊	日	0.28	840,729.00	235,404	2.00H / 8H	
引船	鋼D 600PS型	日	0.28	277,874.00	77,804	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	723,601.00	3,618		
合 計	作業能力：73.00m ²			9,961.00	727,219		

番号：1-85

名称：捨石荒均し(3)② ±50cm 陸上潮待ち バックホウ施工

73m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	1.20	61,652.00	73,982	4.20H / 8H	
石工		人	1.50	31,720.00	47,580		
普通作業員		人	13.40	24,440.00	327,496		
起重機船(非航旋回)	鋼D 100t吊	日	0.30	840,729.00	252,218	2.00H / 8H	
引船	鋼D 600PS型	日	0.30	277,874.00	83,362	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	784,638.00	3,923		
合 計	作業能力：73.00m ²			10,802.00	788,561		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-86

名称：捨石荒均し(3)③ ±50cm 水中潮待ち

1日当り(21.6m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	219,336.00	219,336	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	219,336.00	1,096		
合 計	作業能力：21.60m ²			10,205.00	220,432		

番号：1-87

名称：捨石荒均し(3)④ ±50cm 水中 施工水深10m未満

1日当り(30.8m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	219,336.00	219,336	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	219,336.00	1,096		
合 計	作業能力：30.80m ²			7,156.00	220,432		

番号：1-88

名称：捨石荒均し(4)① ±50cm 陸上 クレーン付台船施工

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.10	406,819.00	447,500	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.10	150,698.00	165,767	2.00H / 8H	
石工		人	1.40	31,720.00	44,408		
普通作業員		人	12.20	24,440.00	298,168		
雑材料	全体の%	%	0.50	955,843.00	4,779		
合 計	作業能力：100.00m ²			9,606.00	960,622		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-89

名称：捨石荒均し(4)② ±50cm 陸上潮待ち クレーン付台船施工

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.20	406,819.00	488,182	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.20	150,698.00	180,837	2.00H / 8H	
石工		人	1.50	31,720.00	47,580		
普通作業員		人	13.40	24,440.00	327,496		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,044,095.00	5,220		
合 計	作業能力：100.00m ²			10,493.00	1,049,315		

番号：1-90

名称：捨石荒均し(4)③ ±50cm 水中潮待ち

1日当り (21.6m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	219,336.00	219,336	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	219,336.00	1,096		
合 計	作業能力：21.60m ²			10,205.00	220,432		

番号：1-91

名称：捨石荒均し(4)④ ±50cm 水中 施工水深10m未満

1日当り (30.8m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	219,336.00	219,336	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	219,336.00	1,096		
合 計	作業能力：30.80m ²			7,156.00	220,432		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-92

名称：捨石荒均し(5)① ±50cm 陸上 バックホウ施工

73m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	1.10	61,652.00	67,817	4.20H / 8H	
石工		人	1.40	31,720.00	44,408		
普通作業員		人	12.20	24,440.00	298,168		
起重機船(非航旋回)	鋼D 100t吊	日	0.28	840,729.00	235,404	2.00H / 8H	
引船	鋼D 600PS型	日	0.28	277,874.00	77,804	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	723,601.00	3,618		
合 計	作業能力：73.00m ²			9,961.00	727,219		

番号：1-93

名称：捨石荒均し(5)② ±50cm 陸上潮待ち バックホウ施工

73m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホウ(排出ガス対策型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	1.20	61,652.00	73,982	4.20H / 8H	
石工		人	1.50	31,720.00	47,580		
普通作業員		人	13.40	24,440.00	327,496		
起重機船(非航旋回)	鋼D 100t吊	日	0.30	840,729.00	252,218	2.00H / 8H	
引船	鋼D 600PS型	日	0.30	277,874.00	83,362	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	784,638.00	3,923		
合 計	作業能力：73.00m ²			10,802.00	788,561		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-94

名称：捨石荒均し(5)③ ±50cm 水中潮待ち

1日当り (21.6m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	219,336.00	219,336	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	219,336.00	1,096		
合 計	作業能力：21.60m ²			10,205.00	220,432		

番号：1-95

名称：捨石荒均し(5)④ ±50cm 水中 施工水深10m未満

1日当り (30.8m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	219,336.00	219,336	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	219,336.00	1,096		
合 計	作業能力：30.80m ²			7,156.00	220,432		

番号：1-164

名称：袋型根固材転置

1日当り (95個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	80t吊	日	1.00	566,070.00	566,070	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	243,416.00	243,416	2.00H / 8H	
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	228,921.00	228,921	8H	
とび工		人	1.00	33,180.00	33,180		
普通作業員		人	2.00	25,790.00	51,580		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,123,167.00	5,615		
合 計	作業能力：95.00個			11,881.00	1,128,782		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-165

名称：運搬費

式（1式）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費	4tクレーン付フックロール車	車	1.00	21,000.00	21,000		
合 計	作業能力：1.00式			21,000.00	21,000		

番号：1-166

名称：処分費

式（1式）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	大型土のう袋	k g	600.00	107.00	64,200		
合 計	作業能力：1.00式			64,200.00	64,200		

番号：1-167

名称：汚濁防止膜潜水点検

回（1回）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	205,909.00	205,909	8H	
船外機船	15PS型（船長+上乗り1名）	日	1.00	73,345.00	73,345	8H	
合 計	作業能力：1.00回			279,254.00	279,254		

番号：1-168

名称：汚濁防止膜空気充填

回（1回）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
揚錨船	鋼D 3t吊	日	1.00	208,021.00	208,021	8H	
船外機船	15PS型（船長+上乗り1名）	日	1.00	73,345.00	73,345	8H	
空気圧縮機(第3次基準値)	2.5～2.8m3/min	日	1.00	3,353.00	3,353		
雑材料費		式	1.00	10,000.00	10,000		
合 計	作業能力：1.00回			294,719.00	294,719		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-105

名称：上部アンカーロープ

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
上部アンカーロープ	φ18 L=2m	本	22.00	51,300.00	1,128,600		
上部アンカーロープ	φ16 L=2m	本	24.00	46,700.00	1,120,800		
合 計	作業能力：1.00式			2,249,400.00	2,249,400		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-106

名称：下部アンカーロープ

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
下部アンカーロープ	φ18 L=16.5m	本	1.00	133,946.00	133,946		
下部アンカーロープ	φ18 L=17.5m	本	3.00	139,146.00	417,438		
下部アンカーロープ	φ18 L=18.0m	本	1.00	141,746.00	141,746		
下部アンカーロープ	φ18 L=18.5m	本	1.00	144,346.00	144,346		
下部アンカーロープ	φ18 L=20.5m	本	2.00	154,746.00	309,492		
下部アンカーロープ	φ18 L=21.0m	本	3.00	157,346.00	472,038		
下部アンカーロープ	φ18 L=22.0m	本	4.00	150,000.00	600,000		
下部アンカーロープ	φ18 L=23.0m	本	1.00	167,746.00	167,746		
下部アンカーロープ	φ18 L=24.0m	本	3.00	172,946.00	518,838		
下部アンカーロープ	φ18 L=24.5m	本	2.00	175,546.00	351,092		
下部アンカーロープ	φ18 L=25.5m	本	1.00	180,746.00	180,746		
下部アンカーロープ	φ16 L=34.5m	本	1.00	176,000.00	176,000		
下部アンカーロープ	φ16 L=36.5m	本	2.00	198,267.00	396,534		
下部アンカーロープ	φ16 L=37.0m	本	2.00	200,367.00	400,734		
下部アンカーロープ	φ16 L=37.5m	本	2.00	188,000.00	376,000		
下部アンカーロープ	φ16 L=38.0m	本	2.00	190,000.00	380,000		
下部アンカーロープ	φ16 L=38.5m	本	1.00	206,667.00	206,667		
下部アンカーロープ	φ16 L=39.0m	本	4.00	208,767.00	835,068		
下部アンカーロープ	φ16 L=39.5m	本	2.00	210,867.00	421,734		
下部アンカーロープ	φ16 L=40.0m	本	2.00	212,967.00	425,934		
下部アンカーロープ	φ16 L=40.5m	本	3.00	215,067.00	645,201		
下部アンカーロープ	φ16 L=41.5m	本	2.00	219,267.00	438,534		
下部アンカーロープ	φ16 L=43.5m	本	1.00	227,667.00	227,667		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
合 計	作業能力：1.00式			8,367,501.00	8,367,501		

番号：1-107

名称：緩衝ブイ

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
緩衝ブイ		個	138.00	33,200.00	4,581,600		
合 計	作業能力：1.00式			4,581,600.00	4,581,600		

番号：1-169

名称：水中被覆アーク溶接

1日当り（20.7m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中被覆アーク溶接	3mm以上 6mm未満	m	20.70	20,332.00	420,872		
潜水士船（燃料、損料のみ）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	55,895.00	55,895	8H	
合 計	作業能力：20.70m			23,032.00	476,767		

番号：1-170

名称：アーク溶接

1日当り（60m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(海上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	60.00	4,004.00	240,240		
合 計	作業能力：60.00m			4,004.00	240,240		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-171

名称：鳥よけ支柱材料費

箇所（1箇所）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アングル材	SUS 304 30-30 加工品	基	1.00	27,800.00	27,800		
合 計	作業能力：1.00箇所			27,800.00	27,800		

番号：1-172

名称：鳥よけ支柱設置

箇所（9箇所）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船外機船	15PS型	日	1.00	38,779.00	38,779	8H	
普通作業員		人	3.00	25,790.00	77,370		
合 計	作業能力：9.00箇所			12,905.00	116,149		

番号：1-173

名称：アンカーブロック移設 23.29 t/個 施工能力8.0個 100t起重機

個（8個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 100t吊	日	1.00	923,909.00	923,909	6.00H / 8H	
引船	鋼D 600PS型	日	1.00	235,790.00	235,790	2.00H / 8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	273,824.00	219,059	8H	
とび工		人	1.00	33,180.00	33,180		
普通作業員		人	3.00	25,790.00	77,370		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,489,308.00	7,446		
合 計	作業能力：8.00個			187,094.00	1,496,754		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-174

名称：ガス切断

1日当り（10.7m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(海上施工)	手動 20mm以上30mmまで	m	10.70	5,662.00	60,583		
合 計	作業能力：10.70m			5,661.00	60,583		

番号：1-175

名称：水中酸素アーク切断

1日当り（8.6m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中酸素アーク切断	20mm以上30mmまで	m	8.60	33,280.00	286,208		
合 計	作業能力：8.60m			33,280.00	286,208		

番号：1-176

名称：ワイヤーロープ等撤去②

箇所（13箇所）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船(潜水土5名)	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	451,513.00	451,513	8H	
GNSS(GPS)測量機	2級(1周波)	日	1.00	11,580.00	11,580		
合 計	作業能力：13.00箇所			35,622.00	463,093		

番号：1-177

名称：ワイヤーロープ等運搬・仮置

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	25,230.00	25,230		
取卸し・積込み費用		式	1.00	8,700.00	8,700		
合 計	作業能力：1.00式			33,930.00	33,930		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-112

名称：水質監視

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	348.00	104,235.00	36,273,780	6.00H / 8H	
濁度計		日	348.00	1,516.35	527,689		
雑材料	全体の%	%	0.50	36,801,469.00	184,007		
合 計	作業能力：1.00式			36,985,476.00	36,985,476		

番号：1-173

名称：積込(ルーズ)

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込(ルーズ)		m3	1.00	1,148	1,148		
合 計	作業能力：1.00m3			1,148	1,148		

番号：1-179

名称：土砂等運搬

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬		m3	1.00	3,417	3,417		
合 計	作業能力：1.00m3			3,417	3,417		

番号：1-180

名称：処分費

式(1式)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	汚泥	t	6.50	12,000.00	78,000		
合 計	作業能力：1.00式			78,000.00	78,000		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-116

名称：工事標識潜水点検 対象機数34基

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船外機船	15PS型	日	8.00	37,153.00	297,224	8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	16.00	261,775.00	4,188,400	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	4,485,624.00	22,428		
合 計	作業能力：1.00回			4,508,052.00	4,508,052		

番号：1-181

名称：太陽光パネル交換

式(1式)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
太陽光パネル	ZK-36M530B	枚	2.00	467,500.00	935,000		
鳥よけ金具	SUS 304 φ5 385×1025×51	基	4.00	47,050.00	188,200		
船外機船	15PS型	日	1.00	38,786.00	38,786	8H	
技師(A)		人	1.20	59,600.00	71,520		
技師(B)		人	1.20	48,500.00	58,200		
雑材料	全体の%	%	2.00	1,291,706.00	25,834		
合 計	作業能力：1.00式			1,317,540.00	1,317,540		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-182

名称：防食板交換

式（1式）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	206,580.00	206,580	8H	
船外機船	15PS型	日	1.00	38,786.00	38,786	8H	
防食板	Z-3	個	6.00	4,500.00	27,000		
防食板	Z-3（支給材）	個	1.00	4,000.00	4,000		
合 計	作業能力：1.00式			272,366.00	272,366		

番号：1-183

名称：防食板取付箇所ケレン

式（1式）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	205,909.00	205,909	8H	
空気圧縮機[可搬・エンジン・スクリュ型]	排出ガス対策型(1次)2.5m3/min	日	1.00	3,353.00	3,353		
ジェットタガネ		日	1.00	5,000.00	5,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	214,262.00	1,071		
合 計	作業能力：1.00式			215,333.00	215,333		

番号：1-184

名称：防食板材料費

式（1式）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
大型灯浮標用防食板取付バンド	アルミ製、大型灯浮標I用	個	1.00	157,500.00	157,500		
防食板	Z-9	個	1.00	18,000.00	18,000		
合 計	作業能力：1.00式			175,500.00	175,500		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-185

名称：防食板取付

式（1式）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.50	205,909.00	102,954	8H	
船外機船	15PS型（船長+上乗り1名）	日	0.50	73,345.00	36,672	8H	
普通作業員		人	0.60	25,790.00	15,474		
雑材料	全体の%	%	0.50	155,100.00	775		
合 計	作業能力：1.00式			155,875.00	155,875		

番号：1-186

名称：スタッド付チェーン材料費

式（1式）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スタッド付チェーン	φ32 L=11m	本	1.00	711,000.00	711,000		
スタッド付チェーン	φ32 L=15m	本	2.00	743,000.00	1,486,000		
スタッド付チェーン	φ32 L=30m	本	1.00	1,111,000.00	1,111,000		
スタッド付チェーン	φ32 L=38m	本	1.00	1,251,000.00	1,251,000		
合 計	作業能力：1.00式			4,559,000.00	4,559,000		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-187

名称：スタッド付チェーン交換

本（9本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	100t吊	日	3.00	604,578.00	1,813,734	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	3.00	227,351.00	682,053	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	3.00	206,580.00	619,740	8H	
とび工		人	3.00	33,180.00	99,540		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,215,067.00	16,075		
合 計	作業能力：9.00本			359,015.00	3,231,142		

番号：1-188

名称：水中被覆アーク溶接

1日当り（20.7m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中被覆アーク溶接	3mm以上 6mm未満	m	20.70	20,332.00	420,872		
合 計	作業能力：20.70m			20,331.00	420,872		

番号：1-189

名称：アーク溶接

1日当り（60m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(海上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	60.00	4,004.00	240,240		
合 計	作業能力：60.00m			4,004.00	240,240		

番号：1-190

名称：スタッド付チェーン材料費

式（1式）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
スタッド付チェーン	φ19 L=27m	本	4.00	585,000.00	2,340,000		
合 計	作業能力：1.00式			2,340,000.00	2,340,000		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-191

名称：スタッド付チェーン交換

本（9本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	100t吊	日	3.00	604,578.00	1,813,734	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	3.00	227,351.00	682,053	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	3.00	206,580.00	619,740	8H	
とび工		人	3.00	33,180.00	99,540		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,215,067.00	16,075		
合 計	作業能力：9.00本			359,015.00	3,231,142		

番号：1-192

名称：水中被覆アーク溶接

1日当り（20.7m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中被覆アーク溶接	3mm以上 6mm未満	m	20.70	20,332.00	420,872		
合 計	作業能力：20.70m			20,331.00	420,872		

番号：1-193

名称：アーク溶接

1日当り（60m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(海上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	60.00	4,004.00	240,240		
合 計	作業能力：60.00m			4,004.00	240,240		

番号：1-194

名称：蓄電池材料 小型灯浮標用蓄電池

基（1基）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
蓄電池	小型灯浮標用蓄電池	個	1.00	60,700.00	60,700		
合 計	作業能力：1.00基			60,700.00	60,700		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-195

名称：運搬費

式（1式）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費	軽トラック	車	1.00	34,000.00	34,000		
合 計	作業能力：1.00式			34,000.00	34,000		

番号：1-196

名称：処分費

式（1式）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	鉛蓄電池	k g	40.00	360.00	14,400		
合 計	作業能力：1.00式			14,400.00	14,400		

番号：1-197

名称：外観確認・試験片採取

箇所（2箇所）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	374,528.00	374,528	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	139,266.00	139,266	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	206,425.00	206,425	8H	
合 計	作業能力：2.00箇所			360,109.00	720,219		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-193

名称：室内試験

式（1式）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
引張試験		箇所	4.00	10,000.00	40,000		
伸び率試験		箇所	4.00	10,000.00	40,000		
厚さ試験		箇所	4.00	2,000.00	8,000		
質量試験		箇所	4.00	3,000.00	12,000		
引裂き強度試験		箇所	4.00	4,800.00	19,200		
試験成績表等作成		箇所	4.00	26,000.00	104,000		
合 計	作業能力：1.00式			223,200.00	223,200		

番号：1-199

名称：総合的評価

式（1式）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（A）		人	2.00	59,600.00	119,200		
技師（B）		人	2.00	48,500.00	97,000		
報告書作成業務		式	1.00	52,000.00	52,000		
合 計	作業能力：1.00式			268,200.00	268,200		

番号：1-200

名称：詳細調査

式（1式）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
詳細調査	基礎工(石材投入)	件	1.00	107,200.00	107,200		
合 計	作業能力：1.00式			107,200.00	107,200		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

番号：1-201

名称：モニタリング調査

式（1式）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モニタリング調査		工種	2.00	48,300.00	96,600		
合 計	作業能力：1.00式			96,600.00	96,600		

番号：1-202

名称：BIM/ CIM適用工事に要する費用

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技術管理費	BIM/CIM活用	式	1.00	1,630,000.00	1,630,000		
合 計	作業能力：1.00式			1,630,000.00	1,630,000		

番号：1-203

名称：遠隔臨場の試行工事に要する費用

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
遠隔臨場に要する費用		式	1.00	290,000.00	290,000		
合 計	作業能力：1.00式			290,000.00	290,000		

番号：1-204

名称：快適トイレ設置

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
快適トイレ設置		式	1.00	78,200.00	78,200		
合 計	作業能力：1.00式			78,200.00	78,200		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

単価表番号：1-1

単価表名称：ウインチ台船 鋼1000t積

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	5.40	27,660.00	149,364	$\beta=1.35$	
損料（台船）	1,000t積	日	1.85	136,000.00	251,600	$\alpha=1.85$	供用日
ウインチ	開放型(電動)複胴	日	2.00	8,016.00	16,032	8H	
ディーゼル発電機	100kVA 排出ガス対策型(第3次)	日	1.00	13,419.00	13,419	8H	
合 計					430,415		

単価表番号：1-2

単価表名称：ウインチ 開放型(電動)複胴

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（ウインチ [開放型(電動)・複胴]）	巻上能力4.2t×35m/min	日	1.00	4,040.00	4,040		運転日
損料（ウインチ [開放型(電動)・複胴]）	巻上能力4.2t×35m/min	日	1.65	2,410.00	3,976		供用日
合 計					8,016		

単価表番号：1-3

単価表名称：ディーゼル発電機 100kVA 排出ガス対策型(第3次)

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	55.00	143.50	7,892		
賃料（発電機(排出ガス対策型)）	100kVA	日	1.65	3,350.00	5,527		
合 計					13,419		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

単価表番号：1-4

単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型) 山積1.4m³(平積1.0m³)

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	139.00	143.50	19,946		
運転手(特殊)		人	1.00	29,020.00	29,020		
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケット容量 山積1.4m ³ ／平積1.0m ³	時間	5.80	2,310.00	13,398		運転時間
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケット容量 山積1.4m ³ ／平積1.0m ³	日	1.50	17,700.00	26,550		供用日
合 計					88,914		

単価表番号：1-5

単価表名称：台船 鋼1000t積

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.70	27,660.00	74,682	$\beta=1.35$	
損料(台船)	1,000t積	日	1.85	136,000.00	251,600	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					326,282		

単価表番号：1-6

単価表名称：引船 鋼D 550PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	251.00	89.50	22,464		
高級船員		人	2.70	35,050.00	94,635	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	27,660.00	37,341	$\beta=1.35$	
損料(引船[鋼製])	D 550PS型	時間	4.00	4,840.00	19,360		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 550PS型	日	1.85	50,200.00	92,870	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					266,670		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

単価表番号：1-7

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	89.60	11,558		
潜水世話役		人	0.27	48,460.00	13,084	$\beta=1.35$	
潜水士		人	1.35	48,460.00	65,421	$\beta=1.35$	
潜水連絡員		人	1.35	32,550.00	43,942	$\beta=1.35$	
潜水送気員		人	1.35	28,290.00	38,191	$\beta=1.35$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.85	18,400.00	34,040	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					219,336		

単価表番号：1-8

単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	87.00	143.50	12,484		
運転手（特殊）		人	1.00	29,020.00	29,020		
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3	時間	5.80	1,510.00	8,758		運転時間
損料（バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3	日	1.50	11,500.00	17,250		供用日
合 計					67,512		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

単価表番号：1-9

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 100t吊

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	120.00	89.50	10,740		
船団長		人	1.35	35,050.00	47,317	$\beta=1.35$	
高級船員		人	1.35	35,050.00	47,317	$\beta=1.35$	
普通船員		人	6.75	27,660.00	186,705	$\beta=1.35$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 100t吊	時間	2.00	32,900.00	65,800		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 100t吊	日	1.85	261,000.00	482,850	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					840,729		

単価表番号：1-10

単価表名称：引船 鋼D 600PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	274.00	89.50	24,523		
高級船員		人	2.70	35,050.00	94,635	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	27,660.00	37,341	$\beta=1.35$	
損料(引船[鋼製])	D 600PS型	時間	4.00	5,230.00	20,920		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 600PS型	日	1.85	54,300.00	100,455	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					277,874		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

単価表番号：1-14
 単価表名称：バックホウ(排出ガス対策型) 山積0.8m3(平積0.6m3)

1日当り 4.20H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	63.00	143.50	9,040		
運転手(特殊)		人	1.00	29,020.00	29,020		
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3	時間	4.20	1,510.00	6,342		運転時間
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3	日	1.50	11,500.00	17,250		供用日
合 計					61,652		

単価表番号：1-15
 単価表名称：バックホウ台船

5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船団長		人	1.35	36,610.00	49,423	$\beta=1.35$	
普通船員		人	2.70	28,910.00	78,057	$\beta=1.35$	
損料(台船)	1,000t積	日	1.85	136,000.00	251,600	$\alpha=1.85$	供用日
軽油		L	271.00	150.50	40,785		
運転手(特殊)		人	1.00	30,680.00	30,680		
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケット容量 山積3.1m3／平積2.4m3	時間	5.80	6,280.00	36,424		運転時間
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケット容量 山積3.1m3／平積2.4m3	日	1.50	48,000.00	72,000		供用日
軽油		L	14.00	150.50	2,107		
賃料(発動発電機(排出ガス対策型))	20kVA	日	1.65	1,720.00	2,838		
合 計					563,914		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

単価表番号：1-16

単価表名称：引船 鋼D 550PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	251.00	96.20	24,146		
高級船員		人	2.70	36,610.00	98,847	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	28,910.00	39,028	$\beta=1.35$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 550PS型	時間	4.00	4,840.00	19,360		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 550PS型	日	1.85	50,200.00	92,870	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					274,251		

単価表番号：1-17

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	96.40	12,435		
潜水世話役		人	0.27	51,060.00	13,786	$\beta=1.35$	
潜水士		人	1.35	51,060.00	68,931	$\beta=1.35$	
潜水連絡員		人	1.35	34,320.00	46,332	$\beta=1.35$	
潜水送気員		人	1.35	29,850.00	40,297	$\beta=1.35$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.85	18,400.00	34,040	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					228,921		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

単価表番号：1-24
 単価表名称：バックホウ(バックホウ揚土)(排出ガス対策型) 山積1.4m3(平積1.0m3)

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	139.00	143.50	19,946		
運転手(特殊)		人	1.00	29,020.00	29,020		
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケット容量 山積1.4m3／平積1.0m3	時間	5.80	2,310.00	13,398		運転時間
損料(バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第2次基準値)])	標準バケット容量 山積1.4m3／平積1.0m3	日	1.50	17,700.00	26,550		供用日
合 計					88,914		

単価表番号：1-25
 単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	87.60	11,300		
潜水世話役		人	0.27	51,060.00	13,786	$\beta=1.35$	
潜水士		人	1.35	51,060.00	68,931	$\beta=1.35$	
潜水連絡員		人	1.35	34,320.00	46,332	$\beta=1.35$	
潜水送気員		人	1.35	29,850.00	40,297	$\beta=1.35$	
損料(潜水士船)	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料(潜水士船)	D 270PS型 3～5t吊	日	1.85	18,400.00	34,040	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					227,786		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

単価表番号：1-26

単価表名称：クレーン付台船 35～40t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	94.00	89.60	8,422		
船団長		人	1.35	35,050.00	47,317	$\beta=1.35$	
普通船員		人	6.75	27,660.00	186,705	$\beta=1.35$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.00	13,600.00	13,600		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.85	81,500.00	150,775	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					406,819		

単価表番号：1-27

単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	69.00	89.50	6,175		
高級船員		人	1.35	35,050.00	47,317	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	27,660.00	37,341	$\beta=1.35$	
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	時間	2.00	2,830.00	5,660		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	日	1.85	29,300.00	54,205	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					150,698		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

単価表番号：1-28

単価表名称：クレーン付台船 35～40t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	94.00	96.40	9,061		
船団長		人	1.35	36,610.00	49,423	$\beta=1.35$	
普通船員		人	6.75	28,910.00	195,142	$\beta=1.35$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.00	13,600.00	13,600		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.85	81,500.00	150,775	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					418,001		

単価表番号：1-29

単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	69.00	96.20	6,637		
高級船員		人	1.35	36,610.00	49,423	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	28,910.00	39,028	$\beta=1.35$	
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	時間	2.00	2,830.00	5,660		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	日	1.85	29,300.00	54,205	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					154,953		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

単価表番号：1-30

単価表名称：クレーン付台船 35～40t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	94.00	89.60	8,422		
船団長		人	1.46	35,050.00	51,173	$\beta=1.46$	
普通船員		人	7.30	27,660.00	201,918	$\beta=1.46$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.00	13,600.00	13,600		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.85	81,500.00	150,775	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					425,888		

単価表番号：1-31

単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	69.00	89.50	6,175		
高級船員		人	1.46	35,050.00	51,173	$\beta=1.46$	
普通船員		人	1.46	27,660.00	40,383	$\beta=1.46$	
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	時間	2.00	2,830.00	5,660		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	日	1.85	29,300.00	54,205	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					157,596		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

単価表番号：1-35

単価表名称：クレーン付台船 35～40t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	94.00	93.60	8,798		
船団長		人	1.35	35,050.00	47,317	$\beta=1.35$	
普通船員		人	6.75	27,660.00	186,705	$\beta=1.35$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.00	13,600.00	13,600		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.85	81,500.00	150,775	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					407,195		

単価表番号：1-36

単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	69.00	93.50	6,451		
高級船員		人	1.35	35,050.00	47,317	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	27,660.00	37,341	$\beta=1.35$	
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	時間	2.00	2,830.00	5,660		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	日	1.85	29,300.00	54,205	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					150,974		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

単価表番号：1-38

単価表名称：クレーン付台船 80t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	161.00	96.40	15,520		
船団長		人	1.35	36,610.00	49,423	$\beta=1.35$	
普通船員		人	6.75	28,910.00	195,142	$\beta=1.35$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン80t吊 台船700t積	日	1.00	32,000.00	32,000		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン80t吊 台船700t積	日	1.85	148,100.00	273,985	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					566,070		

単価表番号：1-39

単価表名称：引船 鋼D 500PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	114.00	96.20	10,966		
高級船員		人	2.70	36,610.00	98,847	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	28,910.00	39,028	$\beta=1.35$	
損料（引船[鋼製]）	D 500PS型	時間	2.00	4,460.00	8,920		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 500PS型	日	1.85	46,300.00	85,655	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					243,416		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

単価表番号：1-43

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	92.40	11,919		
潜水世話役		人	0.24	51,060.00	12,254	$\beta=1.20$	
潜水士		人	1.20	51,060.00	61,272	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	34,320.00	41,184	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	29,850.00	35,820	$\beta=1.20$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					205,909		

単価表番号：1-44

単価表名称：船外機船 15PS型（船長+上乗り1名）

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	14.00	156.50	2,191		
普通船員		人	2.40	28,910.00	69,384	$\beta=1.20$	
損料（船外機船）	FRP製 5.5m	日	1.00	672.00	672		運転日
損料（船外機船）	FRP製 5.5m	日	1.65	666.00	1,098	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					73,345		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

単価表番号：1-45

単価表名称：揚錨船 鋼D 3t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	100.00	94.70	9,470		
高級船員		人	1.20	36,610.00	43,932	$\beta=1.20$	
普通船員		人	2.40	28,910.00	69,384	$\beta=1.20$	
損料（揚錨船）	D 3t吊	日	1.00	29,300.00	29,300		運転日
損料（揚錨船）	D 3t吊	日	1.65	33,900.00	55,935	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					208,021		

単価表番号：1-46

単価表名称：空気圧縮機(第3次基準値) 2.5～2.8m3/min

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	[排出ガス対策型(第3次基準値)] 2.5～2.8m3/min	日	1.00	994.00	994		運転日
損料（空気圧縮機[可搬式・エンジン駆動・スクリュ型]	[排出ガス対策型(第3次基準値)] 2.5～2.8m3/min	日	1.65	1,430.00	2,359		供用日
合 計					3,353		

単価表番号：1-56

単価表名称：潜水士船（燃料、損料のみ） D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	96.40	12,435		
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					55,895		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

単価表番号：1-57

単価表名称：船外機船 15PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	14.00	165.50	2,317		
普通船員		人	1.20	28,910.00	34,692	$\beta=1.20$	
損料（船外機船）	FRP製 5.5m	日	1.00	672.00	672		運転日
損料（船外機船）	FRP製 5.5m	日	1.65	666.00	1,098	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					38,779		

単価表番号：1-58

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 100t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	359.00	96.20	34,535		
船団長		人	1.20	36,610.00	43,932	$\beta=1.20$	
高級船員		人	1.20	36,610.00	43,932	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	28,910.00	173,460	$\beta=1.20$	
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 100t吊	時間	6.00	32,900.00	197,400		運転時間
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 100t吊	日	1.65	261,000.00	430,650	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					923,909		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

単価表番号：1-59

単価表名称：引船 鋼D 600PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	137.00	96.20	13,179		
高級船員		人	2.40	36,610.00	87,864	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	28,910.00	34,692	$\beta=1.20$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 600PS型	時間	2.00	5,230.00	10,460		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 600PS型	日	1.65	54,300.00	89,595	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					235,790		

単価表番号：1-60

単価表名称：潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	96.40	12,435		
潜水世話役		人	0.24	51,060.00	12,254	$\beta=1.20$	
潜水士		人	2.52	51,060.00	128,671	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	34,320.00	41,184	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	29,850.00	35,820	$\beta=1.20$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					273,824		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

単価表番号：1-61

単価表名称：潜水士船(潜水士5名) D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	96.40	12,435		
潜水世話役		人	0.24	51,060.00	12,254	$\beta=1.20$	
潜水士		人	6.00	51,060.00	306,360	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	34,320.00	41,184	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	29,850.00	35,820	$\beta=1.20$	
損料(潜水士船)	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料(潜水士船)	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					451,513		

単価表番号：1-62

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	89.50	3,311		
高級船員		人	1.20	35,050.00	42,060	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,660.00	33,192	$\beta=1.20$	
損料(交通船[FRP製])	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料(交通船[FRP製])	D 180PS型 10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					104,235		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

単価表番号：1-67

単価表名称：船外機船 15PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	14.00	156.50	2,191		
普通船員		人	1.20	27,660.00	33,192	$\beta=1.20$	
損料（船外機船）	FRP製 5.5m	日	1.00	672.00	672		運転日
損料（船外機船）	FRP製 5.5m	日	1.65	666.00	1,098	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					37,153		

単価表番号：1-68

単価表名称：潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	89.60	11,558		
潜水世話役		人	0.24	48,460.00	11,630	$\beta=1.20$	
潜水士		人	2.52	48,460.00	122,119	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	32,550.00	39,060	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	28,290.00	33,948	$\beta=1.20$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					261,775		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

単価表番号：1-72

単価表名称：船外機船 15PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	14.00	166.00	2,324		
普通船員		人	1.20	28,910.00	34,692	$\beta=1.20$	
損料（船外機船）	FRP製 5.5m	日	1.00	672.00	672		運転日
損料（船外機船）	FRP製 5.5m	日	1.65	666.00	1,098	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					38,786		

単価表番号：1-73

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	97.60	12,590		
潜水世話役		人	0.24	51,060.00	12,254	$\beta=1.20$	
潜水士		人	1.20	51,060.00	61,272	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	34,320.00	41,184	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	29,850.00	35,820	$\beta=1.20$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					206,580		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

単価表番号：1-74

単価表名称：空気圧縮機[可搬・エンジン・スクリュ型] 排出ガス対策型(1次)2.5m3/min							1日当り
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ〕）	排出ガス対策型（第3次基準）2.5～2.8m3/min	日	1.000	994.00	994		運転日
損料（空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ〕）	排出ガス対策型（第3次基準）2.5～2.8m3/min	日	1.650	1,430.00	2,359		供用日
合 計					3,353		

単価表番号：1-75

単価表名称：クレーン付台船 100t吊							1日当り 6.00H / 8H
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	193.00	97.60	18,836		
船団長		人	1.20	36,610.00	43,932	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	28,910.00	173,460	$\beta=1.20$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン100t吊 台船1,000t積	日	1.00	43,300.00	43,300		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン100t吊 台船1,000t積	日	1.65	197,000.00	325,050	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					604,578		

単価表番号：1-76

単価表名称：引船 鋼D 550PS型							1日当り 2.00H / 8H
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	126.00	97.50	12,285		
高級船員		人	2.40	36,610.00	87,864	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	28,910.00	34,692	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 550PS型	時間	2.00	4,840.00	9,680		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 550PS型	日	1.65	50,200.00	82,830	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					227,351		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

単価表番号：1-77

単価表名称：クレーン付台船 35～40t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	94.00	96.40	9,061		
船団長		人	1.20	36,610.00	43,932	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	28,910.00	173,460	$\beta=1.20$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.00	13,600.00	13,600		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.65	81,500.00	134,475	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					374,528		

単価表番号：1-78

単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	69.00	96.20	6,637		
高級船員		人	1.20	36,610.00	43,932	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	28,910.00	34,692	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	時間	2.00	2,830.00	5,660		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	日	1.65	29,300.00	48,345	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					139,266		

単価表

令和6年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その4) 第2回変更

単価表番号：1-79

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	96.40	12,435		
潜水世話役		人	0.24	51,060.00	12,254	$\beta=1.20$	
潜水士		人	1.20	51,060.00	61,272	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	34,320.00	41,184	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	29,850.00	35,820	$\beta=1.20$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					206,425		