

令和7年度

四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事（第1回変更）

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合併積算総括表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					227,960,655	
					243,658,297	15,697,642
間接工事費	31,226,900 + 63,000,000				94,226,900	
	33,366,708 + 67,197,716				100,564,424	6,337,524
共通仮設	9,726,900 + 20,500,000 + 1,000,000				31,226,900	
	10,648,900 + 21,695,420 + 1,022,388				33,366,708	2,139,808
共通仮設費（積上）					9,726,900	
					10,648,900	922,000
共通仮設費（率）					20,500,000	
	$243,658,297 \times (20,500,000 \div 227,960,655) \times (9.03\% \div 9.12\%)$				21,695,420	1,195,420
現場環境改善費					1,000,000	
	$243,658,297 \times (1,000,000 \div 227,960,655) \times (0.44\% \div 0.46\%)$				1,022,388	22,388
現場管理費					63,000,000	
	$277,025,005 \times (63,000,000 \div 259,187,555) \times (24.35\% \div 24.40\%)$				67,197,716	4,197,716
工事原価	227,960,655 + 31,226,900 + 63,000,000				322,187,555	
	243,658,297 + 33,366,708 + 67,197,716				344,222,721	22,035,166
一般管理費等					46,282,445	
	$344,222,721 \times (46,282,445 \div 322,187,555) \times (14.42\% \div 14.57\%) - 3,319$				48,935,419	2,652,974
スクラップ					0	
					-3,118,140	-3,118,140
工事価格	322,187,555 + 46,282,445				368,470,000	
	344,222,721 + 48,935,419 - 3,118,140				390,040,000	21,570,000
測量業務価格						
					3,570,000	
合計価格	368,470,000 + 3,570,000				372,040,000	
	390,040,000 + 3,570,000				393,610,000	21,570,000
消費税等相当額	372,040,000 × 10.00%				37,204,000	
	393,610,000 × 10.00%				39,361,000	2,157,000
請負工事費	372,040,000 + 37,204,000				409,244,000	
	393,610,000 + 39,361,000				432,971,000	23,727,000

上段：原金額 下段：変更金額

合併積算内訳表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(第1回変更)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費					227,960,655	
					243,658,297	15,697,642
岸壁					227,960,655	
					243,658,297	15,697,642
基礎工						
					13,728,020	
基礎捨石工						
					13,728,020	
捨石荒均し						
					13,728,020	
1-1 捨石荒均し①		m ²	1,117.00	6,020	6,724,340	
1-2 捨石荒均し②		m ²	240.00	7,480	1,795,200	
1-3 捨石荒均し③		m ²	48.00	8,910	427,680	
1-4 捨石荒均し④		m ²	316.00	11,700	3,697,200	
1-5 捨石荒均し⑤		m ²	180.00	6,020	1,083,600	
被覆・根固工						
					214,232,635	
被覆石工						
					214,232,635	
被覆石						
					191,697,835	
1-6 被覆石投入①		m ³	3,151.00	33,500	105,558,500	
1-7 被覆石投入②		m ³	289.00	27,600	7,976,400	
1-8 被覆石投入③		m ³	2,807.00	27,600	77,473,200	

合併積算内訳表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-9 被覆石積込(陸上)		m ³	185.00	269	49,765	
1-10 被覆石運搬(陸上)		m ³	185.00	366	67,710	
1-11 被覆石積込・運搬・投入		m ³	142.00	4,030	572,260	
被覆均し					22,534,800	
1-12 被覆均し		m ²	1,266.00	17,800	22,534,800	
仮設工					0	
					15,697,642	15,697,642
杭頭連結材撤去					0	
					15,697,642	15,697,642
杭頭連結材撤去					0	
					15,697,642	15,697,642
1-19 ブロック撤去		個	0.00	0	0	
			16.00	397,423	6,358,768	6,358,768
1-20 固定金具撤去		箇所	0.00	0	0	
			125.00	4,386	548,250	548,250
1-21 鋼板切断		m	0.00	0	0	
			15.00	69,197	1,037,955	1,037,955
1-22 内足場撤去		箇所	0.00	0	0	
			125.00	16,976	2,122,000	2,122,000
1-23 鋼材運搬		式	0.00	0	0	
			1.00	688,052	688,052	688,052
1-24 ブロック陸揚・転置		個	0.00	0	0	
			16.00	273,899	4,382,384	4,382,384
1-25 ボルト切断		m	0.00	0	0	
			17.00	6,259	106,403	106,403
1-26 H型鋼切断		m	0.00	0	0	
			65.00	6,982	453,830	453,830

合併積算内訳表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(積上)					9,726,900	
					10,648,900	922,000
共通仮設費					9,726,900	
					10,648,900	922,000
回航・えい航費					1,816,000	
えい航					1,816,000	
1-13 えい航費						
		回	2.00	908,000	1,816,000	
安全費					7,756,700	
					8,142,197	385,497
安全対策					7,756,700	
					8,142,197	385,497
1-14 安全監視船(1)						
		式	1.00	4,080,000	4,080,000	
1-15 安全監視船(2)						
		式	1.00	3,580,000	3,580,000	
1-16 安全監視船(3)						
		式	1.00	96,700	96,700	
1-27 安全監視船(4)	421,247 × (7,756,700 ÷ 8,476,022)					
		式	0.00	0	0	
		式	1.00	385,497	385,497	385,497
技術管理費					154,200	
技術管理費					154,200	
1-17 諸経費動向調査						
		式	1.00	110,000	110,000	
1-18 施工実態調査						
		式	1.00	44,200	44,200	
運搬費					0	
					536,503	536,503

合併積算内訳表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
スクラップ運搬					0 536,503	536,503
1-28 スクラップ運搬			0.00	0	0	
		式	1.00	536,503	536,503	536,503

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(第1回変更)

番号：1-19

名称：ブロック撤去 15.65×15.65m、15.00×15.65m

1日当り(1個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	100t吊	日	0.25	588,105.00	147,026	4.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	0.25	243,021.00	60,755	4.00H / 8H	
台船	鋼1000t積	日	0.25	291,240.00	72,810	8H	
引船	鋼D 550PS型	日	0.25	222,029.00	55,507	2.00H / 8H	
船外機船	15PS型	日	0.25	37,115.00	9,278	8H	
世話役		人	0.25	30,090.00	7,522		
とび工		人	1.00	32,950.00	32,950		
雑材料	全体の%	%	3.00	385,848.00	11,575		
合 計	作業能力：1.00個			397,423.00	397,423		

番号：1-20

名称：固定金具撤去 C-50

10箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.32	30,090.00	9,628		
とび工		人	0.64	32,950.00	21,088		
船外機船	15PS型	日	0.32	37,115.00	11,876	8H	
雑材料	全体の%	%	3.00	42,592.00	1,277		
合 計	作業能力：10.00箇所			4,386.00	43,869		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(第1回変更)

番号：1-21

名称：鋼板切断 PL9mm 海上施工

1日当り (12.5m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(海上施工)	手動 2mm以上10mm未満	m	12.50	3,978.00	49,725		
クレーン付台船	100t吊	日	1.00	593,218.00	593,218	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	222,029.00	222,029	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：12.50m			69,197.00	864,972		

番号：1-22

名称：内足場撤去 Φ1300mm

10箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.16	30,090.00	4,814		
とび工		人	0.64	32,950.00	21,088		
クレーン付台船	100t吊	日	0.16	588,105.00	94,096	8H	
引船	鋼D 550PS型	日	0.16	243,021.00	38,883	4.00H / 8H	
船外機船	15PS型	日	0.16	37,115.00	5,938	8H	
雑材料	全体の%	%	3.00	164,819.00	4,944		
合 計	作業能力：10.00箇所			16,976.00	169,763		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(第1回変更)

番号：1-23

名称：鋼材運搬 海上運搬(W81→杭頭連結材荷揚場所)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
台船	鋼1000t積	日	1.00	291,240.00	291,240	8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.00	222,029.00	222,029	2.00H / 8H	
とび工		人	3.00	32,950.00	98,850		
普通作業員		人	3.00	24,170.00	72,510		
雑材料		式	0.50	684,629.00	3,423		
合 計	作業能力：1.00式			688,052.00	688,052		

番号：1-24

名称：ブロック陸揚・転置 15.65×15.65m、15.00×15.65m

10個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	100t吊	日	1.25	588,105.00	735,131	4.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.25	243,021.00	303,776	4.00H / 8H	
台船	鋼1000t積	日	1.25	291,240.00	364,050	8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.25	222,029.00	277,536	2.00H / 8H	
トラッククレーン運転	80t吊 油圧伸縮ジブ型	時間	20.00	33,028.00	660,560	1.00H / 8H	
世話役		人	1.25	30,090.00	37,612		
とび工		人	10.00	32,950.00	329,500		
雑材料	全体の%	%	3.00	1,027,672.00	30,830		
合 計	作業能力：10.00個			273,899.00	2,738,995		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(第1回変更)

番号：1-25

名称：ボルト切断 M22 陸上施工

14.4m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(陸上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	14.40	3,621.00	52,142		
ラフテレーンクレーン	4.9t吊	日	1.00	38,000.00	38,000		
合 計	作業能力：14.40m			6,259.00	90,142		

番号：1-26

名称：H型鋼切断 H-200 陸上施工

14.4m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	1.00	48,400.00	48,400		
ガス切断(陸上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	14.40	3,621.00	52,142		
合 計	作業能力：14.40m			6,982.00	100,542		

番号：1-27

名称：安全監視船(4) FRP D 180PS型

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	4.00	104,788.00	419,152	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	419,152.00	2,095		
合 計	作業能力：1.00式			421,247.00	421,247		

番号：1-28

名称：スクラップ運搬 H型鋼+みぞ形鋼+鋼板

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	398,938.00	398,938		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	137,565.00	137,565		
合 計	作業能力：1.00式			536,503.00	536,503		

単価表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(第1回変更)

単価表番号：1-6

単価表名称：クレーン付台船 100t吊

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	79.90	10,307		
船団長		人	1.20	35,290.00	42,348	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	27,850.00	167,100	$\beta=1.20$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン100t吊 台船1,000t積	日	1.00	43,300.00	43,300		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン100t吊 台船1,000t積	日	1.65	197,000.00	325,050	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					588,105		

単価表番号：1-7

単価表名称：引船 鋼D 550PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	251.00	90.50	22,715		
高級船員		人	2.40	35,290.00	84,696	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,850.00	33,420	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 550PS型	時間	4.00	4,840.00	19,360		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 550PS型	日	1.65	50,200.00	82,830	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					243,021		

単価表番号：1-8

単価表名称：台船 鋼1000t積

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.40	27,850.00	66,840	$\beta=1.20$	
損料（台船）	1,000t積	日	1.65	136,000.00	224,400	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					291,240		

単価表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(第1回変更)

単価表番号：1-9

単価表名称：引船 鋼D 550PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	126.00	90.50	11,403		
高級船員		人	2.40	35,290.00	84,696	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,850.00	33,420	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 550PS型	時間	2.00	4,840.00	9,680		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 550PS型	日	1.65	50,200.00	82,830	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					222,029		

単価表番号：1-10

単価表名称：船外機船 15PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	14.00	137.50	1,925		
普通船員		人	1.20	27,850.00	33,420	$\beta=1.20$	
損料（船外機船）	FRP製 5.5m	日	1.00	672.00	672		運転日
損料（船外機船）	FRP製 5.5m	日	1.65	666.00	1,098	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					37,115		

単価表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(第1回変更)

単価表番号：1-11

単価表名称：船外機船 15PS型

8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	14.00	137.50	1,925		
普通船員		人	1.20	27,850.00	33,420	$\beta=1.20$	
損料（船外機船）	FRP製 5.5m	日	1.00	672.00	672		運転日
損料（船外機船）	FRP製 5.5m	日	1.65	666.00	1,098	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					37,115		

単価表番号：1-12

単価表名称：クレーン付台船 100t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	193.00	79.90	15,420		
船団長		人	1.20	35,290.00	42,348	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	27,850.00	167,100	$\beta=1.20$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン100t吊 台船1,000t積	日	1.00	43,300.00	43,300		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン100t吊 台船1,000t積	日	1.65	197,000.00	325,050	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					593,218		

単価表

単価表番号：1-13

単価表名称：クレーン付台船 100t吊

8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	79.90	10,307		
船団長		人	1.20	35,290.00	42,348	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	27,850.00	167,100	$\beta=1.20$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン100t吊 台船1,000t積	日	1.00	43,300.00	43,300		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン100t吊 台船1,000t積	日	1.65	197,000.00	325,050	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					588,105		

単価表番号：1-14

単価表名称：引船 鋼D 550PS型

4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	251.00	90.50	22,715		
高級船員		人	2.40	35,290.00	84,696	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,850.00	33,420	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 550PS型	時間	4.00	4,840.00	19,360		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 550PS型	日	1.65	50,200.00	82,830	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					243,021		

単価表

単価表番号：1-15

単価表名称：船外機船 15PS型

8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	14.00	137.50	1,925		
普通船員		人	1.20	27,850.00	33,420	$\beta=1.20$	
損料（船外機船）	FRP製 5.5m	日	1.00	672.00	672		運転日
損料（船外機船）	FRP製 5.5m	日	1.65	666.00	1,098	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					37,115		

単価表番号：1-16

単価表名称：台船 鋼1000t積

8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.40	27,850.00	66,840	$\beta=1.20$	
損料（台船）	1,000t積	日	1.65	136,000.00	224,400	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					291,240		

単価表番号：1-17

単価表名称：トラッククレーン運転 80t吊 油圧伸縮ジブ型

1.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	0.16	29,170.00	4,667		
軽油	パトロール給油	L	17.00	133.00	2,261		
損料（トラッククレーン）	80 t 吊	時間	1.00	26,100.00	26,100		運転時間換算
合 計					33,028		

単価表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(第1回変更)

単価表番号：1-20

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	90.50	3,348		
高級船員		人	1.20	35,290.00	42,348	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,850.00	33,420	$\beta=1.20$	
損料 (交通船 [FRP製])	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料 (交通船 [FRP製])	D 180PS型 10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					104,788		