

直轄(中部地方整備局港湾空港部)の対応行動計画

フェーズ		港長の 勸告等	人命の安全確保、情報伝達、体制、指示等					
(目安)			情報収集・共有	体制	移動・待避・固定作業	港湾管理者等への対応(指示・確認)	その他	
台風再接近 5日 2日前	I		<ul style="list-style-type: none"> <li>気象、海象、海上安全情報収集(適宜)波浪、潮位、暴風等</li> <li>直轄関係者への気象情報共有(波浪、潮位、浸水リスクの可能性など)</li> <li>港湾関係者への注意喚起等の準備・通知</li> <li>関係公共機関(気象官署、保安部、港湾管理者等)との情報交換(関係機関の担当者確認含む)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>みなとカメラ等の動作確認</li> <li>通信設備の通信・動作確認</li> <li>職員の状況把握</li> <li>災害対策人員の確認</li> <li>リエゾン対応要員の確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>直轄保有船の対策準備指示(避難、固縛準備)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>関係者(港湾利用者)緊急連絡網の確認指示</li> <li>港湾管理者へ(利用者、ターミナル等を含めた)事前対策等※1の注意喚起</li> <li>水門・陸閘等の閉鎖に関する注意喚起</li> <li>港湾管理者へ事前対策、水門・陸閘等の閉鎖予定(日時)の確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>災害対応備蓄品の確認、補充(非常用燃料含む)</li> <li>直轄工事現場へ注意喚起(仮設物固定、建設機械・船舶避難)</li> <li>非常用電源設備の動作確認</li> </ul>	
	台風最接近 前 2日 1日	II	台風 告 委 員 会 開 予 催	<ul style="list-style-type: none"> <li>気象、海象、海上安全情報収集(適宜)波浪、潮位、暴風等</li> <li>直轄関係者への気象情報提供(波浪、潮位、浸水リスクの可能性など)</li> <li>直轄施設、直轄保有船の対策(避難、固定強化)完了の情報共有</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>災害協力団体への事前準備要請連絡</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>直轄工事の点検(機械待避、固縛等)</li> <li>管理施設等の点検(直轄施設)</li> <li>直轄保有船の対策(避難、固定強化)完了確認</li> <li>工事作業船団の対策(避難、固定強化)完了確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>港湾関係者(港湾管理者、ターミナル等)の事前対策予定の確認</li> </ul>	
III		第 一 制 警 戒	<ul style="list-style-type: none"> <li>気象、海象、海上安全情報収集(適宜)波浪、潮位、暴風等</li> <li>直轄関係者への気象情報提供(波浪、潮位、浸水リスクの可能性など)</li> <li>防潮扉、水門、陸閘等の閉鎖情報共有</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>職員へ避難等に関する注意喚起</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>庁舎内電機、通信機器の動作確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>港湾関係者(港湾管理者、ターミナル等)の事前対策実施状況確認</li> <li>水門・陸閘の閉鎖完了確認</li> <li>荷役停止状況の確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>職員への水、食料の供給(準備)</li> <li>対策備品の準備(小型発電機、照明、工具用品)</li> </ul>	
IV		第 二 制 警 戒	海上作業の停止(港長：第2警戒体制)					
台風再接近 の 1日 半 日 前	IV'	ク ロ ウ ド	陸上作業の停止					
		他	<ul style="list-style-type: none"> <li>災害対策本部設置(注意、警戒)</li> <li>リエゾン派遣対応検討</li> </ul>					
台風最接近 の6時間前			防災行動の完了(暴風が吹き始める前に防災行動完了)					
台風最接近 の数時間前				<ul style="list-style-type: none"> <li>災害対策本部設置(非常)</li> </ul>				
高潮発生時			<ul style="list-style-type: none"> <li>浸水危険事務所防災要員の安全確保指示(垂直避難等)</li> <li>TEC-FORCE派遣検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>防災要員職員の安全確認</li> <li>被災状況把握(みなとカメラ)</li> <li>リエゾン、TEC-FORCE派遣</li> <li>協定団体への出動要請</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>【高潮注意報・暴風警報等解除後】</li> <li>被害状況、施設点検の調査依頼</li> </ul>		

事前対策※1 → 電気系統、システムの止水・防水対策、非常用電源の稼働確認や代替え電源の確保、荷役区機械などの固定措置、コンテナや港湾貨物の固縛の実施

直轄(清水港湾事務所)の対応行動計画

フェーズ		港長の 勧告等	人命の安全確保、情報伝達、体制、指示等					
(目安)			情報収集・共有	体制	移動・待避・固定作業	港湾管理者等への対応(指示・確認)	その他	
台風再接近 5日〜 2日前	I		<ul style="list-style-type: none"> <li>気象、海象、海上安全情報収集(適宜)波浪、潮位、暴風等</li> <li>直轄関係者への気象情報共有(波浪、潮位、浸水リスクの可能性など)</li> <li>港湾関係者への注意喚起等の準備・通知</li> <li>関係公共機関(気象官署、保安部、港湾管理者等)との情報交換(関係機関の担当者確認含む)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>みなとカメラ等の動作確認</li> <li>通信設備の通信・動作確認</li> <li>職員の状況把握</li> <li>災害対策人員の確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>直轄保有船の対策準備指示(避難、固縛準備)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>関係者(港湾利用者)緊急連絡網の確認指示</li> <li>港湾管理者へ(利用者、ターミナル等を含めた)事前対策等※1の注意喚起</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>災害対応備蓄品の確認、補充(非常用燃料、充電含む)</li> <li>直轄工事現場へ注意喚起(仮設物固定、建設機械・船舶避難)</li> <li>非常用電源設備の動作確認</li> </ul>	
	台風最接近 前の2日〜 1日前	II	台 風 告 発 令 予 告 催	<ul style="list-style-type: none"> <li>気象、海象、海上安全情報収集(適宜)波浪、潮位、暴風等</li> <li>直轄関係者への気象情報提供(波浪、潮位、浸水リスクの可能性など)</li> <li>直轄保有船の対策(避難、固定強化)完了の情報共有</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>直轄工事の点検(機械待避、固縛等)</li> <li>直轄保有船の対策(避難、固定強化)完了確認</li> <li>工事業業船団の対策(避難、固定強化)完了確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>港湾関係者(港湾管理者、ターミナル等)の事前対策予定の確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>庁舎・上屋への浸水対策・補強(補強工作等)</li> </ul>
III		第 一 体 制 警 戒	<ul style="list-style-type: none"> <li>気象、海象、海上安全情報収集(適宜)波浪、潮位、暴風等</li> <li>直轄関係者への気象情報提供(波浪、潮位、浸水リスクの可能性など)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>職員へ避難等に関する注意喚起</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>事務所内電機、通信機器の動作確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>港湾関係者(港湾管理者、ターミナル等)の事前対策実施状況確認</li> <li>荷役停止状況の確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>職員への水、食料の供給(準備)</li> <li>対策備品の準備(小型発電機、照明、工具用品)</li> </ul>	
IV		第 二 体 制 警 戒	<b>海上作業の停止(港長：第2警戒体制)</b>					
台風再接近 の1日〜 半日前	IV'	ク ロ ウ ド 他	<b>陸上作業の停止</b>					
			<b>防災行動の完了(暴風が吹き始める前に防災行動完了)</b>					
台風最接近 の6時間前			<ul style="list-style-type: none"> <li>災害対策支部設置(非常)</li> </ul>					
台風最接近 の数時間前			<ul style="list-style-type: none"> <li>浸水危険事務所防災要員の安全確保指示(垂直避難等)</li> </ul>					
高潮発生時			<ul style="list-style-type: none"> <li>防災要員職員の安否、施設被害状況、等情報共有</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>防災要員職員の安全確認</li> <li>被災状況把握(みなとカメラ)</li> </ul>				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>【高潮注意報・暴風警報等解除後】</li> <li>港湾関係者(港湾管理者、コンテナターミナル等)の被災状況の情報共有</li> <li>直轄港湾施設の被害状況等共有</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>【高潮注意報・暴風警報等解除後】</li> <li>安全を確認した上で直轄港湾施設点検(海上、陸上)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>【高潮注意報・暴風警報等解除後】</li> <li>港湾関係者(港湾管理者、ターミナル等)へ被災状況の確認</li> </ul>		

事前対策※1 → 電気系統、システムの止水・防水対策、非常用電源の稼働確認や代替え電源の確保、荷役区機械などの固定措置、コンテナや港湾貨物の固縛の実施

直轄(名古屋港湾事務所)の対応行動計画

フェーズ		港長の 勧告等	人命の安全確保、情報伝達、体制、指示等					
(目安)			情報収集・共有	体制	移動・待避・固定作業	港湾管理者等への対応(指示・確認)	その他	
台風再接近 5日 〜 2日前	I		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 気象、海象、海上安全情報収集【適宜】(波浪、潮位、暴風等)</li> <li>・ 直轄関係者(職員等)への気象情報提供(波浪、潮位、浸水リスクの可能性など)</li> <li>・ 関係公共機関(気象官署、保安部、港湾管理者等)との情報交換(関係機関の担当者確認含む)</li> <li>・ 港長の警戒体制を関係者(職員等)に提供</li> <li>・ 直轄関係者(職員等)への注意喚起等の準備・通知</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員の状況把握</li> <li>・ 災害対策人員の確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 直轄工事受注者への注意喚起(仮設物固定、建設機械の退避・船舶避難等)</li> <li>・ 直轄工事受注者へ連絡体制の確保及び点検・対策の実施を指示</li> <li>・ 直轄保有船の対策準備指示(避難・固縛準備)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 港湾関係者(港湾管理者、コンテナターミナル)へ事前対策等※1の注意喚起</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ みなとカメラ等の動作確認</li> <li>・ 通信設備の通信・動作確認</li> <li>・ 災害対応備蓄品の確認、補充(非常用燃料、充電含む)</li> </ul>	
			台風最接近の2日 〜 1日前	II	台 風 委 員 会 予 告 開 催	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 気象、海象、海上安全情報収集【適宜】(波浪、潮位、暴風等)</li> <li>・ 直轄関係者(職員等)への気象情報提供(波浪、潮位、浸水リスクの可能性など)</li> <li>・ 管理施設(直貸施設等)の点検、直轄保有船の対策(避難、固定強化)完了の情報共有</li> <li>・ 港長の警戒体制を関係者(職員等)に提供</li> <li>・ 港湾関係者(港湾管理者、コンテナターミナル)事前対策予定の情報共有</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 非常配備職員に配備(夜間・休日)を周知</li> </ul>	
III	第 一 警 戒 体 制	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 気象、海象、海上安全情報収集【適宜】(波浪、潮位、暴風等)</li> <li>・ 直轄関係者(職員等)への気象情報提供(波浪、潮位、浸水リスクの可能性など)</li> <li>・ 港湾関係者(港湾管理者、コンテナターミナル)の事前対策実施状況の情報共有</li> <li>・ 防潮扉、堀川口防潮水門の開閉情報共有</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 職員へ避難等に関する注意喚起</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 直轄工事受注者の点検・対策(工作業船舶の避難、固縛、建設機械の退避等)完了確認</li> <li>・ 管理施設(直貸施設等)の点検完了確認</li> <li>・ 直轄保有船の対策(避難・固定強化)完了確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 港湾関係者(港湾管理者、コンテナターミナル)へ事前対策実施状況の確認</li> <li>・ 防潮扉、堀川口防潮水門の開閉状況の報告を受理</li> </ul>
		IV		第 二 警 戒 体 制	海上作業の停止(港長：第2警戒体制)			
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 港湾関係者(コンテナターミナル)へ荷役停止状況の情報共有</li> <li>・ 防潮扉、堀川口防潮水門の開閉情報共有</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 災害対策支部設置(注意体制)</li> <li>・ 非常配備職員の配備(夜間・休日)</li> <li>・ 職員等への出勤停止、早期退庁指示</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 港湾関係者(コンテナターミナル)へ荷役停止状況の確認</li> <li>・ 防潮扉、堀川口防潮水門の開閉状況の報告を受理</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 庁舎への浸水対策(止水板設置等)</li> </ul>		
台風再接近の1日 〜 半日前	IV'	ク ロ ー ド 他	陸上作業の停止					
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 港湾関係者(港湾管理者、コンテナターミナル)へ事前対策完了の情報共有</li> <li>・ 防潮扉、堀川口防潮水門の開閉情報共有</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 災害対策支部設置(注意・警戒体制)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 港湾関係者(港湾管理者、コンテナターミナル)へ事前対策完了の確認</li> <li>・ 防潮扉、堀川口防潮水門の開閉状況の報告を受理</li> </ul>		
台風最接近の6時間前	防災行動の完了(暴風が吹き始める前に防災行動完了)							
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 防潮扉、堀川口防潮水門の開鎖情報共有</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 災害対策支部設置(注意体制)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 防潮扉、堀川口防潮水門の開閉状況の報告を受理</li> </ul>		
台風最接近の数時間前				<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 防災要員職員の安全確保指示(垂直避難、避難)</li> </ul>				
高潮発生時			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 防災要員職員の安否情報共有</li> <li>・ 施設等被災状況の情報共有</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 防災要員職員の安全確認</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 施設等被災状況把握(みなとカメラ)</li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 【高潮注意報・暴風警報等解除後】</li> <li>・ 港湾関係者(港湾管理者、コンテナターミナル等)の被災状況の情報共有</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 【高潮注意報・暴風警報等解除後】</li> <li>・ 港湾関係者(港湾管理者、コンテナターミナル等)へ被災状況の確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 【高潮注意報・暴風警報等解除後】</li> <li>・ 気象、海象等の状況を把握し、安全を確認した上で施設点検(海上、陸上)</li> </ul>	

事前対策※1 → 電気系統、システムの止水・防水対策、非常用電源の稼働確認や代替え電源の確保、荷役区機械などの固定措置、コンテナや港湾貨物の固縛の実施

直轄(三河港湾事務所)の対応行動計画

フェーズ (目安)	港長の 勧告等	人命の安全確保、情報伝達、体制、指示等				
		情報収集・共有	体制	移動・待避・固定作業	港湾管理者等への対応(指示・確認)	その他
台風再接近 5日 2日前	I	<ul style="list-style-type: none"> <li>気象、海象、海上安全情報収集(適宜)波浪、潮位、暴風等</li> <li>直轄関係者への気象情報共有(波浪、潮位、浸水リスクの可能性など)</li> <li>港湾関係者への注意喚起等の準備・通知</li> <li>関係公共機関(気象官署、保安部、港湾管理者等)との情報交換(関係機関の担当者確認含む)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>みなとカメラ等の動作確認</li> <li>通信設備の通信・動作確認</li> <li>職員の状況把握</li> <li>災害対策人員の確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>直轄保有船の対策準備指示(避難、固縛準備)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>関係者(港湾利用者)緊急連絡網の確認指示</li> <li>港湾管理者へ(利用者、ターミナル等を含めた)事前対策等※1の注意喚起</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>災害対応備蓄品の確認、補充(非常用燃料、充電含む)</li> <li>直轄工事現場へ注意喚起(仮設物固定、建設機械・船舶避難)</li> <li>非常用電源設備の動作確認</li> </ul>
台風最接近 前 2日 1日	II	<ul style="list-style-type: none"> <li>気象、海象、海上安全情報収集(適宜)波浪、潮位、暴風等</li> <li>直轄関係者への気象情報提供(波浪、潮位、浸水リスクの可能性など)</li> <li>直轄保有船の対策(避難、固定強化)完了の情報共有</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>災害協力団体への事前準備要請連絡</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>直轄工事の点検(機械待避、固縛等)</li> <li>管理施設等の点検</li> <li>直轄保有船の対策(避難、固定強化)完了確認</li> <li>工事業船団の対策(避難、固定強化)完了確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>港湾関係者(港湾管理者、ターミナル等)の事前対策予定の確認</li> </ul>	
	III	<ul style="list-style-type: none"> <li>気象、海象、海上安全情報収集(適宜)波浪、潮位、暴風等</li> <li>直轄関係者への気象情報提供(波浪、潮位、浸水リスクの可能性など)</li> <li>防潮扉、水門、陸揚等の閉鎖情報共有</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>職員へ避難等に関する注意喚起</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>事務所内電機、通信機器の動作確認</li> <li>公用車の高台移動検討、準備</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>港湾関係者(港湾管理者、ターミナル等)の事前対策実施状況確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>職員への水、食料の供給(準備)</li> <li>対策備品の準備(小型発電機、照明、工具用品)</li> </ul>
	IV	<ul style="list-style-type: none"> <li>港湾関係者(港湾管理者、ターミナル等)対策完了の情報共有(予定含む)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>災害対策支部設置(注意体制)</li> <li>職員への出勤停止、早期退庁指示</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>公用車の高台移動</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>港湾関係者(港湾管理者、ターミナル等)の事前対策完了の確認</li> <li>臨港道路通行規制状況の確認</li> <li>荷役停止状況の確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>庁舎止水板設置(庁舎浸水対策)</li> </ul>
台風再接近 の 1日 半日前	IV'	<b>陸上作業の停止</b>				
	クローズド 他	<ul style="list-style-type: none"> <li>関係港湾施設の台風対策完了の情報共有</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>災害対策支部設置(警戒体制)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>関係港湾施設の台風対策完了の情報共有</li> </ul>	
台風最接近 の6時間前		<b>防災行動の完了(暴風が吹き始める前に防災行動完了)</b>				
台風最接近 の数時間前			<ul style="list-style-type: none"> <li>災害対策支部設置(非常体制)</li> </ul>			
高潮発生時		<ul style="list-style-type: none"> <li>防災要員職員の安否、施設被害状況、等情報共有</li> <li>【高潮注意報・暴風警報等解除後】</li> <li>港湾関係者(港湾管理者、コンテナターミナル等)の被災状況の情報共有</li> <li>直轄港湾施設の被害状況等共有</li> <li>中山水道航路・緊急確保航路の航路状況把握、情報共有</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>防災要員職員の安全確認</li> <li>被災状況把握(みなとカメラ)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>【高潮注意報・暴風警報等解除後】</li> <li>港湾関係者(港湾管理者、ターミナル等)へ被災状況の確認</li> </ul>	

事前対策※1 → 電気系統、システムの止水・防水対策、非常用電源の稼働確認や代替電源の確保、荷役区機械などの固定措置、コンテナや港湾貨物の固縛の実施

直轄(四日市港湾事務所・津松阪港事務所)の対応行動計画

フェーズ		港長の 勸告等	人命の安全確保、情報伝達、体制、指示等				
(目安)			情報収集・共有	体 制	移動・待避・固定作業	港湾管理者等への対応(指示・確認)	その他
台風再接近 5日 〜 2日前	I		<ul style="list-style-type: none"> <li>気象、海象、海上安全情報収集(適宜) 波浪、潮位、暴風等</li> <li>直轄関係者への気象情報共有(波浪、潮位、浸水リスクの可能性など)</li> <li>港湾関係者への注意喚起等の準備・通知</li> <li>関係公共機関(保安部、港湾管理者等)との情報交換(関係機関の担当者確認含む)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>みなとカメラ等の動作確認</li> <li>通信設備の通信・動作確認</li> <li>職員の状況把握</li> <li>災害対策人員の確認</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>関係者(港湾利用者)緊急連絡網の確認指示</li> <li>港湾・海岸管理者へ(利用者、ターミナル等)を含めた)事前対策等※1の注意喚起</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>災害対応備蓄品の確認、補充(非常用燃料、充電含む)</li> <li>直轄工事現場へ注意喚起(仮設物固定、建設機械・船舶避難)</li> </ul>
			台風最接近 前の 2日 〜 1日	II	催、台風委員会開 告、勸告発令予	<ul style="list-style-type: none"> <li>気象、海象、海上安全情報収集(適宜) 波浪、潮位、暴風等</li> <li>直轄関係者への気象情報提供(波浪、潮位、浸水リスクの可能性など)</li> <li>直貨施設(避難、固定強化)完了の情報共有</li> </ul>	
	III	第一 体制 警戒		<ul style="list-style-type: none"> <li>気象、海象、海上安全情報収集(適宜) 波浪、潮位、暴風等</li> <li>直轄関係者への気象情報提供(波浪、潮位、浸水リスクの可能性など)</li> <li>防潮扉、水門、陸閘等の閉鎖情報共有</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>職員へ避難等に関する注意喚起</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>事務所内電機、通信機器の動作確認</li> <li>管理施設(直貨施設等)の点検完了確認</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>港湾関係者(港湾管理者、ターミナル等)の事前対策実施状況確認</li> <li>荷役停止状況の確認</li> </ul>
台風再接近 の 1日 〜 半日前	IV	第二 体制 警戒	海上作業の停止(港長：第2警戒体制)				
	IV'	ク ヤ ロ ー ド 他	陸上作業の停止				
			防災行動の完了(暴風が吹き始める前に防災行動完了)				
台風最接近 の6時間前			<ul style="list-style-type: none"> <li>災害対策支部設置(警戒、非常)</li> </ul>				
台風最接近 の数時間前			<ul style="list-style-type: none"> <li>浸水危険事務所防災要員の安全確保指示(垂直避難等)</li> </ul>				
高潮発生時			<ul style="list-style-type: none"> <li>防災要員職員の安否、施設被害状況、等情報共有</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>防災要員職員の安全確認</li> <li>被災状況把握(みなとカメラ)</li> </ul>			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>【高潮注意報・暴風警報等解除後】</li> <li>港湾関係者(港湾管理者、コンテナターミナル等)の被災状況の情報共有</li> <li>直轄港湾・海岸施設の被害状況等共有</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>【高潮注意報・暴風警報等解除後】</li> <li>安全を確認した上で直轄港湾・海岸施設点検(海上、陸上)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>【高潮注意報・暴風警報等解除後】</li> <li>港湾・海岸関係者(港湾・海岸管理者、ターミナル等)へ被災状況の確認</li> </ul>	

事前対策※1 → 電気系統、システムの止水・防水対策、非常用電源の稼働確認や代替え電源の確保、荷役区機械などの固定措置、コンテナや港湾貨物の固縛の実施