

令和6年度

清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事（第2回変更）

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

総括表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					281,893,909	
					337,311,375	55,417,466
間接工事費	48,804,669 + 80,361,799				129,166,468	
	52,741,704 + 94,279,476				147,021,180	17,854,712
共通仮設	22,987,376 + 24,694,642 + 1,122,651				48,804,669	
	22,646,292 + 28,848,976 + 1,246,436				52,741,704	3,937,035
共通仮設費（積上）					22,987,376	
					22,646,292	-341,084
共通仮設費（率）					24,694,642	
	$337,311,375 \times (24,694,642 \div 281,893,909) \times (8.65\% \div 8.86\%)$				28,848,976	4,154,334
現場環境改善費					1,122,651	
	$335,569,699 \times (1,122,651 \div 280,654,813) \times (0.39\% \div 0.42\%)$				1,246,436	123,785
現場管理費					80,361,799	
	$390,053,079 \times (80,361,799 \div 330,698,578) \times (24.23\% \div 24.36\%)$				94,279,476	13,917,677
工事原価	281,893,909 + 48,804,669 + 80,361,799				411,060,377	
	337,311,375 + 52,741,704 + 94,279,476				484,332,555	73,272,178
一般管理費等					57,102,690	
	$484,332,555 \times (57,102,690 \div 411,060,377) \times (13.69\% \div 14.04\%) - 6,650$				65,597,445	8,494,755
工事価格	411,060,377 + 57,102,690				468,163,067	
	484,332,555 + 65,597,445				549,930,000	81,766,933
消費税等相当額	468,163,067 $\times$ 10.00%				46,816,306	
	549,930,000 $\times$ 10.00%				54,993,000	8,176,694
請負工事費	468,163,067 + 46,816,306				514,979,373	
	549,930,000 + 54,993,000				604,923,000	89,943,627

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					281,893,909 337,311,375	55,417,466
岸壁					281,893,909 337,311,375	55,417,466
構造物撤去工					124,462,221 185,432,845	60,970,624
付属物撤去					44,827	
付属物撤去					44,827	
1 防護柵撤去		m	25.00	1,532	38,300	
2 防護柵積込・取卸		t	0.40	9,015	3,606	
3 防護柵運搬		t	0.40	7,304	2,921	
舗装版撤去					297,896	
舗装版撤去					205,009	
4 舗装版切断		m	46.00	662	30,452	
5 舗装版破碎		m ²	436.00	209	91,124	
6 アスファルト殻運搬		m ³	29.00	2,877	83,433	
処分					92,887	
7 アスファルト殻処分		m ³	29.00	3,203	92,887	
排水口撤去					627,400	

積算内訳表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水口撤去					547,964	
8 排水口切断		m	10.00	3,072	30,720	
9 排水口取壊し		m ³	28.00	16,336	457,408	
10 コンクリート殻運搬		m ³	28.00	2,137	59,836	
処分					79,436	
11 コンクリート殻処分		m ³	28.00	2,837	79,436	
埋立材撤去					12,337,499	
					12,752,769	415,270
埋立材撤去					12,337,499	
					12,752,769	415,270
12 埋立材撤去(1)		m ³	707.00	313	221,291	
13 埋立材撤去(2)		m ³	588.00	401	235,788	
14 埋立材撤去・運搬		m ³	1,995.00		9,302,685	
		m ³	1,945.00	4,663	9,069,535	-233,150
15 埋立材運搬		m ³	1,011.00		2,204,991	
		m ³	1,295.00	2,181	2,824,395	619,404
16 整地		m ³	3,006.00		372,744	
		m ³	3,240.00	124	401,760	29,016
石材撤去					35,058,877	
石材撤去					35,058,877	
17 石材撤去・運搬・投入		m ³	3,067.00	11,431	35,058,877	

積算内訳表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
上部コンクリート撤去					1,089,810	
上部コンクリート撤去					875,700	
13 上部コンクリート取壊し		m 3	90.00	8,010	720,900	
19 コンクリート殻運搬		m 3	90.00	1,720	154,800	
処分					214,110	
20 コンクリート殻処分		m 3	90.00	2,379	214,110	
方塊ブロック撤去					17,420,967	
方塊ブロック撤去					16,973,715	
21 コンクリート削孔(1)		箇所	5.00	206,964	1,034,820	
22 コンクリート削孔(2)		箇所	1.00	265,021	265,021	
23 コンクリート削孔(3)		箇所	16.00	1,167	18,672	
24 コンクリート削孔(4)		箇所	48.00	59,799	2,870,352	
25 コンクリート削孔(5)		箇所	12.00	67,665	811,980	
26 方塊ブロック切断		m 2	25.00	242,757	6,068,925	
27 アンカーボルト製作・設置(1)		箇所	16.00	6,274	100,384	
28 アンカーボルト製作・設置(2)		箇所	48.00	35,415	1,699,920	

積算内訳表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
29 アンカーボルト製作・設置(3)		箇所	12.00	48,051	576,612	
30 方塊ブロック撤去・運搬・仮置(1)		個	2.00	60,881	121,762	
31 方塊ブロック撤去・運搬・仮置(2)		個	2.00	73,057	146,114	
32 方塊ブロック撤去・運搬・仮置(3)		個	10.00	82,457	824,570	
33 方塊ブロック撤去・運搬・仮置(4)		個	2.00	92,158	184,316	
34 方塊ブロック撤去・運搬・仮置(5)		個	3.00	97,917	293,751	
35 方塊ブロック取壊し		m ³	188.00	8,010	1,505,880	
36 コンクリート殻運搬		m ³	188.00	2,397	450,636	
処分					447,252	
37 コンクリート殻処分		m ³	188.00	2,379	447,252	
蓋コンクリート撤去					157,417	
蓋コンクリート撤去					126,490	
38 蓋コンクリート取壊し		m ³	13.00	8,010	104,130	
39 コンクリート殻運搬		m ³	13.00	1,720	22,360	
処分					30,927	
40 コンクリート殻処分		m ³	13.00	2,379	30,927	

積算内訳表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
中詰材撤去					5,017,650	
中詰材撤去					5,017,650	
41 中詰材撤去・運搬・仮置		m ³	275.00	17,522	4,818,550	
42 中詰材積込		m ³	275.00	227	62,425	
43 中詰材運搬		m ³	275.00	373	102,575	
44 整地		m ³	275.00	124	34,100	
ケーソン壁部撤去					38,509,399	
					38,618,569	109,170
ケーソン壁部撤去					38,282,439	
					38,391,609	109,170
45 作業床設置			3.00		3,963	
		枚	0.00	1,321	0	-3,963
105 作業床設置	20,506 × (38,282,439 ÷ 41,827,112)		0.00	0	0	
		枚	3.00	18,768	56,304	56,304
46 作業床撤去			3.00		3,963	
		枚	0.00	1,321	0	-3,963
106 作業床撤去	20,506 × (38,282,439 ÷ 41,827,112)		0.00	0	0	
		枚	3.00	18,768	56,304	56,304
47 作業床賃料	5,400 × (38,282,439 ÷ 41,827,112)			3,446	10,338	
		枚	3.00	4,942	14,826	4,488
48 コンクリート削孔(1)		箇所	32.00	91,102	2,915,264	
49 コンクリート削孔(2)		箇所	4.00	63,045	252,180	
50 コンクリート削孔(3)		箇所	12.00	81,980	983,760	

積算内訳表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
51 ケーソン壁部切断(1)		m 2	15.00	602,002	9,030,030	
52 ケーソン壁部切断(2)		m 2	23.00	988,151	22,727,473	
53 壁部ブロック撤去・運搬・仮置(1)		個	8.00	78,334	626,672	
54 壁部ブロック撤去・運搬・仮置(2)		個	2.00	92,158	184,316	
55 ケーソン壁部取壊し		m 3	80.00	16,336	1,306,880	
56 コンクリート殻運搬		m 3	80.00	2,970	237,600	
処分					226,960	
57 コンクリート殻処分		m 3	80.00	2,837	226,960	
ケーソン底版部撤去					13,900,479	
ケーソン底版部撤去					13,752,955	
58 コンクリート削孔(1)		箇所	3.00	803,255	2,409,765	
59 コンクリート削孔(2)		箇所	64.00	52,933	3,387,712	
60 ケーソン底版部切断		m 2	10.00	500,841	5,008,410	
61 アンカーボルト製作・設置		本	64.00	24,242	1,551,488	
62 底版部ブロック撤去・運搬・仮置		個	4.00	97,917	391,668	
63 ケーソン底版部取壊し		m 3	52.00	16,336	849,472	

積算内訳表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
64 コンクリート殻運搬		m 3	52.00	2,970	154,440	
処分					147,524	
65 コンクリート殻処分		m 3	52.00	2,837	147,524	
防波堤ケーソン壁部撤去					0	
					25,231,751	25,231,751
防波堤ケーソン壁部撤去					0	
					25,005,251	25,005,251
107 作業床設置・撤去	447 × (124,462,221 ÷ 135,994,411)	m 2	0.00	0	0	
			19.00	409	7,771	7,771
108 コンクリート削孔(1)	97,589 × (124,462,221 ÷ 135,994,411)	箇所	0.00	0	0	
			12.00	89,313	1,071,756	1,071,756
109 コンクリート削孔(2)	86,918 × (124,462,221 ÷ 135,994,411)	箇所	0.00	0	0	
			3.00	79,547	238,641	238,641
110 コンクリート削孔(3)	68,667 × (124,462,221 ÷ 135,994,411)	箇所	0.00	0	0	
			5.00	62,844	314,220	314,220
111 ケーソン壁部切断(1)	658,325 × (124,462,221 ÷ 135,994,411)	m 2	0.00	0	0	
			9.00	602,499	5,422,491	5,422,491
112 ケーソン壁部切断(2)	1,080,968 × (124,462,221 ÷ 135,994,411)	m 2	0.00	0	0	
			16.00	989,302	15,828,832	15,828,832
113 壁部ブロック撤去・運搬・仮置(1)	81,651 × (124,462,221 ÷ 135,994,411)	個	0.00	0	0	
			3.00	74,727	224,181	224,181
114 壁部ブロック撤去・運搬・仮置(2)	100,863 × (124,462,221 ÷ 135,994,411)	個	0.00	0	0	
			1.00	92,309	92,309	92,309
115 壁部ブロック撤去・運搬・仮置(3)	107,167 × (124,462,221 ÷ 135,994,411)	個	0.00	0	0	
			2.00	98,079	196,158	196,158
116 壁部ブロック撤去・運搬・仮置(4)	114,311 × (124,462,221 ÷ 135,994,411)	個	0.00	0	0	
			1.00	104,617	104,617	104,617
117 ケーソン壁部取壊し	18,658 × (124,462,221 ÷ 135,994,411)	m 3	0.00	0	0	
			75.00	17,075	1,280,625	1,280,625

積算内訳表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
118 コンクリート殻運搬	3,259 × (124,462,221 ÷ 135,994,411)	m 3	0.00 75.00	0 2,982	0 223,650	223,650
処分					0 226,500	226,500
119 コンクリート殻処分	3,300 × (124,462,221 ÷ 135,994,411)	m 3	0.00 75.00	0 3,020	0 226,500	226,500
防波堤ケーソン底版部撤去					0 35,214,433	35,214,433
防波堤ケーソン底版部撤去					0 34,938,353	34,938,353
120 コンクリート削孔(1)	915,786 × (124,462,221 ÷ 135,994,411)	箇所	0.00 1.00	0 838,128	0 838,128	838,128
121 コンクリート削孔(2)	701,764 × (124,462,221 ÷ 135,994,411)	箇所	0.00 3.00	0 642,255	0 1,926,765	1,926,765
122 コンクリート削孔(3)	63,729 × (124,462,221 ÷ 135,994,411)	箇所	0.00 16.00	0 58,324	0 933,184	933,184
123 コンクリート削孔(4)	82,634 × (124,462,221 ÷ 135,994,411)	箇所	0.00 64.00	0 75,626	0 4,840,064	4,840,064
124 ケーソン底版部切断	547,600 × (124,462,221 ÷ 135,994,411)	m 2	0.00 40.00	0 501,164	0 20,046,560	20,046,560
125 アンカーボルト製作・設置(1)	26,600 × (124,462,221 ÷ 135,994,411)	本	0.00 16.00	0 24,344	0 389,504	389,504
126 アンカーボルト製作・設置(2)	66,148 × (124,462,221 ÷ 135,994,411)	本	0.00 64.00	0 60,538	0 3,874,432	3,874,432
127 底版部ブロック撤去・運搬・仮置(1)	122,476 × (124,462,221 ÷ 135,994,411)	個	0.00 4.00	0 112,090	0 448,360	448,360
128 底版部ブロック撤去・運搬・仮置(2)	131,898 × (124,462,221 ÷ 135,994,411)	個	0.00 1.00	0 120,713	0 120,713	120,713
129 ケーソン底版部取壊し	18,658 × (124,462,221 ÷ 135,994,411)	m 3	0.00 49.00	0 17,075	0 836,675	836,675
130 ケーソン中詰改良体取壊し	9,125 × (124,462,221 ÷ 135,994,411)	m 3	0.00 50.00	0 8,351	0 417,550	417,550

積算内訳表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
131 コンクリート殻運搬	3,259 × (124,462,221 ÷ 135,994,411)	m ³	0.00 49.00	0 2,982	0 146,118	 146,118
132 コンクリート殻運搬	2,630 × (124,462,221 ÷ 135,994,411)	m ³	0.00 50.00	0 2,406	0 120,300	 120,300
処分					0 276,080	 276,080
133 コンクリート殻処分	3,300 × (124,462,221 ÷ 135,994,411)	m ³	0.00 49.00	0 3,020	0 147,980	 147,980
134 コンクリート殻処分	2,800 × (124,462,221 ÷ 135,994,411)	m ³	0.00 50.00	0 2,562	0 128,100	 128,100
被覆・根固工					6,909,844 1,356,686	 -5,553,158
被覆ブロック工					6,909,844 1,356,686	 -5,553,158
被覆ブロック					6,909,844 1,356,686	 -5,553,158
66 袋型根固め撤去・運搬・仮置(1)		個	127.00	4,195	532,765	
67 袋型根固め撤去・運搬・仮置(2)		個	53.00	6,734	356,902	
68 袋型根固め設置		個	180.00 0.00	 3,712	668,160 0	 -668,160
135 袋型根固め積込・運搬・設置(1)	3,758 × (6,909,844 ÷ 7,550,132)	個	0.00 53.00	0 3,439	0 182,267	 182,267
136 袋型根固め積込・運搬・設置(2)	5,984 × (6,909,844 ÷ 7,550,132)	個	0.00 52.00	0 5,476	0 284,752	 284,752
69 袋型根固め製作・設置(1)		個	216.00 0.00	 19,769	4,270,104 0	 -4,270,104
70 袋型根固積込・運搬・仮置		個	216.00 0.00	 3,078	664,848 0	 -664,848
71 袋型根固め製作・設置(2)		個	11.00 0.00	 37,915	417,065 0	 -417,065

積算内訳表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留工					150,521,844	
鋼管矢板工					4,177,874	
鋼管矢板					4,177,874	
72 鋼管矢板転置(1)		本	4.00	4,333	17,332	
73 鋼管矢板転置(2)		本	3.00	4,961	14,883	
74 鋼管矢板運搬		本	7.00	91,111	637,777	
75 鋼管矢板打設(1)		本	2.00	483,967	967,934	
76 鋼管矢板打設(2)		本	2.00	492,170	984,340	
77 鋼管矢板打設(3)		本	3.00	518,536	1,555,608	
鋼管杭工					146,343,970	
鋼管杭					146,343,970	
78 鋼管杭製作		本	17.00	3,083,640	52,421,880	
79 鋼管杭転置(1)		本	9.00	4,333	38,997	
80 鋼管杭転置(2)		本	7.00	4,961	34,727	
81 鋼管杭運搬		本	16.00	70,334	1,125,344	
82 回転式切削圧入機組立・解体		回	1.00	6,162,989	6,162,989	

積算内訳表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
83 鋼管杭打設(1)		本	4.00	1,151,386	4,605,544	
84 鋼管杭打設(2)		本	3.00	1,267,795	3,803,385	
85 鋼管杭打設(3)		本	2.00	1,381,150	2,762,300	
86 鋼管杭打設(4)		本	24.00	1,583,928	38,014,272	
87 等辺山形鋼製作(1)		本	4.00	339,560	1,358,240	
88 等辺山形鋼製作(2)		本	3.00	347,797	1,043,391	
89 等辺山形鋼製作(3)		本	2.00	356,950	713,900	
90 等辺山形鋼製作(4)		本	25.00	365,187	9,129,675	
91 等辺山形鋼積込		本	68.00	1,295	88,060	
92 等辺山形鋼打設(1)		本	4.00	696,589	2,786,356	
93 等辺山形鋼打設(2)		本	3.00	711,315	2,133,945	
94 等辺山形鋼打設(3)		本	2.00	728,920	1,457,840	
95 等辺山形鋼打設(4)		本	25.00	746,525	18,663,125	
共通仮設費(積上)					22,987,376	
					22,646,292	-341,084
共通仮設費					22,987,376	
					22,646,292	-341,084
回航・えい航費					9,228,392	

積算内訳表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第2回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
回航					9,228,392	
96 回航		回	2.00	4,614,196	9,228,392	
運搬費					3,812,469 2,714,718	-1,097,751
建設機械器具等運搬					3,812,469 2,714,718	-1,097,751
97 建設機械器具等運搬(1)		式	1.00	559,221	559,221	
98 建設機械器具等運搬(2)		式	1.00		1,097,751	
99 建設機械器具等運搬(3)		式	0.00	1,097,751	0	-1,097,751
100 建設機械器具等運搬(4)		式	1.00	1,836,057	1,836,057	
101 仮設材等運搬		式	1.00	265,204	265,204	
安全費		式	1.00	54,236	54,236	
安全対策					9,836,685 10,593,352	756,667
102 安全監視船	10,594,175 × (9,836,685 ÷ 10,747,448)	式	1.00	9,003,802 9,696,400	9,003,802 9,696,400	692,598
103 安全情報管理	980,000 × (9,836,685 ÷ 10,747,448)	式	1.00	832,883 896,952	832,883 896,952	64,069
技術管理費					109,830	
技術管理					109,830	
104 諸経費動向調査		式	1.00	109,830	109,830	

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第2回)

番号：105

名称：作業床設置 敷鉄板 22×1,524×6,096

1日当り（75枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,165,932.00	1,165,932	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	252,219.00	252,219	2.00H / 8H	
とび工		人	1.00	31,100.00	31,100		
普通作業員		人	3.00	27,040.00	81,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,530,371.00	7,651		
合 計	作業能力：75.00枚			20,506.00	1,538,022		

番号：106

名称：作業床撤去 敷鉄板 22×1,524×6,096

1日当り（75枚）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,165,932.00	1,165,932	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	252,219.00	252,219	2.00H / 8H	
とび工		人	1.00	31,100.00	31,100		
普通作業員		人	3.00	27,040.00	81,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,530,371.00	7,651		
合 計	作業能力：75.00枚			20,506.00	1,538,022		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第2回)

番号：47

名称：作業床賃料 敷鉄板 22×1,524×6,096

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料		枚・日	50.000	86.00	4,300		
整備費（敷鉄板）	22×1,524×6,096mm	枚	1.000	1,100.00	1,100		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	5,400.00	0		
合 計	作業能力：1.00枚			5,400.00	5,400		

番号：107

名称：作業床設置・撤去 敷鉄板 22×1,524×6,096

100m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.295	32,240.00	9,510		
とび工		人	0.295	31,100.00	9,174		
普通作業員		人	0.295	27,040.00	7,976		
バックホウ(クロー型)運転		日	0.295	59,980.00	17,694		
諸雑費（率＋まるめ）		%	1.000	44,354.00	436		
合 計	作業能力：100.00m ²			447.00	44,790		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第2回)

番号：108
 名称：コンクリート削孔(1) φ160 L=0.40m 水中 水平 吊上孔 10箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	1.67	28,810.00	48,112		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	3.34	216,599.00	723,440	8H	
コンクリート穿孔機 [油圧式コアボーリングマシン]	最大穿孔径 60cm級	日	1.67	19,200.00	32,064		
ダイヤモンドビット ビット	6インチ 160.0mm	個	2.94	37,300.00	109,662		
ダイヤモンドビット チューブ	6インチ 160.0mm	個	0.40	9,510.00	3,804		
ダイヤモンドビット アダプタ	6インチ 160.0mm	個	0.28	9,160.00	2,564		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	803,616.00	56,253		
合 計	作業能力：10.00箇所			97,589.00	975,899		

番号：109
 名称：コンクリート削孔(2) φ50 L=0.40m 水中 水平 誘導孔 10箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	1.57	28,810.00	45,231		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	3.14	216,599.00	680,120	8H	
コンクリート穿孔機 [油圧式コアボーリングマシン]	最大穿孔径 60cm級	日	1.57	19,200.00	30,144		
ダイヤモンドビット ビット	2インチ 53.2mm	個	3.94	14,800.00	58,312		
ダイヤモンドビット チューブ	2インチ 53.2mm	個	0.49	2,710.00	1,327		
ダイヤモンドビット アダプタ	2インチ 53.2mm	個	0.41	2,850.00	1,168		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	755,495.00	52,884		
合 計	作業能力：10.00箇所			86,918.00	869,186		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(～15m)土留外工事(変更第2回)

番号：110
 名称：コンクリート削孔(3) φ50 L=0.20m 水中 水平 誘導孔 10箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	1.28	28,810.00	36,876		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.55	216,599.00	552,327	8H	
コンクリート穿孔機 [油圧式コアボーリングマシン]	最大穿孔径 60cm級	日	1.28	19,200.00	24,576		
ダイヤモンドビット	2インチ 53.2mm	個	1.96	14,800.00	29,008		
ダイヤモンドビット チューブ	2インチ 53.2mm	個	0.13	2,710.00	352		
ダイヤモンドビット アダプタ	2インチ 53.2mm	個	0.20	2,850.00	570		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	613,779.00	42,964		
合 計	作業能力：10.00箇所			68,667.00	686,673		

番号：111
 名称：ケーソン壁部切断(1) 水中 水平 鉄筋コンクリート 10m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	4.88	32,240.00	157,331		
特殊作業員		人	9.76	28,810.00	281,185		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	9.76	216,599.00	2,114,006	8H	
コンクリート壁面カット	自走式ワイヤー ワイヤ接触長さ6m	日	4.88	60,500.00	295,240		
ダイヤモンドワイヤー損耗費		m	93.71	35,000.00	3,279,850		
雑材料	特定項目の%	%	16.00	2,847,762.00	455,641		
合 計	作業能力：10.00m ²			658,325.00	6,583,253		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(～15m)土留外工事(変更第2回)

番号：112

名称：ケーソン壁部切断(2) 水中 鉛直 鉄筋コンクリート

10m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	3.61	32,240.00	116,386		
特殊作業員		人	7.22	28,810.00	208,008		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	7.22	216,599.00	1,563,844	8H	
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	3.61	1,167,788.00	4,215,714	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	3.61	252,859.00	912,820	2.00H / 8H	
コンクリート壁面カット	自走式ワイヤー ワイヤ接触長さ6m	日	3.61	60,500.00	218,405		
ダイヤモンドワイヤー損耗費		m	93.86	35,000.00	3,285,100		
雑材料	特定項目の%	%	4.00	7,235,177.00	289,407		
合 計	作業能力：10.00m2			1,080,968.00	10,809,684		

番号：113

名称：壁部ブロック撤去・運搬・仮置(1) 16.3t, 15.5t, 13.3t

1日当り (21個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,167,788.00	1,167,788	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	252,859.00	252,859	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	216,599.00	173,279	8H	
とび工		人	1.00	31,100.00	31,100		
普通作業員		人	3.00	27,040.00	81,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,706,146.00	8,530		
合 計	作業能力：21.00個			81,651.00	1,714,676		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(～15m)土留外工事(変更第2回)

番号：114

名称：壁部ブロック撤去・運搬・仮置(2) 29.4t

1日当り(17個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,167,788.00	1,167,788	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	252,859.00	252,859	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	216,599.00	173,279	8H	
とび工		人	1.00	31,100.00	31,100		
普通作業員		人	3.00	27,040.00	81,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,706,146.00	8,530		
合 計	作業能力：17.00個			100,863.00	1,714,676		

番号：115

名称：壁部ブロック撤去・運搬・仮置(3) 35.8t, 32.3t

1日当り(16個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,167,788.00	1,167,788	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	252,859.00	252,859	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	216,599.00	173,279	8H	
とび工		人	1.00	31,100.00	31,100		
普通作業員		人	3.00	27,040.00	81,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,706,146.00	8,530		
合 計	作業能力：16.00個			107,167.00	1,714,676		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第2回)

番号：116
 名称：壁部ブロック撤去・運搬・仮置(4) 38.1t 1日当り(15個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,167,788.00	1,167,788	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	252,859.00	252,859	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	216,599.00	173,279	8H	
とび工		人	1.00	31,100.00	31,100		
普通作業員		人	3.00	27,040.00	81,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,706,146.00	8,530		
合 計	作業能力：15.00個			114,311.00	1,714,676		

番号：117
 名称：ケーソン壁部取壊し 鉄筋構造物 10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m3	10.00	18,658.00	186,580		
合 計	作業能力：10.00m3			18,658.00	186,580		

番号：118
 名称：コンクリート殻運搬 鉄筋コンクリート 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬	鉄筋コンクリート	m3	1.00	3,259	3,259		
合 計	作業能力：1.00m3			3,259	3,259		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第2回)

番号：119

名称：コンクリート殻処分 鉄筋コンクリート

100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻処分	鉄筋コンクリート	m ³	100.000	3,300.00	330,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			3,300.00	330,000		

番号：120

名称：コンクリート削孔(1) φ50 L=6.60m 水中 水平 誘導孔

10箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	14.71	28,810.00	423,795		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	29.42	216,599.00	6,372,342	8H	
コンクリート穿孔機 [油圧式コアボーリングマシン]	最大穿孔径 60cm級	日	14.71	19,200.00	282,432		
発動発電機(排出ガス対策型)	45kVA	日	14.71	7,649.00	112,516		
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	14.71	46,603.00	685,530	5.80H / 8H	
ダイヤモンドビット ビット	2インチ 53.2mm	個	64.58	14,800.00	955,784		
ダイヤモンドビット チューブ	2インチ 53.2mm	個	95.98	2,710.00	260,105		
ダイヤモンドビット アダプタ	2インチ 53.2mm	個	6.69	2,850.00	19,066		
アンカー	本体打込み式 M12 L=50mm	本	10.00	73.00	730		
雑材料	全体の%	%	0.50	9,112,300.00	45,561		
合 計	作業能力：10.00箇所			915,786.00	9,157,861		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第2回)

番号：121
 名称：コンクリート削孔(2) φ50 L=5.05m 水中 水平 誘導孔 1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	1.19	28,810.00	34,283		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.38	216,599.00	515,505	8H	
コンクリート穿孔機 [油圧式コアボーリングマシン]	最大穿孔径 60cm級	日	1.19	19,200.00	22,848		
ダイヤモンドビット	2インチ 53.2mm	個	4.99	14,800.00	73,852		
ダイヤモンドビット チューブ	2インチ 53.2mm	個	5.07	2,710.00	13,739		
ダイヤモンドビット アダプター	2インチ 53.2mm	個	0.51	2,850.00	1,453		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	572,636.00	40,084		
合 計	作業能力：1.00箇所			701,764.00	701,764		

番号：122
 名称：コンクリート削孔(3) φ30 L=0.20m 水中 鉛直 アンカ取付孔 10箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	1.21	28,810.00	34,860		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.42	216,599.00	524,169	8H	
コンクリート穿孔機 [油圧式コアボーリングマシン]	最大穿孔径 60cm級	日	1.21	19,200.00	23,232		
ダイヤモンドビット	1・1/4インチ 33.1mm	個	1.22	10,900.00	13,298		
ダイヤモンドビット チューブ	1・1/4インチ 33.1mm	個	0.16	2,360.00	377		
ダイヤモンドビット アダプター	1・1/4インチ 33.1mm	個	0.24	2,500.00	600		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	582,261.00	40,758		
合 計	作業能力：10.00箇所			63,729.00	637,294		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(～15m)土留外工事(変更第2回)

番号：123
 名称：コンクリート削孔(4) φ40 L=0.35m 水中 水平 アンカ-取付孔 1箇所当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
特殊作業員		人	0.15	28,810.00	4,321		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.30	216,599.00	64,979	8H	
コンクリート穿孔機 [油圧式コアボーリングマシン]	最大穿孔径 60cm級	日	0.15	19,200.00	2,880		
ダイヤモンドビット	2インチ 53.2mm	個	0.35	14,800.00	5,180		
ダイヤモンドビット チューブ	2インチ 53.2mm	個	0.04	2,710.00	108		
ダイヤモンドビット アダプタ	2インチ 53.2mm	個	0.04	2,850.00	114		
雑材料	特定項目の%	%	7.00	72,180.00	5,052		
合 計	作業能力：1.00箇所			82,634.00	82,634		

番号：124
 名称：ケーソン底版部切断 水中 鉛直 鉄筋コンクリート 10m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	3.61	32,240.00	116,386		
特殊作業員		人	7.22	28,810.00	208,008		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	7.22	216,599.00	1,563,844	8H	
コンクリート壁面カット	自走式ワイヤー ワイヤ接触長さ6m	日	3.61	60,500.00	218,405		
ダイヤモンドワイヤー損耗費		m	93.86	35,000.00	3,285,100		
雑材料	特定項目の%	%	4.00	2,106,643.00	84,265		
合 計	作業能力：10.00m2			547,600.00	5,476,008		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第2回)

番号：125
 名称：アンカーボルト製作・設置(1) M20×240mm 水中 100本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	5.20	32,240.00	167,648		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	10.40	216,599.00	2,252,629	8H	
アンカーボルト	M20×240mm	本	100.00	521.00	52,100		
樹脂カプセル	AP-20	本	100.00	667.00	66,700		
雑材料	特定項目の%	%	5.00	2,420,277.00	121,013		
合 計	作業能力：100.00本			26,600.00	2,660,090		

番号：126
 名称：アンカーボルト製作・設置(2) M30×430mm 水中 100本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	12.50	32,240.00	403,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	25.00	216,599.00	5,414,975	8H	
アンカーボルト	M30×430mm	本	100.00	1,920.00	192,000		
樹脂カプセル	AP-30	本	100.00	3,140.00	314,000		
雑材料	特定項目の%	%	5.00	5,817,975.00	290,898		
合 計	作業能力：100.00本			66,148.00	6,614,873		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第2回)

番号：127

名称：底版部ブロック撤去・運搬・仮置(1) 46.5t, 45.7t, 43.5t

1日当り(14個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,167,788.00	1,167,788	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	252,859.00	252,859	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	216,599.00	173,279	8H	
とび工		人	1.00	31,100.00	31,100		
普通作業員		人	3.00	27,040.00	81,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,706,146.00	8,530		
合 計	作業能力：14.00個			122,476.00	1,714,676		

番号：128

名称：底版部ブロック撤去・運搬・仮置(2) 51.7 t

1日当り(13個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 150t吊	日	1.00	1,167,788.00	1,167,788	6.00H / 8H	
引船	鋼D 700PS型	日	1.00	252,859.00	252,859	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	216,599.00	173,279	8H	
とび工		人	1.00	31,100.00	31,100		
普通作業員		人	3.00	27,040.00	81,120		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,706,146.00	8,530		
合 計	作業能力：13.00個			131,898.00	1,714,676		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第2回)

番号：129

名称：ケーソン底版部取壊し 鉄筋構造物

10m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	10.00	18,658.00	186,580		
合 計	作業能力：10.00m 3			18,658.00	186,580		

番号：130

名称：ケーソン中詰改良体取壊し 無筋構造物

10m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	10.00	9,125.00	91,250		
合 計	作業能力：10.00m 3			9,125.00	91,250		

番号：131

名称：コンクリート殻運搬 鉄筋コンクリート

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬	鉄筋コンクリート	m 3	1.00	3,259	3,259		
合 計	作業能力：1.00m 3			3,259	3,259		

番号：132

名称：コンクリート殻運搬 無筋コンクリート

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻運搬	無筋コンクリート	m 3	1.00	2,630	2,630		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,630	2,630		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第2回)

番号：133
 名称：コンクリート殻処分 鉄筋コンクリート 100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻処分	鉄筋コンクリート	m ³	100.000	3,300.00	330,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			3,300.00	330,000		

番号：134
 名称：コンクリート殻処分 無筋コンクリート 100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート殻処分	無筋コンクリート	m ³	100.000	2,800.00	280,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			2,800.00	280,000		

番号：135
 名称：袋型根固め積込・運搬・設置(1) 2t用 陸上 1日当り (111個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,100.00	44,100	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,100.00	44,100	8H	
トラック	11t積	日	3.00	52,196.00	156,588	4.70H / 8H	
とび工		人	2.00	31,100.00	62,200		
普通作業員		人	4.00	27,040.00	108,160		
雑材料	全体の%	%	0.50	415,148.00	2,075		
合 計	作業能力：111.00個			3,758.00	417,223		

代価表・施工パッケージ

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(～15m)土留外工事(変更第2回)

番号：136

名称：袋型根固め積込・運搬・設置(2) 2t用 水中

1日当り (111個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)45t吊	日	1.00	73,800.00	73,800	8H	
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	44,100.00	44,100	8H	
トラック	11t積	日	3.00	52,196.00	156,588	4.70H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	216,083.00	216,083	8H	
とび工		人	2.00	31,100.00	62,200		
普通作業員		人	4.00	27,040.00	108,160		
雑材料	全体の%	%	0.50	660,931.00	3,304		
合 計	作業能力：111.00個			5,984.00	664,235		

番号：102

名称：安全監視船

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	98.00	107,566.00	10,541,468	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	10,541,468.00	52,707		
合 計	作業能力：1.00式			10,594,175.00	10,594,175		

番号：103

名称：安全情報管理

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
情報管理室費		日	98.00	10,000.00	980,000		
合 計	作業能力：1.00式			980,000.00	980,000		

単価表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第2回)

単価表番号：4

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	464.00	95.20	44,172		
船団長		人	1.20	36,500.00	43,800	$\beta=1.20$	
高級船員		人	1.20	36,500.00	43,800	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	28,810.00	172,860	$\beta=1.20$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 150t吊	時間	6.00	45,100.00	270,600		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 150t吊	日	1.65	358,000.00	590,700	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					1,165,932		

単価表番号：5

単価表名称：引船 鋼D 700PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	160.00	95.20	15,232		
高級船員		人	2.40	36,500.00	87,600	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	28,810.00	34,572	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 700PS型	時間	2.00	6,010.00	12,020		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 700PS型	日	1.65	62,300.00	102,795	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					252,219		

単価表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第2回)

単価表番号：6

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	95.40	12,306		
潜水世話役		人	0.24	54,390.00	13,053	$\beta=1.20$	
潜水士		人	1.20	54,390.00	65,268	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	35,050.00	42,060	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	33,280.00	39,936	$\beta=1.20$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					216,083		

単価表番号：8

単価表名称：バックホウ(クローラ型)運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	30,260.00	30,260		
軽油		L	119.000	153.50	18,266		
賃料（バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕）	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	1.060	10,800.00	11,448		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	59,974.00	6		
合 計					59,980		

単価表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第2回)

単価表番号：9

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	99.40	12,822		
潜水世話役		人	0.24	54,390.00	13,053	$\beta=1.20$	
潜水士		人	1.20	54,390.00	65,268	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	35,050.00	42,060	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	33,280.00	39,936	$\beta=1.20$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					216,599		

単価表番号：10

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 150t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	464.00	99.20	46,028		
船団長		人	1.20	36,500.00	43,800	$\beta=1.20$	
高級船員		人	1.20	36,500.00	43,800	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	28,810.00	172,860	$\beta=1.20$	
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 150t吊	時間	6.00	45,100.00	270,600		運転時間
損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]）	D 150t吊	日	1.65	358,000.00	590,700	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					1,167,788		

単価表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第2回)

単価表番号：11

単価表名称：引船 鋼D 700PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	160.00	99.20	15,872		
高級船員		人	2.40	36,500.00	87,600	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	28,810.00	34,572	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 700PS型	時間	2.00	6,010.00	12,020		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 700PS型	日	1.65	62,300.00	102,795	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					252,859		

単価表番号：12

単価表名称：発動発電機(排出ガス対策型) 45kVA

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	31.00	153.50	4,758		
賃料（発動発電機(排出ガス対策型)）	45kVA	日	1.18	2,450.00	2,891		
合 計					7,649		

単価表番号：13

単価表名称：クレーン付トラック 4t積 2t吊

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	31.00	153.50	4,758		
運転手（特殊）		人	1.00	30,260.00	30,260		
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	5.80	583.00	3,381		運転時間
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	日	1.23	6,670.00	8,204		供用日
合 計					46,603		

単価表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(～15m)土留外工事(変更第2回)

単価表番号：14

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	25t吊	日	1.00	44,100.00	44,100		
合 計					44,100		

単価表番号：15

単価表名称：トラック 11t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	47.00	149.50	7,026		
運転手（一般）		人	1.00	27,250.00	27,250		
損料（トラック〔普通型〕）	10～11t積	時間	4.70	1,120.00	5,264		運転時間
損料（トラック〔普通型〕）	10～11t積	日	1.13	11,200.00	12,656		供用日
合 計					52,196		

単価表番号：17

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 45t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	45t吊	日	1.00	73,800.00	73,800		
合 計					73,800		

単価表

令和6年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)土留外工事(変更第2回)

単価表番号：28

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	95.20	3,522		
高級船員		人	1.20	36,500.00	43,800	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	28,810.00	34,572	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					107,566		