

令和7年度

名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)
(第1回変更)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合併積算総括表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3) 第1回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					629,322,551 631,544,011	2,221,460
間接工事費	87,905,000 + 202,000,000 88,235,036 + 202,690,379				289,905,000 290,925,415	1,020,415
共通仮設	44,505,000 + 41,300,000 + 2,100,000 44,691,556 + 41,439,155 + 2,104,325				87,905,000 88,235,036	330,036
共通仮設費（積上）					44,505,000 44,691,556	186,556
共通仮設費（率）	626,787,344 × (41,300,000 ÷ 624,682,551) × (5.56% ÷ 5.56%)				41,300,000 41,439,155	139,155
現場環境改善費	618,805,464 × (2,100,000 ÷ 617,533,351) × (0.30% ÷ 0.30%)				2,100,000 2,104,325	4,325
現場管理費	714,848,380 × (202,000,000 ÷ 712,413,551) × (23.72% ÷ 23.72%)				202,000,000 202,690,379	690,379
工事原価	629,322,551 + 87,905,000 + 202,000,000 631,544,011 + 88,235,036 + 202,690,379				919,227,551 922,469,426	3,241,875
一般管理費等	917,655,426 × (164,265,649 ÷ 914,413,551) × (12.30% ÷ 12.31%) - 3,532				164,265,649 164,710,574	444,925
工事価格	919,227,551 + 164,265,649 922,469,426 + 164,710,574				1,083,493,200 1,087,180,000	3,686,800
調査業務費					2,600,000	
合計価格	1,083,493,200 + 2,600,000 1,087,180,000 + 2,600,000				1,086,093,200 1,089,780,000	3,686,800
消費税等相当額	1,086,093,200 × 10.00% 1,089,780,000 × 10.00%				108,609,320 108,978,000	368,680
請負工事費	1,086,093,200 + 108,609,320 1,089,780,000 + 108,978,000				1,194,702,520 1,198,758,000	4,055,480

上段：原金額 下段：変更金額

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3) 第1回変更

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
直接工事費					629,322,551 631,544,011	2,221,460
岸壁					629,322,551 631,544,011	2,221,460
構造物撤去工					27,867,865 29,425,405	1,557,540
撤去工					18,846,645 19,443,925	597,280
コンクリート舗装版切断					27,120 40,680	13,560
1-1 コンクリート舗装版切断			8.00		27,120	
		m	12.00	3,390	40,680	13,560
アスファルト舗装版切断					283,210 281,940	-1,270
1-2 アスファルト舗装版切断			223.00		283,210	
		m	222.00	1,270	281,940	-1,270
コンクリート舗装版撤去					228,995 343,070	114,075
1-3 コンクリート舗装版撤去			271.00		228,995	
		m ²	406.00	845	343,070	114,075
アスファルト舗装版撤去					50,135 75,110	24,975
1-4 アスファルト舗装版撤去			271.00		50,135	
		m ²	406.00	185	75,110	24,975
アスファルト舗装版撤去					1,330,590 1,292,340	-38,250
1-5 アスファルト舗装版撤去			2,609.00		1,330,590	
		m ²	2,534.00	510	1,292,340	-38,250
路盤撤去					3,127,850 3,261,800	133,950
1-6 路盤撤去			1,331.00		3,127,850	
		m ³	1,388.00	2,350	3,261,800	133,950

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3) 第1回変更

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
路盤材運搬					1,786,202	
					1,862,696	76,494
1-7 路盤材積込			1,331.00		375,342	
		m ³	1,388.00	282	391,416	16,074
1-8 路盤材運搬			1,331.00		1,410,860	
		m ³	1,388.00	1,060	1,471,280	60,420
路盤材整地					165,044	
					172,112	7,068
1-9 路盤材整地			1,331.00		165,044	
		m ³	1,388.00	124	172,112	7,068
照明塔撤去					5,337,103	
					5,545,375	208,272
1-10 照明塔本体撤去		基	1.00	1,410,000	1,410,000	
1-155 ハロゲン灯撤去	14,160 × (5,337,103 ÷ 5,805,513)	個	0.00	0	0	
			16.00	13,017	208,272	208,272
1-11 足場設置・撤去		掛m ²	620.00	4,610	2,858,200	
1-12 防災シート賃料		m ²	89.00	67	5,963	
1-13 コンクリート取壊し		m ³	62.00	16,500	1,023,000	
1-14 鋼管杭切断		m	6.00	5,290	31,740	
1-15 鋼管杭撤去		本	5.00	1,640	8,200	
マリンハウス撤去(上屋)					4,640,000	
1-16 マリンハウス撤去		式	1.00	4,640,000	4,640,000	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3) 第1回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
マリンハウス撤去(基礎)					204,600	
1-17 コンクリート取壊し		m ³	7.00	16,500	115,500	
1-18 コンクリート取壊し		m ³	11.00	8,100	89,100	
冷凍変台基礎撤去					333,530	
1-19 コンクリート取壊し		m ³	18.00	16,500	297,000	
1-20 ネットフェンス切断		m	13.00	2,810	36,530	
浄化槽撤去					721,766	
1-21 掘削		m ³	108.00	220	23,760	
1-22 コンクリート取壊し		m ³	38.00	16,500	627,000	
1-23 埋戻し		m ³	164.00	229	37,556	
1-24 土砂運搬		m ³	62.00	375	23,250	
1-25 基面整正		m ²	102.00	100	10,200	
トラフ撤去					511,500	
1-26 コンクリート取壊し		m ³	31.00	16,500	511,500	
マンホール撤去					99,000	
1-27 コンクリート取壊し		m ³	6.00	16,500	99,000	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3) 第1回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管撤去					0	
					58,406	58,406
1-156 鋼管切断	6,164 × (27,867,865 ÷ 31,034,861)		0.00	0	0	
		m	7.00	5,534	38,738	38,738
1-157 鋼管撤去	1,876 × (27,867,865 ÷ 31,034,861)		0.00	0	0	
		個	3.00	1,684	5,052	5,052
1-158 土のう仕拵・積立	776 × (27,867,865 ÷ 31,034,861)		0.00	0	0	
		袋	21.00	696	14,616	14,616
運搬処分工					9,021,220	
					9,981,480	960,260
運搬					1,963,640	
					2,091,220	127,580
1-28 繊維補強コンクリート殻運搬			43.00		226,610	
		m ³	65.00	5,270	342,550	115,940
1-29 有筋コンクリート殻運搬						
		m ³	162.00	1,890	306,180	
1-30 無筋コンクリート殻運搬						
		m ³	11.00	1,520	16,720	
1-31 アスファルト殻運搬1			38.00		99,180	
		m ³	57.00	2,610	148,770	49,590
1-32 アスファルト殻運搬2			783.00		1,291,950	
		m ³	760.00	1,650	1,254,000	-37,950
1-33 ハロゲン灯運搬						
		回	1.00	23,000	23,000	
処分					7,057,580	
					7,890,260	832,680
1-34 繊維補強コンクリート殻処分			43.00		1,629,700	
		m ³	65.00	37,900	2,463,500	833,800
1-35 有筋コンクリート殻処分						
		m ³	162.00	3,680	596,160	
1-36 無筋コンクリート殻処分						
		m ³	11.00	3,220	35,420	
1-37 アスファルト殻処分			821.00		4,761,800	
		m ³	817.00	5,800	4,738,600	-23,200
1-38 ハロゲン灯処分			25.00		34,500	
		個	41.00	1,380	56,580	22,080

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3) 第1回変更

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
土工					37,380,679	
					37,514,775	134,096
掘削工					15,399,560	
					15,533,656	134,096
掘削1					3,078,702	
					3,105,630	26,928
1-39 掘削1			15,549.00		3,078,702	
		m 3	15,685.00	198	3,105,630	26,928
土砂運搬					10,347,532	
					10,439,468	91,936
1-40 土砂運搬			15,307.00		10,347,532	
		m 3	15,443.00	676	10,439,468	91,936
整地					1,714,384	
					1,729,616	15,232
1-41 整地			15,307.00		1,714,384	
		m 3	15,443.00	112	1,729,616	15,232
基面整正						
					258,942	
1-42 基面整正						
		m 2	618.00	419	258,942	
捨石撤去工						
					929,918	
掘削2						
					240,372	
1-43 掘削2						
		m 3	1,214.00	198	240,372	
捨石撤去						
					96,066	
1-44 捨石撤去						
		m 3	162.00	593	96,066	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3) 第1回変更

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
捨石積込					39,852	
1-45 捨石積込		m ³	162.00	246	39,852	
捨石運搬					109,512	
1-46 捨石運搬		m ³	162.00	676	109,512	
整地					18,144	
1-47 整地		m ³	162.00	112	18,144	
土砂運搬					60,840	
1-48 土砂運搬		m ³	180.00	338	60,840	
埋戻し					284,832	
1-49 埋戻し		m ³	1,376.00	207	284,832	
基面整正					80,300	
1-50 基面整正		m ²	803.00	100	80,300	
埋戻し工					21,051,201	
埋戻し1					3,442,674	
1-51 埋戻し1		m ³	7,719.00	446	3,442,674	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3) 第1回変更

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し2					2,567,045	
1-52 埋戻し2		m ³	2,705.00	949	2,567,045	
埋戻し材					10,084,320	
1-53 埋戻し材		m ³	6,768.00	1,490	10,084,320	
土砂積込					1,162,098	
1-54 土砂積込		m ³	5,614.00	207	1,162,098	
土砂運搬					3,795,064	
1-55 土砂運搬		m ³	5,614.00	676	3,795,064	
地盤改良工					69,512,962	
					69,762,781	249,819
締固工					63,825,720	
					63,902,003	76,283
変位緩衝孔					1,053,000	
1-56 変位緩衝孔		本	39.00	27,000	1,053,000	
サンドコンパクションパイル1					27,925,120	
					23,146,669	221,549
1-57 サンドコンパクションパイル1-①		本	544.00		14,742,400	
		本	540.00	27,100	14,634,000	-108,400
1-58 サンドコンパクションパイル1-②		本	256.00	24,300	6,220,800	
1-59 サンドコンパクションパイル1材料費		m ³	2,072.00		6,961,920	
		m ³	2,062.00	3,360	6,928,320	-33,600
1-159 先端ビット修理費	146,080 × (27,925,120 ÷ 33,662,160)	個	0.00	0	0	
		個	3.00	121,183	363,549	363,549

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3) 第1回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サンドコンパクションパイル2					39,847,600	
					39,702,334	-145,266
1-60 サンドコンパクションパイル2		本	250.00		30,250,000	
			254.00	121,000	30,734,000	484,000
1-61 サンドコンパクションパイル2材料費		m ³	558.00		9,597,600	
			509.00	17,200	8,754,800	-842,800
1-160 サンドコンパクションパイル2材料費	42,839 × (39,847,600 ÷ 47,963,924)	日	0.00	0	0	
			6.00	35,589	213,534	213,534
盛上がり土処理工					687,242	
					860,778	173,536
掘削3					138,006	
					172,854	34,848
1-62 掘削3		m ³	697.00		138,006	
			873.00	198	172,854	34,848
土砂運搬					471,172	
					590,148	118,976
1-63 土砂運搬		m ³	697.00		471,172	
			873.00	676	590,148	118,976
整地					78,064	
					97,776	19,712
1-64 整地		m ³	697.00		78,064	
			873.00	112	97,776	19,712
本体工					460,314,900	
鋼管矢板工					167,227,238	
鋼管矢板①					45,900,000	
1-65 鋼管矢板①		本	9.00	5,100,000	45,900,000	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3) 第1回変更

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼管矢板②					51,000,000	
1-66 鋼管矢板②		本	10.00	5,100,000	51,000,000	
鋼管矢板③					4,950,000	
1-67 鋼管矢板③		本	1.00	4,950,000	4,950,000	
鋼管矢板④					4,950,000	
1-68 鋼管矢板④		本	1.00	4,950,000	4,950,000	
鋼管矢板荷卸・運搬					836,640	
1-69 鋼管矢板荷卸(陸揚げ)		本	42.00	4,050	170,100	
1-70 鋼管矢板陸上運搬(二次輸送)		本	42.00	13,600	571,200	
1-71 鋼管矢板荷卸		本	42.00	2,270	95,340	
導材設置・撤去					3,512,000	
1-72 導材設置・撤去		m	31.00	107,000	3,317,000	
1-73 導材賃料		式	1.00	195,000	195,000	
鋼管矢板打設					40,964,028	
1-74 鋼管矢板打設①		本	19.00	1,940,000	36,860,000	
1-75 鋼管矢板打設②		本	2.00	1,940,000	3,880,000	
1-76 掘削4		m ³	49.00	2,300	112,700	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3) 第1回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-77 土砂運搬		m ³	49.00	2,160	105,840	
1-78 整地		m ³	49.00	112	5,488	
中詰コンクリート					4,932,900	
1-79 コンクリート打設(陸上)		m ³	261.00	18,900	4,932,900	
中詰コンクリート型枠					2,570,670	
1-80 底枠プレート		k g	12,120.00	163	1,975,560	
1-81 鉄筋加工組立		k g	1,275.00	166	211,650	
1-82 フレア溶接		m	94.00	2,190	205,860	
1-83 中詰コンクリート型枠据付		箇所	120.00	1,480	177,600	
腹起し					7,611,000	
1-84 腹起材取付		m	177.00	43,000	7,611,000	
控鋼杭工					232,688,552	
控鋼杭①					13,259,000	
1-85 控鋼杭①		本	19.00	961,000	13,259,000	
控鋼杭②					1,922,000	
1-86 控鋼杭②		本	2.00	961,000	1,922,000	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3) 第1回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
控鋼杭荷卸					47,250	
1-87 控鋼杭荷卸		本	21.00	2,250	47,250	
控鋼杭打設					1,513,084	
1-88 控鋼杭打設①		本	19.00	67,100	1,274,900	
1-89 控鋼杭打設②		本	2.00	68,800	137,600	
1-90 掘削5		m ³	22.00	2,300	50,600	
1-91 土砂運搬		m ³	22.00	2,160	47,520	
1-92 整地		m ³	22.00	112	2,464	
中詰コンクリート					1,625,400	
1-93 コンクリート打設(陸上)		m ³	86.00	18,900	1,625,400	
中詰コンクリート型枠					1,510,818	
1-94 底枠プレート		k g	5,040.00	189	952,560	
1-95 鉄筋加工組立		k g	1,053.00	166	174,798	
1-96 フレア溶接		m	94.00	2,190	205,860	
1-97 中詰コンクリート型枠据付		箇所	120.00	1,480	177,600	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3) 第1回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し					7,611,000	
1-98 腹起材取付		m	177.00	43,000	7,611,000	
タイ材					161,700,000	
1-99 タイロープ取付		組	98.00	1,650,000	161,700,000	
タイ材					33,500,000	
1-100 タイプル取付		組	22.00	1,750,000	33,500,000	
土留上部工					45,269,144	
コンクリート					22,992,400	
1-101 コンクリート打設(陸上)		m ³	1,223.00	18,800	22,992,400	
鉄筋					3,206,268	
1-102 鉄筋加工組立		k g	18,972.00	169	3,206,268	
溶接					863,880	
1-103 フレア溶接		m	276.00	3,130	863,880	
型枠					13,356,530	
1-104 鋼製型枠組立組外		m ²	1,537.00	8,690	13,356,530	
目地材					428,460	
1-105 伸縮目地		m ²	193.00	2,220	428,460	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3) 第1回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
敷碎石					431,480	
1-106 基礎碎石敷均し		m ³	67.00	6,440	431,480	
足場					3,637,920	
1-107 鋼製枠組足場架払(重力式)		m ²	1,272.00	2,860	3,637,920	
アンカー孔補強筋					122,206	
1-108 鉄筋加工組立		k g	548.00	217	118,916	
1-109 エポキシ樹脂塗装鉄筋運搬		式	1.00	3,290	3,290	
円形型枠					230,000	
1-110 箱抜き		m	200.00	1,150	230,000	
控え上部工					15,129,966	
コンクリート					3,666,800	
1-111 コンクリート打設(陸上)		m ³	461.00	18,800	3,666,800	
鉄筋					1,741,376	
1-112 鉄筋加工組立		k g	10,304.00	169	1,741,376	
溶接					1,007,860	
1-113 フレア溶接		m	322.00	3,130	1,007,860	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3) 第1回変更

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠					3,189,230	
1-114 鋼製型枠組立組外		m ²	367.00	8,690	3,189,230	
目地材					157,620	
1-115 伸縮目地		m ²	71.00	2,220	157,620	
敷碎石					367,080	
1-116 基礎碎石敷均し		m ³	57.00	6,440	367,080	
防食工					206,400	
電気防食工					206,400	
電位測定装置取付					206,400	
1-117 電位測定装置取付		箇所	6.00	34,400	206,400	
付属工					7,593,707	
排水工					7,457,357	
排水管撤去					659,113	
1-118 掘削		m ³	263.00	198	52,074	
1-119 コンクリート取壊し		m ³	11.00	14,900	163,900	
1-120 コンクリート取壊し		m ³	19.00	7,290	138,510	
1-121 埋戻し		m ³	321.00	949	304,629	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3) 第1回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮復旧					6,798,244	
1-122 掘削		m ³	283.00	198	56,034	
1-123 均しコンクリート		m ³	1.00	22,500	22,500	
1-124 均しコンクリート型枠		m ²	3.00	4,510	13,530	
1-125 集水桝据付		基	4.00	386,000	1,544,000	
1-126 仮設排水管据付		m	107.00	41,000	4,387,000	
1-127 埋戻し		m ³	226.00	3,430	775,180	
運搬処分工					136,350	
運搬					44,730	
1-128 有筋コンクリート殻運搬		m ³	11.00	1,700	18,700	
1-129 無筋コンクリート殻運搬		m ³	19.00	1,370	26,030	
処分					91,620	
1-130 有筋コンクリート殻処分		m ³	11.00	3,320	36,520	
1-131 無筋コンクリート殻処分		m ³	19.00	2,900	55,100	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3) 第1回変更

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工					26,446,038	
					26,726,043	280,005
仮設通路工					3,121,800	
仮設通路(渡板上養生)					3,121,800	
1-132 敷鉄板賃料		枚	129.00	24,200	3,121,800	
仮囲い工					2,594,400	
					2,317,380	-277,020
仮囲い移設					2,594,400	
					2,317,380	-277,020
1-133 仮囲い撤去						
		m	345.00	4,100	1,414,500	
1-134 仮囲い設置					1,179,900	
		m	264.00	3,420	902,880	-277,020
仮設斜路設置工					1,009,838	
					1,372,201	362,363
仮設斜路設置					1,009,838	
1-135 埋戻し						
		m ³	173.00	3,430	593,390	
1-136 土砂積込						
		m ³	192.00	939	180,288	
1-137 土砂運搬						
		m ³	192.00	1,230	236,160	
仮設斜路設置・撤去					0	
					362,363	362,363
1-161 埋戻し	1,144 × (26,446,038 ÷ 31,831,098)		0.00	0	0	
		m ³	235.00	950	223,250	223,250
1-162 土砂運搬	405.8 × (26,446,038 ÷ 31,831,098)		0.00	0	0	
		m ³	261.00	337	87,957	87,957
1-163 掘削	236.9 × (26,446,038 ÷ 31,831,098)		0.00	0	0	
		m ³	261.00	196	51,156	51,156

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3) 第1回変更

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
安全対策					19,720,000	
安全対策					19,720,000	
1-138 出入管理要員		式	1.00	4,220,000	4,220,000	
1-139 交通誘導員		式	1.00	15,500,000	15,500,000	
仮設エンドストッパ設置					0	
コンクリート					194,662	194,662
					17,457	17,457
1-164 コンクリート打設(陸上)	21,012 × (26,446,038 ÷ 31,831,098)	m ³	0.00	0	0	
			1.00	17,457	17,457	17,457
鉄筋					0	
					7,216	7,216
1-165 鉄筋加工組立	198 × (26,446,038 ÷ 31,831,098)	kg	0.00	0	0	
			44.00	164	7,216	7,216
型枠					0	
					27,834	27,834
1-166 鋼製型枠組立組外(重力式)	11,168 × (26,446,038 ÷ 31,831,098)	m ²	0.00	0	0	
			3.00	9,278	27,834	27,834
削孔					0	
					10,428	10,428
1-167 コンクリート削孔(電動ハンマドリル)	1,046 × (26,446,038 ÷ 31,831,098)	孔	0.00	0	0	
			12.00	869	10,428	10,428
樹脂アンカー					0	
					9,096	9,096
1-168 樹脂アンカー	913 × (26,446,038 ÷ 31,831,098)	本	0.00	0	0	
			12.00	758	9,096	9,096

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3) 第1回変更

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
鋼板製作					0 116,667	 116,667
1-169 鋼板製作	140,424 × (26,446,038 ÷ 31,831,098)		0.00	0	0	
		式	1.00	116,667	116,667	116,667
仮設材等運搬					0 270	 270
1-170 鋼板運搬	325 × (26,446,038 ÷ 31,831,098)		0.00	0	0	
		式	1.00	270	270	270
鋼板取付					0 5,694	 5,694
1-171 鋼板取付	3,427 × (26,446,038 ÷ 31,831,098)		0.00	0	0	
		m	2.00	2,847	5,694	5,694
共通仮設費(積上)					44,505,000 44,691,556	 186,556
共通仮設費					44,505,000 44,691,556	 186,556
運搬費					39,233,700	
重建設機械分解組立運搬					39,148,000	
1-140 分解組立運搬						
		式	1.00	960,000	960,000	
1-141 分解組立運搬						
		式	2.00	4,590,000	9,180,000	
1-142 分解組立運搬						
		式	1.00	1,030,000	1,030,000	
1-143 分解組立運搬						
		式	1.00	2,100,000	2,100,000	
1-144 分解組立運搬						
		式	1.00	1,290,000	1,290,000	
1-145 分解組立運搬						
		式	1.00	17,600,000	17,600,000	
1-146 分解組立運搬						
		式	1.00	1,720,000	1,720,000	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3) 第1回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-147 流動化砂製造プラント分解・組立		式	2.00	1,820,000	3,640,000	
1-148 流動化砂製造プラント運搬		式	2.00	814,000	1,628,000	
仮設材等運搬					85,700	
1-149 仮設材等運搬		式	1.00	85,700	85,700	
技術管理費					5,271,300	
土壌溶出試験					5,457,856	186,556
1-150 土壌溶出試験		式	1.00	174,000	174,000	
土質試験					37,900	
1-151 土質試験		式	1.00	37,900	37,900	
タイ材引張試験					4,920,000	
1-152 タイ材引張試験		式	1.00	4,920,000	4,920,000	
諸経費動向調査					99,400	
1-153 諸経費動向調査		式	1.00	99,400	99,400	
施工実態調査					40,000	
1-154 モニタリング調査		式	1.00	40,000	40,000	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3) 第1回変更

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
石綿事前調査					0	
					186,556	186,556
1-172 石綿事前調査	225,000 × (44,505,000 ÷ 53,676,076)		0.00	0	0	
		式	1.00	186,556	186,556	186,556

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3) 第1回変更

番号：1-155

名称：ハロゲン灯撤去

1個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.07	31,520.00	2,206		
電工		人	0.07	26,930.00	1,885		
普通作業員		人	0.14	25,300.00	3,542		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	50t吊	日	0.07	93,200.00	6,524		
諸雑費 (まるめ)		式	1.00	14,157.00	3		
合 計	作業能力：1.00個			14,160.00	14,160		

番号：1-156

名称：鋼管切断

1日当り (16.4m)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(陸上施工)	手動 2mm以上10mm未満	m	16.40	3,213.00	52,693		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	48,400.00	48,400	8H	
合 計	作業能力：16.40m			6,164.00	101,093		

番号：1-157

名称：鋼管撤去

1日当り (84個)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	48,400.00	48,400	8H	
とび工		人	1.00	32,540.00	32,540		
普通作業員		人	3.00	25,300.00	75,900		
雑材料	全体の%	%	0.50	156,840.00	784		
合 計	作業能力：84.00個			1,876.00	157,624		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3) 第1回変更

番号：1-158

名称：土のう仕拵・積立

100袋当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	3.000	25,300.00	75,900		
土のう	62×48cm	袋	100.000	17.00	1,700		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	77,600.00	0		
合 計	作業能力：100.00袋			776.00	77,600		

番号：1-159

名称：先端ビット修理費

3個当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
先端ビット	SAVEコンボ-ザ-用	個	3.00	114,000.00	342,000		
特殊作業員		人	2.00	29,780.00	59,560		
溶接工		人	1.00	34,880.00	34,880		
エンジンウェルダ	150A	日	1.00	1,800.00	1,800		
合 計	作業能力：3.00個			146,080.00	438,240		

番号：1-160

名称：サンドコンパクションパイル2材料費 水(削孔用水、混練り水)

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
散水車	3800L	日	1.000	42,839.00	42,839	5.50H / 8H	
合 計	作業能力：1.00日			42,839.00	42,839		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3) 第1回変更

番号：1-161
 名称：埋戻し 発生材 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	発生材	m3	1.00	1,144	1,144		
合 計	作業能力：1.00m3			1,144	1,144		

番号：1-162
 名称：土砂運搬 現場～発生材仮置場 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂運搬	現場～発生材仮置場	m3	1.00	405.8	405.8		
合 計	作業能力：1.00m3			405.8	405.8		

番号：1-163
 名称：掘削 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削		m3	1.00	236.9	236.9		
合 計	作業能力：1.00m3			236.9	236.9		

番号：1-164
 名称：コンクリート打設(陸上) 10m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-25(20)BB W/C=60%以下	m3	10.20	17,800.00	181,560		
コンクリート打設(上部工製作)	コンクリートミキサー車	m3	10.00	2,856.00	28,560		
合 計	作業能力：10.00m3			21,012.00	210,120		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3) 第1回変更

番号：1-165
 名称：鉄筋加工組立 1000kg 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D22	kg	1,030.00	107.00	110,210		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	88.74	88,740		
合 計	作業能力：1,000.00kg			198.00	198,950		

番号：1-166
 名称：鋼製型枠組立組外(重力式) 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼製型枠組立組外(重力式)	クレーン抜き	m ²	100.00	10,200.00	1,020,000		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	2.00	48,400.00	96,800	8H	
合 計	作業能力：100.00m ²			11,168.00	1,116,800		

番号：1-167
 名称：コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 1孔 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		孔	1.00	1,046	1,046		
合 計	作業能力：1.00孔			1,046	1,046		

番号：1-168
 名称：樹脂アンカー 1本 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
樹脂カプセル	D22用	本	1.000	913.00	913		
合 計	作業能力：1.00本			913.00	913		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3) 第1回変更

番号：1-169

名称：鋼板製作

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板製作	融解亜鉛めっき塗装含む	式	1.000	140,424.00	140,424		
合 計				140,424.00	140,424		

番号：1-170

名称：鋼板運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	250.00	250		
取卸し・積込み費用		式	1.00	75.00	75		
合 計	作業能力：1.00式			325.00	325		

番号：1-171

名称：鋼板取付

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止取付	二次製品 クレーン抜き	m	100.00	3,427.00	342,700		
合 計	作業能力：100.00m			3,427.00	342,700		

番号：1-172

名称：石綿事前調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスベスト事前調査		式	1.00	30,000.00	30,000		
アスベスト定性分析		検体	5.00	39,000.00	195,000		
合 計	作業能力：1.00式			225,000.00	225,000		

単価表

令和7年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3) 第1回変更

単価表番号：1-4

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料 (ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型])	16t吊	日	1.00	48,400.00	48,400		
合 計					48,400		

単価表番号：1-19

単価表名称：散水車 3800L

5.50H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	24.00	133.00	3,192		
運転手 (一般)		人	1.00	27,230.00	27,230		
損料 (散水車[トラック架装型])	タンク容量3,800L	時間	5.50	740.00	4,070		運転時間
損料 (散水車[トラック架装型])	タンク容量3,800L	日	1.70	4,910.00	8,347		供用日
合 計					42,839		