

# 予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 四日市港

件名 令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	1,685,329,050	
岸壁	1式	1,685,329,050	
上部工	1式	1,236,094,026	
上部コンクリート工(栈橋部)	1式	1,236,094,026	支保組立組外(栈橋式) 4,260.00m <sup>2</sup> 、鋼製枠組足場架払(栈橋式) 821.00m <sup>2</sup> 、鉄筋加工組立 23,976.00kg、鉄筋加工組立 115,410.00kg、鉄筋加工組立 318,613.00kg、鉄筋加工組立 113,427.00kg、鉄筋加工組立 29,923.00kg、鉄筋加工組立 459.00kg、鉄筋加工組立 35,474.00kg、鉄筋加工組立 230,889.00kg、鉄筋加工組立 4,333.00kg、鉄筋加工組立 35,660.00kg、鉄筋加工組立 32,437.00kg、鉄筋加工組立 31,377.00kg、鉄筋加工組立 66,269.00kg、鉄筋(エポキシ樹脂塗装)運搬 1.00式、機械式継手 90.00組、機械式継手 180.00組、機械式継手 2,474.00組、機械式継手 940.00組、機械式継手 540.00組、機械式継手 90.00組、現場溶接 8.00m、現場溶接 879.00m、現場溶接 979.00m、現場溶接 571.00m、現場溶接 5.00m、現場溶接 72.00m、鋼板製作 1.00式、現場溶接 1,038.00m、底型枠 13,428.00kg、鉄筋加工組立 750.00kg、現場溶接 62.00m、杭頭吊型枠据付 120.00組、鋼製型枠組立組外(栈橋式) 542.00m <sup>2</sup> 、木製型枠組立組外(栈橋式) 7,007.00m <sup>2</sup> 、伸縮目地 164.00m <sup>2</sup> 、排水管 1.00m、排水管 242.00m、コンクリート打設 6,309.00m <sup>3</sup> 、フラット設置・撤去 6.00m、侵入防止措置 1.00式
付属工	1式	449,235,024	
係船柱工	1式	26,890,967	係船柱取付 4.00基、架台取付 4.00基、係船柱塗装 8.00m <sup>2</sup> 、係船柱取付 1.00基、架台取付 1.00基、係船柱塗装 4.00m <sup>2</sup>
防舷材工	1式	284,147,272	埋込栓取付 8.00基、防舷材取付 8.00基
車止・縁金物工	1式	7,227,012	車止取付 104.50m、コーナ保護材取付 120.00m
渡版工	1式	4,116,000	グレーチング受枠 120.00組
防食工	1式	126,853,773	取付金具製作 148.00組、取付金具取付 148.00組、陽極取付 148.00個、取付金具製作 79.00組、取付金具取付 79.00組、陽極取付 79.00個、発生電流測定装置材料 1.00式、発生電流測定装置取付 1.00式、電位測定装置取付 4.00個

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	1,685,329,050	
間接工事費	1式	541,543,003	
共通仮設費(計)	1式	121,463,691	
共通仮設費(積上)	1式	120,000	技術管理費
共通仮設費(率)	1式	117,973,033	
現場環境改善費	1式	3,370,658	
現場管理費	1式	420,079,312	
工事原価	1式	2,226,872,053	
一般管理費等	1式	231,367,199	
契約保証費	1式	890,748	
工事価格	1式	2,459,130,000	
予定工事価格	1式	2,459,130,000	