

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 名古屋港

件名 令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度 名古屋港飛島心頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	454,719,836	
岸壁	1式	454,719,836	
構造物撤去工	1式	11,398,680	
撤去工	1式	4,709,888	コンクリート舗装版切断 8.00m、アスファルト舗装版切断 86.00m、コンクリート舗装版撤去 253.00m ² 、アスファルト舗装版撤去 253.00m ² 、アスファルト舗装版撤去 1,441.00m ² 、路盤撤去 780.00m ³ 、路盤材積込 780.00m ³ 、路盤材運搬 780.00m ³ 、路盤材整地 780.00m ³ 、コンクリート取壊し 5.00m ³ 、コンクリート取壊し 2.00m ³ 、コンクリート取壊し 2.00m ³ 、コンクリート取壊し 0.30m ³
運搬処理工	1式	6,688,792	繊維補強コンクリート殻運搬 76.00m ³ 、有筋コンクリート殻運搬 10.00m ³ 、アスファルト殻運搬1 35.00m ³ 、アスファルト殻運搬2 433.00m ³ 、繊維補強コンクリート殻処分 76.00m ³ 、有筋コンクリート殻処分 10.00m ³ 、アスファルト殻処分 468.00m ³
土工	1式	13,388,809	
掘削工	1式	7,008,219	掘削1 5,672.00m ³ 、土砂運搬 5,582.00m ³ 、整地 5,582.00m ³ 、基面整正 209.00m ²
捨石撤去工	1式	583,159	掘削2 607.00m ³ 、捨石撤去 81.00m ³ 、捨石積込 81.00m ³ 、捨石運搬 81.00m ³ 、整地 81.00m ³ 、土砂運搬 90.00m ³ 、埋戻し 688.00m ³ 、基面整正 401.00m ²
埋戻し工	1式	5,797,431	埋戻し1 2,506.00m ³ 、埋戻し材 1,746.00m ³ 、土砂積込 1,244.00m ³ 、土砂運搬 1,244.00m ³
地盤改良工	1式	48,657,689	
締固工	1式	48,220,472	サンドコンパクションパイル1 416.00本、サンドコンパクションパイル1材料費 1,077.00m ³ 、サンドコンパクションパイル2 130.00本、サンドコンパクションパイル2材料費 290.00m ³
盛上がり土処理工	1式	437,217	掘削3 355.00m ³ 、土砂運搬 355.00m ³ 、整地 355.00m ³
本体工	1式	377,649,665	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

名称	数量	金額	内訳
鋼管矢板工	1式	264,602,226	鋼管矢板① 14.00本、鋼管矢板①' 1.00本、鋼管矢板② 14.00本、鋼管矢板荷卸(陸揚げ) 58.00本、鋼管矢板陸上運搬(二次輸送) 58.00本、鋼管矢板荷卸 58.00本、導材設置・撤去 43.00m、導材賃料 1.00式、鋼管矢板打設① 17.00本、鋼管矢板打設② 12.00本、コンクリート打設(陸上) 80.00m ³ 、底枠プレート① 75.00kg、底枠プレート② 3,636.00kg、鉄筋加工組立 392.00kg、フレア溶接 29.00m、中詰コンクリート型枠据付 37.00箇所、腹起材取付 54.00m
控鋼杭工	1式	113,047,439	控鋼杭① 29.00本、控鋼杭荷卸 29.00本、鋼管杭打設① 17.00本、鋼管杭打設② 12.00本、コンクリート打設(陸上) 26.00m ³ 、底枠プレート③ 33.00kg、底枠プレート④ 1,512.00kg、鉄筋加工組立 319.00kg、フレア溶接 29.00m、中詰コンクリート型枠据付 37.00箇所、腹起材取付 53.00m、タイロープ取付 36.00組、ダブル取付 1.00組
付属工	1式	1,849,540	
排水工	1式	1,812,330	仮設排水管撤去 45.00m、コンクリート取壊し 2.00m ³ 、コンクリート取壊し 1.00m ³ 、排水管据付 32.00m、排水管据付 5.00m
運搬処分工	1式	37,210	有筋コンクリート殻運搬 2.00m ³ 、無筋コンクリート殻運搬 1.00m ³ 、廃プラスチック運搬 1.00回、有筋コンクリート殻処分 2.00m ³ 、無筋コンクリート殻処分 1.00m ³ 、廃プラスチック処分 1.00m ³
仮設工	1式	1,775,453	
仮設通路工	1式	123,840	敷鉄板賃料 129.00枚
仮設斜路設置工	1式	390,539	埋戻し 55.00m ³ 、土砂積込 61.00m ³ 、土砂運搬 61.00m ³
安全対策	1式	1,261,074	出入管理要員 1.00式、交通誘導整理 1.00式
調査費	1式	1,142,583	
土質調査業務	1式	1,142,583	
土質調査業務	1式	657,650	
土質調査	1式	657,650	陸上ボーリング 20.90m、陸上ボーリング 1.30m、陸上ボーリング 3.00m、標準貫入試験 14.00回、標準貫入試験 2.00回

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

名称	数量	金額	内訳
間接調査	1式	484,933	
チェックボーリング	1式	484,933	足場仮設 4.00箇所、交通車 1.00式、機材運搬 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	454,719,836	
間接工事費	1式	194,285,108	
共通仮設費(計)	1式	70,492,549	
共通仮設費(積上)	1式	42,726,891	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	26,191,862	
現場環境改善費	1式	1,573,796	
現場管理費	1式	123,792,559	
工事原価	1式	649,004,944	
一般管理費等	1式	84,685,455	
契約保証費	1式	259,601	
工事価格	1式	733,950,000	
直接調査費	1式	657,650	
間接調査費	1式	484,933	チェックボーリング
諸経費	1式	927,417	
一般調査業務費	1式	2,070,000	

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度 名古屋港飛島心頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

名称	数量	金額	内訳
調査業務費	1式	2,070,000	
合併予定工事価格	1式	736,020,000	