

令和7年度

四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(第2回変更)

## 積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合併積算総括表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					242,533,215	
					258,444,181	15,910,966
間接工事費	33,330,900 + 67,236,000				100,566,900	
	35,840,731 + 71,547,195				107,387,926	6,821,026
共通仮設	10,599,900 + 21,708,000 + 1,023,000				33,330,900	
	11,796,982 + 22,978,413 + 1,065,336				35,840,731	2,509,831
共通仮設費（積上）					10,599,900	
					11,796,982	1,197,082
共通仮設費（率）					21,708,000	
	$258,444,181 \times (21,708,000 \div 242,533,215) \times (8.97\% \div 9.03\%)$				22,978,413	1,270,413
現場環境改善費					1,023,000	
	$258,444,181 \times (1,023,000 \div 242,533,215) \times (0.43\% \div 0.44\%)$				1,065,336	42,336
現場管理費					67,236,000	
	$294,156,388 \times (67,236,000 \div 275,864,115) \times (24.31\% \div 24.36\%)$				71,547,195	4,311,195
工事原価	242,533,215 + 33,330,900 + 67,236,000				343,100,115	
	258,444,181 + 35,840,731 + 71,547,195				365,832,107	22,731,992
一般管理費等					49,988,025	
	$365,703,583 \times (49,988,025 \div 343,100,115) \times (14.29\% \div 14.43\%) - 9,972$				52,754,333	2,766,308
スクラップ					-3,118,140	
					-3,116,440	1,700
工事価格	343,100,115 + 49,988,025 - 3,118,140				389,970,000	
	365,832,107 + 52,754,333 - 3,116,440				415,470,000	25,500,000
測量業務価格					3,570,000	
合計価格	389,970,000 + 3,570,000				393,540,000	
	415,470,000 + 3,570,000				419,040,000	25,500,000
消費税等相当額	393,540,000 × 10.00%				39,354,000	
	419,040,000 × 10.00%				41,904,000	2,550,000
請負工事費	393,540,000 + 39,354,000				432,894,000	
	419,040,000 + 41,904,000				460,944,000	28,050,000

上段：原金額 下段：変更金額

合併積算内訳表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					242,533,215	
					258,444,181	15,910,966
岸壁					242,533,215	
					258,444,181	15,910,966
基礎工					13,728,020	
					24,276,521	10,548,501
基礎捨石工					13,728,020	
					24,276,521	10,548,501
捨石荒均し					13,728,020	
					14,020,520	292,500
1-1 捨石荒均し①		m <sup>2</sup>	1,117.00	6,020	6,724,340	
1-2 捨石荒均し②		m <sup>2</sup>	240.00	7,480	1,795,200	
1-3 捨石荒均し③		m <sup>2</sup>	48.00	8,910	427,680	
1-4 捨石荒均し④		m <sup>2</sup>	316.00		3,697,200	
		m <sup>2</sup>	341.00	11,700	3,989,700	292,500
1-5 捨石荒均し⑤		m <sup>2</sup>	180.00	6,020	1,083,600	
基礎捨石投入					0	
					10,256,001	10,256,001
1-29 基礎石投入①	26,323 × (13,728,020 ÷ 15,008,486)	m <sup>3</sup>	0.00	0	0	
		m <sup>3</sup>	277.00	24,077	6,669,329	6,669,329
1-30 基礎石投入②	20,213 × (13,728,020 ÷ 15,008,486)	m <sup>3</sup>	0.00	0	0	
		m <sup>3</sup>	194.00	18,488	3,586,672	3,586,672
被覆・根固工					214,232,635	
					219,673,100	5,440,465
被覆石工					214,232,635	
					219,673,100	5,440,465
被覆石					191,697,835	
					197,138,300	5,440,465

合併積算内訳表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-6 被覆石投入①		m <sup>3</sup>	3,151.00		105,558,500	
			3,217.00	33,500	107,769,500	2,211,000
1-7 被覆石投入②		m <sup>3</sup>	289.00		7,976,400	
			431.00	27,600	11,895,600	3,919,200
1-8 被覆石投入③		m <sup>3</sup>	2,807.00	27,600	77,473,200	
1-9 被覆石積込(陸上)		m <sup>3</sup>	185.00		49,765	
		m <sup>3</sup>	0.00	269	0	-49,765
1-10 被覆石運搬(陸上)		m <sup>3</sup>	185.00		67,710	
		m <sup>3</sup>	0.00	366	0	-67,710
1-11 被覆石積込・運搬・投入		m <sup>3</sup>	142.00		572,260	
		m <sup>3</sup>	0.00	4,030	0	-572,260
被覆均し					22,534,800	
1-12 被覆均し		m <sup>2</sup>	1,266.00	17,800	22,534,800	
仮設工					14,572,560	
					14,494,560	-78,000
杭頭連結材撤去					14,572,560	
					14,494,560	-78,000
杭頭連結材撤去					14,572,560	
					14,494,560	-78,000
1-19 ブロック撤去		個	16.00	366,000	5,856,000	
1-20 固定金具撤去		箇所	125.00	4,030	503,750	
1-21 鋼板切断		m	15.00	63,600	954,000	
1-22 内足場撤去		箇所	125.00	15,600	1,950,000	
		箇所	120.00	15,600	1,872,000	-78,000
1-23 鋼材運搬		式	1.00	675,000	675,000	

合併積算内訳表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-24 ブロック陸揚・転置		個	16.00	257,000	4,112,000	
1-25 ボルト切断		m	17.00	5,880	99,960	
1-26 H型鋼切断		m	65.00	6,490	421,850	
共通仮設費(積上)					10,599,900	
					11,796,982	1,197,082
共通仮設費					10,599,900	
					11,796,982	1,197,082
回航・えい航費					1,816,000	
えい航					1,816,000	
1-13 えい航費		回	2.00	908,000	1,816,000	
安全費					8,143,700	
					8,819,823	676,123
安全対策					8,143,700	
					8,819,823	676,123
1-14 安全監視船(1)		式	1.00	4,080,000	4,080,000	
1-15 安全監視船(2)		式	1.00	3,580,000	3,580,000	
1-16 安全監視船(3)		式	1.00		96,700	
		式	0.00	96,700	0	-96,700
1-27 安全監視船(4)		式	1.00	387,000	387,000	
1-31 安全監視船(5)	844,336 × (8,143,700 ÷ 8,897,269 )	式	0.00	0	0	
		式	1.00	772,823	772,823	772,823
技術管理費					154,200	
					282,724	128,524

合併積算内訳表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技術管理費(1)					154,200	
1-17 諸経費動向調査		式	1.00	110,000	110,000	
1-18 施工実態調査		式	1.00	44,200	44,200	
技術管理費(2)					0	
1-32 遠隔臨場	140,500 × (10,599,900 ÷ 11,587,548 )	式	0.00	0	0	128,524
運搬費			1.00	128,524	128,524	128,524
スクラップ運搬					486,000	
1-28 スクラップ運搬	536,211 × (486,000 ÷ 536,503 )	式	1.00	486,000	486,000	-265
現場環境改善費					485,735	
現場環境改善費					486,000	
1-33 快適トイレ設置		式	1.00	485,735	485,735	-265
					0	
					392,700	392,700
					0	
					392,700	392,700
			0.00	0	0	
		式	1.00	392,700	392,700	392,700

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(第2回変更)

番号：1-29  
 名称：基礎石投入① 1～70kg/個 瀬取り投入(自積方式) 水中 施工水深10m未満 1000m3当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎捨石	1～70kg/個	m <sup>3</sup>	1,300.00	15,300.00	19,890,000		
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	3.33	1,421,184.00	4,732,542	4.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	3.33	263,975.00	879,036	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	3.44	200,973.00	691,347	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	26,192,925.00	130,964		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>3</sup>			26,323.00	26,323,889		

番号：1-30  
 名称：基礎石投入② 1～70kg/個 直投 施工水深10m～20m未満 1000m<sup>3</sup>当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎捨石	1～70kg/個	m <sup>3</sup>	1,300.00	15,300.00	19,890,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.11	200,973.00	223,080	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	20,113,080.00	100,565		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>3</sup>			20,213.00	20,213,645		

番号：1-31  
 名称：安全監視船(5) FRP D 180PS型 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	8.00	105,017.00	840,136	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	840,136.00	4,200		
合 計	作業能力：1.00式			844,336.00	844,336		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(第2回変更)

番号：1-32  
 名称：遠隔臨場 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
遠隔臨場		式	1.00	140,500.00	140,500		
合 計	作業能力：1.00式			140,500.00	140,500		

番号：1-28  
 名称：スクラップ運搬 H型鋼+みぞ形鋼+鋼板 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	398,721.00	398,721		
取卸し・積込み費用		式	1.00	137,490.00	137,490		
合 計	作業能力：1.00式			536,211.00	536,211		

番号：1-33  
 名称：快適トイレ設置 男性用・女性用 各1基 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
快適トイレ設置	男性用・女性用 各1基	式	1.00	392,700.00	392,700		
合 計	作業能力：1.00式			392,700.00	392,700		

単価表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(第2回変更)

単価表番号：1-3

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊

4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	449.00	96.70	43,418		
船団長		人	1.20	35,290.00	42,348	$\beta=1.20$	
高級船員		人	1.20	35,290.00	42,348	$\beta=1.20$	
普通船員		人	7.20	27,850.00	200,520	$\beta=1.20$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 200t吊	時間	4.00	64,000.00	256,000		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 200t吊	日	1.65	507,000.00	836,550	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					1,421,184		

単価表番号：1-4

単価表名称：引船 鋼D 800PS型

2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	182.00	96.70	17,599		
高級船員		人	2.40	35,290.00	84,696	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,850.00	33,420	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 800PS型	時間	2.00	6,710.00	13,420		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 800PS型	日	1.65	69,600.00	114,840	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					263,975		

単価表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(第2回変更)

単価表番号：1-5

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	94.10	12,138		
潜水世話役		人	0.24	49,780.00	11,947	$\beta=1.20$	
潜水士		人	1.20	49,780.00	59,736	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	32,540.00	39,048	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	28,870.00	34,644	$\beta=1.20$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					200,973		

単価表番号：1-6

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	94.10	12,138		
潜水世話役		人	0.24	49,780.00	11,947	$\beta=1.20$	
潜水士		人	1.20	49,780.00	59,736	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	32,540.00	39,048	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	28,870.00	34,644	$\beta=1.20$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					200,973		

単価表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(第2回変更)

単価表番号：1-25

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	96.70	3,577		
高級船員		人	1.20	35,290.00	42,348	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,850.00	33,420	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					105,017		