

令和7年度

## 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(その2)

### 積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合併積算総括表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					436,718,718	
間接工事費	40,873,618 + 115,004,234				155,877,852	
共通仮設費(計)	2,966,434 + 36,378,669 + 1,528,515				40,873,618	
共通仮設費(積上)					2,966,434	
共通仮設費(率)	436,718,718 × 8.33% ((3.67% × 1.68 + 2.00%) × 1.02)				36,378,669	
現場環境改善費	436,718,718 × 0.35%				1,528,515	
現場管理費	477,592,336 × 24.08% ((21.58% + 1.80%) × 1.03)				115,004,234	
工事原価	436,718,718 + 155,877,852				592,596,570	
一般管理費等	592,596,570 × 13.25% (13.25% × 1.00) - 2,653				78,516,392	
契約保証費	592,596,570 × 0.04%				237,038	
工事価格	592,596,570 + 78,516,392 + 237,038				671,350,000	
直接測量費					2,111,239	
諸経費	2,111,239 × 84.9% - 3,680				1,788,761	
測量作業費	2,111,239 + 1,788,761				3,900,000	
測量業務価格					3,900,000	
合計価格	671,350,000 + 3,900,000				675,250,000	

合併積算総括表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消費税等相当額	675,250,000 × 10.00%				67,525,000	
請負工事費					742,775,000	

合併積算内訳表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					436,718,718	
岸壁					436,718,718	
基礎工					59,102,918	
基礎捨石工					59,102,918	
捨石荒均し①					23,118,186	
1-1 捨石荒均し①	1~70kg/個 ±50cm 水中 10m未満	m <sup>2</sup>	3,549.00	6,514	23,118,186	
捨石荒均し②					14,311,210	
1-2 捨石荒均し②	1~70kg/個 ±50cm 水中 10~15m未満	m <sup>2</sup>	1,769.00	8,090	14,311,210	
捨石荒均し③					2,715,022	
1-3 捨石荒均し③	1~70kg/個 ±50cm 水中 15~20m未満	m <sup>2</sup>	281.00	9,662	2,715,022	
捨石荒均し④					18,958,500	
1-4 捨石荒均し④	1~70kg/個 ±30cm 水中 15~20m未満	m <sup>2</sup>	1,500.00	12,639	18,958,500	
被覆・根固工					377,615,800	
被覆石工					377,615,800	
被覆石投入①					187,739,475	
1-5 被覆石投入①	200~300kg/個 10m未満 瀬取り投入(自積方式)	m <sup>3</sup>	5,133.00	36,575	187,739,475	

合併積算内訳表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
被覆石投入②					19,702,969	
1-6 被覆石投入②	200~300kg/個 10m未満	m <sup>3</sup>	653.00	30,173	19,702,969	
被覆石投入③					132,416,955	
1-7 被覆石投入③	200~300kg/個 10~20m未満	m <sup>3</sup>	4,395.00	30,129	132,416,955	
被覆均し					37,756,401	
1-8 被覆均し	200~300kg/個 +0,-20cm 水中 10~15m未満	m <sup>2</sup>	1,957.00	19,293	37,756,401	
共通仮設費(積上)					2,966,434	
共通仮設					2,966,434	
共通仮設費					2,966,434	
安全費					2,846,434	
安全対策					2,846,434	
1-9 安全監視船	FRP D 180PS型	式	1.00	2,846,434	2,846,434	
技術管理費					120,000	
技術管理費					120,000	
1-10 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

合併積算内訳表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					2,111,239	
測量業務					2,111,239	
マルチビーム測深					2,111,239	
マルチビーム測深					2,111,239	
測量準備					306,355	
2-1 測量準備		式	1.00	199,576	199,576	
2-2 機材運搬(2往復当り)		式	1.00	106,779	106,779	
水深測量					1,335,872	
2-3 艀装テスト		式	1.00	697,201	697,201	
2-4 マルチビーム測深		式	1.00	638,671	638,671	
成果					469,012	
2-5 起工時データ整理		式	1.00	428,012	428,012	
2-6 業務成果品		式	1.00	41,000	41,000	

代価表・施工パッケージ

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(その2)

番号：1-1  
 名称：捨石荒均し① 1~70kg/個 ±50cm 水中 10m未満 1日当り (30.8m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	199,658.00	199,658	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	199,658.00	998		
合 計	作業能力：30.80m <sup>2</sup>			6,514.00	200,656		

番号：1-2  
 名称：捨石荒均し② 1~70kg/個 ±50cm 水中 10~15m未満 1日当り (24.8m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	199,658.00	199,658	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	199,658.00	998		
合 計	作業能力：24.80m <sup>2</sup>			8,090.00	200,656		

番号：1-3  
 名称：捨石荒均し③ 1~70kg/個 ±50cm 水中 15~20m未満 1日当り (27.6m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	265,367.00	265,367	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	265,367.00	1,326		
合 計	作業能力：27.60m <sup>2</sup>			9,662.00	266,693		

番号：1-4  
 名称：捨石荒均し④ 1~70kg/個 ±30cm 水中 15~20m未満 1日当り (21.1m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	265,367.00	265,367	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	265,367.00	1,326		
合 計	作業能力：21.10m <sup>2</sup>			12,639.00	266,693		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(その2)

番号：1-5  
 名称：被覆石投入① 200～300kg/個 10m未満 瀬取り投入(自積方式) 1000m<sup>3</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆石	200～300kg/個	m <sup>3</sup>	1,300.00	22,900.00	29,770,000		
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	3.33	1,419,747.00	4,727,757	4.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	3.33	263,393.00	877,098	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	5.10	199,658.00	1,018,255	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	36,393,110.00	181,965		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>3</sup>			36,575.00	36,575,075		

番号：1-6  
 名称：被覆石投入② 200～300kg/個 10m未満 1000m<sup>3</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆石	200～300kg/個	m <sup>3</sup>	1,300.00	22,900.00	29,770,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.27	199,658.00	253,565	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	30,023,565.00	150,117		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>3</sup>			30,173.00	30,173,682		

番号：1-7  
 名称：被覆石投入③ 200～300kg/個 10～20m未満 1000m<sup>3</sup> 当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆石	200～300kg/個	m <sup>3</sup>	1,300.00	22,900.00	29,770,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.05	199,658.00	209,640	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	29,979,640.00	149,898		
合 計	作業能力：1,000.00m <sup>3</sup>			30,129.00	30,129,538		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(その2)

番号：1-8  
 名称：被覆均し 200～300kg/個 +0, -20cm 水中 10～15m未満 1日当り (10.4m<sup>2</sup>)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	199,658.00	199,658	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	199,658.00	998		
合 計	作業能力：10.40m <sup>2</sup>			19,293.00	200,656		

番号：1-9  
 名称：安全監視船 FRP D 180PS型 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	27.00	104,899.00	2,832,273	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,832,273.00	14,161		
合 計	作業能力：1.00式			2,846,434.00	2,846,434		

番号：1-10  
 名称：諸経費動向調査 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		工事	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(その2)

番号：2-1  
 名称：測量準備 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.50	52,300.00	78,450		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	0.50	34,900.00	17,450		
雑材料	全体の%	%	1.00	197,600.00	1,976		
合 計	作業能力：1.00式			199,576.00	199,576		

番号：2-2  
 名称：機材運搬(2往復当り) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	28,700.00	57,400		
トラック	2t積	日	1.50	32,215.00	48,322	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	105,722.00	1,057		
合 計	作業能力：1.00式			106,779.00	106,779		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(その2)

番号：2-3

名称：艀装テスト

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,469.00	3,469	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.50	52,300.00	78,450		
測量技師補		人	1.50	41,100.00	61,650		
測量助手		人	1.00	34,900.00	34,900		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	85,590.00	85,590	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	690,299.00	6,902		
合 計	作業能力：1.00式			697,201.00	697,201		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(その2)

番号：2-4  
 名称：マルチビーム測深 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,469.00	3,469	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	85,590.00	85,590	8H	
測量主任技師		人	1.00	60,600.00	60,600		
測量技師		人	1.00	52,300.00	52,300		
測量技師補		人	1.00	41,100.00	41,100		
測量助手		人	0.50	34,900.00	17,450		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	2.00	626,149.00	12,522		
合 計	作業能力：1.00式			638,671.00	638,671		

番号：2-5  
 名称：起工時データ整理 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	3.00	60,600.00	181,800		
測量技師		人	4.00	52,300.00	209,200		
測量技師補		人	0.50	41,100.00	20,550		
雑材料	全体の%	%	4.00	411,550.00	16,462		
合 計	作業能力：1.00式			428,012.00	428,012		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(その2)

番号：2-6

名称：業務成果品

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	41,000.00	41,000		
合 計	作業能力：1.00式			41,000.00	41,000		

単価表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(その2)

単価表番号：1-1

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3~5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	83.90	10,823		
潜水世話役		人	0.24	49,780.00	11,947	$\beta=1.20$	
潜水士		人	1.20	49,780.00	59,736	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	32,540.00	39,048	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	28,870.00	34,644	$\beta=1.20$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3~5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					199,658		

単価表番号：1-2

単価表名称：潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3~5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	83.90	10,823		
潜水世話役		人	0.24	49,780.00	11,947	$\beta=1.20$	
潜水士		人	2.52	49,780.00	125,445	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	32,540.00	39,048	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	28,870.00	34,644	$\beta=1.20$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3~5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					265,367		

単価表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(その2)

単価表番号：1-3

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	449.00	93.50	41,981		
船団長		人	1.20	35,290.00	42,348	$\beta=1.20$	
高級船員		人	1.20	35,290.00	42,348	$\beta=1.20$	
普通船員		人	7.20	27,850.00	200,520	$\beta=1.20$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 200t吊	時間	4.00	64,000.00	256,000		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 200t吊	日	1.65	507,000.00	836,550	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					1,419,747		

単価表番号：1-4

単価表名称：引船 鋼D 800PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	182.00	93.50	17,017		
高級船員		人	2.40	35,290.00	84,696	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,850.00	33,420	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 800PS型	時間	2.00	6,710.00	13,420		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 800PS型	日	1.65	69,600.00	114,840	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					263,393		

単価表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(その2)

単価表番号：1-5

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	93.50	3,459		
高級船員		人	1.20	35,290.00	42,348	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,850.00	33,420	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					104,899		

単価表番号：2-1

単価表名称：トラック 2t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	18.00	136.00	2,448		
運転手（一般）		人	1.00	25,400.00	25,400		
損料（トラック[普通型]）	2t積	時間	4.70	273.00	1,283		運転時間
損料（トラック[普通型]）	2t積	日	1.13	2,730.00	3,084		供用日
合 計					32,215		

単価表番号：2-2

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	7.00	145.00	1,015		
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	2.00	287.00	574		運転時間
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,580.00	1,880		供用日
合 計					3,469		

単価表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(その2)

単価表番号：2-3

単価表名称：測量船 FRP D 70PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	44.00	93.50	4,114		
高級船員		人	1.20	34,600.00	41,520	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.00	3,210.00	3,210		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.65	3,360.00	5,544	$\alpha=1.65$	供用日
現場管理費		%	26.15	54,388.00	14,222		
一般管理費		%	24.75	68,610.00	16,980		
合 計					85,590		