

令和7年度

四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(その2) (第1回変更)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合併積算総括表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(その2)(第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					436,718,718 442,054,413	
間接工事費	40,873,618 + 115,004,234 41,414,411 + 116,370,945				155,877,852 157,785,356	5,335,695 1,907,504
共通仮設費(計)	2,966,434 + 36,378,669 + 1,528,515 3,132,500 + 36,734,721 + 1,547,190				40,873,618 41,414,411	540,793
共通仮設費(積上)					2,966,434 3,132,500	166,066
共通仮設費(率)	436,718,718 × 8.33% ((3.67% × 1.68 + 2.00%) × 1.02) 442,054,413 × 8.31% ((3.66% × 1.68 + 2.00%) × 1.02)				36,378,669 36,734,721	356,052
現場環境改善費	436,718,718 × 0.35% 442,054,413 × 0.35%				1,528,515 1,547,190	18,675
現場管理費	477,592,336 × 24.08% ((21.58% + 1.80%) × 1.03) 483,468,824 × 24.07% ((21.57% + 1.80%) × 1.03)				115,004,234 116,370,945	1,366,711
工事原価	436,718,718 + 155,877,852 442,054,413 + 157,785,356				592,596,570 599,839,769	7,243,199
一般管理費等	592,596,570 × 13.25% (13.25% × 1.00) - 2,653 599,839,769 × 13.22% (13.22% × 1.00) - 5,624				78,516,392 79,293,193	776,801
契約保証費	592,596,570 × 0.04%				237,038	
工事価格	592,596,570 + 78,516,392 + 237,038 599,839,769 + 79,293,193 + 237,038				671,350,000 679,370,000	8,020,000
直接測量費					2,111,239 2,137,237	25,998
諸経費	2,111,239 × 84.9% - 3,680 2,137,237 × 84.8% - 9,613				1,788,761 1,802,763	14,002
測量作業費	2,111,239 + 1,788,761 2,137,237 + 1,802,763				3,900,000 3,940,000	40,000
測量業務価格					3,900,000 3,940,000	40,000
合計価格	671,350,000 + 3,900,000 679,370,000 + 3,940,000				675,250,000 683,310,000	8,060,000

合併積算総括表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(その2)(第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
消費税等相当額	675,250,000 × 10.00%				67,525,000	
	683,310,000 × 10.00%				68,331,000	806,000
請負工事費					742,775,000	
					751,641,000	8,866,000

上段：原金額 下段：変更金額

合併積算内訳表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(その2) (第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					436,718,718	
					442,054,413	5,335,695
岸壁					436,718,718	
					442,054,413	5,335,695
基礎工					59,102,918	
					61,907,935	2,805,017
基礎捨石工					59,102,918	
					61,907,935	2,805,017
捨石荒均し①					23,118,186	
					24,154,494	1,036,308
1-1 捨石荒均し①	1~70kg/個 ±50cm 水中 10m未満		3,549.00	6,514	23,118,186	
		m 2	3,549.00	6,806	24,154,494	1,036,308
捨石荒均し②					14,311,210	
					14,953,357	642,147
1-2 捨石荒均し②	1~70kg/個 ±50cm 水中 10~15m未満		1,769.00	8,090	14,311,210	
		m 2	1,769.00	8,453	14,953,357	642,147
捨石荒均し③					2,715,022	
					2,856,084	141,062
1-3 捨石荒均し③	1~70kg/個 ±50cm 水中 15~20m未満		281.00	9,662	2,715,022	
		m 2	281.00	10,164	2,856,084	141,062
捨石荒均し④					18,958,500	
					19,944,000	985,500
1-4 捨石荒均し④	1~70kg/個 ±30cm 水中 15~20m未満		1,500.00	12,639	18,958,500	
		m 2	1,500.00	13,296	19,944,000	985,500
被覆・根固工					377,615,800	
					380,146,478	2,530,678
被覆石工					377,615,800	
					380,146,478	2,530,678
被覆石投入①					187,739,475	
					188,529,957	790,482
1-5 被覆石投入①	200~300kg/個 10m未満 瀨取り投入(自積方式)		5,133.00	36,575	187,739,475	
		m 3	5,133.00	36,729	188,529,957	790,482

合併積算内訳表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(その2) (第1回変更)

名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要
被覆石投入②					19,702,969	
					19,710,805	7,836
1-6 被覆石投入②	200~300kg/個 10m未満		653.00	30,173	19,702,969	
		m 3	653.00	30,185	19,710,805	7,836
被覆石投入③					132,416,955	
					132,456,510	39,555
1-7 被覆石投入③	200~300kg/個 10~20m未満		4,395.00	30,129	132,416,955	
		m 3	4,395.00	30,138	132,456,510	39,555
被覆均し					37,756,401	
					39,449,206	1,692,805
1-8 被覆均し	200~300kg/個 +0, -20cm 水中 10~15m未満		1,957.00	19,293	37,756,401	
		m 2	1,957.00	20,158	39,449,206	1,692,805
共通仮設費(積上)					2,966,434	
					3,132,500	166,066
共通仮設					2,966,434	
					3,132,500	166,066
共通仮設費					2,966,434	
					3,132,500	166,066
安全費					2,846,434	
					3,012,500	166,066
安全対策					2,846,434	
					3,012,500	166,066
1-9 安全監視船	FRP D 180PS型		1.00	2,846,434	2,846,434	
		式	1.00	3,012,500	3,012,500	166,066
技術管理費						
					120,000	
技術管理費						
					120,000	
1-10 諸経費動向調査						
		式	1.00	120,000	120,000	

合併積算内訳表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(その2) (第1回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接測量費					2,111,239 2,137,237	25,998
測量業務					2,111,239 2,137,237	25,998
マルチビーム測深					2,111,239 2,137,237	25,998
マルチビーム測深					2,111,239 2,137,237	25,998
測量準備					306,355 312,011	5,656
2-1 測量準備			1.00	199,576	199,576	
		式	1.00	202,202	202,202	2,626
2-2 機材運搬(2往復当り)			1.00	106,779	106,779	
		式	1.00	109,809	109,809	3,030
水深測量					1,335,872 1,353,198	17,326
2-3 艀装テスト			1.00	697,201	697,201	
		式	1.00	706,684	706,684	9,483
2-4 マルチビーム測深			1.00	638,671	638,671	
		式	1.00	646,514	646,514	7,843
成果					469,012 472,028	3,016
2-5 起工時データ整理			1.00	428,012	428,012	
		式	1.00	431,028	431,028	3,016
2-6 業務成果品			1.00	41,000	41,000	
		式	1.00	41,000	41,000	

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(その2)(第1回変更)

番号：1-1
 名称：捨石荒均し① 1~70kg/個 ±50cm 水中 10m未満 1日当り (30.8m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	208,603.00	208,603	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	208,603.00	1,043		
合 計	作業能力：30.80m ²			6,806.00	209,646		

番号：1-2
 名称：捨石荒均し② 1~70kg/個 ±50cm 水中 10~15m未満 1日当り (24.8m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	208,603.00	208,603	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	208,603.00	1,043		
合 計	作業能力：24.80m ²			8,453.00	209,646		

番号：1-3
 名称：捨石荒均し③ 1~70kg/個 ±50cm 水中 15~20m未満 1日当り (27.6m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	279,157.00	279,157	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	279,157.00	1,395		
合 計	作業能力：27.60m ²			10,164.00	280,552		

番号：1-4
 名称：捨石荒均し④ 1~70kg/個 ±30cm 水中 15~20m未満 1日当り (21.1m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	279,157.00	279,157	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	279,157.00	1,395		
合 計	作業能力：21.10m ²			13,296.00	280,552		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(その2)(第1回変更)

番号：1-5
 名称：被覆石投入① 200～300kg/個 10m未満 瀬取り投入(自積方式) 1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆石	200～300kg/個	m ³	1,300.00	22,900.00	29,770,000		
起重機船(非航旋回)	鋼D 200t吊	日	3.33	1,442,739.00	4,804,320	4.00H / 8H	
引船	鋼D 800PS型	日	3.33	272,945.00	908,906	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	5.10	208,603.00	1,063,875	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	36,547,101.00	182,735		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			36,729.00	36,729,836		

番号：1-6
 名称：被覆石投入② 200～300kg/個 10m未満 1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆石	200～300kg/個	m ³	1,300.00	22,900.00	29,770,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.27	208,603.00	264,925	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	30,034,925.00	150,174		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			30,185.00	30,185,099		

番号：1-7
 名称：被覆石投入③ 200～300kg/個 10～20m未満 1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆石	200～300kg/個	m ³	1,300.00	22,900.00	29,770,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.05	208,603.00	219,033	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	29,989,033.00	149,945		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			30,138.00	30,138,978		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(その2)(第1回変更)

番号：1-8

名称：被覆均し 200～300kg/個 +0, -20cm 水中 10～15m未満

1日当り (10.4m²)

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	208,603.00	208,603	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	208,603.00	1,043		
合 計	作業能力：10.40m ²			20,158.00	209,646		

番号：1-9

名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	27.00	111,019.00	2,997,513	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,997,513.00	14,987		
合 計	作業能力：1.00式			3,012,500.00	3,012,500		

番号：2-1

名称：測量準備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
雑材料	全体の%	%	1.00	200,200.00	2,002		
合 計	作業能力：1.00式			202,202.00	202,202		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(その2)(第1回変更)

番号：2-2
 名称：機材運搬(2往復当り) 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
トラック	2t積	日	1.50	33,015.00	49,522	4.70H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	108,722.00	1,087		
合 計	作業能力：1.00式			109,809.00	109,809		

番号：2-3
 名称：艀装テスト 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,469.00	3,469	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.50	41,300.00	61,950		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	90,879.00	90,879	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	699,688.00	6,996		
合 計	作業能力：1.00式			706,684.00	706,684		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(その2)(第1回変更)

番号：2-4
 名称：マルチビーム測深 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	3,469.00	3,469	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	90,879.00	90,879	8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36~455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	2.00	633,838.00	12,676		
合 計	作業能力：1.00式			646,514.00	646,514		

番号：2-5
 名称：起工時データ整理 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	3.00	61,000.00	183,000		
測量技師		人	4.00	52,700.00	210,800		
測量技師補		人	0.50	41,300.00	20,650		
雑材料	全体の%	%	4.00	414,450.00	16,578		
合 計	作業能力：1.00式			431,028.00	431,028		

単価表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(その2) (第1回変更)

単価表番号：1-1

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	83.90	10,823		
潜水世話役		人	0.24	53,450.00	12,828	$\beta=1.20$	
潜水士		人	1.20	53,450.00	64,140	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	33,660.00	40,392	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	30,800.00	36,960	$\beta=1.20$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					208,603		

単価表番号：1-2

単価表名称：潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	83.90	10,823		
潜水世話役		人	0.24	53,450.00	12,828	$\beta=1.20$	
潜水士		人	2.52	53,450.00	134,694	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	33,660.00	40,392	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	30,800.00	36,960	$\beta=1.20$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					279,157		

単価表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(その2) (第1回変更)

単価表番号：1-3

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	449.00	93.50	41,981		
船団長		人	1.20	38,150.00	45,780	$\beta=1.20$	
高級船員		人	1.20	38,150.00	45,780	$\beta=1.20$	
普通船員		人	7.20	30,090.00	216,648	$\beta=1.20$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 200t吊	時間	4.00	64,000.00	256,000		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 200t吊	日	1.65	507,000.00	836,550	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					1,442,739		

単価表番号：1-4

単価表名称：引船 鋼D 800PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	182.00	93.50	17,017		
高級船員		人	2.40	38,150.00	91,560	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	30,090.00	36,108	$\beta=1.20$	
損料(引船[鋼製])	D 800PS型	時間	2.00	6,710.00	13,420		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 800PS型	日	1.65	69,600.00	114,840	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					272,945		

単価表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(その2) (第1回変更)

単価表番号：1-5

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	93.50	3,459		
高級船員		人	1.20	38,150.00	45,780	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	30,090.00	36,108	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					111,019		

単価表番号：2-1

単価表名称：トラック 2t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	18.00	136.00	2,448		
運転手（一般）		人	1.00	26,200.00	26,200		
損料（トラック[普通型]）	2t積	時間	4.70	273.00	1,283		運転時間
損料（トラック[普通型]）	2t積	日	1.13	2,730.00	3,084		供用日
合 計					33,015		

単価表番号：2-2

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	7.00	145.00	1,015		
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	2.00	287.00	574		運転時間
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,580.00	1,880		供用日
合 計					3,469		

単価表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)被覆工事(その2) (第1回変更)

単価表番号：2-3

単価表名称：測量船 FRP D 70PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	44.00	93.50	4,114		
高級船員		人	1.20	37,400.00	44,880	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.00	3,210.00	3,210		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.65	3,360.00	5,544	$\alpha=1.65$	供用日
現場管理費		%	26.15	57,748.00	15,101		
一般管理費		%	24.75	72,849.00	18,030		
合 計					90,879		