

令和7年度

名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事（その2）（第2回変更）

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合併積算総括表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1,092,857,861	
					1,225,108,775	132,250,914
間接工事費	352,691,494 + 276,946,592				629,638,086	
	373,969,826 + 310,545,019				684,514,845	54,876,759
共通仮設	274,871,067 + 75,256,144 + 2,564,283				352,691,494	
	287,955,537 + 83,255,346 + 2,758,943				373,969,826	21,278,332
共通仮設費 (積上)					274,871,067	
					287,955,537	13,084,470
共通仮設費 (率)					75,256,144	
	$1,251,670,157 \times (75,256,144 \div 1,114,868,179) \times (6.74\% \div 6.84\%)$				83,255,346	7,999,202
現場環境改善費					2,564,283	
	$1,251,652,470 \times (2,564,283 \div 1,114,868,179) \times (0.23\% \div 0.24\%)$				2,758,943	194,660
現場管理費					276,946,592	
	$1,378,918,982 \times (276,946,592 \div 1,225,389,736) \times (22.58\% \div 22.66\%)$				310,545,019	33,598,427
工事原価	1,092,857,861 + 352,691,494 + 276,946,592				1,722,495,947	
	1,225,108,775 + 373,969,826 + 310,545,019				1,909,623,620	187,127,673
一般管理費等					186,063,274	
	$1,909,623,620 \times (186,063,274 \div 1,722,495,947) \times (10.72\% \div 10.94\%) - 2,184$				202,126,380	16,063,106
工事価格	1,722,495,947 + 186,063,274				1,908,559,221	
	1,909,623,620 + 202,126,380				2,111,750,000	203,190,779
測量業務価格					3,590,779	
					3,590,000	-779
合計価格	1,908,559,221 + 3,590,779				1,912,150,000	
	2,111,750,000 + 3,590,000				2,115,340,000	203,190,000
消費税等相当額	1,912,150,000 $\times$ 10.00%				191,215,000	
	2,115,340,000 $\times$ 10.00%				211,534,000	20,319,000
請負工事費	1,912,150,000 + 191,215,000				2,103,365,000	
	2,115,340,000 + 211,534,000				2,326,874,000	223,509,000

上段：原金額 下段：変更金額

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2)(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1,092,857,861	
					1,225,108,775	132,250,914
護岸・岸壁・物揚場					1,092,857,861	
					1,225,108,775	132,250,914
基礎工					650,818,379	
					705,236,339	54,417,960
基礎捨石工					650,818,379	
					705,236,339	54,417,960
基礎捨石					626,434,560	
					677,008,982	50,574,422
1-1 捨石投入(ICT)	20,807 × (626,434,560 ÷ 682,150,464)	m 3	32,832.00	19,080	626,434,560	
			25,051.00	19,107	478,649,457	-147,785,103
1-58 瀬取り投入(二次投入方式)	21,933 × (626,434,560 ÷ 682,150,464)	m 3	0.00	0	0	
			123.00	20,141	2,477,343	2,477,343
1-59 瀬取り投入(二次投入方式)	25,074 × (626,434,560 ÷ 682,150,464)	m 3	0.00	0	0	
			8,507.00	23,026	195,882,182	195,882,182
捨石荒均し(1)					24,383,819	
					28,227,357	3,843,538
1-2 捨石荒均し(1)①	9,849 × (24,383,819 ÷ 26,552,600)	m 2	934.00	8,451	7,893,234	
			954.00	9,044	8,627,976	734,742
1-3 捨石荒均し(1)②	10,758 × (24,383,819 ÷ 26,552,600)	m 2	389.00	9,232	3,591,248	
			397.00	9,879	3,921,963	330,715
1-4 捨石荒均し(1)③	10,529 × (24,383,819 ÷ 26,552,600)	m 2	144.00	8,723	1,256,112	
			151.00	9,669	1,460,019	203,907
1-5 捨石荒均し(1)④	7,384 × (24,383,819 ÷ 26,552,600)	m 2	1,882.00	6,118	11,514,076	
			1,974.00	6,780	13,383,720	1,869,644
1-6 捨石荒均し(1)⑤	9,170 × (24,383,819 ÷ 26,552,600)	m 2	17.00	7,597	129,149	
			99.00	8,421	833,679	704,530
被覆・根固工					156,033,298	
					164,564,655	8,531,357
被覆石工					156,033,298	
					164,564,655	8,531,357

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2)(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
被覆石					109,944,720 113,329,944	 3,385,224
1-7 被覆石投入	30,512 × (109,944,720 ÷ 119,721,512)	m 3	3,928.00 1,967.00	27,990 28,020	109,944,720 55,115,340	 -54,829,380
1-60 瀬取り投入(二次投入方式)	31,887 × (109,944,720 ÷ 119,721,512)	m 3	0.00 1,988.00	0 29,283	0 58,214,604	 58,214,604
被覆均し					46,088,578 51,234,711	 5,146,133
1-8 被覆均し①	23,183 × (46,088,578 ÷ 50,188,037)	m 2	1,041.00 1,067.00	19,509 21,289	20,308,869 22,715,363	 2,406,494
1-9 被覆均し②	25,309 × (46,088,578 ÷ 50,188,037)	m 2	393.00 396.00	21,300 23,241	8,370,900 9,203,436	 832,536
1-10 被覆均し③	13,070 × (46,088,578 ÷ 50,188,037)	m 2	150.00 151.00	10,829 12,002	1,624,350 1,812,302	 187,952
1-11 被覆均し④	9,170 × (46,088,578 ÷ 50,188,037)	m 2	2,043.00 1,961.00	7,597 8,420	15,520,671 16,511,620	 990,949
1-12 被覆均し⑤	11,371 × (46,088,578 ÷ 50,188,037)	m 2	28.00 95.00	9,421 10,442	263,788 991,990	 728,202
裏込・裏埋工					284,676,718 350,268,688	 65,591,970
裏込工(1)					148,177,425 181,747,924	 33,570,499
防砂目地板					4,749,668 4,895,066	 145,398
1-13 防砂目地板取付		m	196.00 202.00	 24,233	4,749,668 4,895,066	 145,398
防砂シート(1)					20,116,275 47,441,848	 27,325,573
1-14 防砂シート敷設(1)-1	7,804 × (20,116,275 ÷ 21,905,100)	m 2	4,575.00 3,078.00	4,397 7,166	20,116,275 22,056,948	 1,940,673
1-61 防砂シート敷設(1)-2	12,570 × (20,116,275 ÷ 21,905,100)	m 2	0.00 1,642.00	0 11,543	0 18,953,606	 18,953,606

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2)(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-62 補強ネット敷設	2,185 × (20,116,275 ÷ 21,905,100)	m ²	0.00	0	0	
			1,493.00	2,006	2,994,958	2,994,958
1-63 袋型根固材 撤去・設置(1)	28,585 × (20,116,275 ÷ 21,905,100)	袋	0.00	0	0	
			9.00	26,250	236,250	236,250
1-64 袋型根固材 撤去・設置(2)	85,970 × (20,116,275 ÷ 21,905,100)	袋	0.00	0	0	
			13.00	78,949	1,026,337	1,026,337
1-65 袋型根固材 製作	41,060 × (20,116,275 ÷ 21,905,100)	袋	0.00	0	0	
			28.00	37,706	1,055,768	1,055,768
1-66 袋型根固材 設置(1)	39,536 × (20,116,275 ÷ 21,905,100)	袋	0.00	0	0	
			1.00	36,307	36,307	36,307
1-67 袋型根固材 設置(2)	43,625 × (20,116,275 ÷ 21,905,100)	袋	0.00	0	0	
			27.00	40,062	1,081,674	1,081,674
裏込材					93,179,803	
					96,335,230	3,155,427
1-15 裏込材投入(1)	19,416 × (93,179,803 ÷ 101,465,707)	m ³	5,231.00	17,813	93,179,803	
			3,127.00	17,830	55,754,410	-37,425,393
1-68 瀬取り投入(二次投入方式)	20,650 × (93,179,803 ÷ 101,465,707)	m ³	0.00	0	0	
			2,140.00	18,963	40,580,820	40,580,820
捨石荒均し(2)					30,131,679	
					33,075,780	2,944,101
1-16 捨石荒均し(2)①	9,849 × (30,131,679 ÷ 32,811,549)	m ²	824.00	8,451	6,963,624	
			840.00	9,044	7,596,960	633,336
1-17 捨石荒均し(2)②	10,758 × (30,131,679 ÷ 32,811,549)	m ²	434.00	9,232	4,006,688	
			442.00	9,879	4,366,518	359,830
1-18 捨石荒均し(2)③	10,529 × (30,131,679 ÷ 32,811,549)	m ²	166.00	8,723	1,448,018	
			170.00	9,669	1,643,730	195,712
1-19 捨石荒均し(2)④	7,384 × (30,131,679 ÷ 32,811,549)	m ²	2,750.00	6,118	16,824,500	
			2,633.00	6,780	17,851,740	1,027,240
1-20 捨石荒均し(2)⑤	9,170 × (30,131,679 ÷ 32,811,549)	m ²	117.00	7,597	888,849	
			192.00	8,421	1,616,832	727,983
裏込工(2)					136,499,293	
					168,520,764	32,021,471

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2)(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
防砂シート(2)					37,823,230 39,044,914	1,221,684
1-21 大型土のう製作		袋	52.00	10,478	544,856	
1-22 大型土のう陸上運搬		個	52.00	3,439	178,828	
1-23 防砂シート敷設(2)-1	10,008 × (37,823,230 ÷ 41,187,922)	m ²	3,431.00 2,158.00	8,993 9,190	30,854,983 19,832,020	-11,022,963
1-24 防砂シート敷設(2)-2	10,008 × (37,823,230 ÷ 41,187,922)	m ²	611.00 1,911.00	8,993 9,190	5,494,723 17,562,090	12,067,367
1-25 大型土のう中詰め材敷均し(1)①	11,970 × (37,823,230 ÷ 41,187,922)	個	52.00 60.00	9,960 10,992	517,920 659,520	141,600
1-26 大型土のう中詰め材敷均し(1)②		個	52.00 60.00		231,920 267,600	35,680
裏込材(2)					98,676,063 129,440,256	30,764,193
1-27 裏込材投入(2)	19,457 × (98,676,063 ÷ 107,450,586)	m ³	5,529.00 0.00	17,847 17,868	98,676,063 0	-98,676,063
1-69 瀬取り投入(二次投入方式)	25,027 × (98,676,063 ÷ 107,450,586)	m ³	0.00 5,632.00	0 22,983	0 129,440,256	129,440,256
発生材運搬					0 17,907	17,907
1-70 運搬費	19,500 × (284,676,718 ÷ 309,992,912)	式	0.00 1.00	0 17,907	0 17,907	17,907
発生材処分					0 17,687	17,687
1-71 処分費	19,260 × (284,676,718 ÷ 309,992,912)	式	0.00 1.00	0 17,687	0 17,687	17,687
本体工					1,329,466 5,039,093	3,709,627
本体ブロック製作工					1,329,466 5,039,093	3,709,627

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2)(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
沈錐ブロック					1,329,466	
1-28 ルーフィング敷設		m ²	22.00	556	12,232	
1-29 吊鉄筋		本	8.00	17,173	137,384	
1-30 吊鉄筋組立		k g	392.00	79	30,968	
1-31 鋼製型枠組立組外		m ²	42.00	4,511	189,462	
1-32 コンクリート打設		m ³	35.00	27,412	959,420	
係留筋					0	
					3,709,627	3,709,627
1-72 係留筋材料費	3,936,000 × (1,329,466 ÷ 1,448,132)		0.00	0	0	
		式	1.00	3,613,467	3,613,467	3,613,467
1-73 係留筋設置	104,744 × (1,329,466 ÷ 1,448,132)		0.00	0	0	
		式	1.00	96,160	96,160	96,160
共通仮設費(積上)					274,871,067	
					287,955,537	13,084,470
共通仮設費					274,871,067	
					287,955,537	13,084,470
回航・えい航費					0	
					2,967,578	2,967,578
えい航					0	
					2,967,578	2,967,578
1-74 えい航費	1,615,699 × (274,871,067 ÷ 299,307,299)		0.00	0	0	
		回	2.00	1,483,789	2,967,578	2,967,578
運搬費					2,322,208	
建設機械器具等運搬					2,322,208	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2)(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-33 分解組立運搬		台	1.00	2,322,208	2,322,208	
事業損失防止施設費					242,169,937 246,721,001	4,551,064
汚濁防止膜・工事標識目視確認					3,608,085 5,460,044	1,851,959
1-34 汚濁防止膜・工事標識目視確認	228,410 × (3,608,085 ÷ 3,928,851)	回	9.00	198,125 209,761	1,783,125 1,887,849	104,724
1-35 汚濁防止膜目視確認		回	32.00	57,030	1,824,960	
1-75 汚濁防止膜目視調査	42,536 × (3,608,085 ÷ 3,928,851)	回	0.00	0	0	
		回	1.00	39,063	39,063	39,063
1-76 潜水士船艀装	135,003 × (3,608,085 ÷ 3,928,851)	回	0.00	0	0	
		回	1.00	123,980	123,980	123,980
1-77 汚濁防止膜空気充填	435,394 × (3,608,085 ÷ 3,928,851)	回	0.00	0	0	
		回	1.00	399,846	399,846	399,846
1-78 汚濁防止膜補修	429,880 × (3,608,085 ÷ 3,928,851)	日	0.00	0	0	
		日	3.00	394,782	1,184,346	1,184,346
汚濁防止膜設置					6,649,524 7,235,444	585,920
1-36 汚濁防止膜取卸し		個	12.00	1,277	15,324	
1-37 汚濁防止膜設置①	28,121 × (6,649,524 ÷ 7,240,812)	m	200.00	23,785 25,824	4,757,000 5,164,800	407,800
1-38 汚濁防止膜設置②	55,953 × (6,649,524 ÷ 7,240,812)	m	40.00	46,930 51,383	1,877,200 2,055,320	178,120
汚濁防止膜					213,323,548	
1-39 汚濁防止膜①		スパン	2.00	91,560,296	183,120,592	
1-40 汚濁防止膜②		スパン	2.00	6,107,080	12,214,160	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2)(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-41 給排気部		台	2.00	5,923,409	11,846,818	
1-42 給排気ホース		m	38.00	161,631	6,141,978	
アンカーロープ					6,836,071	
1-43 上部アンカーロープ		式	1.00	571,218	571,218	
1-44 下部アンカーロープ		式	1.00	4,279,548	4,279,548	
1-45 アンカーロープ		式	1.00	765,726	765,726	
1-46 緩衝ブイ		式	1.00	1,219,579	1,219,579	
シャックル					48,888	
1-47 シャックル①		個	60.00	679	40,740	
1-48 シャックル②		個	12.00	679	8,148	
鳥よけ支柱					0	
					810,038	810,038
1-79 鳥よけ支柱材料費	$634,000 \times (274,871,067 \div 299,307,299)$	式	0.00	0	0	
		式	1.00	582,238	582,238	582,238
1-80 鳥よけ支柱設置	$248,052 \times (274,871,067 \div 299,307,299)$	式	0.00	0	0	
		式	1.00	227,800	227,800	227,800
現場鋼材溶接					36,640	
					36,885	245
1-49 水中被覆アーク溶接	$22,850 \times (36,640 \div 39,898)$	m	1.50	20,821	31,231	
		m	1.50	20,984	31,476	245
1-50 アーク溶接		m	1.50	3,606	5,409	

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2)(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
水質監視					11,667,181 12,920,781	1,253,600
1-51 水質監視	14,069,438 × (11,667,181 ÷ 12,704,393)	式	1.00	11,667,181 12,920,781	11,667,181 12,920,781	1,253,600
アンカーブロック					0 49,302	49,302
1-81 アンカーブロック設置	17,895 × (274,871,067 ÷ 299,307,299)	個	0.00 3.00	0 16,434	0 49,302	49,302
安全費					30,081,559 34,040,262	3,958,703
工事標識海上点検					6,539,860 6,760,254	220,394
1-52 工事標識海上点検	3,305,184 × (6,539,860 ÷ 7,121,256)	回	2.00	2,933,481 3,035,341	5,866,962 6,070,682	203,720
1-53 工事標識灯点検	375,438 × (6,539,860 ÷ 7,121,256)	回	2.00	336,449 344,786	672,898 689,572	16,674
工事標識潜了点検					5,340,906 5,947,118	606,212
1-54 工事標識潜了点検	6,475,818 × (5,340,906 ÷ 5,815,713)	回	1.00	5,340,906 5,947,118	5,340,906 5,947,118	606,212
安全対策					18,200,793 20,153,089	1,952,296
1-55 安全監視船	21,944,699 × (18,200,793 ÷ 19,818,843)	式	1.00	18,200,793 20,153,089	18,200,793 20,153,089	1,952,296
浮体式灯標・灯浮標修理					0 681,543	681,543
1-82 小型制御弁式鉛蓄電池交換	247,378 × (274,871,067 ÷ 299,307,299)	回	0.00 3.00	0 227,181	0 681,543	681,543
浮体式灯標改良					0 310,083	310,083
1-83 鳥よけ設置材料費	63,920 × (274,871,067 ÷ 299,307,299)	箇所	0.00 4.00	0 58,701	0 234,804	234,804

合併積算内訳表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2)(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-84 鳥よけ設置取付費	27,324 × (274,871,067 ÷ 299,307,299)		0.00	0	0	
		回	3.00	25,093	75,279	75,279
発生材運搬					0	
					25,714	25,714
1-85 運搬費	28,000 × (274,871,067 ÷ 299,307,299)		0.00	0	0	
		式	1.00	25,714	25,714	25,714
発生材処分					0	
					28,652	28,652
1-86 処分費	31,200 × (274,871,067 ÷ 299,307,299)		0.00	0	0	
		式	1.00	28,652	28,652	28,652
看板取付					0	
					133,809	133,809
1-87 看板製作費	5,000 × (274,871,067 ÷ 299,307,299)		0.00	0	0	
		枚	5.00	4,591	22,955	22,955
1-88 看板取付費	120,709 × (274,871,067 ÷ 299,307,299)		0.00	0	0	
		式	1.00	110,854	110,854	110,854
技術管理費					297,363	
					1,904,488	1,607,125
技術管理					297,363	
1-56 諸経費動向調査						
		式	1.00	110,202	110,202	
1-57 施工実態調査						
		式	1.00	187,161	187,161	
BIM/CIM適用工事に要する費用					0	
					1,607,125	1,607,125
1-89 BIM/ CIM適用工事に要する費用	1,750,000 × (274,871,067 ÷ 299,307,299)		0.00	0	0	
		式	1.00	1,607,125	1,607,125	1,607,125

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

番号：1-1
 名称：捨石投入(ICT) 30～300kg/個 直接投入 1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨 石	30～300kg/個 花崗岩又は安山岩類 比重 2.5以上	m ³	1,300.00	15,700.00	20,410,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.20	226,304.00	271,564	8H	
施工管理システム		日	1.20	18,278.00	21,933		
雑材料	全体の%	%	0.50	20,703,497.00	103,517		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			20,807.00	20,807,014		

番号：1-58
 名称：瀬取り投入(二次投入方式) 30～300kg/個 瀬取投入(クレーン付台船100t吊) 1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨 石	30～300kg/個 花崗岩又は安山岩類 比重 2.5以上	m ³	1,300.00	15,700.00	20,410,000		
クレーン付台船	100t吊	日	1.49	665,478.00	991,562	6.00H / 8H	
引船	鋼D 550PS型	日	1.49	249,698.00	372,050	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.21	225,143.00	47,280	8H	
施工管理システム		日	0.21	18,278.00	3,838		
雑材料	全体の%	%	0.50	21,824,730.00	109,123		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			21,933.00	21,933,853		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

番号：1-59

名称：瀬取り投入(二次投入方式) 30～300kg/個 瀬取投入(起重機船300t吊)

1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨 石	30～300kg/個 花崗岩又は安山岩類 比重 2.5以上	m ³	1,300.00	15,700.00	20,410,000		
起重機船(非航旋回)	鋼D 300t吊	日	1.46	2,416,132.00	3,527,552	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	1.46	463,318.00	676,444	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.38	225,143.00	310,697	8H	
施工管理システム		日	1.38	18,278.00	25,223		
雑材料	全体の%	%	0.50	24,949,916.00	124,749		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			25,074.00	25,074,665		

番号：1-2

名称：捨石荒均し(1)① ±50cm 陸上

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.10	413,801.00	455,181	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.10	153,598.00	168,957	2.00H / 8H	
石工		人	1.40	33,760.00	47,264		
普通作業員		人	12.20	25,300.00	308,660		
雑材料	全体の%	%	0.50	980,062.00	4,900		
合 計	作業能力：100.00m ²			9,849.00	984,962		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

番号：1-3

名称：捨石荒均し(1)② ±50cm 陸上潮待ち

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.20	413,801.00	496,561	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.20	153,598.00	184,317	2.00H / 8H	
石工		人	1.50	33,760.00	50,640		
普通作業員		人	13.40	25,300.00	339,020		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,070,538.00	5,352		
合 計	作業能力：100.00m ²			10,758.00	1,075,890		

番号：1-4

名称：捨石荒均し(1)③ ±50cm 水中潮待ち

1日当り (21.6m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	226,304.00	226,304	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	226,304.00	1,131		
合 計	作業能力：21.60m ²			10,529.00	227,435		

番号：1-5

名称：捨石荒均し(1)④ ±50cm 水中 施工水深10m未満

1日当り (30.8m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	226,304.00	226,304	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	226,304.00	1,131		
合 計	作業能力：30.80m ²			7,384.00	227,435		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

番号：1-6

名称：捨石荒均し(1)⑤ ±50cm 水中 施工水深10~15m未満

1日当り (24.8m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.00	226,304.00	226,304	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	226,304.00	1,131		
合 計	作業能力：24.80m ²			9,170.00	227,435		

番号：1-7

名称：被覆石投入 400kg以上/個 直接投入

1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆石	400kg以上/個	m ³	1,300.00	23,100.00	30,030,000		
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.46	226,304.00	330,403	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	30,360,403.00	151,802		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			30,512.00	30,512,205		

番号：1-60

名称：瀬取り投入(二次投入方式) 400kg以上/個 瀬取投入(クレーン付台船80t)

1000m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
被覆石	400kg以上/個	m ³	1,300.00	23,100.00	30,030,000		
クレーン付台船	80t吊	日	1.67	560,756.00	936,462	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.67	240,586.00	401,778	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3~5t吊	日	1.60	225,143.00	360,228	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	31,728,468.00	158,642		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			31,887.00	31,887,110		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

番号：1-8
 名称：被覆均し① ±50cm 陸上 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	3.30	413,801.00	1,365,543	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	3.30	153,598.00	506,873	2.00H / 8H	
石工		人	1.70	33,760.00	57,392		
普通作業員		人	14.90	25,300.00	376,970		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,306,778.00	11,533		
合 計	作業能力：100.00m ²			23,183.00	2,318,311		

番号：1-9
 名称：被覆均し② ±50cm 陸上潮待ち 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	3.60	413,801.00	1,489,683	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	3.60	153,598.00	552,952	2.00H / 8H	
石工		人	1.80	33,760.00	60,768		
普通作業員		人	16.40	25,300.00	414,920		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,518,323.00	12,591		
合 計	作業能力：100.00m ²			25,309.00	2,530,914		

番号：1-10
 名称：被覆均し③ ±50cm 水中潮待ち 1日当り (17.4m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	226,304.00	226,304	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	226,304.00	1,131		
合 計	作業能力：17.40m ²			13,070.00	227,435		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

番号：1-11

名称：被覆均し④ ±50cm 水中 施工水深10m未満

1日当り (24.8m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	226,304.00	226,304	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	226,304.00	1,131		
合 計	作業能力：24.80m ²			9,170.00	227,435		

番号：1-12

名称：被覆均し⑤ ±50cm 水中 施工水深10～15m未満

1日当り (20m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	226,304.00	226,304	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	226,304.00	1,131		
合 計	作業能力：20.00m ²			11,371.00	227,435		

番号：1-14

名称：防砂シート敷設(1)-1 不織布 施工水深10～20m未満 1枚敷き

1日当り (516m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート	ポリエステル製不織布(高品質タイプ-1枚敷き)	m ²	568.00	4,630.00	2,629,840		
防砂シート敷設	クレーン付台船(海上施工・クレーン込)	m ²	516.00	2,708.00	1,397,328		
合 計	作業能力：516.00m ²			7,804.00	4,027,168		

番号：1-61

名称：防砂シート敷設(1)-2 不織布 施工水深10～20m未満 2枚重ね

1日当り (516m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート	ポリエステル製不織布(高品質タイプ-2枚重ね)	m ²	568.00	8,960.00	5,089,280		
防砂シート敷設	クレーン付台船(海上施工・クレーン込)	m ²	516.00	2,708.00	1,397,328		
合 計	作業能力：516.00m ²			12,570.00	6,486,608		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

番号：1-62

名称：補強ネット敷設

1m2当り (600m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
補強ネット	ネトロンシート AN2	m2	660.00	800.00	528,000		
とび工		人	0.67	32,540.00	21,801		
普通作業員		人	4.67	25,300.00	118,151		
クレーン付台船	35～40t吊	日	0.33	412,927.00	136,265	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	0.33	153,184.00	50,550	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	225,104.00	450,208	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,304,975.00	6,524		
合 計	作業能力：600.00m2			2,185.00	1,311,499		

番号：1-63

名称：袋型根固材 撤去・設置(1) (4t型)陸上部(海上一連方式)

1日当り (34袋)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	80t吊	日	1.00	560,434.00	560,434	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	240,358.00	240,358	2.00H / 8H	
とび工		人	2.00	32,540.00	65,080		
普通作業員		人	4.00	25,300.00	101,200		
雑材料	全体の%	%	0.50	967,072.00	4,835		
合 計	作業能力：34.00袋			28,585.00	971,907		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

番号：1-64

名称：袋型根固材 撤去・設置(2) (4t型)水中部(海上一連方式)起重機船300t吊

1日当り (37袋)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船(非航旋回)	鋼D 300t吊	日	1.00	2,414,108.00	2,414,108	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	1.00	462,634.00	462,634	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	224,885.00	179,908	8H	
とび工		人	1.00	32,540.00	32,540		
普通作業員		人	3.00	25,300.00	75,900		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,165,090.00	15,825		
合 計	作業能力：37.00袋			85,970.00	3,180,915		

番号：1-65

名称：袋型根固材 製作 (4t型)

10袋当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.167	31,520.00	5,263		
特殊作業員		人	0.167	29,780.00	4,973		
普通作業員		人	0.333	25,300.00	8,424		
袋型根固用袋材	4t型	袋	10.000	19,600.00	196,000		
割栗石	50～150mm	m ³	25.000	7,050.00	176,250		
バックホウ (排出ガス対策型)	山積0.8m ³ (平積0.6m ³)	日	0.167	63,336.00	10,577		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	25t吊	日	0.167	52,800.00	8,817		
諸雑費 (率+まるめ)		%	2.000	18,660.00	296		
合 計	作業能力：10.00袋			41,060.00	410,600		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

番号：1-66

名称：袋型根固材 設置(1) (4t型)陸上部 運搬・設置(陸海一貫方式)

1日当り (30袋)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,800.00	52,800	8H	
トラック	11t積	日	1.00	51,871.00	51,871	4.70H / 8H	
クレーン付台船	80t吊	日	1.00	560,434.00	560,434	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	240,358.00	240,358	2.00H / 8H	
とび工		人	3.00	32,540.00	97,620		
普通作業員		人	7.00	25,300.00	177,100		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,180,183.00	5,900		
合 計	作業能力：30.00袋			39,536.00	1,186,083		

番号：1-67

名称：袋型根固材 設置(2) (4t型)水中部 運搬・設置(陸海一貫方式)

1日当り (30袋)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	1.00	52,800.00	52,800	8H	
トラック	11t積	日	1.00	51,871.00	51,871	4.70H / 8H	
クレーン付台船	80t吊	日	1.00	560,434.00	560,434	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	240,358.00	240,358	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	224,885.00	179,908	8H	
とび工		人	2.00	32,540.00	65,080		
普通作業員		人	6.00	25,300.00	151,800		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,302,251.00	6,511		
合 計	作業能力：30.00袋			43,625.00	1,308,762		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

番号：1-15

名称：裏込材投入(1) 捨石 1～70kg/個 直接投入

1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裏込材	捨石 1～70kg/個	m ³	1,250.00	15,300.00	19,125,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.86	226,304.00	194,621	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	19,319,621.00	96,598		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			19,416.00	19,416,219		

番号：1-68

名称：瀬取り投入(二次投入方式) 捨石 1～70kg/個 瀬取投入(クレーン付台船45～50t)

1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裏込材	捨石 1～70kg/個	m ³	1,250.00	15,300.00	19,125,000		
クレーン付台船	45～50t吊	日	1.95	449,879.00	877,264	6.00H / 8H	
引船	鋼D 450PS型	日	1.95	229,950.00	448,402	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.43	225,143.00	96,811	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	20,547,477.00	102,737		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			20,650.00	20,650,214		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

番号：1-16

名称：捨石荒均し(2)① ±50cm 陸上

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.10	413,801.00	455,181	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.10	153,598.00	168,957	2.00H / 8H	
石工		人	1.40	33,760.00	47,264		
普通作業員		人	12.20	25,300.00	308,660		
雑材料	全体の%	%	0.50	980,062.00	4,900		
合 計	作業能力：100.00m ²			9,849.00	984,962		

番号：1-17

名称：捨石荒均し(2)② ±50cm 陸上潮待ち

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.20	413,801.00	496,561	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.20	153,598.00	184,317	2.00H / 8H	
石工		人	1.50	33,760.00	50,640		
普通作業員		人	13.40	25,300.00	339,020		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,070,538.00	5,352		
合 計	作業能力：100.00m ²			10,758.00	1,075,890		

番号：1-18

名称：捨石荒均し(2)③ ±50cm 水中潮待ち

1日当り (21.6m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	226,304.00	226,304	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	226,304.00	1,131		
合 計	作業能力：21.60m ²			10,529.00	227,435		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

番号：1-19
 名称：捨石荒均し(2)④ ±50cm 水中 施工水深10m未満 1日当り (30.8m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	226,304.00	226,304	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	226,304.00	1,131		
合 計	作業能力：30.80m ²			7,384.00	227,435		

番号：1-20
 名称：捨石荒均し(2)⑤ ±50cm 水中 施工水深10～15m未満 1日当り (24.8m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	226,304.00	226,304	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	226,304.00	1,131		
合 計	作業能力：24.80m ²			9,170.00	227,435		

番号：1-23
 名称：防砂シート敷設(2)-1 不織布(高伸度) 施工水深10m未満 1日当り (1000m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート	ポリエステル製不織布(高伸度タイプ)	m ²	1,100.00	6,800.00	7,480,000		
とび工		人	1.49	32,540.00	48,484		
普通作業員		人	10.66	25,300.00	269,698		
クレーン付台船	35～40t吊	日	0.74	413,801.00	306,212	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	0.74	153,598.00	113,662	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	7.69	226,304.00	1,740,277	8H	
雑材料		%	0.50	9,958,333.00	49,791		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			10,008.00	10,008,124		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

番号：1-24

名称：防砂シート敷設(2)-2 不織布(高伸度) 施工水深10m以深

1日当り(1000m²)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防砂シート	ポリエステル製不織布(高伸度タイプ)	m ²	1,100.00	6,800.00	7,480,000		
とび工		人	1.49	32,540.00	48,484		
普通作業員		人	10.66	25,300.00	269,698		
クレーン付台船	35～40t吊	日	0.74	413,801.00	306,212	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	0.74	153,598.00	113,662	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	7.69	226,304.00	1,740,277	8H	
雑材料		%	0.50	9,958,333.00	49,791		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			10,008.00	10,008,124		

番号：1-25

名称：大型土の中詰め材敷均し(1)①

個(52個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	413,801.00	413,801	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	153,598.00	153,598	2.00H / 8H	
特殊作業員		人	1.00	29,780.00	29,780		
普通作業員		人	1.00	25,300.00	25,300		
合 計	作業能力：52.00個			11,970.00	622,479		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

番号：1-27

名称：裏込材投入(2) 捨石 1～70kg/個

1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裏込材	捨石 1～70kg/個	m ³	1,250.00	15,300.00	19,125,000		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.04	226,304.00	235,356	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	19,360,356.00	96,801		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			19,457.00	19,457,157		

番号：1-69

名称：瀬取り投入(二次投入方式) 捨石 1～70kg/個 瀬取投入(起重機船300t吊)

1000m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
裏込材	捨石 1～70kg/個	m ³	1,250.00	15,300.00	19,125,000		
起重機船(非航旋回)	鋼D 300t吊	日	1.93	2,416,132.00	4,663,134	6.00H / 8H	
引船	鋼D 1500PS型	日	1.93	463,318.00	894,203	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.98	225,143.00	220,640	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	24,902,977.00	124,514		
合 計	作業能力：1,000.00m ³			25,027.00	25,027,491		

番号：1-70

名称：運搬費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費	3tクレーン付フックロール車	車	1.00	19,500.00	19,500		
合 計	作業能力：1.00式			19,500.00	19,500		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

番号：1-71

名称：処分費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	大型土のう袋	k g	180.00	107.00	19,260		
合 計	作業能力：1.00式			19,260.00	19,260		

番号：1-72

名称：係留筋材料費 S45C φ120mm

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
係留筋	S45C φ120mm (指示第4号追加)	本	2.00	1,968,000.00	3,936,000		
合 計	作業能力：1.00式			3,936,000.00	3,936,000		

番号：1-73

名称：係留筋設置

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
架台現場製作	(指示第4号追加)	基	1.00	19,890.00	19,890		
架台取付	(指示第4号追加)	基	1.00	10,914.00	10,914		
本体取付	(指示第4号追加)	日	1.00	64,260.00	64,260		
ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]	16t吊	日	0.20	48,400.00	9,680		
合 計	作業能力：1.00式			104,744.00	104,744		

番号：1-74

名称：えい航費 起重機船300t吊(宇治山田港～常滑港)

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転費		式	1.00	575,599.00	575,599		
損料		式	1.00	1,040,100.00	1,040,100		
合 計	作業能力：1.00回			1,615,699.00	1,615,699		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

番号：1-34

名称：汚濁防止膜・工事標識目視確認

回当り（1回）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	3.00	25,300.00	75,900		
測量船	鋼D 150PS型	日	1.50	100,916.00	151,374	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	227,274.00	1,136		
合 計	作業能力：1.00回			228,410.00	228,410		

番号：1-75

名称：汚濁防止膜目視調査

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船外機船	15PS型	日	1.00	42,115.00	42,115	8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	42,115.00	421		
合 計	作業能力：1.00回			42,536.00	42,536		

番号：1-76

名称：潜水土船艀装

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水土船(損料のみ)	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	34,040.00	34,040	8H	
空気圧縮機(排出ガス対策型)(賃料のみ)	3.5～3.7m3/min	日	1.00	2,220.00	2,220		
クレーン付トラック	4t積 2.9t吊	日	1.00	46,807.00	46,807	5.80H / 8H	
普通作業員		人	2.00	25,300.00	50,600		
雑材料	全体の%	%	1.00	133,667.00	1,336		
合 計	作業能力：1.00回			135,003.00	135,003		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

番号：1-77

名称：汚濁防止膜空気充填

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	298,085.00	298,085	8H	
船外機船	15PS型	日	1.00	42,115.00	42,115	8H	
空気圧縮機(排出ガス対策型)	3.5～3.7m3/min	日	1.00	5,013.00	5,013		
普通作業員		人	2.00	25,300.00	50,600		
雑材料	全体の%	%	10.00	395,813.00	39,581		
合 計	作業能力：1.00回			435,394.00	435,394		

番号：1-78

名称：汚濁防止膜補修

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	298,085.00	298,085	8H	
船外機船	15PS型	日	1.00	42,115.00	42,115	8H	
普通作業員		人	2.00	25,300.00	50,600		
雑材料	全体の%	%	10.00	390,800.00	39,080		
合 計	作業能力：1.00日			429,880.00	429,880		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

番号：1-37

名称：汚濁防止膜設置① 浮沈式垂下型 H=6m

200m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	4.00	31,520.00	126,080		
特殊作業員		人	8.00	29,780.00	238,240		
普通作業員		人	12.00	25,300.00	303,600		
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	4.00	105,036.00	420,144	8H	
クレーン付台船	100t吊	日	3.00	660,725.00	1,982,175	4.00H / 8H	
台船	鋼300t積	日	3.00	183,317.00	549,951	8H	
引船	鋼D 550PS型	日	3.00	272,847.00	818,541	4.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	3.00	166,140.00	498,420	4.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	178,783.00	178,783	6.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	2.00	226,304.00	452,608	8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	5,568,542.00	55,685		
合 計	作業能力：200.00m			28,121.00	5,624,227		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

番号：1-38

名称：汚濁防止膜設置② 固定式岩礁型 H=1～6m

40m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
とび工		人	3.00	32,540.00	97,620		
普通作業員		人	9.00	25,300.00	227,700		
クレーン付台船	35～40t吊	日	3.00	407,413.00	1,222,239	2.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	3.00	166,140.00	498,420	4.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	0.80	226,304.00	181,043	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,227,022.00	11,135		
合 計	作業能力：40.00m			55,953.00	2,238,157		

番号：1-79

名称：鳥よけ支柱材料費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アングル材	SUS 304 30-30 加工品	式	1.00	634,000.00	634,000		
合 計	作業能力：1.00式			634,000.00	634,000		

番号：1-80

名称：鳥よけ支柱設置

200m当り (1式)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	6.00	25,300.00	151,800		
船外機船	15PS型	日	2.00	42,220.00	84,440	8H	
雑材料	全体の%	%	5.00	236,240.00	11,812		
合 計	作業能力：1.00式			248,052.00	248,052		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

番号：1-49

名称：水中被覆アーク溶接

1日当り (20.7m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
水中被覆アーク溶接	3mm以上 6mm未満	m	20.70	19,941.00	412,778		
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	60,220.00	60,220	8H	
合 計	作業能力：20.70m			22,850.00	472,998		

番号：1-51

名称：水質監視

式 (1式)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	117.00	118,137.00	13,822,029	6.00H / 8H	
濁度計		日	117.00	1,516.35	177,412		
雑材料	全体の%	%	0.50	13,999,441.00	69,997		
合 計	作業能力：1.00式			14,069,438.00	14,069,438		

番号：1-81

名称：アンカーブロック設置 ブロック据付 (1スイング)

1日当り (51個)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	80t吊	日	1.00	559,307.00	559,307	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	240,358.00	240,358	2.00H / 8H	
とび工		人	1.00	32,540.00	32,540		
普通作業員		人	3.00	25,300.00	75,900		
雑材料	全体の%	%	0.50	908,105.00	4,540		
合 計	作業能力：51.00個			17,895.00	912,645		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

番号：1-52

名称：工事標識海上点検 点検A、点検B

回 (1回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師 (A)		人	16.50	59,600.00	983,400		
技師 (B)		人	11.00	48,500.00	533,500		
普通作業員		人	8.50	25,300.00	215,050		
測量船	鋼D 150PS型	日	8.50	134,948.00	1,147,058	8H	
船外機船	15PS型	日	8.50	42,514.00	361,369	8H	
雑材料	全体の%	%	2.00	3,240,377.00	64,807		
合 計	作業能力：1.00回			3,305,184.00	3,305,184		

番号：1-53

名称：工事標識灯点検 点検D

回 (1回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師 (A)		人	2.50	59,600.00	149,000		
技師 (B)		人	2.00	48,500.00	97,000		
測量船	鋼D 150PS型	日	1.00	100,916.00	100,916	8H	
ヒューズ* (3A)		個	2.50	285.00	712		
雑材料	全体の%	%	8.00	347,628.00	27,810		
合 計	作業能力：1.00回			375,438.00	375,438		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

番号：1-54

名称：工事標識潜水点検 点検C

回 (1回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船外機船	15PS型	日	10.00	42,514.00	425,140	8H	
潜水士船(2人潜水方式(交互))	D 270PS型 3～5t吊	日	20.00	300,923.00	6,018,460	8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	6,443,600.00	32,218		
合 計	作業能力：1.00回			6,475,818.00	6,475,818		

番号：1-55

名称：安全監視船 8:00～17:00

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	118.00	118,137.00	13,940,166	6.00H / 8H	
安全監視船	FRP D 260PS型	日	59.00	133,124.00	7,854,316	6.00H / 8H	
国際VHF装備	国際VHF無線	日	59.00	695.60	41,040		
雑材料	全体の%	%	0.50	21,835,522.00	109,177		
合 計	作業能力：1.00式			21,944,699.00	21,944,699		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

番号：1-82

名称：小型制御弁式鉛蓄電池交換 灯浮標(大型)

1回当たり

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技師（A）		人	1.00	59,600.00	59,600		
技師（B）		人	1.00	48,500.00	48,500		
普通船員		人	1.00	28,360.00	28,360		
測量船	鋼D 150PS型	日	0.50	100,412.00	50,206	8H	
船外機船	15PS型	日	1.00	42,388.00	42,388	8H	
雑材料	全体の%	%	8.00	229,054.00	18,324		
合 計	作業能力：1.00回			247,378.00	247,378		

番号：1-83

名称：鳥よけ設置材料費 浮体式灯標

1箇所当たり

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鳥よけ材	バードレスマット2型	個	17.00	2,080.00	35,360		
鳥よけ材固定金具	ステンレスバンド	本	42.00	680.00	28,560		
合 計	作業能力：1.00箇所			63,920.00	63,920		

番号：1-84

名称：鳥よけ設置取付費 浮体式灯標

1回当たり

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通作業員		人	1.00	25,300.00	25,300		
雑材料	全体の%	%	8.00	25,300.00	2,024		
合 計	作業能力：1.00回			27,324.00	27,324		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

番号：1-85

名称：運搬費 小型制御弁式鉛蓄電池

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運搬費	蓄電池	車	1.00	28,000.00	28,000		
合 計	作業能力：1.00式			28,000.00	28,000		

番号：1-86

名称：処分費 小型制御弁式鉛蓄電池

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	蓄電池	k g	104.00	300.00	31,200		
合 計	作業能力：1.00式			31,200.00	31,200		

番号：1-87

名称：看板製作費

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
立入禁止看板	600×850	枚	1.00	5,000.00	5,000		
合 計	作業能力：1.00枚			5,000.00	5,000		

番号：1-88

名称：看板取付費

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.00	30,190.00	60,380		
船外機船	15PS型	日	1.00	44,585.00	44,585	8H	
雑材料	全体の%	%	15.00	104,965.00	15,744		
合 計	作業能力：1.00式			120,709.00	120,709		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

番号：1-89
名称：BIM/ CIM適用工事に要する費用

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
技術管理費	BIM/CIM活用	式	1.00	1,750,000.00	1,750,000		
合 計	作業能力：1.00式			1,750,000.00	1,750,000		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2)（第2回変更）

単価表番号：1-1
 単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	101.40	13,080		
潜水世話役		人	0.27	50,080.00	13,521	$\beta=1.35$	
潜水士		人	1.35	50,080.00	67,608	$\beta=1.35$	
潜水連絡員		人	1.35	33,660.00	45,441	$\beta=1.35$	
潜水送気員		人	1.35	29,270.00	39,514	$\beta=1.35$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.85	18,400.00	34,040	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					226,304		

単価表番号：1-2
 単価表名称：クレーン付台船 100t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	193.00	92.40	17,833		
船団長		人	1.35	35,900.00	48,465	$\beta=1.35$	
普通船員		人	6.75	28,360.00	191,430	$\beta=1.35$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン100t吊 台船1,000t積	日	1.00	43,300.00	43,300		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン100t吊 台船1,000t積	日	1.85	197,000.00	364,450	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					665,478		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

単価表番号：1-3

単価表名称：引船 鋼D 550PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	126.00	94.70	11,932		
高級船員		人	2.70	35,900.00	96,930	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	28,360.00	38,286	$\beta=1.35$	
損料（引船[鋼製]）	D 550PS型	時間	2.00	4,840.00	9,680		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 550PS型	日	1.85	50,200.00	92,870	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					249,698		

単価表番号：1-4

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	92.40	11,919		
潜水世話役		人	0.27	50,080.00	13,521	$\beta=1.35$	
潜水士		人	1.35	50,080.00	67,608	$\beta=1.35$	
潜水連絡員		人	1.35	33,660.00	45,441	$\beta=1.35$	
潜水送気員		人	1.35	29,270.00	39,514	$\beta=1.35$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.85	18,400.00	34,040	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					225,143		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

単価表番号：1-5

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 300t吊

6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	1,012.00	94.70	95,836		
船団長		人	1.35	35,900.00	48,465	$\beta=1.35$	
高級船員		人	1.35	35,900.00	48,465	$\beta=1.35$	
普通船員		人	8.10	28,360.00	229,716	$\beta=1.35$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 300t吊	時間	6.00	96,400.00	578,400		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 300t吊	日	1.85	765,000.00	1,415,250	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					2,416,132		

単価表番号：1-6

単価表名称：引船 鋼D 1500PS型

2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	342.00	94.70	32,387		
高級船員		人	4.05	35,900.00	145,395	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	28,360.00	38,286	$\beta=1.35$	
損料(引船[鋼製])	D 1,500PS型	時間	2.00	11,700.00	23,400		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 1,500PS型	日	1.85	121,000.00	223,850	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					463,318		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

単価表番号：1-7

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	92.40	11,919		
潜水世話役		人	0.27	50,080.00	13,521	$\beta=1.35$	
潜水士		人	1.35	50,080.00	67,608	$\beta=1.35$	
潜水連絡員		人	1.35	33,660.00	45,441	$\beta=1.35$	
潜水送気員		人	1.35	29,270.00	39,514	$\beta=1.35$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.85	18,400.00	34,040	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					225,143		

単価表番号：1-8

単価表名称：クレーン付台船 35～40t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	94.00	101.40	9,531		
船団長		人	1.35	35,900.00	48,465	$\beta=1.35$	
普通船員		人	6.75	28,360.00	191,430	$\beta=1.35$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.00	13,600.00	13,600		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.85	81,500.00	150,775	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					413,801		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

単価表番号：1-9

単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	69.00	101.20	6,982		
高級船員		人	1.35	35,900.00	48,465	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	28,360.00	38,286	$\beta=1.35$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 300PS型	時間	2.00	2,830.00	5,660		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 300PS型	日	1.85	29,300.00	54,205	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					153,598		

単価表番号：1-10

単価表名称：クレーン付台船 80t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	161.00	92.40	14,876		
船団長		人	1.35	35,900.00	48,465	$\beta=1.35$	
普通船員		人	6.75	28,360.00	191,430	$\beta=1.35$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン80t吊 台船700t積	日	1.00	32,000.00	32,000		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン80t吊 台船700t積	日	1.85	148,100.00	273,985	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					560,756		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

単価表番号：1-11

単価表名称：引船 鋼D 500PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	114.00	94.70	10,795		
高級船員		人	2.70	35,900.00	96,930	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	28,360.00	38,286	$\beta=1.35$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 500PS型	時間	2.00	4,460.00	8,920		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 500PS型	日	1.85	46,300.00	85,655	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					240,586		

単価表番号：1-12

単価表名称：クレーン付台船 35～40t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	94.00	92.10	8,657		
船団長		人	1.35	35,900.00	48,465	$\beta=1.35$	
普通船員		人	6.75	28,360.00	191,430	$\beta=1.35$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.00	13,600.00	13,600		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.85	81,500.00	150,775	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					412,927		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

単価表番号：1-13

単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	69.00	95.20	6,568		
高級船員		人	1.35	35,900.00	48,465	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	28,360.00	38,286	$\beta=1.35$	
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	時間	2.00	2,830.00	5,660		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	日	1.85	29,300.00	54,205	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					153,184		

単価表番号：1-14

単価表名称：潜水土船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	92.10	11,880		
潜水世話役		人	0.27	50,080.00	13,521	$\beta=1.35$	
潜水土		人	1.35	50,080.00	67,608	$\beta=1.35$	
潜水連絡員		人	1.35	33,660.00	45,441	$\beta=1.35$	
潜水送気員		人	1.35	29,270.00	39,514	$\beta=1.35$	
損料（潜水土船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水土船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.85	18,400.00	34,040	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					225,104		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

単価表番号：1-15

単価表名称：クレーン付台船 80t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	161.00	90.40	14,554		
船団長		人	1.35	35,900.00	48,465	$\beta=1.35$	
普通船員		人	6.75	28,360.00	191,430	$\beta=1.35$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン80t吊 台船700t積	日	1.00	32,000.00	32,000		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン80t吊 台船700t積	日	1.85	148,100.00	273,985	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					560,434		

単価表番号：1-16

単価表名称：引船 鋼D 500PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	114.00	92.70	10,567		
高級船員		人	2.70	35,900.00	96,930	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	28,360.00	38,286	$\beta=1.35$	
損料（引船[鋼製]）	D 500PS型	時間	2.00	4,460.00	8,920		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 500PS型	日	1.85	46,300.00	85,655	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					240,358		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

単価表番号：1-17

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 300t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	1,012.00	92.70	93,812		
船団長		人	1.35	35,900.00	48,465	$\beta=1.35$	
高級船員		人	1.35	35,900.00	48,465	$\beta=1.35$	
普通船員		人	8.10	28,360.00	229,716	$\beta=1.35$	
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 300t吊	時間	6.00	96,400.00	578,400		運転時間
損料(起重機船[旋回・ディーゼル式])	D 300t吊	日	1.85	765,000.00	1,415,250	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					2,414,108		

単価表番号：1-18

単価表名称：引船 鋼D 1500PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	342.00	92.70	31,703		
高級船員		人	4.05	35,900.00	145,395	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	28,360.00	38,286	$\beta=1.35$	
損料(引船[鋼製])	D 1,500PS型	時間	2.00	11,700.00	23,400		運転時間
損料(引船[鋼製])	D 1,500PS型	日	1.85	121,000.00	223,850	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					462,634		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

単価表番号：1-19

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	90.40	11,661		
潜水世話役		人	0.27	50,080.00	13,521	$\beta=1.35$	
潜水士		人	1.35	50,080.00	67,608	$\beta=1.35$	
潜水連絡員		人	1.35	33,660.00	45,441	$\beta=1.35$	
潜水送気員		人	1.35	29,270.00	39,514	$\beta=1.35$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.85	18,400.00	34,040	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					224,885		

単価表番号：1-20

単価表名称：バックホウ（排出ガス対策型） 山積0.8m3（平積0.6m3）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	30,090.00	30,090		
軽油		L	117.000	143.00	16,731		
損料（バックホウ（クローラ型）[標準型・排出ガス対策型（第2次基準値）]	標準パケット容量 山積0.8m3／平積0.6m3	日	1.410	11,500.00	16,215		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.000	30,090.00	300		
合 計					63,336		

単価表番号：1-21

単価表名称：ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]）	25t吊	日	1.00	52,800.00	52,800		
合 計					52,800		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

単価表番号：1-22

単価表名称：トラック 11t積

1日当り 4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	47.00	143.00	6,721		
運転手（一般）		人	1.00	27,230.00	27,230		
損料（トラック[普通型]）	10～11t積	時間	4.70	1,120.00	5,264		運転時間
損料（トラック[普通型]）	10～11t積	日	1.13	11,200.00	12,656		供用日
合 計					51,871		

単価表番号：1-23

単価表名称：クレーン付台船 45～50t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	102.00	92.40	9,424		
船団長		人	1.35	35,900.00	48,465	$\beta=1.35$	
普通船員		人	6.75	28,360.00	191,430	$\beta=1.35$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン45～50t吊 台船500t積	日	1.00	16,300.00	16,300		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン45～50t吊 台船500t積	日	1.85	99,600.00	184,260	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					449,879		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

単価表番号：1-24

単価表名称：引船 鋼D 450PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	103.00	94.70	9,754		
高級船員		人	2.70	35,900.00	96,930	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	28,360.00	38,286	$\beta=1.35$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 450PS型	時間	2.00	4,010.00	8,020		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 450PS型	日	1.85	41,600.00	76,960	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					229,950		

単価表番号：1-29

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 300t吊

6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	1,012.00	94.70	95,836		
船団長		人	1.35	35,900.00	48,465	$\beta=1.35$	
高級船員		人	1.35	35,900.00	48,465	$\beta=1.35$	
普通船員		人	8.10	28,360.00	229,716	$\beta=1.35$	
損料（起重機船〔旋回・ディーゼル式〕）	D 300t吊	時間	6.00	96,400.00	578,400		運転時間
損料（起重機船〔旋回・ディーゼル式〕）	D 300t吊	日	1.85	765,000.00	1,415,250	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					2,416,132		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

単価表番号：1-30

単価表名称：引船 鋼D 1500PS型

2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	342.00	94.70	32,387		
高級船員		人	4.05	35,900.00	145,395	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	28,360.00	38,286	$\beta=1.35$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 1,500PS型	時間	2.00	11,700.00	23,400		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 1,500PS型	日	1.85	121,000.00	223,850	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					463,318		

単価表番号：1-31

単価表名称：潜水土船 D 270PS型 3～5t吊

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	92.40	11,919		
潜水世話役		人	0.27	50,080.00	13,521	$\beta=1.35$	
潜水土		人	1.35	50,080.00	67,608	$\beta=1.35$	
潜水連絡員		人	1.35	33,660.00	45,441	$\beta=1.35$	
潜水送気員		人	1.35	29,270.00	39,514	$\beta=1.35$	
損料（潜水土船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水土船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.85	18,400.00	34,040	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					225,143		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

単価表番号：1-34
単価表名称：測量船 鋼D 150PS型 1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	97.00	101.20	9,816		
高級船員		人	1.35	35,900.00	48,465	$\beta=1.35$	
損料（交通船〔鋼製〕）	D 150PS型 15.0GT	日	1.00	14,700.00	14,700		運転日
損料（交通船〔鋼製〕）	D 150PS型 15.0GT	日	1.85	15,100.00	27,935	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					100,916		

単価表番号：1-35
単価表名称：船外機船 15PS型 1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	14.00	137.50	1,925		
普通船員		人	1.35	28,360.00	38,286	$\beta=1.35$	
損料（船外機船）	FRP製 5.5m	日	1.00	672.00	672		運転日
損料（船外機船）	FRP製 5.5m	日	1.85	666.00	1,232	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					42,115		

単価表番号：1-36
単価表名称：潜水士船(損料のみ) D 270PS型 3～5t吊 1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.85	18,400.00	34,040	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					34,040		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

単価表番号：1-37

単価表名称：空気圧縮機(排出ガス対策型)(賃料のみ) 3.5～3.7m3/min

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（空気圧縮機）	3.5～3.7m3/min	日	1.85	1,200.00	2,220	$\alpha=1.85$	
合 計					2,220		

単価表番号：1-38

単価表名称：クレーン付トラック 4t積 2.9t吊

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	31.00	133.00	4,123		
運転手（特殊）		人	1.00	30,090.00	30,090		
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	時間	5.80	634.00	3,677		運転時間
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.9t	日	1.23	7,250.00	8,917		供用日
合 計					46,807		

単価表番号：1-39

単価表名称：潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	79.40	10,242		
潜水世話役		人	0.27	50,080.00	13,521	$\beta=1.35$	
潜水士		人	2.84	50,080.00	142,227	$\beta=1.35$	
潜水連絡員		人	1.35	33,660.00	45,441	$\beta=1.35$	
潜水送気員		人	1.35	29,270.00	39,514	$\beta=1.35$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.85	18,400.00	34,040	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					298,085		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

単価表番号：1-40

単価表名称：空気圧縮機(排出ガス対策型) 3.5～3.7m3/min

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	21.00	133.00	2,793		
賃料（空気圧縮機）	3.5～3.7m3/min	日	1.85	1,200.00	2,220	$\alpha=1.85$	
合 計					5,013		

単価表番号：1-41

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	112.00	153.00	17,136		
賃料（クローラクレーン）	(油圧駆動式)100t吊	日	1.00	87,900.00	87,900		
合 計					105,036		

単価表番号：1-42

単価表名称：クレーン付台船 100t吊

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	101.40	13,080		
船団長		人	1.35	35,900.00	48,465	$\beta=1.35$	
普通船員		人	6.75	28,360.00	191,430	$\beta=1.35$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン100t吊 台船1,000t積	日	1.00	43,300.00	43,300		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン100t吊 台船1,000t積	日	1.85	197,000.00	364,450	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					660,725		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

単価表番号：1-43

単価表名称：台船 鋼300t積

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
普通船員		人	2.70	28,360.00	76,572	$\beta=1.35$	
損料（台船）	300t積	日	1.85	57,700.00	106,745	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					183,317		

単価表番号：1-44

単価表名称：引船 鋼D 550PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	251.00	101.20	25,401		
高級船員		人	2.70	35,900.00	96,930	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	28,360.00	38,286	$\beta=1.35$	
損料（引船[鋼製]）	D 550PS型	時間	4.00	4,840.00	19,360		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 550PS型	日	1.85	50,200.00	92,870	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					272,847		

単価表番号：1-45

単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	137.00	101.20	13,864		
高級船員		人	1.35	35,900.00	48,465	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	28,360.00	38,286	$\beta=1.35$	
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	時間	4.00	2,830.00	11,320		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	日	1.85	29,300.00	54,205	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					166,140		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

単価表番号：1-46

単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	206.00	101.20	20,847		
高級船員		人	1.35	35,900.00	48,465	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	28,360.00	38,286	$\beta=1.35$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 300PS型	時間	6.00	2,830.00	16,980		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 300PS型	日	1.85	29,300.00	54,205	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					178,783		

単価表番号：1-47

単価表名称：クレーン付台船 35～40t吊

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	31.00	101.40	3,143		
船団長		人	1.35	35,900.00	48,465	$\beta=1.35$	
普通船員		人	6.75	28,360.00	191,430	$\beta=1.35$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.00	13,600.00	13,600		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.85	81,500.00	150,775	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					407,413		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

単価表番号：1-48

単価表名称：船外機船 15PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	14.00	145.00	2,030		
普通船員		人	1.35	28,360.00	38,286	$\beta=1.35$	
損料（船外機船）	FRP製 5.5m	日	1.00	672.00	672		運転日
損料（船外機船）	FRP製 5.5m	日	1.85	666.00	1,232	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					42,220		

単価表番号：1-49

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	101.40	13,080		
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.85	18,400.00	34,040	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					60,220		

単価表番号：1-50

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	101.20	3,744		
高級船員		人	1.35	35,900.00	48,465	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	28,360.00	38,286	$\beta=1.35$	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.85	9,850.00	18,222	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					118,137		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

単価表番号：1-51

単価表名称：クレーン付台船 80t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	161.00	83.40	13,427		
船団長		人	1.35	35,900.00	48,465	$\beta=1.35$	
普通船員		人	6.75	28,360.00	191,430	$\beta=1.35$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン80t吊 台船700t積	日	1.00	32,000.00	32,000		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン80t吊 台船700t積	日	1.85	148,100.00	273,985	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					559,307		

単価表番号：1-52

単価表名称：測量船 鋼D 150PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	97.00	101.20	9,816		
高級船員		人	1.35	35,900.00	48,465	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.20	28,360.00	34,032		
損料（交通船[鋼製]）	D 150PS型 15.0GT	日	1.00	14,700.00	14,700		運転日
損料（交通船[鋼製]）	D 150PS型 15.0GT	日	1.85	15,100.00	27,935	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					134,948		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

単価表番号：1-53

単価表名称：船外機船 15PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	14.00	166.00	2,324		
普通船員		人	1.35	28,360.00	38,286	$\beta=1.35$	
損料 (船外機船)	FRP製 5.5m	日	1.00	672.00	672		運転日
損料 (船外機船)	FRP製 5.5m	日	1.85	666.00	1,232	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					42,514		

単価表番号：1-54

単価表名称：潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	101.40	13,080		
潜水世話役		人	0.27	50,080.00	13,521	$\beta=1.35$	
潜水士		人	2.84	50,080.00	142,227	$\beta=1.35$	
潜水連絡員		人	1.35	33,660.00	45,441	$\beta=1.35$	
潜水送気員		人	1.35	29,270.00	39,514	$\beta=1.35$	
損料 (潜水士船)	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料 (潜水士船)	D 270PS型 3～5t吊	日	1.85	18,400.00	34,040	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					300,923		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

単価表番号：1-55

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	101.20	3,744		
高級船員		人	1.35	35,900.00	48,465	$\beta=1.35$ (1ワッチ)	
普通船員		人	1.35	28,360.00	38,286	$\beta=1.35$ (1ワッチ)	
損料 (交通船[FRP製])	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料 (交通船[FRP製])	D 180PS型 10.0GT	日	1.85	9,850.00	18,222	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					118,137		

単価表番号：1-56

単価表名称：安全監視船 FRP D 260PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	53.00	101.20	5,363		
高級船員		人	1.35	35,900.00	48,465	$\beta=1.35$	
普通船員		人	1.35	28,360.00	38,286	$\beta=1.35$	
損料 (交通船[FRP製])	D 260PS型 15.0GT	日	1.00	14,000.00	14,000		運転日
損料 (交通船[FRP製])	D 260PS型 15.0GT	日	1.85	14,600.00	27,010	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					133,124		

単価表

令和7年度 名古屋港新土砂処分場埋立護岸基礎工事(その2) (第2回変更)

単価表番号：1-57

単価表名称：測量船 鋼D 150PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	97.00	96.00	9,312		
高級船員		人	1.35	35,900.00	48,465	$\beta=1.35$	
損料（交通船[鋼製]）	D 150PS型 15.0GT	日	1.00	14,700.00	14,700		運転日
損料（交通船[鋼製]）	D 150PS型 15.0GT	日	1.85	15,100.00	27,935	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					100,412		

単価表番号：1-58

単価表名称：船外機船 15PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	14.00	157.00	2,198		
普通船員		人	1.35	28,360.00	38,286	$\beta=1.35$	
損料（船外機船）	FRP製 5.5m	日	1.00	672.00	672		運転日
損料（船外機船）	FRP製 5.5m	日	1.85	666.00	1,232	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					42,388		

単価表番号：1-59

単価表名称：船外機船 15PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	14.00	137.50	1,925		
普通船員		人	1.35	30,190.00	40,756	$\beta=1.35$	
損料（船外機船）	FRP製 5.5m	日	1.00	672.00	672		運転日
損料（船外機船）	FRP製 5.5m	日	1.85	666.00	1,232	$\alpha=1.85$	供用日
合 計					44,585		