

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 清水港

件名 令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m) 本体工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)本体工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	1,086,687,956	
岸壁	1式	1,086,687,956	
本体工[HBケーソン式]	1式	1,086,687,956	
HBケーソン鋼殻運搬工	1式	92,840,818	HBケーソン鋼殻積込準備(取付) 2.00回、HBケーソン鋼殻積込(1) 2.00回、HBケーソン鋼殻積込(2) 1.00回、 HBケーソン鋼殻積込準備(取外) 1.00回、HBケーソン鋼殻ラッシング取付(1) 1.00式、 HBケーソン鋼殻ラッシング取付(2) 1.00式、HBケーソン鋼殻運搬(1) 1.00回、HBケーソン鋼殻運搬(2) 1.00回、 HBケーソン鋼殻ラッシング取外(1) 1.00式、HBケーソン鋼殻ラッシング取外(2) 1.00式、 HBケーソン鋼殻積卸し準備(取付) 2.00回、HBケーソン鋼殻積卸し(1) 2.00回、HBケーソン鋼殻積卸し(2) 1.00回、 HBケーソン鋼殻積卸し準備(取外) 1.00回
HBケーソン製作工(標準函)	1式	142,225,164	ルーフィング敷設 1,000.00m ² 、アスファルトマット(工場製作)設置 54.00枚、鋼製枠組足場架組 3,026.00m ² 、 内足場架組 424.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 13,476.00kg、鉄筋加工組立(2) 11,214.00kg、 鉄筋加工組立(3) 22,666.00kg、鉄筋加工組立(4) 109,852.00kg、鉄筋加工組立(5) 11,200.00kg、 鉄筋加工組立(6) 54,356.00kg、鋼製型枠組立組外 2,574.00m ² 、コンクリート打設 1,714.00m ³
HBケーソン製作工(はめ込み 函)	1式	69,403,259	ルーフィング敷設 485.00m ² 、アスファルトマット設置 26.00枚、鋼製枠組足場架組 1,676.00m ² 、 内足場架組 296.00m ² 、鉄筋加工組立(1) 10,338.00kg、鉄筋加工組立(2) 7,334.00kg、 鉄筋加工組立(3) 11,277.00kg、鉄筋加工組立(4) 9,690.00kg、鉄筋加工組立(5) 39,555.00kg、 鉄筋加工組立(6) 29,830.00kg、鋼製型枠組立組外 1,447.00m ² 、コンクリート打設 769.00m ³
仮設工	1式	445,907	鋼殻用吊天秤組立 1.00式、鋼殻用吊天秤分解 1.00式
鋼殻製作原価	1式	781,772,808	鋼殻製作原価 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)本体工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	1,086,687,956	
間接工事費	1式	209,579,032	
共通仮設費(計)	1式	109,564,978	
共通仮設費(積上)	1式	81,604,260	回航・えい航費、運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	26,741,058	
現場環境改善費	1式	1,219,660	
現場管理費	1式	100,014,054	
工事原価	1式	1,296,266,988	
一般管理費等	1式	162,419,606	
契約保証費	1式	518,506	
スクラップ	1式	155,100	
工事価格	1式	1,459,050,000	
予定工事価格	1式	1,459,050,000	