

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 名古屋港

件名 令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	431,545,635	
岸壁	1式	431,545,635	
構造物撤去工	1式	15,206,823	
撤去工	1式	9,740,984	アスファルト舗装版切断 121.00m、アスファルト舗装版撤去 1,969.00m ² 、路盤撤去 906.00m ³ 、路盤材積込 906.00m ³ 、路盤材運搬 906.00m ³ 、路盤材整地 906.00m ³ 、掘削 213.00m ³ 、クレーン基礎切断 5.00m ² 、コンクリート取壊し 153.00m ³ 、コンクリート取壊し 8.00m ³ 、鋼管杭撤去 5.00本、鋼管杭切断 17.00m、埋戻し 266.00m ³ 、土砂運搬 59.00m ³ 、コンクリート取壊し 24.00m ³
運搬処分工	1式	5,465,839	有筋コンクリートガラ運搬 177.00m ³ 、無筋コンクリートガラ運搬 8.00m ³ 、アスファルト殻運搬 591.00m ³ 、有筋コンクリート殻処分 177.00m ³ 、無筋コンクリート殻処分 8.00m ³ 、アスファルト殻処分 591.00m ³
土工	1式	4,865,551	
土工	1式	4,865,551	掘削1-1 3,531.00m ³ 、掘削1-2 76.00m ³ 、土砂運搬 3,531.00m ³ 、捨石運搬 76.00m ³ 、整地 3,607.00m ³ 、基面整正 107.00m ²
地盤改良工	1式	22,998,830	
締固工	1式	13,729,366	サンドコンパクションパイル1 182.00本、サンドコンパクション1材料費 531.00m ³ 、サンドコンパクションパイル2 26.00本、サンドコンパクション2材料費 58.00m ³ 、サンドコンパクションパイル3 10.00本、サンドコンパクション3材料費 20.00m ³ 、サンドコンパクションパイル4 13.00本、サンドコンパクション4材料費 14.00m ³ 、サンドコンパクションパイル5 14.00本、サンドコンパクション5材料費 45.00m ³ 、サンドコンパクションパイル6 11.00本、サンドコンパクション6材料費 37.00m ³ 、サンドコンパクションパイル7 3.00本、サンドコンパクション7材料費 24.00m ³
高圧噴射攪拌工	1式	9,023,100	改良杭1 5.00本、改良杭2 4.00本、改良杭3 1.00本、改良杭4 1.00本、改良杭5 1.00本、改良杭6 1.00本、改良杭7 1.00本、改良杭8 1.00本、注入設備据付・解体 2.00現場
盛上がり土処理工	1式	246,364	掘削2 185.00m ³ 、土砂運搬 185.00m ³ 、整地 185.00m ³
本体工〔鋼杭式〕	1式	388,474,431	
置換工			先行掘削① 19.00本、先行掘削② 2.00本、先行掘削③ 2.00本、先行掘削④ 2.00本、先行掘削⑤ 2.00本、

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
	1式	132,626,656	先行掘削⑥ 2.00本、先行掘削⑦ 2.00本、先行掘削⑧ 2.00本、先行掘削⑨ 2.00本、先行掘削⑩ 1.00本、 積込 1,831.00m ³ 、土砂運搬 1,831.00m ³ 、整地 1,831.00m ³

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
鋼管矢板工	1式	227,885,721	鋼管矢板② 1.00本、鋼管矢板③ 14.00本、鋼管矢板④ 14.00本、鋼管矢板⑤ 1.00本、鋼管矢板⑥ 1.00本、 鋼管矢板⑦ 8.00本、鋼管矢板⑧ 8.00本、鋼管矢板⑨ 1.00本、鋼管矢板⑩ 1.00本、鋼管矢板荷卸 98.00本、 導材設置撤去 52.00m、導材質料 1.00式、鋼管矢板打設① 30.00本、鋼管矢板打設② 1.00本、 鋼管矢板打設③ 18.00本、ガス切断 80.00m、コンクリート打設(陸上) 36.00m ³ 、底枠プレート① 1,553.00kg、 底枠プレート② 940.00kg、鉄筋加工組立 402.00kg、フレア溶接 38.00m、 中詰コンクリート型枠据付 49.00箇所、腹起材取付(1) 16.00m、腹起材取付(2) 20.00m、腹起材取付(3) 16.00m
鋼矢板工	1式	2,846,773	鋼矢板① 1.00枚、鋼矢板② 1.00枚、鋼矢板③ 1.00枚、鋼矢板荷卸 6.00枚、鋼矢板打設① 1.00枚、 鋼矢板打設② 2.00枚
控鋼杭工	1式	25,115,281	控鋼杭① 9.00本、控鋼杭荷卸 9.00本、控鋼杭打設 9.00本、コンクリート打設(陸上) 5.00m ³ 、 底枠プレート③ 296.00kg、鉄筋加工組立 79.00kg、フレア溶接 7.00m、中詰コンクリート型枠据付 9.00箇所、 腹起材取付(4) 19.00m、タイロープ取付① 9.00組、タイロープ取付② 8.00組
調査費	1式	688,336	
土質調査業務	1式	688,336	
土質調査業務	1式	347,360	
土質調査	1式	347,360	陸上ボーリング 13.80m、標準貫入試験 10.00回
間接調査	1式	340,976	
チェックボーリング	1式	340,976	足場仮設 2.00箇所、交通車 1.00式、機材運搬 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	431,545,635	
間接工事費	1式	189,684,646	
共通仮設費(計)	1式	69,246,120	
共通仮設費(積上)	1式	42,718,156	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	25,029,646	
現場環境改善費	1式	1,498,318	
現場管理費	1式	120,438,526	
工事原価	1式	621,230,281	
一般管理費等	1式	88,181,314	
契約保証費	1式	248,405	
工事価格	1式	709,660,000	
直接調査費	1式	347,360	
間接調査費	1式	340,976	チェックボーリング
諸経費	1式	561,664	
一般調査業務費	1式	1,250,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

名称	数量	金額	内訳
調査業務費	1式	1,250,000	
合併予定工事価格	1式	710,910,000	