

令和8年度

名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合併積算総括表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					454,719,836	
間接工事費	70,492,549 + 123,792,559				194,285,108	
共通仮設費（計）	42,726,891 + 26,191,862 + 1,573,796				70,492,549	
共通仮設費（積上）					42,726,891	
共通仮設費（率）	$454,719,836 \times 5.76\% ((3.65\% \times 1.00 + 2.00\%) \times 1.02)$				26,191,862	
現場環境改善費	$449,656,036 \times 0.35\%$				1,573,796	
現場管理費	$525,212,385 \times 23.57\% ((21.52\% + 1.36\%) \times 1.03)$				123,792,559	
工事原価	$454,719,836 + 194,285,108$				649,004,944	
一般管理費等	$649,004,944 \times 13.05\% (13.05\% \times 1.00) - 9,690$				84,685,455	
契約保証費	$649,004,944 \times 0.04\%$				259,601	
工事価格	$649,004,944 + 84,685,455 + 259,601$				733,950,000	
直接調査費					657,650	
間接調査費					484,933	
諸経費	$1,142,583 \times 81.6\% - 4,930$				927,417	
一般調査業務費	$657,650 + 484,933 + 927,417$				2,070,000	
調査業務費					2,070,000	

合併積算総括表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計価格	733,950,000 + 2,070,000				736,020,000	
消費税等相当額	736,020,000 × 10.00%				73,602,000	
請負工事費					809,622,000	

合併積算内訳表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					454,719,836	
岸壁					454,719,836	
構造物撤去工					11,398,680	
撤去工					4,709,888	
コンクリート舗装版切断					26,912	
1-1 コンクリート舗装版切断	繊維補強コンクリート t=30cm(ソイルアスコン t=14cm含む)	m	8.00	3,364	26,912	
アスファルト舗装版切断					132,268	
1-2 アスファルト舗装版切断	t=30cm	m	86.00	1,538	132,268	
コンクリート舗装版撤去					214,721	
1-3 コンクリート舗装版撤去	繊維補強コンクリート t=16cm	m ²	253.00	848.7	214,721	
アスファルト舗装版撤去					57,279	
1-4 アスファルト舗装版撤去	t=14cm(ソイルアスコン)	m ²	253.00	226.4	57,279	
アスファルト舗装版撤去					900,336	
1-5 アスファルト舗装版撤去	t=30cm	m ²	1,441.00	624.8	900,336	
路盤撤去					1,977,300	
1-6 路盤撤去	t=46cm(混合スラグ)	m ³	780.00	2,535	1,977,300	

合併積算内訳表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
路盤材運搬					1,129,674	
1-7 路盤材積込		m 3	780.00	304.3	237,354	
1-8 路盤材運搬	現場～発生材仮置場	m 3	780.00	1,144	892,320	
路盤材整地					104,910	
1-9 路盤材整地	発生材仮置場	m 3	780.00	134.5	104,910	
マリンハウス基礎撤去					89,510	
1-10 コンクリート取壊し	有筋	m 3	5.00	17,902	89,510	
浄化槽基礎撤去					35,804	
1-11 コンクリート取壊し	有筋	m 3	2.00	17,902	35,804	
汚水ポンプ槽撤去					35,804	
1-12 コンクリート取壊し	有筋	m 3	2.00	17,902	35,804	
マンホール撤去					5,370	
1-13 コンクリート取壊し	有筋	m 3	0.30	17,902	5,370	
運搬処理工					6,688,792	
運搬					1,645,992	
1-14 繊維補強コンクリート殻運搬	現場～処理施設	m 3	76.00	5,158	392,008	

合併積算内訳表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-15 有筋コンクリート殻運搬	現場～処理施設	m ³	10.00	2,035	20,350	
1-16 アスファルト殻運搬1	現場～処理施設 撤去舗装厚 t=14cm	m ³	35.00	3,848	134,680	
1-17 アスファルト殻運搬2	現場～処理施設 撤去舗装厚 t=30cm	m ³	433.00	2,538	1,098,954	
処分					5,042,800	
1-18 繊維補強コンクリート殻処分		m ³	76.00	37,500	2,850,000	
1-19 有筋コンクリート殻処分		m ³	10.00	4,000	40,000	
1-20 アスファルト殻処分		m ³	468.00	4,600	2,152,800	
土工					13,388,809	
掘削工					7,008,219	
掘削1					1,637,506	
1-21 掘削1	土砂	m ³	5,672.00	288.7	1,637,506	
土砂運搬					4,512,488	
1-22 土砂運搬	現場～発生材仮置場	m ³	5,582.00	808.4	4,512,488	
整地					750,779	
1-23 整地	発生材仮置場	m ³	5,582.00	134.5	750,779	

合併積算内訳表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基面整正					107,446	
1-24 基面整正		m ²	209.00	514.1	107,446	
捨石撤去工					583,159	
掘削2					175,240	
1-25 掘削2	土砂	m ³	607.00	288.7	175,240	
捨石撤去					57,437	
1-26 捨石撤去		m ³	81.00	709.1	57,437	
捨石積込					23,822	
1-27 捨石積込		m ³	81.00	294.1	23,822	
捨石運搬					65,480	
1-28 捨石運搬	現場～発生材仮置場	m ³	81.00	808.4	65,480	
整地					10,894	
1-29 整地	発生材仮置場	m ³	81.00	134.5	10,894	
土砂運搬					36,378	
1-30 土砂運搬	場内運搬	m ³	90.00	404.2	36,378	
埋戻し					169,798	
1-31 埋戻し	発生材	m ³	688.00	246.8	169,798	

合併積算内訳表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基面整正					44,110	
1-32 基面整正		m ²	401.00	110	44,110	
埋戻し工					5,797,431	
埋戻し1					1,341,963	
1-33 埋戻し1	最小埋戻幅4m以上 発生材＋非液化化材(RC-40)	m ³	2,506.00	535.5	1,341,963	
埋戻し材					3,142,800	
1-34 埋戻し材	非液化化材(RC-40)	m ³	1,746.00	1,800	3,142,800	
土砂積込					307,019	
1-35 土砂積込	発生材	m ³	1,244.00	246.8	307,019	
土砂運搬					1,005,649	
1-36 土砂運搬	現場～発生材仮置場	m ³	1,244.00	808.4	1,005,649	
地盤改良工					48,657,689	
締固工					48,220,472	
サンドコンパクションパイル1					20,917,402	
1-37 サンドコンパクションパイル1	SDφ400 L=2.10m、SCPφ700 L=4.20m	本	416.00	39,797	16,555,552	
1-38 サンドコンパクションパイル1材料費	C-40	m ³	1,077.00	4,050	4,361,850	

合併積算内訳表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サンドコンパクションパイル2					27,303,070	
1-39 サンドコンパクションパイル2	SDφ96 L=2.10m、SCPφ700 L=4.20m	本	130.00	161,491	20,993,830	
1-40 サンドコンパクションパイル2材料費	流動化砂	m ³	290.00	21,756	6,309,240	
盛上がり土処理工					437,217	
掘削3					102,488	
1-41 掘削3	盛上がり土	m ³	355.00	288.7	102,488	
土砂運搬					286,982	
1-42 土砂運搬	現場～発生材仮置場	m ³	355.00	808.4	286,982	
整地					47,747	
1-43 整地	発生材仮置場	m ³	355.00	134.5	47,747	
本体工					377,649,665	
鋼管矢板工					264,602,226	
鋼管矢板①					86,100,000	
1-44 鋼管矢板①	SM570相当 φ1400×20t L=32.9m(上杭：15.9m 下杭：17.0m)	本	14.00	6,150,000	86,100,000	
鋼管矢板①'					6,140,000	
1-45 鋼管矢板①'	SM570相当 φ1400×20t L=32.9m(上杭：15.9m 下杭：17.0m)	本	1.00	6,140,000	6,140,000	

合併積算内訳表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管矢板②					86,100,000	
1-46 鋼管矢板②	SM570相当 φ1400×20t L=32.9m(上杭:17.3m 下杭:15.6m)	本	14.00	6,150,000	86,100,000	
鋼管矢板荷卸・運搬					1,440,140	
1-47 鋼管矢板荷卸(陸揚げ)	荷役業者指定岸壁での陸揚げ	本	58.00	5,372	311,576	
1-48 鋼管矢板陸上運搬(二次輸送)	荷役業者指定岸壁～現場	本	58.00	16,555	960,190	
1-49 鋼管矢板荷卸		本	58.00	2,903	168,374	
導材設置・撤去					5,775,094	
1-50 導材設置・撤去	φ1400用	m	43.00	127,582	5,486,026	
1-51 導材賃料		式	1.00	289,068	289,068	
鋼管矢板打設					73,250,839	
1-52 鋼管矢板打設①	SM570材相当 φ1400×20t L=32.9m(Bor No. 13-7)	本	17.00	2,525,891	42,940,147	
1-53 鋼管矢板打設②	SM570材相当 φ1400×20t L=32.9m(Bor No. 13-8)	本	12.00	2,525,891	30,310,692	
中詰コンクリート					1,842,080	
1-54 コンクリート打設(陸上)	24-12-25(20)BB W/C=60%以下	m ³	80.00	23,026	1,842,080	
中詰コンクリート型枠					948,541	
1-55 底枠プレート①	PL-φ1160×9t	k g	75.00	194	14,550	

合併積算内訳表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-56 底枠プレート②	PL-φ1350×9t	k g	3,636.00	194	705,384	
1-57 鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	392.00	201	78,792	
1-58 フレア溶接	アーク溶接	m	29.00	2,747	79,663	
1-59 中詰コンクリート型枠据付		箇所	37.00	1,896	70,152	
腹起し					3,005,532	
1-60 腹起材取付	鋼管矢板側	m	54.00	55,658	3,005,532	
控鋼杭工					113,047,439	
控鋼杭①					33,640,000	
1-61 控鋼杭①	SM570材相当 φ900×13t L=16.0m	本	29.00	1,160,000	33,640,000	
控鋼杭荷卸					83,607	
1-62 控鋼杭荷卸		本	29.00	2,883	83,607	
鋼管杭打設					2,083,672	
1-63 鋼管杭打設①	SM570材相当 φ900×13t L=16.0m(Bor No.13-7)	本	17.00	65,264	1,109,488	
1-64 鋼管杭打設②	SM570材相当 φ900×13t L=16.0m(Bor No.13-8)	本	12.00	81,182	974,184	
中詰コンクリート					598,676	
1-65 コンクリート打設(陸上)	24-12-25(20)BB W/C=60%以下	m ³	26.00	23,026	598,676	

合併積算内訳表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
中詰コンクリート型枠					563,104	
1-66 底枠プレート③	PL-φ770×9t	k g	33.00	226	7,458	
1-67 底枠プレート④	PL-φ870×9t	k g	1,512.00	226	341,712	
1-68 鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	319.00	201	64,119	
1-69 フレア溶接	アーク溶接	m	29.00	2,747	79,663	
1-70 中詰コンクリート型枠据付		箇所	37.00	1,896	70,152	
腹起					2,959,573	
1-71 腹起材取付	控鋼杭側	m	53.00	55,841	2,959,573	
タイ材					71,755,596	
1-72 タイロープ取付	降伏強度特性値3366kN/本以上	組	36.00	1,993,211	71,755,596	
タイ材					1,363,211	
1-73 タイブル取付	降伏強度特性値2464kN/本以上	組	1.00	1,363,211	1,363,211	
付属工					1,849,540	
排水工					1,812,330	
仮設排水路撤去					96,330	
1-74 仮設排水管撤去	φ700	m	45.00	1,150	51,750	

合併積算内訳表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-75 コンクリート取壊し	有筋	m ³	2.00	17,902	35,804	
1-76 コンクリート取壊し	無筋	m ³	1.00	8,776	8,776	
排水管復旧					1,716,000	
1-77 排水管据付	HPφ700 固定基礎有	m	32.00	48,600	1,555,200	
1-78 排水管据付	HPφ700 固定基礎無	m	5.00	32,160	160,800	
運搬処分工					37,210	
運搬					16,210	
1-79 有筋コンクリート殻運搬	現場～処理施設	m ³	2.00	2,035	4,070	
1-80 無筋コンクリート殻運搬	現場～処理施設	m ³	1.00	1,640	1,640	
1-81 廃プラスチック運搬	現場～処理施設	回	1.00	10,500	10,500	
処分					21,000	
1-82 有筋コンクリート殻処分		m ³	2.00	4,000	8,000	
1-83 無筋コンクリート殻処分		m ³	1.00	3,500	3,500	
1-84 廃プラスチック処分		m ³	1.00	9,500	9,500	

合併積算内訳表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設工					1,775,453	
仮設通路工					123,840	
仮設通路(渡板上養生)					123,840	
1-85 敷鉄板賃料	1,524×6,096×22	枚	129.00	960	123,840	
仮設斜路設置工					390,539	
仮設斜路設置					390,539	
1-86 埋戻し	発生材	m ³	55.00	4,196	230,780	
1-87 土砂積込		m ³	61.00	1,145	69,845	
1-88 土砂運搬	現場～発生材仮置場	m ³	61.00	1,474	89,914	
安全対策					1,261,074	
安全対策					1,261,074	
1-89 出入管理要員		式	1.00	348,534	348,534	
1-90 交通誘導整理		式	1.00	912,540	912,540	

合併積算内訳表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費(積上)					42,726,891	
共通仮設					42,726,891	
共通仮設費					42,726,891	
運搬費					39,095,781	
重建設機械分解組立運搬					38,992,353	
1-91 分解組立運搬	SAVEコンポーザーHA施工機 質量120t以下	式	1.00	5,874,105	5,874,105	
1-92 分解組立運搬	クローラクレーン150t吊	式	1.00	2,724,973	2,724,973	
1-93 分解組立運搬	トラッククレーン100t吊	式	1.00	1,660,926	1,660,926	
1-94 分解組立運搬	クローラ式杭打機 全装備質量170t + 油圧ハンマ S-280	式	1.00	23,258,741	23,258,741	
1-95 分解組立運搬	クローラ式杭打機 質量100t以下	式	1.00	2,230,536	2,230,536	
1-96 流動化砂製造プラント分解・組立		式	1.00	2,263,848	2,263,848	
1-97 流動化砂製造プラント運搬		式	1.00	979,224	979,224	
仮設材等運搬					103,428	
1-98 仮設材等運搬		式	1.00	103,428	103,428	
技術管理費					3,631,110	
土壌溶出試験					213,000	
1-99 土壌溶出試験		式	1.00	213,000	213,000	

合併積算内訳表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土質試験					48,110	
1-100 土質試験		式	1.00	48,110	48,110	
タイ材引張試験					3,250,000	
1-101 タイ材引張試験		式	1.00	3,250,000	3,250,000	
諸経費動向調査					120,000	
1-102 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	
調査費					1,142,583	
土質調査業務					1,142,583	
土質調査業務					657,650	
土質調査					657,650	
チェックボーリング					486,710	
2-1 陸上ボーリング	砂・砂質土	m	20.90	17,200	359,480	
2-2 陸上ボーリング	玉石混り土砂	m	1.30	65,100	84,630	
2-3 陸上ボーリング	粘性土・シルト	m	3.00	14,200	42,600	
原位置試験					170,940	
2-4 標準貫入試験	砂・砂質土	回	14.00	11,000	154,000	
2-5 標準貫入試験	粘性土・シルト	回	2.00	8,470	16,940	

合併積算内訳表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
間接調査					484,933	
チェックボーリング					484,933	
足場					270,800	
2-6 足場仮設		箇所	4.00	67,700	270,800	
運搬					214,133	
2-7 交通車		式	1.00	26,090	26,090	
2-8 機材運搬		式	1.00	188,043	188,043	

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

番号：1-1
 名称：コンクリート舗装版切断 繊維補強コンクリート t=30cm(ソイルアスコン t=14cm含む) 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート舗装版切断	繊維補強コンクリート t=30cm(ソイルアスコン t=14cm含む)	m	1.000	3,364	3,364		
合 計	作業能力：1.00m			3,364	3,364		

番号：1-2
 名称：アスファルト舗装版切断 t=30cm 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断	t=30cm	m	1.000	1,538	1,538		
合 計	作業能力：1.00m			1,538	1,538		

番号：1-3
 名称：コンクリート舗装版撤去 繊維補強コンクリート t=16cm 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コンクリート舗装版撤去	繊維補強コンクリート t=16cm	m ²	1.000	848.7	848.7		
合 計	作業能力：1.00m ²			848.7	848.7		

番号：1-4
 名称：アスファルト舗装版撤去 t=14cm(ソイルアスコン) 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版撤去	t=14cm(ソイルアスコン)	m ²	1.000	226.4	226.4		
合 計	作業能力：1.00m ²			226.4	226.4		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

番号：1-5
 名称：アスファルト舗装版撤去 t=30cm 1m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版撤去	t=30cm	m ²	1.000	624.8	624.8		
合 計	作業能力：1.00m ²			624.8	624.8		

番号：1-6
 名称：路盤撤去 t=46cm(混合スラグ) 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤撤去	t=46cm(混合スラグ)	m ³	1.00	2,535	2,535		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,535	2,535		

番号：1-7
 名称：路盤材積込 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤材積込		m ³	1.00	304.3	304.3		
合 計	作業能力：1.00m ³			304.3	304.3		

番号：1-8
 名称：路盤材運搬 現場～発生材仮置場 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤材運搬	現場～発生材仮置場	m ³	1.00	1,144	1,144		
合 計	作業能力：1.00m ³			1,144	1,144		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

番号：1-9
 名称：路盤材整地 発生材仮置場 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤材整地	発生材仮置場	m3	1.00	134.5	134.5		
合 計	作業能力：1.00m3			134.5	134.5		

番号：1-10
 名称：コンクリート取壊し 有筋 10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	10.00	17,902.00	179,020		
合 計	作業能力：10.00m3			17,902.00	179,020		

番号：1-11
 名称：コンクリート取壊し 有筋 10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	10.00	17,902.00	179,020		
合 計	作業能力：10.00m3			17,902.00	179,020		

番号：1-12
 名称：コンクリート取壊し 有筋 10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m3	10.00	17,902.00	179,020		
合 計	作業能力：10.00m3			17,902.00	179,020		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

番号：1-13
 名称：コンクリート取壊し 有筋 10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	10.00	17,902.00	179,020		
合 計	作業能力：10.00m 3			17,902.00	179,020		

番号：1-14
 名称：繊維補強コンクリート殻運搬 現場～処理施設 1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
繊維補強コンクリート殻運搬	現場～処理施設	m 3	1.00	5,158	5,158		
合 計	作業能力：1.00m 3			5,158	5,158		

番号：1-15
 名称：有筋コンクリート殻運搬 現場～処理施設 1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
有筋コンクリート殻運搬	現場～処理施設	m 3	1.00	2,035	2,035		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,035	2,035		

番号：1-16
 名称：アスファルト殻運搬Ⅰ 現場～処理施設 撤去舗装厚 t=14cm 1m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬Ⅰ	現場～処理施設 撤去舗装厚 t=14cm	m 3	1.00	3,848	3,848		
合 計	作業能力：1.00m 3			3,848	3,848		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

番号：1-17
 名称：アスファルト殻運搬2 現場～処理施設 撤去舗装厚 t=30cm 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬2	現場～処理施設 撤去舗装厚 t=30cm	m 3	1.00	2,538	2,538		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,538	2,538		

番号：1-18
 名称：繊維補強コンクリート殻処分 100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	繊維補強コンクリート殻	m 3	100.000	37,500.00	3,750,000		
合 計	作業能力：100.00m 3			37,500.00	3,750,000		

番号：1-19
 名称：有筋コンクリート殻処分 100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	有筋コンクリート殻	m 3	100.000	4,000.00	400,000		
合 計	作業能力：100.00m 3			4,000.00	400,000		

番号：1-20
 名称：アスファルト殻処分 100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト殻	m 3	100.000	4,600.00	460,000		
合 計	作業能力：100.00m 3			4,600.00	460,000		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

番号：1-21
名称：掘削1 土砂 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削1	土砂	m 3	1.00	288.7	288.7		
合 計	作業能力：1.00m 3			288.7	288.7		

番号：1-22
名称：土砂運搬 現場～発生材仮置場 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂運搬	現場～発生材仮置場	m 3	1.00	808.4	808.4		
合 計	作業能力：1.00m 3			808.4	808.4		

番号：1-23
名称：整地 発生材仮置場 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	発生材仮置場	m 3	1.00	134.5	134.5		
合 計	作業能力：1.00m 3			134.5	134.5		

番号：1-24
名称：基面整正 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m 2	1.00	514.1	514.1		
合 計	作業能力：1.00m 2			514.1	514.1		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

番号：1-25
名称：掘削2 土砂

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削2	土砂	m 3	1.00	288.7	288.7		
合 計	作業能力：1.00m 3			288.7	288.7		

番号：1-26
名称：捨石撤去

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨石撤去		m 3	1.00	709.1	709.1		
合 計	作業能力：1.00m 3			709.1	709.1		

番号：1-27
名称：捨石積込

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨石積込		m 3	1.00	294.1	294.1		
合 計	作業能力：1.00m 3			294.1	294.1		

番号：1-28
名称：捨石運搬 現場～発生材仮置場

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨石運搬	現場～発生材仮置場	m 3	1.00	808.4	808.4		
合 計	作業能力：1.00m 3			808.4	808.4		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

番号：1-29

名称：整地 発生材仮置場

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	発生材仮置場	m ³	1.00	134.5	134.5		
合 計	作業能力：1.00m ³			134.5	134.5		

番号：1-30

名称：土砂運搬 場内運搬

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂運搬	場内運搬	m ³	1.00	404.2	404.2		
合 計	作業能力：1.00m ³			404.2	404.2		

番号：1-31

名称：埋戻し 発生材

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	発生材	m ³	1.00	246.8	246.8		
合 計	作業能力：1.00m ³			246.8	246.8		

番号：1-32

名称：基面整正

1000m²当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
モータグレーダ(排出ガス対策型)	3.1m	日	0.30	65,250.00	19,575	5.10H / 8H	
タイヤローラ(排出ガス対策型)	8~20t	日	0.40	65,991.00	26,396	5.00H / 8H	
普通作業員		人	2.50	25,700.00	64,250		
雑材料	全体の%	%	0.50	110,221.00	551		
合 計	作業能力：1,000.00m ²			110.00	110,772		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

番号：1-33
 名称：埋戻し1 最小埋戻幅4m以上 発生材＋非液化化材(RC-40) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し1	最小埋戻幅4m以上 発生材＋非液化化材(RC-40)	m 3	1.00	535.5	535.5		
合 計	作業能力：1.00m3			535.5	535.5		

番号：1-34
 名称：埋戻し材 非液化化材(RC-40) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
非液化化材	RC-40	m 3	1.000	1,800.00	1,800		
合 計	作業能力：1.00m3			1,800.00	1,800		

番号：1-35
 名称：土砂積込 発生材 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込	発生材	m 3	1.00	246.8	246.8		
合 計	作業能力：1.00m3			246.8	246.8		

番号：1-36
 名称：土砂運搬 現場～発生材仮置場 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂運搬	現場～発生材仮置場	m 3	1.00	808.4	808.4		
合 計	作業能力：1.00m3			808.4	808.4		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

番号：1-37

名称：サンドコンパクションパイル1 SDφ400 L=2.10m、SCPφ700 L=4.20m

1日当り (22.36本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	31,930.00	31,930		
特殊作業員		人	1.00	30,400.00	30,400		
普通作業員		人	2.00	25,700.00	51,400		
SAVEコンポーザーHA機	45kw×2(90kw)、L≤25m	日	1.00	415,800.00	415,800	5.70H / 8H	
発動発電機	350/400kVA	日	1.00	51,910.00	51,910	8H	
空気圧縮機	0.7mPa、18～19m3/min	日	1.00	28,440.00	28,440	8H	
ホイールローダー	バケット容量1.2m3	日	1.00	55,770.00	55,770	4.70H / 8H	
施工管理計損料	SAVEコンポーザーHA用	日	1.00	46,250.00	46,250	8H	
諸雑費(率)		%	25.00	711,900.00	177,975		
合 計	作業能力：22.36本			39,797.00	889,875		

番号：1-38

名称：サンドコンパクションパイル1材料費 C-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中詰材	C-40	m3	1.000	4,050.00	4,050		
合 計	作業能力：1.00m3			4,050.00	4,050		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

番号：1-39
 名称：サンドコンパクションパイル2 SDφ96 L=2.10m、SCPφ700 L=4.20m 1日当り (10.88本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	31,930.00	31,930		
特殊作業員		人	6.00	30,400.00	182,400		
普通作業員		人	4.00	25,700.00	102,800		
SAVE-SP施工機運転	ロータリパーカッション(ｸﾛｰ型)81kW	日	2.00	145,900.00	291,800	6.10H / 8H	
流動化砂製造プラント運転	12m ³ /h、60kW(2マシン施工対応可)	日	1.00	96,880.00	96,880	5.60H / 8H	
流動化砂圧送ポンプ運転	7.0m ³ /h、10.7MPa 電動式22kW	日	2.00	78,140.00	156,280	6.10H / 8H	
発動発電機運転	270/300kVA 排出ガス対策型(第3次基準値)	日	1.00	40,320.00	40,320	8H	
バックホウクレーン機能付運転	山積/平積(0.45/0.35m ³)	日	1.00	48,750.00	48,750	8H	
バックホウクレーン機能付運転	山積/平積(0.28/0.20m ³)	日	1.00	45,540.00	45,540	8H	
消耗材料費	削孔	本	10.88	48,813.00	531,085		
諸雑費(率)		%	23.00	996,700.00	229,241		
合 計	作業能力：10.88本			161,491.00	1,757,026		

番号：1-40
 名称：サンドコンパクションパイル2材料費 流動化砂 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
砂	SCP用 シルト分5%以下(単位体積重量 1.5t/m ³)	t	1.563	3,700.00	5,783		
流動化剤	L1号	kg	9.260	1,550.00	14,353		
流動化剤	L2号	kg	0.720	2,100.00	1,512		
雑材料	全体の%	%	0.500	21,648.00	108		
合 計	作業能力：1.00m ³			21,756.00	21,756		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

番号：1-41
名称：掘削3 盛上がり土 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削3	盛上がり土	m 3	1.00	288.7	288.7		
合 計	作業能力：1.00m 3			288.7	288.7		

番号：1-42
名称：土砂運搬 現場～発生材仮置場 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂運搬	現場～発生材仮置場	m 3	1.00	808.4	808.4		
合 計	作業能力：1.00m 3			808.4	808.4		

番号：1-43
名称：整地 発生材仮置場 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	発生材仮置場	m 3	1.00	134.5	134.5		
合 計	作業能力：1.00m 3			134.5	134.5		

番号：1-44
名称：鋼管矢板① SM570相当 φ1400×20t L=32.9m(上杭：15.9m 下杭：17.0m) 1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管矢板①	エキストラ含む 岸壁はしけ乗せ渡し	本	1.000	6,150,000.00	6,150,000		
合 計	作業能力：1.00本			6,150,000.00	6,150,000		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

番号：1-45
 名称：鋼管矢板①' SM570相当 φ1400×20t L=32.9m(上杭：15.9m 下杭：17.0m) 1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管矢板①'	エキストラ含む 岸壁はしけ乗せ渡し	本	1.000	6,140,000.00	6,140,000		
合 計	作業能力：1.00本			6,140,000.00	6,140,000		

番号：1-46
 名称：鋼管矢板② SM570相当 φ1400×20t L=32.9m(上杭：17.3m 下杭：15.6m) 1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管矢板②	エキストラ含む 岸壁はしけ乗せ渡し	本	1.000	6,150,000.00	6,150,000		
合 計	作業能力：1.00本			6,150,000.00	6,150,000		

番号：1-47
 名称：鋼管矢板荷卸(陸揚げ) 荷役業者指定岸壁での陸揚げ 1日当り(60本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラッククレーン	(油圧伸縮ジブ型)100t吊	日	1.00	197,000.00	197,000	8H	
世話役		人	1.00	31,930.00	31,930		
とび工		人	2.00	33,050.00	66,100		
普通作業員		人	1.00	25,700.00	25,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	320,730.00	1,603		
合 計	作業能力：60.00本			5,372.00	322,333		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

番号：1-48

名称：鋼管矢板陸上運搬(二次輸送) 荷役業者指定岸壁～現場

1日当り(60本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
台木	杉角 10×10cm	m 3	0.40	6,200.00	2,480		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	2.00	49,600.00	99,200	8H	
トレーラ	20t積	日	8.00	81,466.00	651,728	6.30H / 8H	
とび工		人	4.00	33,050.00	132,200		
普通作業員		人	4.00	25,700.00	102,800		
雑材料	全体の%	%	0.50	988,408.00	4,942		
合 計	作業能力：60.00本			16,555.00	993,350		

番号：1-49

名称：鋼管矢板荷卸

1日当り(60本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)20t吊	日	1.00	49,600.00	49,600	8H	
世話役		人	1.00	31,930.00	31,930		
とび工		人	2.00	33,050.00	66,100		
普通作業員		人	1.00	25,700.00	25,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	173,330.00	866		
合 計	作業能力：60.00本			2,903.00	174,196		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

番号：1-50
 名称：導材設置・撤去 φ1400用 10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	2.560	31,930.00	81,740		
とび工		人	5.130	33,050.00	169,546		
普通作業員		人	2.560	25,700.00	65,792		
溶接工		人	2.560	35,600.00	91,136		
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラフジブ型・排出ガス対策型 (1次基準値)150t吊	日	2.560	258,664.00	662,179		
バイブロハンマ運転	電動式・普通型 起振力461～480kN 振動周 波数17～21Hz	日	2.560	34,940.00	89,446		
諸雑費（率）		%	10.000	1,159,839.00	115,983		
合 計	作業能力：10.00m			127,582.00	1,275,822		

番号：1-51
 名称：導材質料 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
導梁	H-400×400×13×21 L=10.0m	本	2.00	56,244.00	112,488		
導杭	H-350×350×12×19 L=10.0m	本	4.00	44,145.00	176,580		
合 計	作業能力：1.00式			289,068.00	289,068		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

番号：1-52
 名称：鋼管矢板打設① SM570材相当φ1400×20t L=32.9m(Bor No.13-7) 1日当り (1本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.110	31,930.00	35,442		
とび工		人	3.330	33,050.00	110,056		
普通作業員		人	2.220	25,700.00	57,054		
溶接工		人	2.220	35,600.00	79,032		
クローラ式杭打機運転	全装備質量170～180t S-280	日	1.110	1,519,423.00	1,686,559		
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラフジブ型・排出ガス対策型 (1次基準値)150t吊	日	1.110	258,664.00	287,117		
諸雑費(率)		%	12.000	2,255,260.00	270,631		
合 計	作業能力：1.00本			2,525,891.00	2,525,891		

番号：1-53
 名称：鋼管矢板打設② SM570材相当φ1400×20t L=32.9m(Bor No.13-8) 1日当り (1本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.110	31,930.00	35,442		
とび工		人	3.330	33,050.00	110,056		
普通作業員		人	2.220	25,700.00	57,054		
溶接工		人	2.220	35,600.00	79,032		
クローラ式杭打機運転	全装備質量170～180t S-280	日	1.110	1,519,423.00	1,686,559		
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウインチ・ラフジブ型・排出ガス対策型 (1次基準値)150t吊	日	1.110	258,664.00	287,117		
諸雑費(率)		%	12.000	2,255,260.00	270,631		
合 計	作業能力：1.00本			2,525,891.00	2,525,891		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

番号：1-54
 名称：コンクリート打設(陸上) 24-12-25 (20) BB W/C=60%以下 10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-25 (20) BB W/C=60%以下	m 3	10.30	17,800.00	183,340		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m 3	10.00	4,692.00	46,920		
合 計	作業能力：10.00m 3			23,026.00	230,260		

番号：1-55
 名称：底枠プレート① PL-φ1160×9t 1k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
底枠プレート	PL-φ1160×9t	k g	1.000	194.00	194		
合 計	作業能力：1.00k g			194.00	194		

番号：1-56
 名称：底枠プレート② PL-φ1350×9t 1k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
底枠プレート	PL-φ1350×9t	k g	1.000	194.00	194		
合 計	作業能力：1.00k g			194.00	194		

番号：1-57
 名称：鉄筋加工組立 SD345 D13 1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	1,030.00	109.00	112,270		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	88.74	88,740		
合 計	作業能力：1,000.00k g			201.00	201,010		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

番号：1-58

名称：フレア溶接 アーク溶接

1日当り (16.4m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	16.40	2,748.00	45,067		
合 計	作業能力：16.40m			2,747.00	45,067		

番号：1-59

名称：中詰コンクリート型枠据付

1日当り (84箇所)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	48,400.00	48,400	8H	
とび工		人	1.00	33,050.00	33,050		
普通作業員		人	3.00	25,700.00	77,100		
雑材料	全体の%	%	0.50	158,550.00	792		
合 計	作業能力：84.00箇所			1,896.00	159,342		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

番号：1-60							
名称：腹起材取付 鋼管矢板側							
10m当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溝形鋼	SS400 [-380×100×10.5×16	k g	1,145.00	116.50	133,392		
鋼板①		k g	183.00	205.00	37,515		
鋼板②		k g	11.00	214.00	2,354		
ボルト・ナット	M24×80(強度区分8.8)	組	41.00	441.00	18,081		
ボルト・ナット	M27×90(強度区分8.8)	組	18.00	1,270.00	22,860		
ボルト・ナット	M27×160(強度区分8.8)	組	1.00	1,880.00	1,880		
ボルト・ナット	M33×120(強度区分8.8)	組	14.00	2,490.00	34,860		
ボルト・ナット	M33×240(強度区分8.8)	組	0.40	4,070.00	1,628		
器材費	労務費の%	%	42.00	139,375.00	58,537		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.50	52,800.00	26,400	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	0.50	138,827.00	69,413	8H	
溶接機	手動 D300A	日	1.50	5,013.00	7,519		
溶接工		人	0.80	35,600.00	28,480		
とび工		人	2.50	33,050.00	82,625		
普通作業員		人	1.10	25,700.00	28,270		
雑材料	全体の%	%	0.50	553,814.00	2,769		
合 計	作業能力：10.00m			55,658.00	556,583		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

番号：1-61
 名称：控鋼杭① SM570材相当 φ900×13t L=16.0m 1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
控鋼杭①		本	1.000	1,160,000.00	1,160,000		
合 計	作業能力：1.00本			1,160,000.00	1,160,000		

番号：1-62
 名称：控鋼杭荷卸 1日当り（60本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	48,400.00	48,400	8H	
世話役		人	1.00	31,930.00	31,930		
とび工		人	2.00	33,050.00	66,100		
普通作業員		人	1.00	25,700.00	25,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	172,130.00	860		
合 計	作業能力：60.00本			2,883.00	172,990		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

番号：1-63
 名称：鋼管杭打設① SM570材相当φ900×13t L=16.0m(Bor No.13-7) 1日当り (10.2本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラ式杭打機(油圧ハンマ)	ラム質量 6.5～8t	日	1.00	277,949.00	277,949	5.80H / 8H	
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・リフティング型・排出ガス対策型 (1次基準値)150t吊	日	1.00	258,664.00	258,664		
ヤットコロッド	φ900×13t (SKK400)	日	1.55	1,320.00	2,046		
世話役		人	1.00	31,930.00	31,930		
とび工		人	2.00	33,050.00	66,100		
普通作業員		人	1.00	25,700.00	25,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	662,389.00	3,311		
合 計	作業能力：10.20本			65,264.00	665,700		

番号：1-64
 名称：鋼管杭打設② SM570材相当φ900×13t L=16.0m(Bor No.13-8) 1日当り (8.2本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラ式杭打機(油圧ハンマ)	ラム質量 6.5～8t	日	1.00	277,949.00	277,949	5.80H / 8H	
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・リフティング型・排出ガス対策型 (1次基準値)150t吊	日	1.00	258,664.00	258,664		
ヤットコロッド	φ900×13t (SKK400)	日	1.55	1,320.00	2,046		
世話役		人	1.00	31,930.00	31,930		
とび工		人	2.00	33,050.00	66,100		
普通作業員		人	1.00	25,700.00	25,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	662,389.00	3,311		
合 計	作業能力：8.20本			81,182.00	665,700		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

番号：1-65
 名称：コンクリート打設(陸上) 24-12-25 (20) BB W/C=60%以下 10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-25 (20) BB W/C=60%以下	m 3	10.30	17,800.00	183,340		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m 3	10.00	4,692.00	46,920		
合 計	作業能力：10.00m 3			23,026.00	230,260		

番号：1-66
 名称：底枠プレート③ PL-φ770×9t 1k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
底枠プレート	PL-φ770×9t	k g	1.000	226.00	226		
合 計	作業能力：1.00k g			226.00	226		

番号：1-67
 名称：底枠プレート④ PL-φ870×9t 1k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
底枠プレート	PL-φ870×9t	k g	1.000	226.00	226		
合 計	作業能力：1.00k g			226.00	226		

番号：1-68
 名称：鉄筋加工組立 SD345 D13 1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	1,030.00	109.00	112,270		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	88.74	88,740		
合 計	作業能力：1,000.00k g			201.00	201,010		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

番号：1-69

名称：フレア溶接 アーク溶接

1日当り (16.4m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	16.40	2,748.00	45,067		
合 計	作業能力：16.40m			2,747.00	45,067		

番号：1-70

名称：中詰コンクリート型枠据付

1日当り (84箇所)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	48,400.00	48,400	8H	
とび工		人	1.00	33,050.00	33,050		
普通作業員		人	3.00	25,700.00	77,100		
雑材料	全体の%	%	0.50	158,550.00	792		
合 計	作業能力：84.00箇所			1,896.00	159,342		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

番号：1-71 名称：腹起材取付 控鋼杭側		10m当り					
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溝形鋼①	SS400 [-380×100×10.5×16	k g	808.00	116.50	94,132		
溝形鋼②	SM490 [-250×90×11×14.5	k g	8.00	122.00	976		
溝形鋼③	SM490 [-380×100×10.5×16	k g	333.00	116.50	38,794		
鋼板①		k g	182.00	205.00	37,310		
鋼板②		k g	12.00	214.00	2,568		
ボルト・ナット	M24×80(強度区分8.8)	組	42.00	441.00	18,522		
ボルト・ナット	M27×90(強度区分8.8)	組	18.00	1,270.00	22,860		
ボルト・ナット	M27×160(強度区分8.8)	組	2.00	1,880.00	3,760		
ボルト・ナット	M33×120(強度区分8.8)	組	14.00	2,490.00	34,860		
ボルト・ナット	M27×110(強度区分8.8)	組	0.40	1,530.00	612		
器材費	労務費の%	%	42.00	139,375.00	58,537		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.50	52,800.00	26,400	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	0.50	138,827.00	69,413	8H	
溶接機	手動 D300A	日	1.50	5,013.00	7,519		
溶接工		人	0.80	35,600.00	28,480		
とび工		人	2.50	33,050.00	82,625		
普通作業員		人	1.10	25,700.00	28,270		
雑材料	全体の%	%	0.50	555,638.00	2,778		
合 計	作業能力：10.00m			55,841.00	558,416		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

番号：1-72
 名称：タイローブ取付 降伏強度特性値3366kN/本以上 10組当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
タイローブ	φ78mm 降伏強度特性値Tyk≥3366kN/本 L=29490 付属品含む	組	10.00	1,940,000.00	19,400,000		
クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	1.60	138,827.00	222,123	8H	
とび工		人	5.80	33,050.00	191,690		
普通作業員		人	4.50	25,700.00	115,650		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	529,463.00	2,647		
合 計	作業能力：10.00組			1,993,211.00	19,932,110		

番号：1-73
 名称：タイブル取付 降伏強度特性値2464kN/本以上 10組当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
タイブル	φ76mm 降伏強度特性値Tyk≥2464kN/本 L=30420 付属品含む	組	10.00	1,310,000.00	13,100,000		
クローラクレーン(油圧駆動式)	150t吊	日	1.60	138,827.00	222,123	8H	
とび工		人	5.80	33,050.00	191,690		
普通作業員		人	4.50	25,700.00	115,650		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	529,463.00	2,647		
合 計	作業能力：10.00組			1,363,211.00	13,632,110		

番号：1-74
 名称：仮設排水管撤去 φ700 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
仮設排水管撤去	φ700	m	1.000	1,150	1,150		
合 計	作業能力：1.00m			1,150	1,150		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

番号：1-75
 名称：コンクリート取壊し 有筋 10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	10.00	17,902.00	179,020		
合 計	作業能力：10.00m 3			17,902.00	179,020		

番号：1-76
 名称：コンクリート取壊し 無筋 10m 3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	昼間 機械施工 制約無	m 3	10.00	8,776.00	87,760		
合 計	作業能力：10.00m 3			8,776.00	87,760		

番号：1-77
 名称：排水管据付 HPφ700 固定基礎有 1m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水管据付	HPφ700 固定基礎有	m	1.000	48,600	48,600		
合 計	作業能力：1.00m			48,600	48,600		

番号：1-78
 名称：排水管据付 HPφ700 固定基礎無 1m 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水管据付	HPφ700 固定基礎無	m	1.000	32,160	32,160		
合 計	作業能力：1.00m			32,160	32,160		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

番号：1-79
 名称：有筋コンクリート殻運搬 現場～処理施設 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
有筋コンクリート殻運搬	現場～処理施設	m 3	1.00	2,035	2,035		
合 計	作業能力：1.00m3			2,035	2,035		

番号：1-80
 名称：無筋コンクリート殻運搬 現場～処理施設 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋コンクリート殻運搬	現場～処理施設	m 3	1.00	1,640	1,640		
合 計	作業能力：1.00m3			1,640	1,640		

番号：1-81
 名称：廃プラスチック運搬 現場～処理施設 1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
廃プラスチック運搬		回	1.00	10,500.00	10,500		
合 計	作業能力：1.00回			10,500.00	10,500		

番号：1-82
 名称：有筋コンクリート殻処分 100m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	有筋コンクリート殻	m 3	100.000	4,000.00	400,000		
合 計	作業能力：100.00m3			4,000.00	400,000		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

番号：1-83
名称：無筋コンクリート殻処分 100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	無筋コンクリート殻	m ³	100.000	3,500.00	350,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			3,500.00	350,000		

番号：1-84
名称：廃プラスチック処分 100m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	廃プラスチック	m ³	100.000	9,500.00	950,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			9,500.00	950,000		

番号：1-85
名称：敷鉄板賃料 1,524×6,096×22 1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料		枚・日	15.000	64.00	960		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	960.00	0		
合 計	作業能力：1.00枚			960.00	960		

番号：1-86
名称：埋戻し 発生材 1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	発生材	m ³	1.00	4,196	4,196		
合 計	作業能力：1.00m ³			4,196	4,196		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

番号：1-87
名称：土砂積込 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂積込		m 3	1.00	1,145	1,145		
合 計	作業能力：1.00m3			1,145	1,145		

番号：1-88
名称：土砂運搬 現場～発生材仮置場 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂運搬	現場～発生材仮置場	m 3	1.00	1,474	1,474		
合 計	作業能力：1.00m3			1,474	1,474		

番号：1-89
名称：出入管理要員 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
出入管理要員		人	10.00	34,680.00	346,800		
雑材料	全体の%	%	0.50	346,800.00	1,734		
合 計	作業能力：1.00式			348,534.00	348,534		

番号：1-90
名称：交通誘導整理 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通誘導警備員B		人	50.00	18,160.00	908,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	908,000.00	4,540		
合 計	作業能力：1.00式			912,540.00	912,540		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

番号：1-91
 名称：分解組立運搬 SAVEコンポーザーHA施工機 質量120t以下 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	6.30	101,000.00	636,300	8H	
特殊作業員		人	41.20	30,400.00	1,252,480		
運搬費等率	特定項目の%	%	211.00	1,888,780.00	3,985,325		
合 計	作業能力：1.00式			5,874,105.00	5,874,105		

番号：1-92
 名称：分解組立運搬 クローラクレーン150t吊 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	3.10	101,000.00	313,100	8H	
特殊作業員		人	11.30	30,400.00	343,520		
運搬費等率	特定項目の%	%	315.00	656,620.00	2,068,353		
合 計	作業能力：1.00式			2,724,973.00	2,724,973		

番号：1-93
 名称：分解組立運搬 トラッククレーン100t吊 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)70t吊	日	1.50	137,000.00	205,500	8H	
特殊作業員		人	4.30	30,400.00	130,720		
運搬費等率	特定項目の%	%	394.00	336,220.00	1,324,706		
合 計	作業能力：1.00式			1,660,926.00	1,660,926		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

番号：1-94
 名称：分解組立運搬 クローラ式杭打機 全装備質量170t + 油圧ハンマ S-280 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン運転	油圧駆動式ウィンチ・リフティング型・排出ガス対策型 (1次基準値)150t吊	日	8.00	258,664.00	2,069,312		
特殊作業員		人	50.00	30,400.00	1,520,000		
諸雑費（率）		%	548.00	3,589,312.00	19,669,429		
合 計	作業能力：1.00式			23,258,741.00	23,258,741		

番号：1-95
 名称：分解組立運搬 クローラ式杭打機 質量100t以下 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	3.70	101,000.00	373,700	8H	
特殊作業員		人	15.50	30,400.00	471,200		
運搬費等率	特定項目の%	%	164.00	844,900.00	1,385,636		
合 計	作業能力：1.00式			2,230,536.00	2,230,536		

番号：1-96
 名称：流動化砂製造プラント分解・組立 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	6.00	31,930.00	191,580		
特殊作業員		人	24.00	30,400.00	729,600		
普通作業員		人	24.00	25,700.00	616,800		
電工		人	6.00	28,760.00	172,560		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	4.00	52,800.00	211,200	8H	
仮設材料費	労務費の%	%	20.00	1,710,540.00	342,108		
合 計	作業能力：1.00式			2,263,848.00	2,263,848		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

番号：1-97
名称：流動化砂製造プラント運搬 1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
トラック	15t積	日	4.00	53,760.00	215,040		
トラック	11t積	日	6.00	49,700.00	298,200		
トラック	4t積	日	2.00	37,360.00	74,720		
SAVE-SP施工機損料	ロータリパーカッション(加-う型)81kW	日	4.00	42,300.00	169,200		
流動化砂圧送配管損料		日	4.00	9,360.00	37,440		
流動化砂製造プラント損料	12m3/h、60kW(2マシン施工対応可)	日	2.00	39,200.00	78,400		
流動化砂圧送ポンプ損料		日	4.00	16,600.00	66,400		
流量計損料		日	4.00	2,220.00	8,880		
圧力計損料		日	4.00	556.00	2,224		
施工管理計器損料		日	4.00	7,180.00	28,720		
合 計	作業能力：1.00式			979,224.00	979,224		

番号：1-98
名称：仮設材等運搬 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	76,908.00	76,908		
取卸し・積込み費用		式	1.00	26,520.00	26,520		
合 計	作業能力：1.00式			103,428.00	103,428		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

番号：1-99
名称：土壌溶出試験 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土壌溶出試験		式	1.00	213,000.00	213,000		
合 計	作業能力：1.00式			213,000.00	213,000		

番号：1-100
名称：土質試験 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土質試験		式	1.00	48,110.00	48,110		
合 計	作業能力：1.00式			48,110.00	48,110		

番号：1-101
名称：タイ材引張試験 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
タイロープ	φ78mm 降伏強度特性値Tyk $\geq$ 3366kN/本 L=29490 付属品含む	組	1.00	1,940,000.00	1,940,000		
タイブル	φ76mm 降伏強度特性値Tyk $\geq$ 2464kN/本 L=30420 付属品含む	組	1.00	1,310,000.00	1,310,000		
合 計	作業能力：1.00式			3,250,000.00	3,250,000		

番号：1-102
名称：諸経費動向調査 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

番号：2-1

名称：陸上ボーリング 砂・砂質土

1日当り (6m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土質ボーリング	(径 66mm) 砂・砂質土	m	6.00	17,200.00	103,200		
合 計	作業能力：6.00m			17,200.00	103,200		

番号：2-2

名称：陸上ボーリング 玉石混り土砂

1日当り (2m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土質ボーリング	(径 66mm) 玉石混り土砂	m	2.00	65,100.00	130,200		
合 計	作業能力：2.00m			65,100.00	130,200		

番号：2-3

名称：陸上ボーリング 粘性土・シルト

1日当り (7m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土質ボーリング	(径 66mm) 粘性土・シルト	m	7.00	14,200.00	99,400		
合 計	作業能力：7.00m			14,200.00	99,400		

番号：2-4

名称：標準貫入試験 砂・砂質土

1日当り (14回)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
原位置試験(標準貫入試験)	砂・砂質土	回	14.00	11,000.00	154,000		
合 計	作業能力：14.00回			11,000.00	154,000		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

番号：2-5

名称：標準貫入試験 粘性土・シルト

1日当り（16回）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
原位置試験(標準貫入試験)	粘性土・シルト	回	16.00	8,470.00	135,520		
合 計	作業能力：16.00回			8,470.00	135,520		

番号：2-6

名称：足場仮設

1日当り（2箇所）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
平坦足場	高さ0.3m以下	箇所	2.00	67,700.00	135,400		
合 計	作業能力：2.00箇所			67,700.00	135,400		

番号：2-7

名称：交通車

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	7.60	3,416.00	25,961	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	25,961.00	129		
合 計	作業能力：1.00式			26,090.00	26,090		

番号：2-8

名称：機材運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付トラック	4t積 2t吊	日	1.00	46,308.00	46,308	5.80H / 8H	
地質調査員		人	4.00	35,200.00	140,800		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	187,108.00	935		
合 計	作業能力：1.00式			188,043.00	188,043		

単価表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

単価表番号：1-1

単価表名称：モータグレーダ(排出ガス対策型) 3.1m

1日当り 5.10H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	48.00	133.00	6,384		
運転手（特殊）		人	1.00	31,210.00	31,210		
損料（モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	ブレード幅3.1m	時間	5.10	1,390.00	7,089		運転時間
損料（モータグレーダ[土工用・排出ガス対策型(第2次基準値)]）	ブレード幅3.1m	日	1.57	13,100.00	20,567		供用日
合 計					65,250		

単価表番号：1-2

単価表名称：タイヤローラ(排出ガス対策型) 8～20t

1日当り 5.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	35.00	133.00	4,655		
運転手（特殊）		人	1.00	31,210.00	31,210		
損料（タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量8～20t	時間	5.00	1,710.00	8,550		運転時間
損料（タイヤローラ[普通型・排出ガス対策型(第3次基準値)]）	運転質量8～20t	日	1.86	11,600.00	21,576		供用日
合 計					65,991		

単価表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

単価表番号：1-3

単価表名称：SAVEコンポーザーHA機 45kw×2(90kw)、L≤25m

5.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.00	31,210.00	31,210		
軽油	パトロール給油	L	57.00	133.00	7,581		
損料（SAVEコンポーザーHA機）	45kw×2(90kw)、L≤25m	時間	5.70	21,100.00	120,270		運転時間
損料（SAVEコンポーザーHA機）	45kw×2(90kw)、L≤25m	日	1.45	177,000.00	256,650		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.00	415,711.00	89		
合 計					415,800		

単価表番号：1-4

単価表名称：発動発電機 350/400kVA

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	251.00	133.00	33,383		
賃料（発動発電機）	400kVA	日	1.18	15,700.00	18,526		
諸雑費（まるめ）		式	1.00	51,909.00	1		
合 計					51,910		

単価表番号：1-5

単価表名称：空気圧縮機 0.7mPa、18～19m3/min

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	125.00	133.00	16,625		
賃料（空気圧縮機）	18～19m3/min	日	1.56	7,570.00	11,809		
諸雑費（まるめ）		式	1.00	28,434.00	6		
合 計					28,440		

単価表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

単価表番号：1-6
単価表名称：ホイールローダー バケット容量1.2m3

4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.00	31,210.00	31,210		
軽油	パトロール給油	L	52.00	133.00	6,916		
損料（ホイールローダー[普通]）	排出ガス対策型(第3次基準値)1.3m3～1.4m3	時間	4.70	1,290.00	6,063		運転時間
損料（ホイールローダー[普通]）	排出ガス対策型(第3次基準値)1.3m3～1.4m3	日	1.55	7,470.00	11,578		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.00	55,767.00	3		
合 計					55,770		

単価表番号：1-7
単価表名称：施工管理計損料 SAVEコンポーザーHA用

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（施工管理計）	SAVEコンポーザーHA用	日	1.00	16,700.00	16,700		運転日
損料（施工管理計）	SAVEコンポーザーHA用	日	1.78	16,600.00	29,548		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.00	46,248.00	2		
合 計					46,250		

単価表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

単価表番号：1-8

単価表名称：SAVE-SP施工機運転 ロータリパーカッション(ｸﾛ-5型)81kW

6.10H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	72.00	133.00	9,576		
損料 (SAVE-SP施工機損料)	ロータリパーカッション(ｸﾛ-5型)81kW	日	1.00	37,300.00	37,300		運転日
損料 (SAVE-SP施工機損料)	ロータリパーカッション(ｸﾛ-5型)81kW	日	1.40	42,300.00	59,220		供用日
損料 (流動化砂圧送配管損料)		時間	6.10	3,450.00	21,045		運転時間
損料 (流動化砂圧送配管損料)		日	2.00	9,360.00	18,720		供用日
諸雑費 (まるめ)		式	1.00	145,861.00	39		
合 計					145,900		

単価表番号：1-9

単価表名称：流動化砂製造プラント運転 12m3/h、60kW(2マシン施工対応可)

5.60H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料 (流動化砂製造プラント損料)	12m3/h、60kW(2マシン施工対応可)	時間	5.60	6,800.00	38,080		運転時間
損料 (流動化砂製造プラント損料)	12m3/h、60kW(2マシン施工対応可)	日	1.50	39,200.00	58,800		供用日
諸雑費 (まるめ)		式	1.00	96,880.00	0		
合 計					96,880		

単価表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

単価表番号：1-10

単価表名称：流動化砂圧送ポンプ運転 7.0m³/h、10.7MPa 電動式22kW

6.10H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（流動化砂圧送ポンプ損料）		時間	6.10	2,990.00	18,239		運転時間
損料（流動化砂圧送ポンプ損料）		日	2.00	16,600.00	33,200		供用日
損料（流量計損料）		日	1.00	2,310.00	2,310		運転日
損料（流量計損料）		日	1.38	2,220.00	3,063		供用日
損料（圧力計損料）		日	1.00	577.00	577		運転日
損料（圧力計損料）		日	1.38	556.00	767		供用日
損料（施工管理計器損料）		日	1.00	7,200.00	7,200		運転日
損料（施工管理計器損料）		日	1.78	7,180.00	12,780		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.00	78,136.00	4		
合 計					78,140		

単価表番号：1-11

単価表名称：発動発電機運転 270/300kVA 排出ガス対策型(第3次基準値)

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油	パトロール給油	L	186.00	133.00	24,738		
賃料（発動発電機(排出ガス対策型)）	300kVA	日	1.18	13,200.00	15,576		
諸雑費（まるめ）		式	1.00	40,314.00	6		
合 計					40,320		

単価表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

単価表番号：1-12
 単価表名称：バックホウクレーン機能付運転 山積/平積(0.45/0.35m3)

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.00	31,210.00	31,210		
軽油	パトロール給油	L	52.00	133.00	6,916		
賃料（バックホウ（クローラ型）〔標準・クレーン機能付き〕）	山積0.45m3（平積0.35m3）吊	日	1.50	7,080.00	10,620		
諸雑費（まるめ）	2.9t	式	1.00	48,746.00	4		
合 計					48,750		

単価表番号：1-13
 単価表名称：バックホウクレーン機能付運転 山積/平積(0.28/0.20m3)

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.00	31,210.00	31,210		
軽油	パトロール給油	L	35.00	133.00	4,655		
賃料（バックホウ（クローラ）〔超小旋回型・クレーン機能付き〕）	山積0.28m3（平積0.20m3） 1.7t吊	日	1.50	6,450.00	9,675		
諸雑費（まるめ）		式	1.00	45,540.00	0		
合 計					45,540		

単価表番号：1-14
 単価表名称：消耗材料費 削孔

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
粘性土・砂質土		m	5.50	5,780.00	31,790		
玉石混り土		m	0.80	21,279.00	17,023		
合 計					48,813		

単価表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

単価表番号：1-15

単価表名称：トラッククレーン（油圧伸縮ジブ型）100t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（トラッククレーン）	(油圧伸縮ジブ型) 100t吊	日	1.00	197,000.00	197,000		
合 計					197,000		

単価表番号：1-16

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）20t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]）	20t吊	日	1.00	49,600.00	49,600		
合 計					49,600		

単価表番号：1-17

単価表名称：トレーラ 20t積

1日当り 6.30H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	113.00	133.00	15,029		
運転手（特殊）		人	1.00	31,210.00	31,210		
損料（トレーラ[セミ]）	20t積	時間	6.30	1,490.00	9,387		運転時間
損料（トレーラ[セミ]）	20t積	日	1.90	13,600.00	25,840		供用日
合 計					81,466		

単価表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

単価表番号：1-18
単価表名称：クローラクレーン運転 油圧駆動式ウィンチ・ラチェジブ型・排出ガス対策型(1次基準値)150t吊

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	31,210.00	31,210		
軽油	パトロール給油	L	108.000	133.00	14,364		
損料（クローラクレーン〔油圧駆動ウィンチ・ラチェジブ〕）	排出ガス対策型（第1次基準値）150t吊	時間	6.000	9,580.00	57,480		運転時間
損料（クローラクレーン〔油圧駆動ウィンチ・ラチェジブ〕）	排出ガス対策型（第1次基準値）150t吊	日	1.330	117,000.00	155,610		供用日
合 計					258,664		

単価表番号：1-19
単価表名称：パイプロハンマ運転 電動式・普通型 起振力461～480kN 振動周波数17～21Hz

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕）	461～480kN 60kW	時間	7.000	2,120.00	14,840		運転時間
損料（パイプロハンマ（単体）〔電動式・普通型〕）	461～480kN 60kW	日	1.500	13,400.00	20,100		供用日
合 計					34,940		

単価表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

単価表番号：1-20

単価表名称：クローラ式杭打機運転 全装備質量170～180t S-280

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	31,210.00	31,210		
特殊作業員		人	1.000	30,400.00	30,400		
軽油	パトロール給油	L	75.000	133.00	9,975		
軽油	パトロール給油	L	476.000	133.00	63,308		
損料（クローラ式杭打機（ベースマシン）損料）	直結三点支持式 リーダ長21～36m 全装備質量170～180t	時間	5.800	17,900.00	103,820		運転時間
損料（クローラ式杭打機（ベースマシン）損料）	直結三点支持式 リーダ長21～36m 全装備質量170～180t	日	1.550	145,000.00	224,750		供用日
損料（油圧ハンマ損料）	IHC S280	時間	5.800	60,200.00	349,160		運転時間
損料（油圧ハンマ損料）	IHC S280	日	1.550	456,000.00	706,800		供用日
合 計					1,519,423		

単価表番号：1-21

単価表名称：ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	16t吊	日	1.00	48,400.00	48,400		
合 計					48,400		

単価表番号：1-22

単価表名称：ラフテレーンクレーン（排出ガス対策型）（油圧伸縮ジブ型）25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	25t吊	日	1.00	52,800.00	52,800		
合 計					52,800		

単価表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

単価表番号：1-23

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 150t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	119.00	133.00	15,827		
賃料（クローラクレーン）	(油圧駆動式)150t吊	日	1.00	123,000.00	123,000		
合 計					138,827		

単価表番号：1-24

単価表名称：溶接機 手動 D300A

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	22.00	133.00	2,926		
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]）	最大溶接電流300A	日	1.00	775.00	775		運転日
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]）	最大溶接電流300A	日	1.80	729.00	1,312		供用日
合 計					5,013		

単価表番号：1-25

単価表名称：クローラ式杭打機(油圧ハンマ) ラム質量 6.5～8t

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	47.00	133.00	6,251		
軽油		L	56.00	133.00	7,448		
運転手（特殊）		人	1.00	31,210.00	31,210		
特殊作業員		人	1.00	30,400.00	30,400		
損料（クローラ式杭打機[油圧ハンマ・直結三点支持式]）	ラム質量6.5～8t リーダ長21～24m 吊能力45～50t	時間	5.80	11,100.00	64,380		運転時間
損料（クローラ式杭打機[油圧ハンマ・直結三点支持式]）	ラム質量6.5～8t リーダ長21～24m 吊能力45～50t	日	1.55	89,200.00	138,260		供用日
合 計					277,949		

単価表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

単価表番号：1-26

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 60t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	60t吊	日	1.00	101,000.00	101,000		
合 計					101,000		

単価表番号：1-27

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 70t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	70t吊	日	1.00	137,000.00	137,000		
合 計					137,000		

単価表番号：1-28

単価表名称：トラック 15t積

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	1.00	27,740.00	27,740		
軽油	パトロール給油	L	52.00	133.00	6,916		
損料（トラック）	15t積	日	1.00	19,100.00	19,100		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.00	53,756.00	4		
合 計					53,760		

単価表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

単価表番号：1-29
単価表名称：トラック 11t積

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	1.00	27,740.00	27,740		
軽油	パトロール給油	L	47.00	133.00	6,251		
損料（トラック[普通型]）	10～11t積	日	1.00	15,700.00	15,700		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.00	49,691.00	9		
合 計					49,700		

単価表番号：1-30
単価表名称：トラック 4t積

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（一般）		人	1.00	27,740.00	27,740		
軽油	パトロール給油	L	24.00	133.00	3,192		
損料（トラック [普通型] ）	4～4.5 t 積	日	1.00	6,420.00	6,420		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.00	37,352.00	8		
合 計					37,360		

単価表番号：2-1
単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	7.00	137.50	962		
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	2.00	287.00	574		運転時間
損料（ライトバン[ガソリンエンジン・二輪駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	1,580.00	1,880		供用日
合 計					3,416		

単価表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事

単価表番号：2-2

単価表名称：クレーン付トラック 4t積 2t吊

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	31.00	133.00	4,123		
運転手（特殊）		人	1.00	30,600.00	30,600		
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	時間	5.80	583.00	3,381		運転時間
損料（トラック[クレーン装置付]）	ベーストラック4～4.5t積 吊能力2.0t	日	1.23	6,670.00	8,204		供用日
合 計					46,308		