

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 四日市港

件名 令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	302,254,517	
岸壁	1式	302,254,517	
基礎工	1式	152,867,191	
基礎捨石工(標準部)	1式	24,582,226	捨石投入(ICT)(1) 59.00m ³ 、捨石投入(ICT)(2) 219.00m ³ 、捨石本均し(1) 65.00m ² 、 捨石荒均し(1) 313.00m ² 、捨石荒均し(2) 180.00m ² 、捨石荒均し(3)① 751.00m ² 、 捨石荒均し(3)② 476.00m ² 、捨石荒均し(3)③ 60.00m ² 、捨石荒均し(4) 29.00m ²
基礎捨石工(取付部)	1式	128,284,965	捨石投入(3)① 4,809.00m ³ 、捨石投入(3)② 200.00m ³ 、石材積込(ルーズ) 165.00m ³ 、石材運搬 165.00m ³ 、 基礎捨石積込・運搬・投入 127.00m ³ 、捨石本均し(2) 56.00m ² 、捨石荒均し(5)① 409.00m ² 、 捨石荒均し(5)② 22.00m ²
本体工[ケーソン式]	1式	21,681,524	
ケーソン製作工	1式	7,555,377	ルーフィング敷設 48.00m ² 、鋼製枠組足場架払 174.00m ² 、内足場架払 77.00m ² 、 鉄筋加工組立① 2,175.00kg、鉄筋加工組立② 3,233.00kg、鉄筋加工組立③ 3,194.00kg、吊鉄筋 16.00本、 吊鉄筋組立 384.00kg、通水孔 2.00本、鋼製型枠組立組外 304.00m ² 、コンクリート打設 80.00m ³
ケーソン進水据付工	1式	12,540,261	積込準備(取付) 1.00回、積込準備(取外) 1.00回、土留ケーソン据付 1.00回
中詰工	1式	1,276,752	中詰材積込 115.00m ³ 、中詰材運搬 115.00m ³ 、中詰砂積込・運搬・投入 115.00m ³ 、中詰均し 22.00m ²
蓋コンクリート工	1式	309,134	コンクリート運搬 7.00m ³ 、コンクリート打設 7.00m ³
本体工[ブロック式]	1式	6,739,552	
本体ブロック製作工(1)	1式	1,617,086	ルーフィング敷設 25.00m ² 、吊鉄筋 20.00本、吊鉄筋組立 115.00kg、鋼製型枠組立組外 68.00m ² 、 木製型枠組立組外 10.00m ² 、コンクリート打設 38.00m ³
本体ブロック製作工(2)	1式	447,717	ルーフィング敷設 8.00m ² 、吊鉄筋 4.00本、吊鉄筋組立 44.00kg、鋼製型枠組立組外 17.00m ² 、 木製型枠組立組外 2.00m ² 、コンクリート打設 11.00m ³

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

名称	数量	金額	内訳
本体ブロック製作工(3)	1式	404,323	ルーフィング敷設 6.00m ² 、吊鉄筋 4.00本、吊鉄筋組立 33.00kg、鋼製型枠組立組外 15.00m ² 、木製型枠組立組外 2.00m ² 、コンクリート打設 10.00m ³
本体ブロック製作工(4)	1式	2,177,830	ルーフィング敷設 27.00m ² 、吊鉄筋 28.00本、吊鉄筋組立 161.00kg、鋼製型枠組立組外 94.00m ² 、木製型枠組立組外 13.00m ² 、コンクリート打設 51.00m ³
本体ブロック製作工(5)	1式	224,280	ルーフィング敷設 3.00m ² 、吊鉄筋 4.00本、吊鉄筋組立 15.00kg、鋼製型枠組立組外 12.00m ² 、木製型枠組立組外 1.00m ² 、コンクリート打設 5.00m ³
本体ブロック据付工	1式	1,868,316	本体ブロック転置① 21.00個、本体ブロック転置② 1.00個、ブロック運搬据付①(海上一連方式) 14.00個、ブロック運搬据付②(海上一連方式) 1.00個
被覆・根固工	1式	91,172,507	
被覆石工(標準部)	1式	78,644,396	被覆石投入(1)① 978.00m ³ 、被覆石投入(1)② 33.00m ³ 、被覆石投入(1)③ 122.00m ³ 、被覆石投入(1)④ 913.00m ³ 、被覆均し(1) 379.00m ²
被覆石工(取付部)	1式	116,003	石材積込(ルーズ) 8.00m ³ 、石材運搬 8.00m ³ 、被覆石積込・運搬・投入 6.00m ³ 、被覆均し(2) 6.00m ²
被覆ブロック工	1式	12,412,108	被覆ブロック製作 110.00個、被覆ブロック転置 136.00個、被覆ブロック据付 110.00個
裏込・裏埋工	1式	29,582,235	
裏込工	1式	29,582,235	防砂目地板材料費 19.00m、防砂目地板取付 9.00m、防砂目地板取付 8.00m、裏込材投入(1) 491.00m ³ 、裏込材投入(2) 288.00m ³ 、防砂シート敷設 823.00m ²
構造物撤去工	1式	211,508	
撤去工	1式	211,508	吊鉄筋切断 44.00箇所
直接測量費	1式	2,142,149	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

名称	数量	金額	内訳
測量業務	1式	2,142,149	
マルチビーム測深	1式	2,142,149	
マルチビーム測深	1式	2,142,149	測量準備 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト 1.00式、マルチビーム測深 1.00式、 起工時データ整理 1.00式、業務成果品 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	302,254,517	
間接工事費	1式	185,819,496	
共通仮設費(計)	1式	90,751,372	
共通仮設費(積上)	1式	63,004,408	回航・えい航費、運搬費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	26,507,721	
現場環境改善費	1式	1,239,243	
現場管理費	1式	95,068,124	
工事原価	1式	488,074,013	
一般管理費等	1式	71,937,958	
契約保証費	1式	195,229	
スクラップ	1式	7,200	
工事価格	1式	560,200,000	
直接測量費	1式	2,142,149	
諸経費	1式	1,807,851	
測量作業費	1式	3,950,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

名称	数量	金額	内訳
測量業務価格	1式	3,950,000	
合併予定工事価格	1式	564,150,000	