

令和8年度

名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合併積算総括表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					431,545,635	
間接工事費	69,246,120 + 120,438,526				189,684,646	
共通仮設費（計）	42,718,156 + 25,029,646 + 1,498,318				69,246,120	
共通仮設費（積上）					42,718,156	
共通仮設費（率）	$431,545,635 \times 5.80\% ((3.69\% \times 1.00 + 2.00\%) \times 1.02)$				25,029,646	
現場環境改善費	$428,091,035 \times 0.35\%$				1,498,318	
現場管理費	$500,575,755 \times 24.06\% ((21.55\% + 1.81\%) \times 1.03)$				120,438,526	
工事原価	$431,545,635 + 189,684,646$				621,230,281	
一般管理費等	$621,014,281 \times 14.20\% (14.20\% \times 1.00) - 2,713$				88,181,314	
契約保証費	$621,014,281 \times 0.04\%$				248,405	
工事価格	$621,230,281 + 88,181,314 + 248,405$				709,660,000	
直接調査費					347,360	
間接調査費					340,976	
諸経費	$688,336 \times 82.5\% - 6,213$				561,664	
一般調査業務費	$347,360 + 340,976 + 561,664$				1,250,000	
調査業務費					1,250,000	

合併積算総括表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
合計価格	709,660,000 + 1,250,000				710,910,000	
消費税等相当額	710,910,000 × 10.00%				71,091,000	
請負工事費					782,001,000	

合併積算内訳表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					431,545,635	
岸壁					431,545,635	
構造物撤去工					15,206,823	
撤去工					9,740,984	
アスファルト舗装版切断					191,543	
1-1 アスファルト舗装版切断	t=30cm	m	121.00	1,583	191,543	
アスファルト舗装版撤去					1,232,594	
1-2 アスファルト舗装版撤去	t=30cm(ソイルアスコン t=14cm含む)	m ²	1,969.00	626	1,232,594	
路盤撤去					2,500,560	
1-3 路盤撤去	t=46cm(混合スラック)	m ³	906.00	2,760	2,500,560	
路盤材運搬					1,398,320	
1-4 路盤材積込		m ³	906.00	310.4	281,222	
1-5 路盤材運搬	現場～発生材仮置場	m ³	906.00	1,233	1,117,098	
路盤材整地					122,853	
1-6 路盤材整地	発生材仮置場	m ³	906.00	135.6	122,853	

合併積算内訳表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
既設クレーン基礎撤去					3,858,794	
1-7 掘削	土砂	m ³	213.00	326.8	69,608	
1-8 クレーン基礎切断		m ²	5.00	143,132	715,660	
1-9 コンクリート取壊し	有筋	m ³	153.00	18,180	2,781,540	
1-10 コンクリート取壊し	無筋	m ³	8.00	8,905	71,240	
1-11 鋼管杭撤去	φ1100 t=12mm	本	5.00	1,896	9,480	
1-12 鋼管杭切断	t=12mm	m	17.00	6,982	118,694	
1-13 埋戻し	発生材	m ³	266.00	251.6	66,925	
1-14 土砂運搬	場内運搬	m ³	59.00	434.7	25,647	
既設護岸取壊し					436,320	
1-15 コンクリート取壊し	有筋	m ³	24.00	18,180	436,320	
運搬処分工					5,465,839	
運搬					2,011,239	
1-16 有筋コンクリートガラ運搬	現場～処理施設	m ³	177.00	2,175	384,975	
1-17 無筋コンクリートガラ運搬	現場～処理施設	m ³	8.00	1,752	14,016	
1-18 アスファルト殻運搬	現場～処理施設	m ³	591.00	2,728	1,612,248	

合併積算内訳表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
処分					3,454,600	
1-19 有筋コンクリート殻処分		m ³	177.00	4,000	708,000	
1-20 無筋コンクリート殻処分		m ³	8.00	3,500	28,000	
1-21 アスファルト殻処分		m ³	591.00	4,600	2,718,600	
土工					4,865,551	
土工					4,865,551	
掘削1-1					1,153,930	
1-22 掘削1-1	土砂	m ³	3,531.00	326.8	1,153,930	
掘削1-2					31,950	
1-23 掘削1-2	裏込石	m ³	76.00	420.4	31,950	
土砂運搬					3,069,498	
1-24 土砂運搬	現場～発生材仮置場	m ³	3,531.00	869.3	3,069,498	
捨石運搬					66,066	
1-25 捨石運搬	現場～発生材仮置場	m ³	76.00	869.3	66,066	
整地					489,109	
1-26 整地	発生材仮置場	m ³	3,607.00	135.6	489,109	

合併積算内訳表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基面整正					54,998	
1-27 基面整正		m ²	107.00	514	54,998	
地盤改良工					22,998,830	
締固工					13,729,366	
サンドコンパクションパイル1					10,312,886	
1-28 サンドコンパクションパイル1	SD : φ400 L=2.10m SCP : φ700 L=4.80m	本	182.00	44,848	8,162,336	
1-29 サンドコンパクション1材料費	C-40	m ³	531.00	4,050	2,150,550	
サンドコンパクションパイル2					1,035,154	
1-30 サンドコンパクションパイル2	SD : φ400 L=2.10m SCP : φ700 L=3.50m	本	26.00	30,779	800,254	
1-31 サンドコンパクション2材料費	C-40	m ³	58.00	4,050	234,900	
サンドコンパクションパイル3					353,060	
1-32 サンドコンパクションパイル3	SD : φ400 L=2.10m SCP : φ700 L=3.00m	本	10.00	27,206	272,060	
1-33 サンドコンパクション3材料費	C-40	m ³	20.00	4,050	81,000	
サンドコンパクションパイル4					284,304	
1-34 サンドコンパクションパイル4	SD : φ400 L=2.10m SCP : φ700 L=1.40m	本	13.00	17,508	227,604	
1-35 サンドコンパクション4材料費	C-40	m ³	14.00	4,050	56,700	

合併積算内訳表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
サンドコンパクションパイル5					866,108	
1-36 サンドコンパクションパイル5	SD : ϕ 400 L=1.30m SCP : ϕ 700 L=5.60m	本	14.00	48,847	683,858	
1-37 サンドコンパクション5材料費	C-40	m ³	45.00	4,050	182,250	
サンドコンパクションパイル6					707,286	
1-38 サンドコンパクションパイル6	SD : ϕ 400 L=0.90m SCP : ϕ 700 L=6.00m	本	11.00	50,676	557,436	
1-39 サンドコンパクション6材料費	C-40	m ³	37.00	4,050	149,850	
サンドコンパクションパイル7					170,568	
1-40 サンドコンパクションパイル7	SD : ϕ 400 L=2.10m SCP : ϕ 700 L=2.60m	本	3.00	24,456	73,368	
1-41 サンドコンパクション7材料費	C-40	m ³	24.00	4,050	97,200	
高圧噴射攪拌工					9,023,100	
改良杭1					3,269,500	
1-42 改良杭1	ϕ 2000 L=6.00m	本	5.00	653,900	3,269,500	
改良杭2					2,079,600	
1-43 改良杭2	ϕ 2000 L=4.70m	本	4.00	519,900	2,079,600	
改良杭3					501,800	
1-44 改良杭3	ϕ 2000 L=4.50m	本	1.00	501,800	501,800	

合併積算内訳表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
改良杭4					412,700	
1-45 改良杭4	φ 2000 L=3.60m	本	1.00	412,700	412,700	
改良杭5					458,100	
1-46 改良杭5	φ 2000 L=4.10m	本	1.00	458,100	458,100	
改良杭6					230,900	
1-47 改良杭6	φ 2000 L=1.80m	本	1.00	230,900	230,900	
改良杭7					303,500	
1-48 改良杭7	φ 2000 L=2.60m	本	1.00	303,500	303,500	
改良杭8					354,400	
1-49 改良杭8	φ 2500 L=3.00m	本	1.00	354,400	354,400	
注入設備据付・解体					1,412,600	
1-50 注入設備据付・解体		現場	2.00	706,300	1,412,600	
盛上がり土処理工					246,364	
掘削2					60,458	
1-51 掘削2	盛上がり土	m ³	185.00	326.8	60,458	
土砂運搬					160,820	
1-52 土砂運搬	現場～発生材仮置場	m ³	185.00	869.3	160,820	

合併積算内訳表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
整地					25,086	
1-53 整地	発生材仮置場	m ³	185.00	135.6	25,086	
本体工〔鋼杭式〕					388,474,431	
置換工					132,626,656	
先行掘削(1)					125,318,196	
1-54 先行掘削①	φ2500 L=11.8m	本	19.00	4,741,450	90,087,550	
1-55 先行掘削②	φ2500 L=10.9m	本	2.00	3,345,188	6,690,376	
1-56 先行掘削③	φ2500 L=10.2m	本	2.00	3,086,744	6,173,488	
1-57 先行掘削④	φ2500 L=9.5m	本	2.00	2,564,854	5,129,708	
1-58 先行掘削⑤	φ2500 L=8.9m	本	2.00	2,227,033	4,454,066	
1-59 先行掘削⑥	φ2500 L=8.2m	本	2.00	1,912,899	3,825,798	
1-60 先行掘削⑦	φ2500 L=7.6m	本	2.00	1,716,240	3,432,480	
1-61 先行掘削⑧	φ2500 L=6.9m	本	2.00	1,463,907	2,927,814	
1-62 先行掘削⑨	φ2500 L=6.3m	本	2.00	1,298,458	2,596,916	
先行掘削(2)					5,007,810	
1-63 先行掘削⑩	φ2500 L=11.8m	本	1.00	5,007,810	5,007,810	

合併積算内訳表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
積込					460,679	
1-64 積込		m ³	1,831.00	251.6	460,679	
土砂等運搬					1,591,688	
1-65 土砂運搬	現場～発生材仮置場	m ³	1,831.00	869.3	1,591,688	
整地					248,283	
1-66 整地	発生材仮置場	m ³	1,831.00	135.6	248,283	
鋼管矢板工					227,885,721	
鋼管矢板②					3,490,000	
1-67 鋼管矢板②	SM570相当 φ1000×20t L=26.5m(上杭：13.7m 下杭：12.8m)	本	1.00	3,490,000	3,490,000	
鋼管矢板③					48,580,000	
1-68 鋼管矢板③	SM570相当 φ1000×20t L=26.5m(上杭：14.7m 下杭：11.8m)	本	14.00	3,470,000	48,580,000	
鋼管矢板④					48,860,000	
1-69 鋼管矢板④	SM570相当 φ1000×20t L=26.5m(上杭：13.7m 下杭：12.8m)	本	14.00	3,490,000	48,860,000	
鋼管矢板⑤					3,470,000	
1-70 鋼管矢板⑤	SM570相当 φ1000×20t L=26.5m(上杭：14.7m 下杭：11.8m)	本	1.00	3,470,000	3,470,000	

合併積算内訳表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管矢板⑥					3,540,000	
1-71 鋼管矢板⑥	SM570相当 φ1000×20t L=26.8m(上杭：15.0m 下杭：11.8m)	本	1.00	3,540,000	3,540,000	
鋼管矢板⑦					15,600,000	
1-72 鋼管矢板⑦	SM570相当 φ1000×11t L=25.5m(上杭：14.0m 下杭：11.5m)	本	8.00	1,950,000	15,600,000	
鋼管矢板⑧					15,680,000	
1-73 鋼管矢板⑧	SM570相当 φ1000×11t L=25.5m(上杭：13.0m 下杭：12.5m)	本	8.00	1,960,000	15,680,000	
鋼管矢板⑨					2,020,000	
1-74 鋼管矢板⑨	SM570相当 φ1000×11t L=25.5m(上杭：14.0m 下杭：11.5m)	本	1.00	2,020,000	2,020,000	
鋼管矢板⑩					2,090,000	
1-75 鋼管矢板⑩	SM570相当 φ1000×11t L=25.5m(上杭：13.0m 下杭：12.5m)	本	1.00	2,090,000	2,090,000	
鋼管矢板荷卸・運搬					282,534	
1-76 鋼管矢板荷卸		本	98.00	2,883	282,534	
導材設置・撤去					1,632,232	
1-77 導材設置撤去	φ1000用	m	52.00	27,445	1,427,140	
1-78 導材賃料		式	1.00	205,092	205,092	
鋼管矢板打設①					56,018,430	
1-79 鋼管矢板打設①	SM570相当 φ1000×20t L=26.5m	本	30.00	1,867,281	56,018,430	

合併積算内訳表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管矢板打設②					1,867,281	
1-80 鋼管矢板打設②	SM570相当 φ1000×20t L=26.8m	本	1.00	1,867,281	1,867,281	
鋼管矢板打設③					20,236,392	
1-81 鋼管矢板打設③	SM570相当 φ1000×11t L=25.5m	本	18.00	1,124,244	20,236,392	
杭頭部切欠き					630,560	
1-82 ガス切断	t=20mm	m	80.00	7,882	630,560	
中詰コンクリート					845,820	
1-83 コンクリート打設(陸上)	24-12-25(20)BB W/C=60%以下	m ³	36.00	23,495	845,820	
中詰コンクリート型枠					762,136	
1-84 底枠プレート①	PL-φ950×9t	k g	1,553.00	194	301,282	
1-85 底枠プレート②	PL-φ970×9t	k g	940.00	194	182,360	
1-86 鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	402.00	202	81,204	
1-87 フレア溶接	アーク溶接	m	38.00	2,747	104,386	
1-88 中詰コンクリート型枠据付		箇所	49.00	1,896	92,904	
腹起し(1)					642,048	
1-89 腹起材取付(1)		m	16.00	40,128	642,048	

合併積算内訳表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し(2)					996,240	
1-90 腹起材取付(2)		m	20.00	49,812	996,240	
腹起し(3)					642,048	
1-91 腹起材取付(3)		m	16.00	40,128	642,048	
鋼矢板工					2,846,773	
鋼矢板①					1,470,000	
1-92 鋼矢板①	SYW295 SP-IVw型+IVw型 L=20.0m(上矢板11.0m 下矢板9.0m)	枚	1.00	1,470,000	1,470,000	
鋼矢板②					430,360	
1-93 鋼矢板②	SYW295 SP-IVw型 L=20.0m(上矢板10.0m 下矢板10.0m)	枚	1.00	430,360	430,360	
鋼矢板③					430,360	
1-94 鋼矢板③	SYW295 SP-IVw型 L=20.0m(上矢板11.0m 下矢板9.0m)	枚	1.00	430,360	430,360	
鋼矢板荷卸・運搬					7,410	
1-95 鋼矢板荷卸		枚	6.00	1,235	7,410	
鋼矢板打設①					344,843	
1-96 鋼矢板打設①	SYW295 SP-IVw型+IVw型 L=20.0m	枚	1.00	344,843	344,843	

合併積算内訳表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼矢板打設②					163,800	
1-97 鋼矢板打設②	SYW295 SP-IVw型 L=20.0m	枚	2.00	81,900	163,800	
控鋼杭工					25,115,281	
控鋼杭①					6,255,000	
1-98 控鋼杭①	SM570相当 φ800×10t L=14.0m	本	9.00	695,000	6,255,000	
控鋼杭荷卸					25,947	
1-99 控鋼杭荷卸		本	9.00	2,883	25,947	
控鋼杭打設					513,063	
1-100 控鋼杭打設	SM570相当 φ800×10t L=14.0m	本	9.00	57,007	513,063	
中詰コンクリート					117,475	
1-101 コンクリート打設(陸上)	24-12-25(20)BB W/C=60%以下	m ³	5.00	23,495	117,475	
中詰コンクリート型枠					119,147	
1-102 底枠プレート③	PL-φ770×9t	k g	296.00	226	66,896	
1-103 鉄筋加工組立	SD345 D13	k g	79.00	202	15,958	
1-104 フレア溶接	アーク溶接	m	7.00	2,747	19,229	
1-105 中詰コンクリート型枠据付		箇所	9.00	1,896	17,064	

合併積算内訳表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
腹起し(4)					927,390	
1-106 腹起材取付(4)		m	19.00	48,810	927,390	
タイ材					17,157,259	
1-107 タイロープ取付①	降伏強度特性値Tyk $\geq$ 2531kN/本	組	9.00	1,499,283	13,493,547	
1-108 タイロープ取付②	降伏強度特性値Tyk $\geq$ 1441kN/本	組	8.00	457,964	3,663,712	
共通仮設費(積上)					42,718,156	
共通仮設					42,718,156	
共通仮設費					42,718,156	
運搬費					40,432,826	
重建設機械分解組立運搬					40,369,104	
1-109 分解組立運搬	SAVEコンポーザーHA施工機 質量120t以下	式	1.00	5,874,105	5,874,105	
1-110 分解組立運搬	クローラクレーン100t吊	式	1.00	2,724,973	2,724,973	
1-111 分解組立運搬	クローラクレーン200t吊	式	1.00	4,951,457	4,951,457	
1-112 分解組立運搬	クローラ式杭打機 4~4.5t 全装備質量66t	式	1.00	2,230,536	2,230,536	
1-113 分解組立運搬	クローラ式杭打機 全装備質量170t + 油圧ハンマ S-280	式	1.00	19,668,096	19,668,096	
1-114 分解組立運搬	オールケーシング掘削機 ϕ 2600	式	1.00	4,919,937	4,919,937	

合併積算内訳表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
仮設材等運搬					63,722	
1-115 仮設材等運搬		式	1.00	63,722	63,722	
技術管理費					2,285,330	
六価クロム溶出試験					7,800	
1-116 六価クロム溶出試験		式	1.00	7,800	7,800	
土壌溶出試験					216,000	
1-117 土壌溶出試験		式	1.00	216,000	216,000	
土質試験					72,530	
1-118 土質試験1		式	1.00	49,730	49,730	
1-119 土質試験2		式	1.00	22,800	22,800	
タイ材引張試験					1,869,000	
1-120 タイ材引張試験		式	1.00	1,869,000	1,869,000	
諸経費動向調査					120,000	
1-121 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

合併積算内訳表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
調査費					688,336	
土質調査業務					688,336	
土質調査業務					347,360	
土質調査					347,360	
チェックボーリング					237,360	
2-1 陸上ボーリング	砂・砂質土	m	13.80	17,200	237,360	
原位置試験					110,000	
2-2 標準貫入試験	砂・砂質土	回	10.00	11,000	110,000	
間接調査					340,976	
チェックボーリング					340,976	
足場					135,400	
2-3 足場仮設		箇所	2.00	67,700	135,400	
運搬					205,576	
2-4 交通車		式	1.00	16,787	16,787	
2-5 機材運搬		式	1.00	188,789	188,789	

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-1
 名称：アスファルト舗装版切断 t=30cm 1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版切断	t=30cm	m	1.000	1,583	1,583		
合 計	作業能力：1.00m			1,583	1,583		

番号：1-2
 名称：アスファルト舗装版撤去 t=30cm(ソイルアスコン t=14cm含む) 1m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト舗装版撤去	t=30cm(ソイルアスコン t=14cm含む)	m 2	1.000	626	626		
合 計	作業能力：1.00m 2			626	626		

番号：1-3
 名称：路盤撤去 t=46cm(混合スラック) 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤撤去	t=46cm(混合スラック)	m 3	1.00	2,760	2,760		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,760	2,760		

番号：1-4
 名称：路盤材積込 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤材積込		m 3	1.00	310.4	310.4		
合 計	作業能力：1.00m 3			310.4	310.4		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-5

名称：路盤材運搬 現場～発生材仮置場

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤材運搬	現場～発生材仮置場	m 3	1.00	1,233	1,233		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,233	1,233		

番号：1-6

名称：路盤材整地 発生材仮置場

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
路盤材整地	発生材仮置場	m 3	1.00	135.6	135.6		
合 計	作業能力：1.00m 3			135.6	135.6		

番号：1-7

名称：掘削 土砂

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削	土砂	m 3	1.00	326.8	326.8		
合 計	作業能力：1.00m 3			326.8	326.8		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-8

名称：クレーン基礎切断

1m2 当り (10m2)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	2.53	31,930.00	80,782		
特殊作業員		人	2.53	30,400.00	76,912		
コンクリート壁面カット損料	直付式ワイヤー ワイヤ接触長さ2m	日	2.53	58,900.00	149,017		
発動発電機	ディーゼルエンジン駆動(超低騒音)排対型(3次)37/45kVA	日	2.53	12,120.00	30,663	8H	
ダイヤモンドワイヤー	湿式ワイヤーソーイング 工法用	m	27.40	35,000.00	959,000		
雑材料	特定項目の%	%	40.00	337,374.00	134,949		
合 計	作業能力：10.00m2			143,132.00	1,431,323		

番号：1-9

名称：コンクリート取壊し 有筋

10m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m3	10.00	18,180.00	181,800		
合 計	作業能力：10.00m3			18,180.00	181,800		

番号：1-10

名称：コンクリート取壊し 無筋

10m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m3	10.00	8,905.00	89,050		
合 計	作業能力：10.00m3			8,905.00	89,050		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-11
 名称：鋼管杭撤去 φ1100 t=12mm 1日当り (84本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	48,400.00	48,400	8H	
とび工		人	1.00	33,050.00	33,050		
普通作業員		人	3.00	25,700.00	77,100		
雑材料	全体の%	%	0.50	158,550.00	792		
合 計	作業能力：84.00本			1,896.00	159,342		

番号：1-12
 名称：鋼管杭切断 t=12mm 1日当り (14.4m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(陸上施工)	手動 10mm以上20mm未満	m	14.40	3,621.00	52,142		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	48,400.00	48,400	8H	
合 計	作業能力：14.40m			6,982.00	100,542		

番号：1-13
 名称：埋戻し 発生材 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	発生材	m 3	1.00	251.6	251.6		
合 計	作業能力：1.00m 3			251.6	251.6		

番号：1-14
 名称：土砂運搬 場内運搬 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂運搬	場内運搬	m 3	1.00	434.7	434.7		
合 計	作業能力：1.00m 3			434.7	434.7		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-15

名称：コンクリート取壊し 有筋

10m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m 3	10.00	18,180.00	181,800		
合 計	作業能力：10.00m 3			18,180.00	181,800		

番号：1-16

名称：有筋コンクリートガラ運搬 現場～処理施設

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
有筋コンクリートガラ運搬	現場～処理施設	m 3	1.00	2,175	2,175		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,175	2,175		

番号：1-17

名称：無筋コンクリートガラ運搬 現場～処理施設

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
無筋コンクリートガラ運搬	現場～処理施設	m 3	1.00	1,752	1,752		
合 計	作業能力：1.00m 3			1,752	1,752		

番号：1-18

名称：アスファルト殻運搬 現場～処理施設

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アスファルト殻運搬	現場～処理施設	m 3	1.00	2,728	2,728		
合 計	作業能力：1.00m 3			2,728	2,728		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-19
 名称：有筋コンクリート殻処分 100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	有筋コンクリート殻	m ³	100.000	4,000.00	400,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			4,000.00	400,000		

番号：1-20
 名称：無筋コンクリート殻処分 100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	無筋コンクリート殻	m ³	100.000	3,500.00	350,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			3,500.00	350,000		

番号：1-21
 名称：アスファルト殻処分 100m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
処分費	アスファルト殻	m ³	100.000	4,600.00	460,000		
合 計	作業能力：100.00m ³			4,600.00	460,000		

番号：1-22
 名称：掘削1-1 土砂 1m³ 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削1-1	土砂	m ³	1.00	326.8	326.8		
合 計	作業能力：1.00m ³			326.8	326.8		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-23

名称：掘削1-2 裏込石

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削1-2	裏込石	m 3	1.00	420.4	420.4		
合 計	作業能力：1.00m 3			420.4	420.4		

番号：1-24

名称：土砂運搬 現場～発生材仮置場

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂運搬	現場～発生材仮置場	m 3	1.00	869.3	869.3		
合 計	作業能力：1.00m 3			869.3	869.3		

番号：1-25

名称：捨石運搬 現場～発生材仮置場

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
捨石運搬	現場～発生材仮置場	m 3	1.00	869.3	869.3		
合 計	作業能力：1.00m 3			869.3	869.3		

番号：1-26

名称：整地 発生材仮置場

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	発生材仮置場	m 3	1.00	135.6	135.6		
合 計	作業能力：1.00m 3			135.6	135.6		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-27

名称：基面整正

1m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基面整正		m 2	1.00	514	514		
合 計	作業能力：1.00m 2			514	514		

番号：1-28

名称：サンドコンパクションパイル1 SD：φ400 L=2.10m SCP：φ700 L=4.80m

1日当り（19.91本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	31,930.00	31,930		
特殊作業員		人	1.00	30,400.00	30,400		
普通作業員		人	2.00	25,700.00	51,400		
SAVEコンポーザーHA機	45kW×2(90kW)、L≤25m	日	1.00	416,000.00	416,000	5.70H / 8H	
発動発電機	350/400kVA	日	1.00	53,040.00	53,040	8H	
空気圧縮機	0.7mPa、18～19m3/min	日	1.00	29,000.00	29,000	8H	
ホイールローダ	バケット容量1.2m3	日	1.00	56,320.00	56,320	4.70H / 8H	
施工管理計損料	SAVEコンポーザーHA用	日	1.00	46,250.00	46,250	8H	
諸雑費（率）		%	25.00	714,340.00	178,585		
合 計	作業能力：19.91本			44,848.00	892,925		

番号：1-29

名称：サンドコンパクション1材料費 C-40

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中詰材	C-40	m 3	1.000	4,050.00	4,050		
合 計	作業能力：1.00m 3			4,050.00	4,050		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-30

名称：サンドコンパクションパイル2 SD：φ400 L=2.10m SCP：φ700 L=3.50m

1日当り (29.01本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	31,930.00	31,930		
特殊作業員		人	1.00	30,400.00	30,400		
普通作業員		人	2.00	25,700.00	51,400		
SAVEコンポーザーHA機	45kW×2(90kW)、L≤25m	日	1.00	416,000.00	416,000	5.70H / 8H	
発動発電機	350/400kVA	日	1.00	53,040.00	53,040	8H	
空気圧縮機	0.7mPa、18～19m3/min	日	1.00	29,000.00	29,000	8H	
ホイールローダ	バケット容量1.2m3	日	1.00	56,320.00	56,320	4.70H / 8H	
施工管理計損料	SAVEコンポーザーHA用	日	1.00	46,250.00	46,250	8H	
諸雑費（率）		%	25.00	714,340.00	178,585		
合 計	作業能力：29.01本			30,779.00	892,925		

番号：1-31

名称：サンドコンパクション2材料費 C-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中詰材	C-40	m3	1.000	4,050.00	4,050		
合 計	作業能力：1.00m3			4,050.00	4,050		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-32

名称：サンドコンパクションパイル3 SD：φ400 L=2.10m SCP：φ700 L=3.00m

1日当り (32.82本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	31,930.00	31,930		
特殊作業員		人	1.00	30,400.00	30,400		
普通作業員		人	2.00	25,700.00	51,400		
SAVEコンポーザーHA機	45kW×2(90kW)、L≤25m	日	1.00	416,000.00	416,000	5.70H / 8H	
発動発電機	350/400kVA	日	1.00	53,040.00	53,040	8H	
空気圧縮機	0.7mPa、18～19m3/min	日	1.00	29,000.00	29,000	8H	
ホイールローダ	バケット容量1.2m3	日	1.00	56,320.00	56,320	4.70H / 8H	
施工管理計損料	SAVEコンポーザーHA用	日	1.00	46,250.00	46,250	8H	
諸雑費（率）		%	25.00	714,340.00	178,585		
合 計	作業能力：32.82本			27,206.00	892,925		

番号：1-33

名称：サンドコンパクション3材料費 C-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中詰材	C-40	m3	1.000	4,050.00	4,050		
合 計	作業能力：1.00m3			4,050.00	4,050		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-34
 名称：サンドコンパクションパイル4 SD：φ400 L=2.10m SCP：φ700 L=1.40m 1日当り（51本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	31,930.00	31,930		
特殊作業員		人	1.00	30,400.00	30,400		
普通作業員		人	2.00	25,700.00	51,400		
SAVEコンポーザーHA機	45kW×2(90kW)、L≤25m	日	1.00	416,000.00	416,000	5.70H / 8H	
発動発電機	350/400kVA	日	1.00	53,040.00	53,040	8H	
空気圧縮機	0.7mPa、18～19m3/min	日	1.00	29,000.00	29,000	8H	
ホイールローダ	バケット容量1.2m3	日	1.00	56,320.00	56,320	4.70H / 8H	
施工管理計損料	SAVEコンポーザーHA用	日	1.00	46,250.00	46,250	8H	
諸雑費（率）		%	25.00	714,340.00	178,585		
合 計	作業能力：51.00本			17,508.00	892,925		

番号：1-35
 名称：サンドコンパクション4材料費 C-40 1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中詰材	C-40	m3	1.000	4,050.00	4,050		
合 計	作業能力：1.00m3			4,050.00	4,050		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-36

名称：サンドコンパクションパイル5 SD：φ400 L=1.30m SCP：φ700 L=5.60m

1日当り (18.28本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	31,930.00	31,930		
特殊作業員		人	1.00	30,400.00	30,400		
普通作業員		人	2.00	25,700.00	51,400		
SAVEコンポーザーHA機	45kW×2(90kW)、L≤25m	日	1.00	416,000.00	416,000	5.70H / 8H	
発動発電機	350/400kVA	日	1.00	53,040.00	53,040	8H	
空気圧縮機	0.7mPa、18～19m3/min	日	1.00	29,000.00	29,000	8H	
ホイールローダ	バケット容量1.2m3	日	1.00	56,320.00	56,320	4.70H / 8H	
施工管理計損料	SAVEコンポーザーHA用	日	1.00	46,250.00	46,250	8H	
諸雑費（率）		%	25.00	714,340.00	178,585		
合 計	作業能力：18.28本			48,847.00	892,925		

番号：1-37

名称：サンドコンパクション5材料費 C-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中詰材	C-40	m3	1.000	4,050.00	4,050		
合 計	作業能力：1.00m3			4,050.00	4,050		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-38

名称：サンドコンパクションパイル6 SD：φ400 L=0.90m SCP：φ700 L=6.00m

1日当り (17.62本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	31,930.00	31,930		
特殊作業員		人	1.00	30,400.00	30,400		
普通作業員		人	2.00	25,700.00	51,400		
SAVEコンポーザーHA機	45kW×2(90kW)、L≤25m	日	1.00	416,000.00	416,000	5.70H / 8H	
発動発電機	350/400kVA	日	1.00	53,040.00	53,040	8H	
空気圧縮機	0.7mPa、18～19m3/min	日	1.00	29,000.00	29,000	8H	
ホイールローダ	バケット容量1.2m3	日	1.00	56,320.00	56,320	4.70H / 8H	
施工管理計損料	SAVEコンポーザーHA用	日	1.00	46,250.00	46,250	8H	
諸雑費(率)		%	25.00	714,340.00	178,585		
合 計	作業能力：17.62本			50,676.00	892,925		

番号：1-39

名称：サンドコンパクション6材料費 C-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中詰材	C-40	m3	1.000	4,050.00	4,050		
合 計	作業能力：1.00m3			4,050.00	4,050		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-40

名称：サンドコンパクションパイル7 SD：φ400 L=2.10m SCP：φ700 L=2.60m

1日当り (36.51本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.00	31,930.00	31,930		
特殊作業員		人	1.00	30,400.00	30,400		
普通作業員		人	2.00	25,700.00	51,400		
SAVEコンポーザーHA機	45kW×2(90kW)、L≤25m	日	1.00	416,000.00	416,000	5.70H / 8H	
発動発電機	350/400kVA	日	1.00	53,040.00	53,040	8H	
空気圧縮機	0.7mPa、18～19m3/min	日	1.00	29,000.00	29,000	8H	
ホイールローダ	バケット容量1.2m3	日	1.00	56,320.00	56,320	4.70H / 8H	
施工管理計損料	SAVEコンポーザーHA用	日	1.00	46,250.00	46,250	8H	
諸雑費（率）		%	25.00	714,340.00	178,585		
合 計	作業能力：36.51本			24,456.00	892,925		

番号：1-41

名称：サンドコンパクション7材料費 C-40

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
中詰材	C-40	m3	1.000	4,050.00	4,050		
合 計	作業能力：1.00m3			4,050.00	4,050		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-42

名称：改良杭1 φ2000 L=6.00m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.818	31,930.00	26,118		
特殊作業員		人	2.454	30,400.00	74,601		
普通作業員		人	2.454	25,700.00	63,067		
注入材		m ³	14.501	16,448.00	238,512		
損耗材料費(二重管工法)		式	1.000	97,153.00	97,153		
高圧噴射攪拌式地盤改良機〔二重管専用型〕	スピンドル内径φ63～77mm	日	0.818	30,300.00	24,785		
高圧噴射攪拌式地盤改良機〔付属機器〕	超高压ポンプ圧力19.6MPa吐出量20～100L/min	日	0.818	31,900.00	26,094		
空気圧縮機運転		日	0.818	8,337.00	6,819		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4.9t吊	日	0.818	38,000.00	31,084		
諸雑費(率+まるめ)		%	26.000	252,568.00	65,667		
合 計	作業能力：1.00本			653,900.00	653,900		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-43							
名称：改良杭2 φ2000 L=4.70m							
1本当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.660	31,930.00	21,073		
特殊作業員		人	1.979	30,400.00	60,161		
普通作業員		人	1.979	25,700.00	50,860		
注入材		m ³	11.359	16,448.00	186,832		
損耗材料費(二重管工法)		式	1.000	76,463.00	76,463		
高圧噴射攪拌式地盤改良機〔二重管専用型〕	スピンドル内径φ63～77mm	日	0.660	30,300.00	19,998		
高圧噴射攪拌式地盤改良機〔付属機器〕	超高压ポンプ圧力19.6MPa吐出量20～100L/min	日	0.660	31,900.00	21,054		
空気圧縮機運転		日	0.660	8,337.00	5,502		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4.9t吊	日	0.660	38,000.00	25,080		
諸雑費(率+まるめ)		%	26.000	203,728.00	52,877		
合 計	作業能力：1.00本			519,900.00	519,900		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-44							
名称：改良杭3 φ2000 L=4.50m							
1本当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.641	31,930.00	20,467		
特殊作業員		人	1.922	30,400.00	58,428		
普通作業員		人	1.922	25,700.00	49,395		
注入材		m ³	10.876	16,448.00	178,888		
損耗材料費(二重管工法)		式	1.000	73,652.00	73,652		
高圧噴射攪拌式地盤改良機〔二重管専用型〕	スピンドル内径φ63～77mm	日	0.641	30,300.00	19,422		
高圧噴射攪拌式地盤改良機〔付属機器〕	超高压ポンプ圧力19.6MPa吐出量20～100L/min	日	0.641	31,900.00	20,447		
空気圧縮機運転		日	0.641	8,337.00	5,344		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4.9t吊	日	0.641	38,000.00	24,358		
諸雑費(率+まるめ)		%	26.000	197,861.00	51,399		
合 計	作業能力：1.00本			501,800.00	501,800		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

								1本当り
番号	名称	規格・形状寸法	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
1-45	改良杭4 φ2000 L=3.60m							
	世話役		人	0.539	31,930.00	17,210		
	特殊作業員		人	1.618	30,400.00	49,187		
	普通作業員		人	1.618	25,700.00	41,582		
	注入材		m ³	8.700	16,448.00	143,097		
	損耗材料費(二重管工法)		式	1.000	59,879.00	59,879		
	高圧噴射攪拌式地盤改良機〔二重管専用型〕	スピンドル内径φ63～77mm	日	0.539	30,300.00	16,331		
	高圧噴射攪拌式地盤改良機〔付属機器〕	超高压ポンプ圧力19.6MPa吐出量20～100L/min	日	0.539	31,900.00	17,194		
	空気圧縮機運転		日	0.539	8,337.00	4,493		
	トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4.9t吊	日	0.539	38,000.00	20,482		
	諸雑費(率+まるめ)		%	26.000	166,479.00	43,245		
	合計	作業能力:1.00本			412,700.00	412,700		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-46							
名称：改良杭5 φ2000 L=4.10m							
1本当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.587	31,930.00	18,742		
特殊作業員		人	1.760	30,400.00	53,504		
普通作業員		人	1.760	25,700.00	45,232		
注入材		m ³	9.909	16,448.00	162,983		
損耗材料費(二重管工法)		式	1.000	66,915.00	66,915		
高圧噴射攪拌式地盤改良機〔二重管専用型〕	スピンドル内径φ63～77mm	日	0.587	30,300.00	17,786		
高圧噴射攪拌式地盤改良機〔付属機器〕	超高压ポンプ圧力19.6MPa吐出量20～100L/min	日	0.587	31,900.00	18,725		
空気圧縮機運転		日	0.587	8,337.00	4,893		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4.9t吊	日	0.587	38,000.00	22,306		
諸雑費(率+まるめ)		%	26.000	181,188.00	47,014		
合 計	作業能力：1.00本			458,100.00	458,100		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-47							
名称：改良杭6 φ2000 L=1.80m							
1本当り							
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.328	31,930.00	10,473		
特殊作業員		人	0.984	30,400.00	29,913		
普通作業員		人	0.984	25,700.00	25,288		
注入材		m ³	4.350	16,448.00	71,548		
損耗材料費(二重管工法)		式	1.000	31,788.00	31,788		
高圧噴射攪拌式地盤改良機〔二重管専用型〕	スピンドル内径φ63～77mm	日	0.328	30,300.00	9,938		
高圧噴射攪拌式地盤改良機〔付属機器〕	超高压ポンプ圧力19.6MPa吐出量20～100L/min	日	0.328	31,900.00	10,463		
空気圧縮機運転		日	0.328	8,337.00	2,734		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4.9t吊	日	0.328	38,000.00	12,464		
諸雑費(率+まるめ)		%	26.000	101,273.00	26,291		
合 計	作業能力：1.00本			230,900.00	230,900		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-48

名称：改良杭7 φ2000 L=2.60m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.404	31,930.00	12,899		
特殊作業員		人	1.211	30,400.00	36,814		
普通作業員		人	1.211	25,700.00	31,122		
注入材		m ³	6.284	16,448.00	103,359		
損耗材料費(二重管工法)		式	1.000	43,043.00	43,043		
高圧噴射攪拌式地盤改良機〔二重管専用型〕	スピンドル内径φ63～77mm	日	0.404	30,300.00	12,241		
高圧噴射攪拌式地盤改良機〔付属機器〕	超高压ポンプ圧力19.6MPa吐出量20～100L/min	日	0.404	31,900.00	12,887		
空気圧縮機運転		日	0.404	8,337.00	3,368		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4.9t吊	日	0.404	38,000.00	15,352		
諸雑費(率+まるめ)		%	26.000	124,683.00	32,415		
合 計	作業能力：1.00本			303,500.00	303,500		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-49

名称：改良杭8 φ2500 L=3.00m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.374	31,930.00	11,941		
特殊作業員		人	1.121	30,400.00	34,078		
普通作業員		人	1.121	25,700.00	28,809		
注入材		m ³	6.042	16,448.00	99,378		
損耗材料費(二重管工法)		式	1.000	45,518.00	45,518		
高圧噴射攪拌式地盤改良機〔二重管専用型〕	スピンドル内径φ63～77mm	日	0.374	30,300.00	11,332		
高圧噴射攪拌式地盤改良機〔付属機器〕	〔超高圧ポンプ〕圧力40.0MPa吐出量200L/min	日	0.374	92,800.00	34,707		
空気圧縮機運転		日	0.374	27,890.00	10,430		
トラッククレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	4.9t吊	日	0.374	38,000.00	14,212		
諸雑費(率+まるめ)		%	44.000	145,509.00	63,995		
合 計	作業能力：1.00本			354,400.00	354,400		

番号：1-50

名称：注入設備据付・解体

1現場当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	3.000	31,930.00	95,790		
特殊作業員		人	9.000	30,400.00	273,600		
普通作業員		人	9.000	25,700.00	231,300		
ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕	25t吊	日	2.000	52,800.00	105,600		
諸雑費(まるめ)		式	1.000	706,290.00	10		
合 計	作業能力：1.00現場			706,300.00	706,300		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-51

名称：掘削2 盛上がり土

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
掘削2	盛上がり土	m 3	1.00	326.8	326.8		
合 計	作業能力：1.00m 3			326.8	326.8		

番号：1-52

名称：土砂運搬 現場～発生材仮置場

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂運搬	現場～発生材仮置場	m 3	1.00	869.3	869.3		
合 計	作業能力：1.00m 3			869.3	869.3		

番号：1-53

名称：整地 発生材仮置場

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	発生材仮置場	m 3	1.00	135.6	135.6		
合 計	作業能力：1.00m 3			135.6	135.6		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-54 名称：先行掘削① φ2500 L=11.8m		1本当り					
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	2.39	31,930.00	76,312		
とび工		人	2.39	33,050.00	78,989		
特殊作業員		人	2.39	30,400.00	72,656		
普通作業員		人	2.39	25,700.00	61,423		
全回転型オールケーシング掘削機	ケーシングドライブ（スキッド式・ディーゼル/油圧駆動） φ2600mm	日	2.39	500,700.00	1,196,673		
クローラクレーン	油圧クレーン・ラジエータ型排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊	日	2.39	307,200.00	734,208		
バックホウ[クローラ型 標準型]	超低騒音・排出ガス対策型（第3次基準値）山積 0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	2.39	37,880.00	90,533	8H	
置換材	RC-40	m ³	66.59	1,800.00	119,862		
諸雑費（率）		%	100.00	2,310,794.00	2,310,794		
合 計	作業能力：1.00本			4,741,450.00	4,741,450		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-55 名称：先行掘削② φ2500 L=10.9m		1本当り					
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.77	31,930.00	56,516		
特殊作業員		人	1.77	30,400.00	53,808		
とび工		人	1.77	33,050.00	58,498		
普通作業員		人	1.77	25,700.00	45,489		
全回転型オールケーシング掘削機	ケーシングドライブ（スキッド式・ディーゼル/油圧駆動） φ2600mm	日	1.77	500,700.00	886,239		
クローラクレーン	油圧クレーン・ラジアン型排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊	日	1.77	307,200.00	543,744		
バックホウ[加圧型 標準型]	超低騒音・排出ガス対策型（第3次基準値）山積 0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.77	37,880.00	67,047	8H	
置換材	RC-40	m ³	61.53	1,800.00	110,754		
諸雑費（率）		%	89.00	1,711,341.00	1,523,093		
合 計	作業能力：1.00本			3,345,188.00	3,345,188		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-56

名称：先行掘削③ φ2500 L=10.2m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.65	31,930.00	52,684		
特殊作業員		人	1.65	30,400.00	50,160		
とび工		人	1.65	33,050.00	54,532		
普通作業員		人	1.65	25,700.00	42,405		
全回転型オールケーシング掘削機	ケーシングドライブ（スキッド式・ディーゼル/油圧駆動） φ2600mm	日	1.65	500,700.00	826,155		
クローラクレーン	油圧クレーン・ラジアン型排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊	日	1.65	307,200.00	506,880		
バックホウ[加圧型 標準型]	超低騒音・排出ガス対策型（第3次基準値）山積 0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.65	37,880.00	62,502	8H	
置換材	RC-40	m ³	57.50	1,800.00	103,500		
諸雑費（率）		%	87.00	1,595,318.00	1,387,926		
合 計	作業能力：1.00本			3,086,744.00	3,086,744		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-57
 名称：先行掘削④ φ2500 L=9.5m 1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.38	31,930.00	44,063		
特殊作業員		人	1.38	30,400.00	41,952		
とび工		人	1.38	33,050.00	45,609		
普通作業員		人	1.38	25,700.00	35,466		
全回転型オールケーシング掘削機	ケーシングドライブ（スキッド式・ディーゼル/油圧駆動） φ2600mm	日	1.38	500,700.00	690,966		
クローラクレーン	油圧クレーン・ラジアン型排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊	日	1.38	307,200.00	423,936		
バックホウ[加圧型 標準型]	超低騒音・排出ガス対策型（第3次基準値）山積 0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.38	37,880.00	52,274	8H	
置換材	RC-40	m ³	53.59	1,800.00	96,462		
諸雑費（率）		%	85.00	1,334,266.00	1,134,126		
合 計	作業能力：1.00本			2,564,854.00	2,564,854		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-58 名称：先行掘削⑤ φ2500 L=8.9m		1本当り					
名 称	規格・形状寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.27	31,930.00	40,551		
特殊作業員		人	1.27	30,400.00	38,608		
とび工		人	1.27	33,050.00	41,973		
普通作業員		人	1.27	25,700.00	32,639		
全回転型オールケーシング掘削機	ケーシングドライブ（スキッド式・ディーゼル/油圧駆動） φ2600mm	日	1.27	500,700.00	635,889		
クローラクレーン	油圧クレーン・ラジエーター型排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊	日	1.27	307,200.00	390,144		
バックホウ[加圧型 標準型]	超低騒音・排出ガス対策型（第3次基準値）山積 0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.27	37,880.00	48,107	8H	
置換材	RC-40	m ³	50.26	1,800.00	90,468		
諸雑費（率）		%	74.00	1,227,911.00	908,654		
合 計	作業能力：1.00本			2,227,033.00	2,227,033		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-59 名称：先行掘削⑥ φ2500 L=8.2m		1本当り					
名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.14	31,930.00	36,400		
特殊作業員		人	1.14	30,400.00	34,656		
とび工		人	1.14	33,050.00	37,677		
普通作業員		人	1.14	25,700.00	29,298		
全回転型オールケーシング掘削機	ケーシングドライブ（スキッド式・ディーゼル/油圧駆動） φ2600mm	日	1.14	500,700.00	570,798		
クローラクレーン	油圧クレーン・ラジアン型排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊	日	1.14	307,200.00	350,208		
バックホウ[加圧型 標準型]	超低騒音・排出ガス対策型（第3次基準値）山積 0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.14	37,880.00	43,183	8H	
置換材	RC-40	m ³	46.23	1,800.00	83,214		
諸雑費（率）		%	66.00	1,102,220.00	727,465		
合 計	作業能力：1.00本			1,912,899.00	1,912,899		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-60

名称：先行掘削⑦ φ2500 L=7.6m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.04	31,930.00	33,207		
特殊作業員		人	1.04	30,400.00	31,616		
とび工		人	1.04	33,050.00	34,372		
普通作業員		人	1.04	25,700.00	26,728		
全回転型オールケーシング掘削機	ケーシングドライブ（スキッド式・ディーゼル/油圧駆動） φ2600mm	日	1.04	500,700.00	520,728		
クローラクレーン	油圧クレーン・ラジアン型排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊	日	1.04	307,200.00	319,488		
バックホウ[加圧型 標準型]	超低騒音・排出ガス対策型（第3次基準値）山積 0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	1.04	37,880.00	39,395	8H	
置換材	RC-40	m ³	42.90	1,800.00	77,220		
諸雑費（率）		%	63.00	1,005,534.00	633,486		
合 計	作業能力：1.00本			1,716,240.00	1,716,240		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-61

名称：先行掘削⑧ φ2500 L=6.9m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.93	31,930.00	29,694		
特殊作業員		人	0.93	30,400.00	28,272		
とび工		人	0.93	33,050.00	30,736		
普通作業員		人	0.93	25,700.00	23,901		
全回転型オールケーシング掘削機	ケーシングドライブ（スキッド式・ディーゼル/油圧駆動） φ2600mm	日	0.93	500,700.00	465,651		
クローラクレーン	油圧ウインチ・ラジアン型排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊	日	0.93	307,200.00	285,696		
バックホウ[加圧型 標準型]	超低騒音・排出ガス対策型（第3次基準値）山積 0.45m3（平積0.35m3）	日	0.93	37,880.00	35,228	8H	
置換材	RC-40	m3	38.99	1,800.00	70,182		
諸雑費（率）		%	55.00	899,178.00	494,547		
合 計	作業能力：1.00本			1,463,907.00	1,463,907		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-62

名称：先行掘削⑨ φ2500 L=6.3m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.84	31,930.00	26,821		
特殊作業員		人	0.84	30,400.00	25,536		
とび工		人	0.84	33,050.00	27,762		
普通作業員		人	0.84	25,700.00	21,588		
全回転型オールケーシング掘削機	ケーシングドライブ（スキッド式・ディーゼル/油圧駆動） φ2600mm	日	0.84	500,700.00	420,588		
クローラクレーン	油圧ウインチ・ラジエータ型排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊	日	0.84	307,200.00	258,048		
バックホウ[加圧型 標準型]	超低騒音・排出ガス対策型（第3次基準値）山積 0.45m3（平積0.35m3）	日	0.84	37,880.00	31,819	8H	
置換材	RC-40	m3	35.54	1,800.00	63,972		
諸雑費（率）		%	52.00	812,162.00	422,324		
合 計	作業能力：1.00本			1,298,458.00	1,298,458		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-63

名称：先行掘削⑩ φ2500 L=11.8m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	2.39	31,930.00	76,312		
特殊作業員		人	2.39	30,400.00	72,656		
とび工		人	2.39	33,050.00	78,989		
普通作業員		人	2.39	25,700.00	61,423		
全回転型オールケーシング掘削機	ケーシングドライブ（スキッド式・ディーゼル/油圧駆動） φ2600mm	日	2.39	500,700.00	1,196,673		
クローラクレーン	油圧ワイナ・ラジック型排出ガス対策型（第3次基準値）200t吊	日	2.39	307,200.00	734,208		
バックホウ[加型 標準型]	超低騒音・排出ガス対策型（第3次基準値）山積 0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	2.39	37,880.00	90,533	8H	
置換材	良質土（砂）	m ³	66.59	5,800.00	386,222		
諸雑費（率）		%	100.00	2,310,794.00	2,310,794		
合 計	作業能力：1.00本			5,007,810.00	5,007,810		

番号：1-64

名称：積込

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
積込		m ³	1.00	251.6	251.6		
合 計	作業能力：1.00m ³			251.6	251.6		

番号：1-65

名称：土砂運搬 現場～発生材仮置場

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂運搬	現場～発生材仮置場	m ³	1.00	869.3	869.3		
合 計	作業能力：1.00m ³			869.3	869.3		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-66
名称：整地 発生材仮置場 1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
整地	発生材仮置場	m 3	1.00	135.6	135.6		
合 計	作業能力：1.00m 3			135.6	135.6		

番号：1-67
名称：鋼管矢板② SM570相当 φ1000×20t L=26.5m(上杭：13.7m 下杭：12.8m) 1本 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管矢板②	SM570相当 φ1000×20t L=26.5m 現場車上渡し	本	1.000	3,490,000.00	3,490,000		
合 計	作業能力：1.00本			3,490,000.00	3,490,000		

番号：1-68
名称：鋼管矢板③ SM570相当 φ1000×20t L=26.5m(上杭：14.7m 下杭：11.8m) 1本 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管矢板③	SM570相当 φ1000×20t L=26.5m 現場車上渡し	本	1.000	3,470,000.00	3,470,000		
合 計	作業能力：1.00本			3,470,000.00	3,470,000		

番号：1-69
名称：鋼管矢板④ SM570相当 φ1000×20t L=26.5m(上杭：13.7m 下杭：12.8m) 1本 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管矢板④	SM570相当 φ1000×20t L=26.5m 現場車上渡し	本	1.000	3,490,000.00	3,490,000		
合 計	作業能力：1.00本			3,490,000.00	3,490,000		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-70
 名称：鋼管矢板⑤ SM570相当 φ1000×20t L=26.5m(上杭：14.7m 下杭：11.8m) 1本当たり

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管矢板⑤	SM570相当 φ1000×20t L=26.5m 現場車上渡し	本	1.000	3,470,000.00	3,470,000		
合 計	作業能力：1.00本			3,470,000.00	3,470,000		

番号：1-71
 名称：鋼管矢板⑥ SM570相当 φ1000×20t L=26.8m(上杭：15.0m 下杭：11.8m) 1本当たり

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管矢板⑥	SM570相当 φ1000×20t L=26.8m 現場車上渡し	本	1.000	3,540,000.00	3,540,000		
合 計	作業能力：1.00本			3,540,000.00	3,540,000		

番号：1-72
 名称：鋼管矢板⑦ SM570相当 φ1000×11t L=25.5m(上杭：14.0m 下杭：11.5m) 1本当たり

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管矢板⑦	SM570相当 φ1000×11t L=25.5m 現場車上渡し	本	1.000	1,950,000.00	1,950,000		
合 計	作業能力：1.00本			1,950,000.00	1,950,000		

番号：1-73
 名称：鋼管矢板⑧ SM570相当 φ1000×11t L=25.5m(上杭：13.0m 下杭：12.5m) 1本当たり

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管矢板⑧	SM570相当 φ1000×11t L=25.5m 現場車上渡し	本	1.000	1,960,000.00	1,960,000		
合 計	作業能力：1.00本			1,960,000.00	1,960,000		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-74

名称：鋼管矢板⑨ SM570相当 φ1000×11t L=25.5m(上杭：14.0m 下杭：11.5m)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管矢板⑨	SM570相当 φ1000×11t L=25.5m 現場車上渡し	本	1.000	2,020,000.00	2,020,000		
合 計	作業能力：1.00本			2,020,000.00	2,020,000		

番号：1-75

名称：鋼管矢板⑩ SM570相当 φ1000×11t L=25.5m(上杭：13.0m 下杭：12.5m)

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼管矢板⑩	SM570相当 φ1000×11t L=25.5m 現場車上渡し	本	1.000	2,090,000.00	2,090,000		
合 計	作業能力：1.00本			2,090,000.00	2,090,000		

番号：1-76

名称：鋼管矢板荷卸

1日当り（60本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	48,400.00	48,400	8H	
世話役		人	1.00	31,930.00	31,930		
とび工		人	2.00	33,050.00	66,100		
普通作業員		人	1.00	25,700.00	25,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	172,130.00	860		
合 計	作業能力：60.00本			2,883.00	172,990		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-77
名称：導材設置撤去 φ1000用

1組当り (10m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)100t吊	日	0.70	189,400.00	132,580	5.80H / 8H	
バイブロハンマ	60kW(クローラクレーン)	日	0.70	35,360.00	24,752	7.00H	
溶接機	手動 D300A 15kW	日	0.70	5,582.00	3,907		
発動発電機(本体工：鋼矢板式・鋼杭式、仮設工：導材設置撤去)	(排出ガス対策型)150kVA	日	0.70	22,372.00	15,660		
世話役		人	0.80	31,930.00	25,544		
とび工		人	1.30	33,050.00	42,965		
溶接工		人	0.20	35,600.00	7,120		
普通作業員		人	0.80	25,700.00	20,560		
雑材料	全体の%	%	0.50	273,088.00	1,365		
合 計	作業能力：10.00m			27,445.00	274,453		

番号：1-78
名称：導材賃料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
導梁	H-300×300×10×10 L=10m	本	2.00	34,182.00	68,364		
導杭	H-300×300×10×10 L=10m	本	4.00	34,182.00	136,728		
合 計	作業能力：1.00式			205,092.00	205,092		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-79

名称：鋼管矢板打設① SM570相当 φ1000×20t L=26.5m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.83	31,930.00	26,501		
とび工		人	2.50	33,050.00	82,625		
普通作業員		人	1.67	25,700.00	42,919		
溶接工		人	1.67	35,600.00	59,452		
クローラ式杭打機	全装備質量180t S-280	日	0.83	1,601,000.00	1,328,830	5.80H / 8H	
クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラジック型・排出ガス対策型(第3次基準値)100t吊	日	0.83	189,400.00	157,202	5.80H / 8H	
雑材料	全体の%	%	10.00	1,697,529.00	169,752		
合 計	作業能力：1.00本			1,867,281.00	1,867,281		

番号：1-80

名称：鋼管矢板打設② SM570相当 φ1000×20t L=26.8m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.83	31,930.00	26,501		
とび工		人	2.50	33,050.00	82,625		
普通作業員		人	1.67	25,700.00	42,919		
溶接工		人	1.67	35,600.00	59,452		
クローラ式杭打機	全装備質量180t S-280	日	0.83	1,601,000.00	1,328,830	5.80H / 8H	
クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラジック型・排出ガス対策型(第3次基準値)100t吊	日	0.83	189,400.00	157,202	5.80H / 8H	
雑材料	全体の%	%	10.00	1,697,529.00	169,752		
合 計	作業能力：1.00本			1,867,281.00	1,867,281		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-81

名称：鋼管矢板打設③ SM570相当 φ1000×11t L=25.5m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.50	31,930.00	15,965		
とび工		人	1.50	33,050.00	49,575		
普通作業員		人	1.00	25,700.00	25,700		
溶接工		人	1.00	35,600.00	35,600		
クローラ式杭打機	全装備質量180t S-280	日	0.50	1,601,000.00	800,500	5.80H / 8H	
クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラジック型・排出ガス対策型(第3次基準値)100t吊	日	0.50	189,400.00	94,700	5.80H / 8H	
雑材料	全体の%	%	10.00	1,022,040.00	102,204		
合 計	作業能力：1.00本			1,124,244.00	1,124,244		

番号：1-82

名称：ガス切断 t=20mm

1日当り (12.9m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガス切断(陸上施工)	手動 20mm以上30mmまで	m	12.90	4,131.00	53,289		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	48,400.00	48,400	8H	
合 計	作業能力：12.90m			7,882.00	101,689		

番号：1-83

名称：コンクリート打設(陸上) 24-12-25(20)BB W/C=60%以下

10m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-25(20)BB W/C=60%以下	m3	10.30	17,800.00	183,340		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m3	10.00	5,161.00	51,610		
合 計	作業能力：10.00m3			23,495.00	234,950		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-84
名称：底枠プレート① PL-φ950×9t 1 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
底枠プレート	PL-950×9t	k g	1.000	194.00	194		
合 計	作業能力：1.00 k g			194.00	194		

番号：1-85
名称：底枠プレート② PL-φ970×9t 1 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
底枠プレート	PL-970×9t	k g	1.000	194.00	194		
合 計	作業能力：1.00 k g			194.00	194		

番号：1-86
名称：鉄筋加工組立 SD345 D13 1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	1,030.00	110.00	113,300		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	88.74	88,740		
合 計	作業能力：1,000.00 k g			202.00	202,040		

番号：1-87
名称：フレア溶接 アーク溶接 1日当り (16.4m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	16.40	2,748.00	45,067		
合 計	作業能力：16.40m			2,747.00	45,067		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-88

名称：中詰コンクリート型枠据付

1日当り（84箇所）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	48,400.00	48,400	8H	
とび工		人	1.00	33,050.00	33,050		
普通作業員		人	3.00	25,700.00	77,100		
雑材料	全体の%	%	0.50	158,550.00	792		
合 計	作業能力：84.00箇所			1,896.00	159,342		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-89

名称：腹起材取付(1)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溝形鋼等	[-250×90×9.0×13	k g	722.00	107.50	77,615		
鋼板①		k g	123.00	205.00	25,215		
鋼板②		k g	2.00	283.00	566		
ボルト・ナット	M22×70(強度区分8.8)	組	15.00	316.00	4,740		
ボルト・ナット	M16×50(強度区分8.8)	組	10.00	127.00	1,270		
器材費	労務費の%	%	42.00	139,375.00	58,537		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.50	52,800.00	26,400	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	0.50	114,400.00	57,200	8H	
溶接機	手動 D300A 15kW	日	1.50	5,582.00	8,373		
溶接工		人	0.80	35,600.00	28,480		
とび工		人	2.50	33,050.00	82,625		
普通作業員		人	1.10	25,700.00	28,270		
雑材料	全体の%	%	0.50	399,291.00	1,996		
合 計	作業能力：10.00m			40,128.00	401,287		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-90

名称：腹起材取付(2)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溝形鋼等	[-380×100×10.5×16	k g	1,126.00	117.00	131,742		
鋼板		k g	164.00	205.00	33,620		
ボルト・ナット	M30×100(強度区分8.8)	組	24.00	1,090.00	26,160		
ボルト・ナット	M24×80(強度区分8.8)	組	16.00	441.00	7,056		
ボルト・ナット	M22×100(強度区分8.8)	組	9.00	392.00	3,528		
ボルト・ナット	M22×90(強度区分8.8)	組	10.00	366.00	3,660		
器材費	労務費の%	%	42.00	139,375.00	58,537		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.50	52,800.00	26,400	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	0.50	114,400.00	57,200	8H	
溶接機	手動 D300A 15kW	日	1.50	5,582.00	8,373		
溶接工		人	0.80	35,600.00	28,480		
とび工		人	2.50	33,050.00	82,625		
普通作業員		人	1.10	25,700.00	28,270		
雑材料	全体の%	%	0.50	495,651.00	2,478		
合 計	作業能力：10.00m			49,812.00	498,129		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-91
名称：腹起材取付(3) 10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溝形鋼等	[-250×90×9.0×13	k g	722.00	107.50	77,615		
鋼板①		k g	123.00	205.00	25,215		
鋼板②		k g	2.00	283.00	566		
ボルト・ナット	M22×70(強度区分8.8)	組	15.00	316.00	4,740		
ボルト・ナット	M16×50(強度区分8.8)	組	10.00	127.00	1,270		
器材費	労務費の%	%	42.00	139,375.00	58,537		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.50	52,800.00	26,400	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	0.50	114,400.00	57,200	8H	
溶接機	手動 D300A 15kW	日	1.50	5,582.00	8,373		
溶接工		人	0.80	35,600.00	28,480		
とび工		人	2.50	33,050.00	82,625		
普通作業員		人	1.10	25,700.00	28,270		
雑材料	全体の%	%	0.50	399,291.00	1,996		
合 計	作業能力：10.00m			40,128.00	401,287		

番号：1-92
名称：鋼矢板① SYW295 SP-IVw型+IVw型 L=20.0m(上矢板11.0m 下矢板9.0m) 1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板①	SYW295 SP-IVw型+IVw型 L=20.0m 現場車上渡し	枚	1.000	1,470,000.00	1,470,000		
合 計	作業能力：1.00枚			1,470,000.00	1,470,000		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-93

名称：鋼矢板② SYW295 SP-IVw型 L=20.0m(上矢板10.0m 下矢板10.0m)

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板②	SYW295 SP-IVw型 L=20.0m 現場車上渡し	枚	1.000	430,360.00	430,360		
合 計	作業能力：1.00枚			430,360.00	430,360		

番号：1-94

名称：鋼矢板③ SYW295 SP-IVw型 L=20.0m(上矢板11.0m 下矢板9.0m)

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼矢板③	SYW295 SP-IVw型 L=20.0m 現場車上渡し	枚	1.000	430,360.00	430,360		
合 計	作業能力：1.00枚			430,360.00	430,360		

番号：1-95

名称：鋼矢板荷卸

1日当り(140枚)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	48,400.00	48,400	8H	
世話役		人	1.00	31,930.00	31,930		
とび工		人	2.00	33,050.00	66,100		
普通作業員		人	1.00	25,700.00	25,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	172,130.00	860		
合 計	作業能力：140.00枚			1,235.00	172,990		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-96

名称：鋼矢板打設① SYW295 SP-IVw型+IVw型 L=20.0m

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.56	31,930.00	17,880		
とび工		人	1.11	33,050.00	36,685		
溶接工		人	1.11	35,600.00	39,516		
普通作業員		人	0.56	25,700.00	14,392		
バイブロハンマ杭打機	電動式・可変モーメント型[ハット型鋼矢板900mm用] 起振力0～567kN	日	0.56	269,300.00	150,808		
雑材料	全体の%	%	33.00	259,281.00	85,562		
合 計	作業能力：1.00枚			344,843.00	344,843		

番号：1-97

名称：鋼矢板打設② SYW295 SP-IVw型 L=20.0m

10枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	1.429	31,930.00	45,627		
とび工		人	2.857	33,050.00	94,423		
普通作業員		人	1.429	25,700.00	36,725		
溶接工		人	2.857	35,600.00	101,709		
バイブロハンマ杭打機運転	(陸上施工)	日	1.429	219,800.00	314,094		
継施工費	IVw型	箇所	10.000	10,800.00	108,000		
諸雑費（率＋まるめ）		%	20.000	592,578.00	118,422		
合 計	作業能力：10.00枚			81,900.00	819,000		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-98

名称：控鋼杭① SM570相当 φ800×10t L=14.0m

1本当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
控鋼杭	SM570相当 φ800×10t L=14.0m	本	1.000	695,000.00	695,000		
合 計	作業能力：1.00本			695,000.00	695,000		

番号：1-99

名称：控鋼杭荷卸

1日当り（60本）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	48,400.00	48,400	8H	
世話役		人	1.00	31,930.00	31,930		
とび工		人	2.00	33,050.00	66,100		
普通作業員		人	1.00	25,700.00	25,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	172,130.00	860		
合 計	作業能力：60.00本			2,883.00	172,990		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-100

名称：控鋼杭打設 SM570相当 φ800×10t L=14.0m

1日当り (11本)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラ式杭打機(油圧ハンマ)	ラム質量 4～4.5t	日	1.00	308,937.00	308,937	5.80H / 8H	
クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラジジフ型・排出ガス対策型(第3次基準値)100t吊	日	1.00	189,400.00	189,400	5.80H / 8H	
ヤットコロッド	φ800×10t(SKK400)	日	1.55	1,220.00	1,891		
世話役		人	1.00	31,930.00	31,930		
とび工		人	2.00	33,050.00	66,100		
普通作業員		人	1.00	25,700.00	25,700		
雑材料	全体の%	%	0.50	623,958.00	3,119		
合 計	作業能力：11.00本			57,007.00	627,077		

番号：1-101

名称：コンクリート打設(陸上) 24-12-25(20)BB W/C=60%以下

10m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディーミクストコンクリート	24-12-25(20)BB W/C=60%以下	m3	10.30	17,800.00	183,340		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車	m3	10.00	5,161.00	51,610		
合 計	作業能力：10.00m3			23,495.00	234,950		

番号：1-102

名称：底枠プレート③ PL-φ770×9t

1kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
底枠プレート	PL-φ770×9t	kg	1.000	226.00	226		
合 計	作業能力：1.00kg			226.00	226		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-103

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	1,030.00	110.00	113,300		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	88.74	88,740		
合 計	作業能力：1,000.00 k g			202.00	202,040		

番号：1-104

名称：フレア溶接 アーク溶接

1日当り (16.4m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	16.40	2,748.00	45,067		
合 計	作業能力：16.40m			2,747.00	45,067		

番号：1-105

名称：中詰コンクリート型枠据付

1日当り (84箇所)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	48,400.00	48,400	8H	
とび工		人	1.00	33,050.00	33,050		
普通作業員		人	3.00	25,700.00	77,100		
雑材料	全体の%	%	0.50	158,550.00	792		
合 計	作業能力：84.00箇所			1,896.00	159,342		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-106

名称：腹起材取付(4)

10m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
溝形鋼等	[-380×100×10.5×16	k g	1,115.00	117.00	130,455		
鋼板		k g	132.00	205.00	27,060		
ボルト・ナット	M30×100(強度区分8.8)	組	25.00	1,090.00	27,250		
ボルト・ナット	M24×80(強度区分8.8)	組	17.00	441.00	7,497		
ボルト・ナット	M22×100(強度区分8.8)	組	9.00	392.00	3,528		
器材費	労務費の%	%	42.00	139,375.00	58,537		
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)25t吊	日	0.50	52,800.00	26,400	8H	
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	0.50	114,400.00	57,200	8H	
溶接機	手動 D300A 15kW	日	1.50	5,582.00	8,373		
溶接工		人	0.80	35,600.00	28,480		
とび工		人	2.50	33,050.00	82,625		
普通作業員		人	1.10	25,700.00	28,270		
雑材料	全体の%	%	0.50	485,675.00	2,428		
合 計	作業能力：10.00m			48,810.00	488,103		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-107

名称：タイロープ取付① 降伏強度特性値Tyk $\geq$ 2531kN/本

10組当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
タイロープ	φ 68mm L=28630	組	10.00	1,450,000.00	14,500,000		
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.60	114,400.00	183,040	8H	
とび工		人	5.80	33,050.00	191,690		
普通作業員		人	4.50	25,700.00	115,650		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	490,380.00	2,451		
合 計	作業能力：10.00組			1,499,283.00	14,992,831		

番号：1-108

名称：タイロープ取付② 降伏強度特性値Tyk $\geq$ 1441kN/本

10組当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
タイロープ	φ 48mm L=16830	組	10.00	419,000.00	4,190,000		
クローラクレーン(油圧駆動式)	100t吊	日	1.20	114,400.00	137,280	8H	
とび工		人	4.70	33,050.00	155,335		
普通作業員		人	3.70	25,700.00	95,090		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	387,705.00	1,938		
合 計	作業能力：10.00組			457,964.00	4,579,643		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-109

名称：分解組立運搬 SAVEコンポーザーHA施工機 質量120t以下

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 60t吊	日	6.30	101,000.00	636,300	8H	
特殊作業員		人	41.20	30,400.00	1,252,480		
運搬費等率	特定項目の%	%	211.00	1,888,780.00	3,985,325		
合 計	作業能力：1.00式			5,874,105.00	5,874,105		

番号：1-110

名称：分解組立運搬 クローラクレーン100t吊

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 60t吊	日	3.10	101,000.00	313,100	8H	
特殊作業員		人	11.30	30,400.00	343,520		
運搬費等率	特定項目の%	%	315.00	656,620.00	2,068,353		
合 計	作業能力：1.00式			2,724,973.00	2,724,973		

番号：1-111

名称：分解組立運搬 クローラクレーン200t吊

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 60t吊	日	5.70	101,000.00	575,700	8H	
特殊作業員		人	20.50	30,400.00	623,200		
運搬費等率	特定項目の%	%	313.00	1,198,900.00	3,752,557		
合 計	作業能力：1.00式			4,951,457.00	4,951,457		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-112

名称：分解組立運搬 クローラ式杭打機 4～4.5t 全装備質量66t

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)60t吊	日	3.70	101,000.00	373,700	8H	
特殊作業員		人	15.50	30,400.00	471,200		
運搬費等率	特定項目の%	%	164.00	844,900.00	1,385,636		
合 計	作業能力：1.00式			2,230,536.00	2,230,536		

番号：1-113

名称：分解組立運搬 クローラ式杭打機 全装備質量170t + 油圧ハンマ S-280

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)100t吊	日	8.00	189,400.00	1,515,200	5.80H / 8H	
特殊作業員		人	50.00	30,400.00	1,520,000		
諸雑費(率)		%	548.00	3,035,200.00	16,632,896		
合 計	作業能力：1.00式			19,668,096.00	19,668,096		

番号：1-114

名称：分解組立運搬 オールケーシング掘削機 φ2600

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クローラクレーン	油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型200t吊	時間	11.90	53,800.00	640,220	1.00H / 1H	
特殊作業員		人	6.70	30,400.00	203,680		
運搬費等率	特定項目の%	%	483.00	843,900.00	4,076,037		
合 計	作業能力：1.00式			4,919,937.00	4,919,937		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-115

名称：仮設材等運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	46,982.00	46,982		
取卸し・積込み費用		式	1.00	16,740.00	16,740		
合 計	作業能力：1.00式			63,722.00	63,722		

番号：1-116

名称：六価クロム溶出試験

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
六価クロム溶出試験		検体	1.00	7,800.00	7,800		
合 計	作業能力：1.00式			7,800.00	7,800		

番号：1-117

名称：土壌溶出試験

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土壌溶出試験		式	1.00	216,000.00	216,000		
合 計	作業能力：1.00式			216,000.00	216,000		

番号：1-118

名称：土質試験1

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土質試験		式	1.00	49,730.00	49,730		
合 計	作業能力：1.00式			49,730.00	49,730		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：1-119

名称：土質試験2

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一軸圧縮試験	JIS A 1216	試料	1.00	22,800.00	22,800		
合 計	作業能力：1.00式			22,800.00	22,800		

番号：1-120

名称：タイ材引張試験

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
タイロープ	φ 68mm L=28630	組	1.00	1,450,000.00	1,450,000		
タイロープ	φ 48mm L=16830	組	1.00	419,000.00	419,000		
合 計	作業能力：1.00式			1,869,000.00	1,869,000		

番号：1-121

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

番号：2-1

名称：陸上ボーリング 砂・砂質土

1日当り（6m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土質ボーリング	(径 66mm) 砂・砂質土	m	6.00	17,200.00	103,200		
合 計	作業能力：6.00m			17,200.00	103,200		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

番号：2-2

名称：標準貫入試験 砂・砂質土

1日当り（14回）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
原位置試験(標準貫入試験)	砂・砂質土	回	14.00	11,000.00	154,000		
合 計	作業能力：14.00回			11,000.00	154,000		

番号：2-3

名称：足場仮設

1日当り（2箇所）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
平坦足場	高さ0.3m以下	箇所	2.00	67,700.00	135,400		
合 計	作業能力：2.00箇所			67,700.00	135,400		

番号：2-4

名称：交通車

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	4.00	4,176.00	16,704	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	16,704.00	83		
合 計	作業能力：1.00式			16,787.00	16,787		

番号：2-5

名称：機材運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付トラック	4t積級、2t吊	日	1.00	47,050.00	47,050	5.40H / 8H	
地質調査員		人	4.00	35,200.00	140,800		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	187,850.00	939		
合 計	作業能力：1.00式			188,789.00	188,789		

単価表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

単価表番号：1-1

単価表名称：発電発電機 ディーゼルエンジン駆動(超低騒音)排対型(3次)37/45kVA

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	40.00	137.50	5,500		
損料（発電発電機）	ディーゼルエンジン駆動(超低騒音)排対型(3次)37/45kVA	日	1.00	2,500.00	2,500		運転日
損料（発電発電機）	ディーゼルエンジン駆動(超低騒音)排対型(3次)37/45kVA	日	1.18	3,490.00	4,118		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.00	12,118.00	2		
合 計					12,120		

単価表番号：1-2

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型)16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]）	16t吊	日	1.00	48,400.00	48,400		
合 計					48,400		

単価表番号：1-3

単価表名称：SAVEコンポーザーHA機 45kW×2(90kW)、L≤25m

5.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.00	31,210.00	31,210		
軽油		L	57.00	137.50	7,837		
損料（SAVEコンポーザーHA機）	45kW×2(90kW)、L≤25m	時間	5.70	21,100.00	120,270		運転時間
損料（SAVEコンポーザーHA機）	45kW×2(90kW)、L≤25m	日	1.45	177,000.00	256,650		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.00	415,967.00	33		
合 計					416,000		

単価表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

単価表番号：1-4

単価表名称：発動発電機 350/400kVA

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	251.00	137.50	34,512		
賃料（発動発電機）	400kVA	日	1.18	15,700.00	18,526		
諸雑費（まるめ）		式	1.00	53,038.00	2		
合 計					53,040		

単価表番号：1-5

単価表名称：空気圧縮機 0.7mPa、18～19m3/min

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	125.00	137.50	17,187		
賃料（空気圧縮機）	18～19m3/min	日	1.56	7,570.00	11,809		
諸雑費（まるめ）		式	1.00	28,996.00	4		
合 計					29,000		

単価表番号：1-6

単価表名称：ホイールローダ バケット容量1.2m3

4.70H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.00	31,210.00	31,210		
軽油		L	52.00	137.50	7,150		
損料（ホイールローダ[普通・排出ガス対策型(第3次)]）	標準バケット容量 山積1.3～1.4m3	時間	4.70	1,330.00	6,251		運転時間
損料（ホイールローダ[普通・排出ガス対策型(第3次)]）	標準バケット容量 山積1.3～1.4m3	日	1.55	7,550.00	11,702		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.00	56,313.00	7		
合 計					56,320		

単価表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

単価表番号：1-7

単価表名称：施工管理計損料 SAVEコンポーザーHA用

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（施工管理計）	SAVEコンポーザーHA用	日	1.00	16,700.00	16,700		運転日
損料（施工管理計）	SAVEコンポーザーHA用	日	1.78	16,600.00	29,548		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.00	46,248.00	2		
合 計					46,250		

単価表番号：1-8

単価表名称：空気圧縮機運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	42.000	137.50	5,775		
賃料（空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕）	吐出量5.0m ³ /min	日	1.400	1,830.00	2,562		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	8,337.00	0		
合 計					8,337		

単価表番号：1-9

単価表名称：空気圧縮機運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	127.000	137.50	17,462		
賃料（空気圧縮機〔可搬式・エンジン駆動・スクリュ型〕）	吐出量15m ³ /min	日	1.300	8,020.00	10,426		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	27,888.00	2		
合 計					27,890		

単価表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

単価表番号：1-10

単価表名称：全回転型オールケーシング掘削機 ケーシングトライバ（スキッド式・ディーゼル/油圧駆動）φ2600mm

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.00	31,210.00	31,210		
軽油		L	198.00	137.50	27,225		
損料（全回転型オールケーシング掘削機）	ケーシングトライバ（スキッド式・ディーゼル/油圧駆動） φ2600mm	日	1.45	305,000.00	442,250		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.00	500,685.00	15		
合 計					500,700		

単価表番号：1-11

単価表名称：クローラクレーン 油圧ウインチ・ラジジブ型排出ガス対策型(第3次基準値)200t吊

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.00	31,210.00	31,210		
軽油		L	126.00	137.50	17,325		
損料（クローラクレーン）	油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)200t吊	日	1.34	193,000.00	258,620		供用日換算
諸雑費（まるめ）		式	1.00	307,155.00	45		
合 計					307,200		

単価表番号：1-12

単価表名称：バックホウ[クローラ型 標準型] 超低騒音・排出ガス対策型(第3次基準値)山積0.45m3(平積0.35m3)

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	0.80	31,210.00	24,968		
軽油		L	26.00	137.50	3,575		
賃料（バックホウ（クローラ）〔標準〕）	山積0.45m3（平積0.35m3）	日	1.50	6,220.00	9,330		
諸雑費（まるめ）		式	1.00	37,873.00	7		
合 計					37,880		

単価表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

単価表番号：1-13

単価表名称：クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)100t吊

5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	1.00	31,210.00	31,210		
軽油		L	104.00	137.50	14,300		
損料(クローラクレーン)	油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)100t吊	時間	5.80	6,830.00	39,614		運転時間
損料(クローラクレーン)	油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)100t吊	日	1.33	78,400.00	104,272		供用日
諸雑費(まるめ)		式	1.00	189,396.00	4		
合 計					189,400		

単価表番号：1-14

単価表名称：バイプロハンマ 60kW(クローラクレーン)

1日当り 7.00H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料(バイプロハンマ)	60kW(クローラクレーン)	時間	7.00	2,180.00	15,260		運転時間
損料(バイプロハンマ)	60kW(クローラクレーン)	日	1.50	13,400.00	20,100		供用日
合 計					35,360		

単価表番号：1-15

単価表名称：溶接機 手動 D300A 15kW

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	20.00	137.50	2,750		
損料(電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対型(3次)])	最大溶接電流300A	日	1.00	1,050.00	1,050		運転日
損料(電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対型(3次)])	最大溶接電流300A	日	1.80	990.00	1,782		供用日
合 計					5,582		

単価表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

単価表番号：1-16

単価表名称：発動発電機(本体工：鋼矢板式・鋼杭式、仮設工：導材設置撤去) (排出ガス対策型)150kVA

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	112.00	137.50	15,400		
賃料（発動発電機(排出ガス対策型)）	150kVA	日	1.27	5,490.00	6,972		
合 計					22,372		

単価表番号：1-17

単価表名称：クローラ式杭打機 全装備質量180t S-280

5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.00	31,210.00	31,210		
特殊作業員		人	1.00	30,400.00	30,400		
軽油	ヘースマシン	L	75.00	137.50	10,312		
軽油	油圧ハンマ	L	476.00	137.50	65,450		
損料（クローラ式杭打機(ヘースマシン)）	直結三点支持式 リーダ長21～36m 全装備質量170～180t	時間	5.80	22,400.00	129,920		運転時間
損料（クローラ式杭打機(ヘースマシン)）	直結三点支持式 リーダ長21～36m 全装備質量170～180t	日	1.55	179,000.00	277,450		供用日
損料（油圧ハンマ）	IHC S280	時間	5.80	60,200.00	349,160		運転時間
損料（油圧ハンマ）	IHC S280	日	1.55	456,000.00	706,800		供用日
諸雑費（まるめ）		式	1.00	1,600,702.00	298		
合 計					1,601,000		

単価表番号：1-18

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型)25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] ）	25t吊	日	1.00	52,800.00	52,800		
合 計					52,800		

単価表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

単価表番号：1-19

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	112.00	137.50	15,400		
賃料 (クローラクレーン)	(油圧駆動式)100t吊	日	1.00	99,000.00	99,000		
合 計					114,400		

単価表番号：1-20

単価表名称：パイプロハンマ杭打機 電動式・可変モーメント型[ハット型鋼矢板900mm用]起振力0～567kN

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊)		人	1.00	31,210.00	31,210		
軽油		L	129.00	137.50	17,737		
損料 (パイプロハンマ(単体)[電動式・可変モーメント型])	ハット形鋼矢板用 起振力0～567kN 振動周波数17～20Hz 90kW	日	1.31	60,200.00	78,862		供用日換算
損料 (クローラクレーン)	油圧駆動式インチ・ラチスジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)100t吊	日	1.31	108,000.00	141,480		供用日換算
諸雑費 (まるめ)		式	1.00	269,289.00	11		
合 計					269,300		

単価表番号：1-21

単価表名称：パイプロハンマ杭打機運転 (陸上施工)

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手 (特殊)		人	1.000	31,210.00	31,210		
軽油		L	124.000	137.50	17,050		
損料 (パイプロハンマ(単体) [電動式・普通型])	起振力667～725kN 振動周波数17～21Hz	日	1.310	22,900.00	29,999		供用日換算
損料 (クローラクレーン [油圧駆動式インチ・ラチスジブ型])	排出ガス対策(第3次基準) 最大吊上能力100t吊	日	1.310	108,000.00	141,480		供用日換算
諸雑費 (まるめ)		式	1.000	219,739.00	61		
合 計					219,800		

単価表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

単価表番号：1-22

単価表名称：クローラ式杭打機(油圧ハンマ) ラム質量 4～4.5t

1日当り 5.80H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	58.00	137.50	7,975		
軽油		L	51.00	137.50	7,012		
運転手(特殊)		人	1.00	31,210.00	31,210		
特殊作業員		人	1.00	30,400.00	30,400		
損料(クローラ式杭打機[油圧ハンマ・直結三点支持式])	ラム質量4～4.5t リーダ長18～21m 吊能力35～40t	時間	5.80	12,800.00	74,240		運転時間
損料(クローラ式杭打機[油圧ハンマ・直結三点支持式])	ラム質量4～4.5t リーダ長18～21m 吊能力35～40t	日	1.55	102,000.00	158,100		供用日
合 計					308,937		

単価表番号：1-23

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)(油圧伸縮ジブ型)60t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料(ラフテレーンクレーン[油圧伸縮ジブ型])	60t吊	日	1.00	101,000.00	101,000		
合 計					101,000		

単価表番号：1-24

単価表名称：クローラクレーン 油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型200t吊

1.00H / 1H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手(特殊)		人	0.17	31,210.00	5,305		
軽油		L	21.00	137.50	2,887		
損料(クローラクレーン)	油圧駆動式ウインチ・ラジジブ型・排出ガス対策型(第3次基準値)200t吊	時間	1.00	45,600.00	45,600		運転時間換算
諸雑費(まるめ)		式	1.00	53,792.00	8		
合 計					53,800		

単価表

令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その2)

単価表番号：2-1

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	7.00	140.50	983		
損料（ライトバン[ガソリンエンジン駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	2.00	395.00	790		運転時間
損料（ライトバン[ガソリンエンジン駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	2,020.00	2,403		供用日
合 計					4,176		

単価表番号：2-2

単価表名称：クレーン付トラック 4t積級、2t吊

1日当り 5.40H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	29.00	137.50	3,987		
運転手（特殊）		人	1.00	30,600.00	30,600		
損料（トラック[クレーン装置付]）	通称4～4.5t積級 吊能力2.0t	時間	5.40	677.00	3,655		運転時間
損料（トラック[クレーン装置付]）	通称4～4.5t積級 吊能力2.0t	日	1.21	7,280.00	8,808		供用日
合 計					47,050		