

令和8年度

## 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁（－14m）東側取付部築造工事

### 積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合併積算総括表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

| 名 称       | 規格・形状寸法                                                                 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額         | 摘 要 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-------------|-----|
| 直接工事費     |                                                                         |    |     |     | 302,254,517 |     |
| 間接工事費     | 90,751,372 + 95,068,124                                                 |    |     |     | 185,819,496 |     |
| 共通仮設費（計）  | 63,004,408 + 26,507,721 + 1,239,243                                     |    |     |     | 90,751,372  |     |
| 共通仮設費（積上） |                                                                         |    |     |     | 63,004,408  |     |
| 共通仮設費（率）  | $302,254,517 \times 8.77\% ((3.93\% \times 1.68 + 2.00\%) \times 1.02)$ |    |     |     | 26,507,721  |     |
| 現場環境改善費   | $302,254,517 \times 0.41\%$                                             |    |     |     | 1,239,243   |     |
| 現場管理費     | $393,005,889 \times 24.19\% ((21.71\% + 1.78\%) \times 1.03)$           |    |     |     | 95,068,124  |     |
| 工事原価      | $302,254,517 + 185,819,496$                                             |    |     |     | 488,074,013 |     |
| 一般管理費等    | $488,074,013 \times 14.74\% (14.74\% \times 1.00) - 4,151$              |    |     |     | 71,937,958  |     |
| 契約保証費     | $488,074,013 \times 0.04\%$                                             |    |     |     | 195,229     |     |
| スクラップ     |                                                                         |    |     |     | -7,200      |     |
| 工事価格      | $488,074,013 + 71,937,958 + 195,229 - 7,200$                            |    |     |     | 560,200,000 |     |
| 直接測量費     |                                                                         |    |     |     | 2,142,149   |     |
| 諸経費       | $2,142,149 \times 84.8\% - 8,691$                                       |    |     |     | 1,807,851   |     |
| 測量作業費     | $2,142,149 + 1,807,851$                                                 |    |     |     | 3,950,000   |     |
| 測量業務価格    |                                                                         |    |     |     | 3,950,000   |     |

合併積算総括表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

| 名 称     | 規格・形状寸法                 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額         | 摘 要 |
|---------|-------------------------|----|-----|-----|-------------|-----|
| 合計価格    | 560,200,000 + 3,950,000 |    |     |     | 564,150,000 |     |
| 消費税等相当額 | 564,150,000 × 10.00%    |    |     |     | 56,415,000  |     |
| 請負工事費   |                         |    |     |     | 620,565,000 |     |

合併積算内訳表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

| 名 称              | 規格・形状寸法                    | 単位             | 数 量    | 単 価    | 金 額         | 摘 要 |
|------------------|----------------------------|----------------|--------|--------|-------------|-----|
| 直接工事費            |                            |                |        |        | 302,254,517 |     |
| 岸壁               |                            |                |        |        | 302,254,517 |     |
| 基礎工              |                            |                |        |        | 152,867,191 |     |
| 基礎捨石工(標準部)       |                            |                |        |        | 24,582,226  |     |
| 基礎捨石(1)          |                            |                |        |        | 1,346,321   |     |
| 1-1 捨石投入(1CT)(1) | 1~70kg/個 10m未満             | m <sup>3</sup> | 59.00  | 22,819 | 1,346,321   |     |
| 基礎捨石(2)          |                            |                |        |        | 4,483,587   |     |
| 1-2 捨石投入(1CT)(2) | 30~200kg/個 10m未満           | m <sup>3</sup> | 219.00 | 20,473 | 4,483,587   |     |
| 捨石本均し(1)         |                            |                |        |        | 1,428,765   |     |
| 1-3 捨石本均し(1)     | 30~200kg/個 ±5cm 水中 10m未満   | m <sup>2</sup> | 65.00  | 21,981 | 1,428,765   |     |
| 捨石荒均し(1)         |                            |                |        |        | 4,585,137   |     |
| 1-4 捨石荒均し(1)     | 1~70kg/個 ±30cm 水中 15~20m未満 | m <sup>2</sup> | 313.00 | 14,649 | 4,585,137   |     |
| 捨石荒均し(2)         |                            |                |        |        | 1,400,220   |     |
| 1-5 捨石荒均し(2)     | 1~70kg/個 ±50cm 水中 10m未満    | m <sup>2</sup> | 180.00 | 7,779  | 1,400,220   |     |
| 捨石荒均し(3)         |                            |                |        |        | 11,112,605  |     |
| 1-6 捨石荒均し(3)①    | 1~70kg/個 ±50cm 水中 10m未満    | m <sup>2</sup> | 751.00 | 7,779  | 5,842,029   |     |



合併積算内訳表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

| 名 称               | 規格・形状寸法                      | 単位             | 数 量      | 単 価    | 金 額         | 摘 要 |
|-------------------|------------------------------|----------------|----------|--------|-------------|-----|
| 1-7 捨石荒均し(3)②     | 1~70kg/個 ±50cm 水中 10~15m未満   | m <sup>2</sup> | 476.00   | 9,661  | 4,598,636   |     |
| 1-8 捨石荒均し(3)③     | 1~70kg/個 ±50cm 水中 15~20m未満   | m <sup>2</sup> | 60.00    | 11,199 | 671,940     |     |
| 捨石荒均し(4)          |                              |                |          |        | 225,591     |     |
| 1-9 捨石荒均し(4)      | 30~200kg/個 ±50cm 水中 10m未満    | m <sup>2</sup> | 29.00    | 7,779  | 225,591     |     |
| 基礎捨石工(取付部)        |                              |                |          |        | 128,284,965 |     |
| 基礎捨石(3)           |                              |                |          |        | 122,605,380 |     |
| 1-10 捨石投入(3)①     | 30~200kg/個 瀬取り投入 10m未満       | m <sup>3</sup> | 4,809.00 | 24,274 | 116,733,666 |     |
| 1-11 捨石投入(3)②     | 30~200kg/個 瀬取り投入 10~20m未満    | m <sup>3</sup> | 200.00   | 24,105 | 4,821,000   |     |
| 1-12 石材積込(ルーズ)    | 支給材(石材(30~200kg/個))          | m <sup>3</sup> | 165.00   | 296    | 48,840      |     |
| 1-13 石材運搬         | 支給材(石材(30~200kg/個))          | m <sup>3</sup> | 165.00   | 424.7  | 70,075      |     |
| 1-14 基礎捨石積込・運搬・投入 | 支給材(石材(30~200kg/個)) 10~20m未満 | m <sup>3</sup> | 127.00   | 7,337  | 931,799     |     |
| 捨石本均し(2)          |                              |                |          |        | 1,230,936   |     |
| 1-15 捨石本均し(2)     | 30~200kg/個 ±5cm 水中 10m未満     | m <sup>2</sup> | 56.00    | 21,981 | 1,230,936   |     |
| 捨石荒均し(5)          |                              |                |          |        | 4,448,649   |     |
| 1-16 捨石荒均し(5)①    | 30~200kg/個 ±30cm 水中 10m未満    | m <sup>2</sup> | 409.00   | 10,195 | 4,169,755   |     |
| 1-17 捨石荒均し(5)②    | 30~200kg/個 ±30cm 水中 10~15m未満 | m <sup>2</sup> | 22.00    | 12,677 | 278,894     |     |

合併積算内訳表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

| 名 称           | 規格・形状寸法         | 単位             | 数 量      | 単 価   | 金 額        | 摘 要 |
|---------------|-----------------|----------------|----------|-------|------------|-----|
| 本体工〔ケーソン式〕    |                 |                |          |       | 21,681,524 |     |
| ケーソン製作工       |                 |                |          |       | 7,555,377  |     |
| 底面            |                 |                |          |       | 32,832     |     |
| 1-18 ルーフィング敷設 |                 | m <sup>2</sup> | 48.00    | 684   | 32,832     |     |
| 足場(1)         |                 |                |          |       | 586,032    |     |
| 1-19 鋼製枠組足場架払 |                 | m <sup>2</sup> | 174.00   | 3,368 | 586,032    |     |
| 足場(2)         |                 |                |          |       | 193,501    |     |
| 1-20 内足場架払    |                 | m <sup>2</sup> | 77.00    | 2,513 | 193,501    |     |
| 鉄筋            |                 |                |          |       | 1,838,614  |     |
| 1-21 鉄筋加工組立①  | SD345 D19       | k g            | 2,175.00 | 213   | 463,275    |     |
| 1-22 鉄筋加工組立②  | SD345 D16       | k g            | 3,233.00 | 213   | 688,629    |     |
| 1-23 鉄筋加工組立③  | SD345 D13       | k g            | 3,194.00 | 215   | 686,710    |     |
| 吊鉄筋           |                 |                |          |       | 150,880    |     |
| 1-24 吊鉄筋      | SS400 φ38×2700L | 本              | 16.00    | 7,150 | 114,400    |     |
| 1-25 吊鉄筋組立    | SS400 φ38×2700L | k g            | 384.00   | 95    | 36,480     |     |
| 通水孔           |                 |                |          |       | 206        |     |

合併積算内訳表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

| 名 称              | 規格・形状寸法                  | 単位             | 数 量    | 単 価       | 金 額        | 摘 要 |
|------------------|--------------------------|----------------|--------|-----------|------------|-----|
| 1-26 通水孔         | VU-φ100 L=200mm          | 本              | 2.00   | 103       | 206        |     |
| 型枠               |                          |                |        |           | 2,166,912  |     |
| 1-27 鋼製型枠組立組外    |                          | m <sup>2</sup> | 304.00 | 7,128     | 2,166,912  |     |
| コンクリート           |                          |                |        |           | 2,586,400  |     |
| 1-28 コンクリート打設    | 30-12-25(20)BB W/C=50%以下 | m <sup>3</sup> | 80.00  | 32,330    | 2,586,400  |     |
| ケーソン進水据付工        |                          |                |        |           | 12,540,261 |     |
| 据付               |                          |                |        |           | 12,540,261 |     |
| 1-29 積込準備(取付)    | 起重機船 固定・ディーゼル油圧式600t吊DH  | 回              | 1.00   | 3,345,997 | 3,345,997  |     |
| 1-30 積込準備(取外)    | 起重機船 固定・ディーゼル油圧式600t吊DH  | 回              | 1.00   | 1,672,998 | 1,672,998  |     |
| 1-31 土留ケーソン据付    |                          | 函              | 1.00   | 7,521,266 | 7,521,266  |     |
| 中詰工              |                          |                |        |           | 1,276,752  |     |
| 中詰材              |                          |                |        |           | 1,276,752  |     |
| 1-32 中詰材積込       |                          | m <sup>3</sup> | 115.00 | 248.3     | 28,554     |     |
| 1-33 中詰材運搬       | 中詰材仮置場～中詰材積出場所           | m <sup>3</sup> | 115.00 | 424.7     | 48,840     |     |
| 1-34 中詰砂積込・運搬・投入 | 中詰材積出～投入                 | m <sup>3</sup> | 115.00 | 10,108    | 1,162,420  |     |
| 1-35 中詰均し        |                          | m <sup>2</sup> | 22.00  | 1,679     | 36,938     |     |

合併積算内訳表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

| 名 称           | 規格・形状寸法             | 単位  | 数 量    | 単 価    | 金 額       | 摘 要 |
|---------------|---------------------|-----|--------|--------|-----------|-----|
| 蓋コンクリート工      |                     |     |        |        | 309,134   |     |
| 蓋コンクリート       |                     |     |        |        | 309,134   |     |
| 1-36 コンクリート運搬 |                     | m 3 | 7.00   | 13,962 | 97,734    |     |
| 1-37 コンクリート打設 | 18-8-40BB W/C=65%以下 | m 3 | 7.00   | 30,200 | 211,400   |     |
| 本体工〔ブロック式〕    |                     |     |        |        | 6,739,552 |     |
| 本体ブロック製作工(1)  |                     |     |        |        | 1,617,086 |     |
| 底面            |                     |     |        |        | 17,100    |     |
| 1-38 ルーフィング敷設 |                     | m 2 | 25.00  | 684    | 17,100    |     |
| 吊鉄筋           |                     |     |        |        | 50,530    |     |
| 1-39 吊鉄筋      | SS400 φ22×1950L     | 本   | 20.00  | 1,940  | 38,800    |     |
| 1-40 吊鉄筋組立    | SS400 φ22×1950L     | k g | 115.00 | 102    | 11,730    |     |
| 型枠(1)         |                     |     |        |        | 345,916   |     |
| 1-41 鋼製型枠組立組外 |                     | m 2 | 68.00  | 5,087  | 345,916   |     |
| 型枠(2)         |                     |     |        |        | 114,840   |     |
| 1-42 木製型枠組立組外 |                     | m 2 | 10.00  | 11,484 | 114,840   |     |
| コンクリート        |                     |     |        |        | 1,088,700 |     |

合併積算内訳表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

| 名 称           | 規格・形状寸法             | 単位             | 数 量   | 単 価    | 金 額       | 摘 要 |
|---------------|---------------------|----------------|-------|--------|-----------|-----|
| 1-43 コンクリート打設 | 18-8-40BB W/C=65%以下 | m <sup>3</sup> | 38.00 | 28,650 | 1,088,700 |     |
| 本体ブロック製作工(2)  |                     |                |       |        | 447,717   |     |
| 底面            |                     |                |       |        | 5,472     |     |
| 1-44 ルーフィング敷設 |                     | m <sup>2</sup> | 8.00  | 684    | 5,472     |     |
| 吊鉄筋           |                     |                |       |        | 17,648    |     |
| 1-45 吊鉄筋      | SS400 φ28×2300L     | 本              | 4.00  | 3,290  | 13,160    |     |
| 1-46 吊鉄筋組立    | SS400 φ28×2300L     | k g            | 44.00 | 102    | 4,488     |     |
| 型枠(1)         |                     |                |       |        | 86,479    |     |
| 1-47 鋼製型枠組立組外 |                     | m <sup>2</sup> | 17.00 | 5,087  | 86,479    |     |
| 型枠(2)         |                     |                |       |        | 22,968    |     |
| 1-48 木製型枠組立組外 |                     | m <sup>2</sup> | 2.00  | 11,484 | 22,968    |     |
| コンクリート        |                     |                |       |        | 315,150   |     |
| 1-49 コンクリート打設 | 18-8-40BB W/C=65%以下 | m <sup>3</sup> | 11.00 | 28,650 | 315,150   |     |
| 本体ブロック製作工(3)  |                     |                |       |        | 404,323   |     |
| 底面            |                     |                |       |        | 4,104     |     |
| 1-50 ルーフィング敷設 |                     | m <sup>2</sup> | 6.00  | 684    | 4,104     |     |

合併積算内訳表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

| 名 称           | 規格・形状寸法             | 単位  | 数 量    | 単 価    | 金 額       | 摘 要 |
|---------------|---------------------|-----|--------|--------|-----------|-----|
| 吊鉄筋           |                     |     |        |        | 14,446    |     |
| 1-51 吊鉄筋      | SS400 φ25×2150L     | 本   | 4.00   | 2,770  | 11,080    |     |
| 1-52 吊鉄筋組立    | SS400 φ25×2150L     | k g | 33.00  | 102    | 3,366     |     |
| 型枠(1)         |                     |     |        |        | 76,305    |     |
| 1-53 鋼製型枠組立組外 |                     | m 2 | 15.00  | 5,087  | 76,305    |     |
| 型枠(2)         |                     |     |        |        | 22,968    |     |
| 1-54 木製型枠組立組外 |                     | m 2 | 2.00   | 11,484 | 22,968    |     |
| コンクリート        |                     |     |        |        | 286,500   |     |
| 1-55 コンクリート打設 | 18-8-40BB W/C=65%以下 | m 3 | 10.00  | 28,650 | 286,500   |     |
| 本体ブロック製作工(4)  |                     |     |        |        | 2,177,830 |     |
| 底面            |                     |     |        |        | 18,468    |     |
| 1-56 ルーフィング敷設 |                     | m 2 | 27.00  | 684    | 18,468    |     |
| 吊鉄筋           |                     |     |        |        | 70,742    |     |
| 1-57 吊鉄筋      | SS400 φ22×1950L     | 本   | 28.00  | 1,940  | 54,320    |     |
| 1-58 吊鉄筋組立    | SS400 φ22×1950L     | k g | 161.00 | 102    | 16,422    |     |
| 型枠(1)         |                     |     |        |        | 478,178   |     |

合併積算内訳表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

| 名 称           | 規格・形状寸法             | 単位             | 数 量   | 単 価    | 金 額       | 摘 要 |
|---------------|---------------------|----------------|-------|--------|-----------|-----|
| 1-59 鋼製型枠組立組外 |                     | m <sup>2</sup> | 94.00 | 5,087  | 478,178   |     |
| 型枠(2)         |                     |                |       |        | 149,292   |     |
| 1-60 木製型枠組立組外 |                     | m <sup>2</sup> | 13.00 | 11,484 | 149,292   |     |
| コンクリート        |                     |                |       |        | 1,461,150 |     |
| 1-61 コンクリート打設 | 18-8-40BB W/C=65%以下 | m <sup>3</sup> | 51.00 | 28,650 | 1,461,150 |     |
| 本体ブロック製作工(5)  |                     |                |       |        | 224,280   |     |
| 底面            |                     |                |       |        | 2,052     |     |
| 1-62 ルーフィング敷設 |                     | m <sup>2</sup> | 3.00  | 684    | 2,052     |     |
| 吊鉄筋           |                     |                |       |        | 6,450     |     |
| 1-63 吊鉄筋      | SS400 φ19×1650L     | 本              | 4.00  | 1,230  | 4,920     |     |
| 1-64 吊鉄筋組立    | SS400 φ19×1650L     | k g            | 15.00 | 102    | 1,530     |     |
| 型枠(1)         |                     |                |       |        | 61,044    |     |
| 1-65 鋼製型枠組立組外 |                     | m <sup>2</sup> | 12.00 | 5,087  | 61,044    |     |
| 型枠(2)         |                     |                |       |        | 11,484    |     |
| 1-66 木製型枠組立組外 |                     | m <sup>2</sup> | 1.00  | 11,484 | 11,484    |     |
| コンクリート        |                     |                |       |        | 143,250   |     |

合併積算内訳表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

| 名 称                    | 規格・形状寸法                            | 単位             | 数 量    | 単 価     | 金 額        | 摘 要 |
|------------------------|------------------------------------|----------------|--------|---------|------------|-----|
| 1-67 コンクリート打設          | 18-8-40BB W/C=65%以下                | m <sup>3</sup> | 5.00   | 28,650  | 143,250    |     |
| 本体ブロック据付工              |                                    |                |        |         | 1,868,316  |     |
| 本体ブロック据付               |                                    |                |        |         | 1,868,316  |     |
| 1-68 本体ブロック転置①         | 12.5t～22.0t以下                      | 個              | 21.00  | 3,223   | 67,683     |     |
| 1-69 本体ブロック転置②         | 22.0t～31.0t以下                      | 個              | 1.00   | 3,587   | 3,587      |     |
| 1-70 ブロック運搬据付①(海上一連方式) | 12.5t～22.0t以下                      | 個              | 14.00  | 118,324 | 1,656,536  |     |
| 1-71 ブロック運搬据付②(海上一連方式) | 22.0t～31.0t以下                      | 個              | 1.00   | 140,510 | 140,510    |     |
| 被覆・根固工                 |                                    |                |        |         | 91,172,507 |     |
| 被覆石工(標準部)              |                                    |                |        |         | 78,644,396 |     |
| 被覆石(1)                 |                                    |                |        |         | 69,378,604 |     |
| 1-72 被覆石投入(1)①         | 200～300kg/個 瀕取り投入 10m未満            | m <sup>3</sup> | 978.00 | 37,481  | 36,656,418 |     |
| 1-73 被覆石投入(1)②         | 200～300kg/個 瀕取り投入 10～20m未満         | m <sup>3</sup> | 33.00  | 37,174  | 1,226,742  |     |
| 1-74 被覆石投入(1)③         | 200～300kg/個 直接投入 10m未満             | m <sup>3</sup> | 122.00 | 30,538  | 3,725,636  |     |
| 1-75 被覆石投入(1)④         | 200～300kg/個 直接投入 10～20m未満          | m <sup>3</sup> | 913.00 | 30,416  | 27,769,808 |     |
| 被覆均し(1)                |                                    |                |        |         | 9,265,792  |     |
| 1-76 被覆均し(1)           | 200～300kg/個 +0cm -20cm 水中 10～15m未満 | m <sup>2</sup> | 379.00 | 24,448  | 9,265,792  |     |



合併積算内訳表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

| 名 称              | 規格・形状寸法                     | 単位  | 数 量    | 単 価    | 金 額        | 摘 要 |
|------------------|-----------------------------|-----|--------|--------|------------|-----|
| 被覆石工(取付部)        |                             |     |        |        | 116,003    |     |
| 被覆石(2)           |                             |     |        |        | 51,251     |     |
| 1-77 石材積込(ルーズ)   | 支給材(石材(1.0t/個))             | m 3 | 8.00   | 296    | 2,368      |     |
| 1-78 石材運搬        | 支給材(石材(1.0t/個))             | m 3 | 8.00   | 424.7  | 3,397      |     |
| 1-79 被覆石積込・運搬・投入 | 支給材(石材(1.0t/個)) 瀬取り投入 10m未満 | m 3 | 6.00   | 7,581  | 45,486     |     |
| 被覆均し(2)          |                             |     |        |        | 64,752     |     |
| 1-80 被覆均し(2)     | 1.0t/個 ±50cm 水中 10m未満       | m 2 | 6.00   | 10,792 | 64,752     |     |
| 被覆ブロック工          |                             |     |        |        | 12,412,108 |     |
| 被覆ブロック製作         |                             |     |        |        | 7,232,060  |     |
| 1-81 被覆ブロック製作    | 2t型                         | 個   | 110.00 | 65,746 | 7,232,060  |     |
| 被覆ブロック据付         |                             |     |        |        | 5,180,048  |     |
| 1-82 被覆ブロック転置    | 2t型                         | 個   | 136.00 | 1,258  | 171,088    |     |
| 1-83 被覆ブロック据付    | 2t型                         | 個   | 110.00 | 45,536 | 5,008,960  |     |
| 裏込・裏埋工           |                             |     |        |        | 29,582,235 |     |
| 裏込工              |                             |     |        |        | 29,582,235 |     |
| 目地板              |                             |     |        |        | 607,930    |     |

合併積算内訳表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

| 名 称           | 規格・形状寸法              | 単位             | 数 量    | 単 価    | 金 額        | 摘 要 |
|---------------|----------------------|----------------|--------|--------|------------|-----|
| 1-84 防砂目地板材料費 | W=1.0m               | m              | 19.00  | 7,683  | 145,977    |     |
| 1-85 防砂目地板取付  | 陸上                   | m              | 9.00   | 20,209 | 181,881    |     |
| 1-86 防砂目地板取付  | 水中                   | m              | 8.00   | 35,009 | 280,072    |     |
| 裏込材(1)        |                      |                |        |        | 12,485,148 |     |
| 1-87 裏込材投入(1) | 1~70kg/個 瀬取り投入 10m未満 | m <sup>3</sup> | 491.00 | 25,428 | 12,485,148 |     |
| 裏込材(2)        |                      |                |        |        | 7,216,416  |     |
| 1-88 裏込材投入(2) | 1~70kg/個 瀬取り投入 10m未満 | m <sup>3</sup> | 288.00 | 25,057 | 7,216,416  |     |
| 防砂シート         |                      |                |        |        | 9,272,741  |     |
| 1-89 防砂シート敷設  | 高伸度シート               | m <sup>2</sup> | 823.00 | 11,267 | 9,272,741  |     |
| 構造物撤去工        |                      |                |        |        | 211,508    |     |
| 撤去工           |                      |                |        |        | 211,508    |     |
| 吊鉄筋切断         |                      |                |        |        | 211,508    |     |
| 1-90 吊鉄筋切断    | φ38                  | 個所             | 44.00  | 4,807  | 211,508    |     |
| 共通仮設費(積上)     |                      |                |        |        | 63,004,408 |     |
| 共通仮設          |                      |                |        |        | 63,004,408 |     |
| 共通仮設費         |                      |                |        |        | 63,004,408 |     |

合併積算内訳表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

| 名 称           | 規格・形状寸法              | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額        | 摘 要 |
|---------------|----------------------|----|------|------------|------------|-----|
| 回航・えい航費       |                      |    |      |            | 31,321,498 |     |
| 回航            |                      |    |      |            | 31,321,498 |     |
| 1-91 回航費      | 起重機船(非航固定)鋼DH600t吊   | 回  | 2.00 | 15,660,749 | 31,321,498 |     |
| 運搬費           |                      |    |      |            | 2,646,393  |     |
| 建設機械器具等運搬     |                      |    |      |            | 2,645,251  |     |
| 1-92 分解組立運搬   | クローラクレーン100t吊        | 式  | 1.00 | 2,645,251  | 2,645,251  |     |
| スクラップ 運搬      |                      |    |      |            | 1,142      |     |
| 1-93 スクラップ 運搬 |                      | 式  | 1.00 | 1,142      | 1,142      |     |
| 安全費           |                      |    |      |            | 28,916,517 |     |
| 安全対策(1)       |                      |    |      |            | 26,766,575 |     |
| 1-94 安全監視船①   | FRP D 260PS型 国際VHF装備 | 式  | 1.00 | 14,218,640 | 14,218,640 |     |
| 1-95 安全監視船②   | FRP D 180PS型         | 式  | 1.00 | 12,547,935 | 12,547,935 |     |
| 安全対策(2)       |                      |    |      |            | 498,899    |     |
| 1-96 安全監視船    | FRP D 260PS型 国際VHF装備 | 式  | 1.00 | 498,899    | 498,899    |     |
| 安全対策(3)       |                      |    |      |            | 220,139    |     |
| 1-97 安全監視船    | FRP D 180PS型         | 式  | 1.00 | 220,139    | 220,139    |     |

合併積算内訳表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

| 名 称             | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額       | 摘 要 |
|-----------------|--------------|----|------|-----------|-----------|-----|
| 安全対策(4)         |              |    |      |           | 1,430,904 |     |
| 1-98 安全監視船      | FRP D 180PS型 | 式  | 1.00 | 1,430,904 | 1,430,904 |     |
| 技術管理費           |              |    |      |           | 120,000   |     |
| 技術管理            |              |    |      |           | 120,000   |     |
| 1-99 諸経費動向調査    |              | 式  | 1.00 | 120,000   | 120,000   |     |
| 直接測量費           |              |    |      |           | 2,142,149 |     |
| 測量業務            |              |    |      |           | 2,142,149 |     |
| マルチビーム測深        |              |    |      |           | 2,142,149 |     |
| マルチビーム測深        |              |    |      |           | 2,142,149 |     |
| 測量準備            |              |    |      |           | 312,534   |     |
| 2-1 測量準備        |              | 式  | 1.00 | 202,202   | 202,202   |     |
| 2-2 機材運搬(2往復当り) |              | 式  | 1.00 | 110,332   | 110,332   |     |
| 水深測量            |              |    |      |           | 1,356,587 |     |
| 2-3 艀装テスト       |              | 式  | 1.00 | 708,370   | 708,370   |     |
| 2-4 マルチビーム測深    |              | 式  | 1.00 | 648,217   | 648,217   |     |
| 成果              |              |    |      |           | 473,028   |     |

合併積算内訳表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

| 名 称          | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量  | 単 価     | 金 額     | 摘 要 |
|--------------|---------|----|------|---------|---------|-----|
| 2-5 起工時データ整理 |         | 式  | 1.00 | 431,028 | 431,028 |     |
| 2-6 業務成果品    |         | 式  | 1.00 | 42,000  | 42,000  |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

番号：1-1  
 名称：捨石投入(ICT)(1) 1～70kg/個 10m未満 1000m<sup>3</sup> 当り

| 名 称      | 規格・形状寸法                     | 単位             | 数 量      | 単 価           | 金 額        | 摘 要 | 備 考 |
|----------|-----------------------------|----------------|----------|---------------|------------|-----|-----|
| 捨 石      | 1～70kg/個 花崗岩又は安山岩類 比重2.5以上  | m <sup>3</sup> | 1,300.00 | 16,900.00     | 21,970,000 |     |     |
| 潜水士船     | D 320PS型 3～5t吊              | 日              | 2.89     | 238,404.00    | 688,987    | 8H  |     |
| 施工管理システム |                             | 日              | 2.89     | 16,302.00     | 47,112     |     |     |
| 雑材料      | 全体の%                        | %              | 0.50     | 22,706,099.00 | 113,530    |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1,000.00m <sup>3</sup> |                |          | 22,819.00     | 22,819,629 |     |     |

番号：1-2  
 名称：捨石投入(ICT)(2) 30～200kg/個 10m未満 1000m<sup>3</sup> 当り

| 名 称      | 規格・形状寸法                      | 単位             | 数 量      | 単 価           | 金 額        | 摘 要 | 備 考 |
|----------|------------------------------|----------------|----------|---------------|------------|-----|-----|
| 捨 石      | 30～200kg/個 花崗岩又は安山岩類 比重2.5以上 | m <sup>3</sup> | 1,300.00 | 15,400.00     | 20,020,000 |     |     |
| 潜水士船     | D 320PS型 3～5t吊               | 日              | 1.38     | 238,404.00    | 328,997    | 8H  |     |
| 施工管理システム |                              | 日              | 1.38     | 16,302.00     | 22,496     |     |     |
| 雑材料      | 全体の%                         | %              | 0.50     | 20,371,493.00 | 101,857    |     |     |
| 合 計      | 作業能力：1,000.00m <sup>3</sup>  |                |          | 20,473.00     | 20,473,350 |     |     |

番号：1-3  
 名称：捨石本均し(1) 30～200kg/個 ±5cm 水中 10m未満 1日当り(10.9m<sup>2</sup>)

| 名 称  | 規格・形状寸法                  | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|------|--------------------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 潜水士船 | D 320PS型 3～5t吊           | 日  | 1.00 | 238,404.00 | 238,404 | 8H  |     |
| 雑材料  | 全体の%                     | %  | 0.50 | 238,404.00 | 1,192   |     |     |
| 合 計  | 作業能力：10.90m <sup>2</sup> |    |      | 21,981.00  | 239,596 |     |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

番号：1-4

名称：捨石荒均し(1) 1～70kg/個 ±30cm 水中 15～20m未満

1日当り (21.1m<sup>2</sup>)

| 名 称              | 規格・形状寸法                  | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|------------------|--------------------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 潜水士船(2人潜水方式(交互)) | D 320PS型 3～5t吊           | 日  | 1.00 | 307,572.00 | 307,572 | 8H  |     |
| 雑材料              | 全体の%                     | %  | 0.50 | 307,572.00 | 1,537   |     |     |
| 合 計              | 作業能力：21.10m <sup>2</sup> |    |      | 14,649.00  | 309,109 |     |     |

番号：1-5

名称：捨石荒均し(2) 1～70kg/個 ±50cm 水中 10m未満

1日当り (30.8m<sup>2</sup>)

| 名 称  | 規格・形状寸法                  | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|------|--------------------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 潜水士船 | D 320PS型 3～5t吊           | 日  | 1.00 | 238,404.00 | 238,404 | 8H  |     |
| 雑材料  | 全体の%                     | %  | 0.50 | 238,404.00 | 1,192   |     |     |
| 合 計  | 作業能力：30.80m <sup>2</sup> |    |      | 7,779.00   | 239,596 |     |     |

番号：1-6

名称：捨石荒均し(3)① 1～70kg/個 ±50cm 水中 10m未満

1日当り (30.8m<sup>2</sup>)

| 名 称  | 規格・形状寸法                  | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|------|--------------------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 潜水士船 | D 320PS型 3～5t吊           | 日  | 1.00 | 238,404.00 | 238,404 | 8H  |     |
| 雑材料  | 全体の%                     | %  | 0.50 | 238,404.00 | 1,192   |     |     |
| 合 計  | 作業能力：30.80m <sup>2</sup> |    |      | 7,779.00   | 239,596 |     |     |

番号：1-7

名称：捨石荒均し(3)② 1～70kg/個 ±50cm 水中 10～15m未満

1日当り (24.8m<sup>2</sup>)

| 名 称  | 規格・形状寸法                  | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|------|--------------------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 潜水士船 | D 320PS型 3～5t吊           | 日  | 1.00 | 238,404.00 | 238,404 | 8H  |     |
| 雑材料  | 全体の%                     | %  | 0.50 | 238,404.00 | 1,192   |     |     |
| 合 計  | 作業能力：24.80m <sup>2</sup> |    |      | 9,661.00   | 239,596 |     |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

番号：1-8

名称：捨石荒均し(3)③ 1～70kg/個 ±50cm 水中 15～20m未満

1日当り (27.6m<sup>2</sup>)

| 名 称              | 規格・形状寸法                  | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|------------------|--------------------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 潜水士船(2人潜水方式(交互)) | D 320PS型 3～5t吊           | 日  | 1.00 | 307,572.00 | 307,572 | 8H  |     |
| 雑材料              | 全体の%                     | %  | 0.50 | 307,572.00 | 1,537   |     |     |
| 合 計              | 作業能力：27.60m <sup>2</sup> |    |      | 11,199.00  | 309,109 |     |     |

番号：1-9

名称：捨石荒均し(4) 30～200kg/個 ±50cm 水中 10m未満

1日当り (30.8m<sup>2</sup>)

| 名 称  | 規格・形状寸法                  | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|------|--------------------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 潜水士船 | D 320PS型 3～5t吊           | 日  | 1.00 | 238,404.00 | 238,404 | 8H  |     |
| 雑材料  | 全体の%                     | %  | 0.50 | 238,404.00 | 1,192   |     |     |
| 合 計  | 作業能力：30.80m <sup>2</sup> |    |      | 7,779.00   | 239,596 |     |     |

番号：1-10

名称：捨石投入(3)① 30～200kg/個 瀬取り投入 10m未満

1000m<sup>3</sup>当り

| 名 称      | 規格・形状寸法                          | 単位             | 数 量      | 単 価           | 金 額        | 摘 要        | 備 考 |
|----------|----------------------------------|----------------|----------|---------------|------------|------------|-----|
| 捨 石      | 30～200kg/個 花崗岩又は安山岩類 比重<br>2.5以上 | m <sup>3</sup> | 1,300.00 | 15,400.00     | 20,020,000 |            |     |
| クレーン付台船  | 45～50t吊                          | 日              | 4.81     | 465,413.00    | 2,238,636  | 4.00H / 8H |     |
| 引船       | 鋼D 450PS型                        | 日              | 4.81     | 211,759.00    | 1,018,560  | 2.00H / 8H |     |
| 潜水士船     | D 320PS型 3～5t吊                   | 日              | 3.44     | 238,404.00    | 820,109    | 8H         |     |
| 施工管理システム |                                  | 日              | 3.44     | 16,302.00     | 56,078     |            |     |
| 雑材料      | 全体の%                             | %              | 0.50     | 24,153,383.00 | 120,766    |            |     |
| 合 計      | 作業能力：1,000.00m <sup>3</sup>      |                |          | 24,274.00     | 24,274,149 |            |     |



代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

番号：1-11

名称：捨石投入(3)② 30～200kg/個 瀬取り投入 10～20m未満

1000m<sup>3</sup> 当り

| 名 称      | 規格・形状寸法                          | 単位             | 数 量      | 単 価           | 金 額        | 摘 要        | 備 考 |
|----------|----------------------------------|----------------|----------|---------------|------------|------------|-----|
| 捨 石      | 30～200kg/個 花崗岩又は安山岩類 比重<br>2.5以上 | m <sup>3</sup> | 1,300.00 | 15,400.00     | 20,020,000 |            |     |
| クレーン付台船  | 45～50t吊                          | 日              | 4.81     | 465,413.00    | 2,238,636  | 4.00H / 8H |     |
| 引船       | 鋼D 450PS型                        | 日              | 4.81     | 211,759.00    | 1,018,560  | 2.00H / 8H |     |
| 潜水士船     | D 320PS型 3～5t吊                   | 日              | 2.78     | 238,404.00    | 662,763    | 8H         |     |
| 施工管理システム |                                  | 日              | 2.78     | 16,302.00     | 45,319     |            |     |
| 雑材料      | 全体の%                             | %              | 0.50     | 23,985,278.00 | 119,926    |            |     |
| 合 計      | 作業能力：1,000.00m <sup>3</sup>      |                |          | 24,105.00     | 24,105,204 |            |     |

番号：1-12

名称：石材積込(ルーズ) 支給材(石材(30～200kg/個))

1m<sup>3</sup> 当り

| 名 称       | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|-------------------------|----------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 石材積込(ルーズ) | 支給材(石材(30～200kg/個))     | m <sup>3</sup> | 1.00 | 296 | 296 |     |     |
| 合 計       | 作業能力：1.00m <sup>3</sup> |                |      | 296 | 296 |     |     |

番号：1-13

名称：石材運搬 支給材(石材(30～200kg/個))

1m<sup>3</sup> 当り

| 名 称  | 規格・形状寸法                 | 単位             | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|------|-------------------------|----------------|------|-------|-------|-----|-----|
| 石材運搬 | 支給材(石材(30～200kg/個))     | m <sup>3</sup> | 1.00 | 424.7 | 424.7 |     |     |
| 合 計  | 作業能力：1.00m <sup>3</sup> |                |      | 424.7 | 424.7 |     |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

番号：1-14

名称：基礎捨石積込・運搬・投入 支給材(石材(30～200kg/個)) 10～20m未満

1000m<sup>3</sup> 当り

| 名 称        | 規格・形状寸法                     | 単位 | 数 量  | 単 価          | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|------------|-----------------------------|----|------|--------------|-----------|------------|-----|
| 起重機船(非航旋回) | 鋼D 200t吊                    | 日  | 3.33 | 1,629,288.00 | 5,425,529 | 4.00H / 8H |     |
| 引船         | 鋼D 800PS型                   | 日  | 3.33 | 270,983.00   | 902,373   | 2.00H / 8H |     |
| 潜水士船       | D 320PS型 3～5t吊              | 日  | 3.82 | 238,404.00   | 910,703   | 8H         |     |
| 施工管理システム   |                             | 日  | 3.82 | 16,302.00    | 62,273    |            |     |
| 雑材料        | 全体の%                        | %  | 0.50 | 7,300,878.00 | 36,504    |            |     |
| 合 計        | 作業能力：1,000.00m <sup>3</sup> |    |      | 7,337.00     | 7,337,382 |            |     |

番号：1-15

名称：捨石本均し(2) 30～200kg/個 ±5cm 水中 10m未満

1日当り(10.9m<sup>2</sup>)

| 名 称  | 規格・形状寸法                  | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|------|--------------------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 潜水士船 | D 320PS型 3～5t吊           | 日  | 1.00 | 238,404.00 | 238,404 | 8H  |     |
| 雑材料  | 全体の%                     | %  | 0.50 | 238,404.00 | 1,192   |     |     |
| 合 計  | 作業能力：10.90m <sup>2</sup> |    |      | 21,981.00  | 239,596 |     |     |

番号：1-16

名称：捨石荒均し(5)① 30～200kg/個 ±30cm 水中 10m未満

1日当り(23.5m<sup>2</sup>)

| 名 称  | 規格・形状寸法                  | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|------|--------------------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 潜水士船 | D 320PS型 3～5t吊           | 日  | 1.00 | 238,404.00 | 238,404 | 8H  |     |
| 雑材料  | 全体の%                     | %  | 0.50 | 238,404.00 | 1,192   |     |     |
| 合 計  | 作業能力：23.50m <sup>2</sup> |    |      | 10,195.00  | 239,596 |     |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

番号：1-17

名称：捨石荒均し(5)② 30～200kg/個 ±30cm 水中 10～15m未満

1日当り (18.9m<sup>2</sup>)

| 名 称  | 規格・形状寸法                  | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|------|--------------------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 潜水士船 | D 320PS型 3～5t吊           | 日  | 1.00 | 238,404.00 | 238,404 | 8H  |     |
| 雑材料  | 全体の%                     | %  | 0.50 | 238,404.00 | 1,192   |     |     |
| 合 計  | 作業能力：18.90m <sup>2</sup> |    |      | 12,677.00  | 239,596 |     |     |

番号：1-18

名称：ルーフィング敷設

100m<sup>2</sup>当り

| 名 称      | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量    | 単 価    | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|----------|---------------------------|----------------|--------|--------|--------|-----|-----|
| ルーフィング敷設 |                           | m <sup>2</sup> | 100.00 | 630.00 | 63,000 |     |     |
| 路盤紙      | クラフト紙系                    | m <sup>2</sup> | 120.00 | 45.00  | 5,400  |     |     |
| 合 計      | 作業能力：100.00m <sup>2</sup> |                |        | 684.00 | 68,400 |     |     |

番号：1-19

名称：鋼製枠組足場架払

100m<sup>2</sup>当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量    | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------|-----------|---------|-----|-----|
| 鋼製枠組足場架払(ケーソン製作)    | クレーン抜き                    | m <sup>2</sup> | 100.00 | 3,220.00  | 322,000 |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)20t吊             | 日              | 0.30   | 49,600.00 | 14,880  | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：100.00m <sup>2</sup> |                |        | 3,368.00  | 336,880 |     |     |

番号：1-20

名称：内足場架払

100m<sup>2</sup>当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量    | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------|-----------|---------|-----|-----|
| 内足場架払(ケーソン製作)       | クレーン抜き                    | m <sup>2</sup> | 100.00 | 2,365.00  | 236,500 |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)20t吊             | 日              | 0.30   | 49,600.00 | 14,880  | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：100.00m <sup>2</sup> |                |        | 2,513.00  | 251,380 |     |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

番号：1-21

名称：鉄筋加工組立① SD345 D19

1000 k g 当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法           | 単位  | 数 量      | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|-------------------|-----|----------|-----------|---------|-----|-----|
| 鉄筋(異形)              | SD345 D19         | k g | 1,030.00 | 108.70    | 111,961 |     |     |
| 鉄筋加工組立(ケーソン製作)      | クレーン抜き            | k g | 1,000.00 | 91.30     | 91,300  |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)20t吊     | 日   | 0.20     | 49,600.00 | 9,920   | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：1,000.00 k g |     |          | 213.00    | 213,181 |     |     |

番号：1-22

名称：鉄筋加工組立② SD345 D16

1000 k g 当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法           | 単位  | 数 量      | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|-------------------|-----|----------|-----------|---------|-----|-----|
| 鉄筋(異形)              | SD345 D16         | k g | 1,030.00 | 108.70    | 111,961 |     |     |
| 鉄筋加工組立(ケーソン製作)      | クレーン抜き            | k g | 1,000.00 | 91.30     | 91,300  |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)20t吊     | 日   | 0.20     | 49,600.00 | 9,920   | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：1,000.00 k g |     |          | 213.00    | 213,181 |     |     |

番号：1-23

名称：鉄筋加工組立③ SD345 D13

1000 k g 当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法           | 単位  | 数 量      | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|-------------------|-----|----------|-----------|---------|-----|-----|
| 鉄筋(異形)              | SD345 D13         | k g | 1,030.00 | 110.70    | 114,021 |     |     |
| 鉄筋加工組立(ケーソン製作)      | クレーン抜き            | k g | 1,000.00 | 91.30     | 91,300  |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)20t吊     | 日   | 0.20     | 49,600.00 | 9,920   | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：1,000.00 k g |     |          | 215.00    | 215,241 |     |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

番号：1-24

名称：吊鉄筋 SS400  $\phi 38 \times 2700L$

1本当り

| 名 称 | 規格・形状寸法                      | 単位 | 数 量  | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|------------------------------|----|------|----------|-------|-----|-----|
| 吊鉄筋 | SS400 $\phi 38 \times 2700L$ | 本  | 1.00 | 7,150.00 | 7,150 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00本                   |    |      | 7,150.00 | 7,150 |     |     |

番号：1-25

名称：吊鉄筋組立 SS400  $\phi 38 \times 2700L$

1000k g 当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法              | 単位  | 数 量      | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|----------------------|-----|----------|-----------|--------|-----|-----|
| 吊鉄筋・吊バー組立           | 鉄筋径38mm～50mm未満クレーン抜き | k g | 1,000.00 | 86.00     | 86,000 |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)20t吊        | 日   | 0.20     | 49,600.00 | 9,920  | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：1,000.00k g     |     |          | 95.00     | 95,920 |     |     |

番号：1-26

名称：通水孔 VU- $\phi 100$  L=200mm

1本当り

| 名 称        | 規格・形状寸法                | 単位 | 数 量  | 単 価    | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|------------|------------------------|----|------|--------|-----|-----|-----|
| 硬質ポリ塩化ビニル管 | VU- $\phi 100$ L=200mm | 本  | 1.00 | 103.00 | 103 |     |     |
| 合 計        | 作業能力：1.00本             |    |      | 103.00 | 103 |     |     |

番号：1-27

名称：鋼製型枠組立組外

100m<sup>2</sup> 当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量    | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------|-----------|---------|-----|-----|
| 鋼製型枠組立組外(ケーソン製作)    | クレーン抜き                    | m <sup>2</sup> | 100.00 | 6,930.00  | 693,000 |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)20t吊             | 日              | 0.40   | 49,600.00 | 19,840  | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：100.00m <sup>2</sup> |                |        | 7,128.00  | 712,840 |     |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

番号：1-28  
 名称：コンクリート打設 30-12-25 (20)BB W/C=50%以下 10m3 当り

| 名 称              | 規格・形状寸法         | 単位  | 数 量   | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|------------------|-----------------|-----|-------|-----------|---------|-----|-----|
| レディーミクストコンクリート   | 30-12-25 (20)BB | m 3 | 10.10 | 27,000.00 | 272,700 |     |     |
| コンクリート打設(ケーソン製作) | ポンプ車            | m 3 | 10.00 | 5,060.00  | 50,600  |     |     |
| 合 計              | 作業能力：10.00m 3   |     |       | 32,330.00 | 323,300 |     |     |

番号：1-29  
 名称：積込準備(取付) 起重機船 固定・ディーゼル油圧式600t吊DH 1回当り

| 名 称                             | 規格・形状寸法         | 単位 | 数 量  | 単 価          | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|---------------------------------|-----------------|----|------|--------------|-----------|------------|-----|
| 起重機船(非航固定)                      | 鋼DH 600t吊 運転4時間 | 日  | 1.00 | 2,448,531.00 | 2,448,531 | 4.00H / 8H |     |
| 揚錨船                             | 鋼D 20t吊         | 日  | 1.00 | 768,752.00   | 768,752   | 8H         |     |
| 吊ワイヤーロープ(1点当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用] | 径 φ80mm         | 日  | 1.00 | 95,832.00    | 95,832    |            |     |
| 平衡滑車(1基当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]     | 100t型           | 日  | 1.00 | 16,236.00    | 16,236    |            |     |
| 雑材料                             | 全体の%            | %  | 0.50 | 3,329,351.00 | 16,646    |            |     |
| 合 計                             | 作業能力：1.00回      |    |      | 3,345,997.00 | 3,345,997 |            |     |

番号：1-30  
 名称：積込準備(取外) 起重機船 固定・ディーゼル油圧式600t吊DH 1回当り

| 名 称                             | 規格・形状寸法         | 単位 | 数 量  | 単 価          | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|---------------------------------|-----------------|----|------|--------------|-----------|------------|-----|
| 起重機船(非航固定)                      | 鋼DH 600t吊 運転4時間 | 日  | 0.50 | 2,448,531.00 | 1,224,265 | 4.00H / 8H |     |
| 揚錨船                             | 鋼D 20t吊         | 日  | 0.50 | 768,752.00   | 384,376   | 8H         |     |
| 吊ワイヤーロープ(1点当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用] | 径 φ80mm         | 日  | 0.50 | 95,832.00    | 47,916    |            |     |
| 平衡滑車(1基当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]     | 100t型           | 日  | 0.50 | 16,236.00    | 8,118     |            |     |
| 雑材料                             | 全体の%            | %  | 0.50 | 1,664,675.00 | 8,323     |            |     |
| 合 計                             | 作業能力：1.00回      |    |      | 1,672,998.00 | 1,672,998 |            |     |



代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

番号：1-31

名称：土留ケーソン据付

1函当り

| 名 称        | 規格・形状寸法                            | 単位 | 数 量  | 単 価          | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|------------|------------------------------------|----|------|--------------|-----------|------------|-----|
| とび工        |                                    | 人  | 3.60 | 33,400.00    | 120,240   |            |     |
| 普通作業員      |                                    | 人  | 3.60 | 24,500.00    | 88,200    |            |     |
| 起重機船(非航固定) | 鋼DH 600t吊 運転7時間                    | 日  | 1.00 | 2,859,332.00 | 2,859,332 | 7.00H / 8H |     |
| 引船         | 鋼D 4000PS型                         | 日  | 2.00 | 1,040,828.00 | 2,081,656 | 2.00H / 8H |     |
| 引船         | 鋼D 2000PS型                         | 日  | 2.00 | 509,044.00   | 1,018,088 | 2.00H / 8H |     |
| 揚錨船        | 鋼D 20t吊                            | 日  | 1.00 | 768,752.00   | 768,752   | 8H         |     |
| 潜水士船       | D 320PS型 3～5t吊                     | 日  | 1.00 | 238,404.00   | 238,404   | 8H         |     |
| トラック装積リフト  | 伸縮フォーム型 フラットフォーム型 作業床高さ8～10m<br>未満 | 日  | 1.00 | 57,315.00    | 57,315    | 8H         |     |
| 雑材料        | 全体の%                               | %  | 4.00 | 7,231,987.00 | 289,279   |            |     |
| 合 計        | 作業能力：1.00函                         |    |      | 7,521,266.00 | 7,521,266 |            |     |

番号：1-32

名称：中詰材積込

1m3当り

| 名 称   | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-------|-------------|----|------|-------|-------|-----|-----|
| 中詰材積込 |             | m3 | 1.00 | 248.3 | 248.3 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00m3 |    |      | 248.3 | 248.3 |     |     |

番号：1-33

名称：中詰材運搬 中詰材仮置場～中詰材積出場所

1m3当り

| 名 称   | 規格・形状寸法        | 単位 | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-------|----------------|----|------|-------|-------|-----|-----|
| 中詰材運搬 | 中詰材仮置場～中詰材積出場所 | m3 | 1.00 | 424.7 | 424.7 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00m3    |    |      | 424.7 | 424.7 |     |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

番号：1-34

名称：中詰砂積込・運搬・投入 中詰材積出～投入

69m<sup>3</sup>

| 名 称     | 規格・形状寸法                  | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|---------|--------------------------|----|------|------------|---------|------------|-----|
| クレーン付台船 | 45～50t吊                  | 日  | 1.00 | 465,413.00 | 465,413 | 4.00H / 8H |     |
| 引船      | 鋼D 450PS型                | 日  | 1.00 | 211,759.00 | 211,759 | 2.00H / 8H |     |
| 雑材料     | 全体の%                     | %  | 3.00 | 677,172.00 | 20,315  |            |     |
| 合 計     | 作業能力：69.00m <sup>3</sup> |    |      | 10,108.00  | 697,487 |            |     |

番号：1-35

名称：中詰均し

100m<sup>2</sup> 当り

| 名 称   | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-------|---------------------------|----------------|--------|------------|---------|-----|-----|
| 普通作業員 |                           | 人              | 6.60   | 24,500.00  | 161,700 |     |     |
| 路盤紙   | クラフト紙系                    | m <sup>2</sup> | 120.00 | 45.00      | 5,400   |     |     |
| 雑材料   | 全体の%                      | %              | 0.50   | 167,100.00 | 835     |     |     |
| 合 計   | 作業能力：100.00m <sup>2</sup> |                |        | 1,679.00   | 167,935 |     |     |

番号：1-36

名称：コンクリート運搬

100m<sup>3</sup> 当り

| 名 称        | 規格・形状寸法                   | 単位 | 数 量  | 単 価          | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|------------|---------------------------|----|------|--------------|-----------|------------|-----|
| クレーン付台船    | 80t吊                      | 日  | 1.60 | 592,548.00   | 948,076   | 4.00H / 8H |     |
| 引船         | 鋼D 500PS型                 | 日  | 1.60 | 241,397.00   | 386,235   | 4.00H / 8H |     |
| コンクリートバケット | 5.0m <sup>3</sup>         | 日  | 9.60 | 5,730.00     | 55,008    |            |     |
| 雑材料        | 全体の%                      | %  | 0.50 | 1,389,319.00 | 6,946     |            |     |
| 合 計        | 作業能力：100.00m <sup>3</sup> |    |      | 13,962.00    | 1,396,265 |            |     |



代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

番号：1-37  
 名称：コンクリート打設 18-8-40BB W/C=65%以下 100m<sup>3</sup> 当り

| 名 称             | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量    | 単 価       | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|---------------------------|----------------|--------|-----------|-----------|-----|-----|
| レディミクストコンクリート   | 18-8-40 最大水セメント比65%以下 高炉B | m <sup>3</sup> | 104.00 | 25,000.00 | 2,600,000 |     |     |
| コンクリート打設(上部工製作) | 台船バケット・自積バケット             | m <sup>3</sup> | 100.00 | 4,200.00  | 420,000   |     |     |
| 合 計             | 作業能力：100.00m <sup>3</sup> |                |        | 30,200.00 | 3,020,000 |     |     |

番号：1-38  
 名称：ルーフィング敷設 100m<sup>2</sup> 当り

| 名 称      | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量    | 単 価    | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|----------|---------------------------|----------------|--------|--------|--------|-----|-----|
| ルーフィング敷設 |                           | m <sup>2</sup> | 100.00 | 630.00 | 63,000 |     |     |
| 路盤紙      | クラフト紙系                    | m <sup>2</sup> | 120.00 | 45.00  | 5,400  |     |     |
| 合 計      | 作業能力：100.00m <sup>2</sup> |                |        | 684.00 | 68,400 |     |     |

番号：1-39  
 名称：吊鉄筋 SS400 φ22×1950L 1本当り

| 名 称 | 規格・形状寸法         | 単位 | 数 量  | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-----------------|----|------|----------|-------|-----|-----|
| 吊鉄筋 | SS400 φ22×1950L | 本  | 1.00 | 1,940.00 | 1,940 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00本      |    |      | 1,940.00 | 1,940 |     |     |

番号：1-40  
 名称：吊鉄筋組立 SS400 φ22×1950L 1000k g 当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法          | 単位  | 数 量      | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|------------------|-----|----------|-----------|---------|-----|-----|
| 吊鉄筋・吊バー組立           | 鉄筋径38mm未満クレーン抜き  | k g | 1,000.00 | 98.00     | 98,000  |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊    | 日   | 0.10     | 48,400.00 | 4,840   | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：1,000.00k g |     |          | 102.00    | 102,840 |     |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

番号：1-41

名称：鋼製型枠組立組外

100m<sup>2</sup> 当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量    | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------|-----------|---------|-----|-----|
| 鋼製型枠組立組外(方塊製作)      | クレーン抜き                    | m <sup>2</sup> | 100.00 | 4,700.00  | 470,000 |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊             | 日              | 0.80   | 48,400.00 | 38,720  | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：100.00m <sup>2</sup> |                |        | 5,087.00  | 508,720 |     |     |

番号：1-42

名称：木製型枠組立組外

100m<sup>2</sup> 当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量    | 単 価       | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------|-----------|-----------|-----|-----|
| 木製型枠組立組外(重力式)       | クレーン抜き                    | m <sup>2</sup> | 100.00 | 11,000.00 | 1,100,000 |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊             | 日              | 1.00   | 48,400.00 | 48,400    | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：100.00m <sup>2</sup> |                |        | 11,484.00 | 1,148,400 |     |     |

番号：1-43

名称：コンクリート打設 18-8-40BB W/C=65%以下

10m<sup>3</sup> 当り

| 名 称            | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量   | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|---------------------------|----------------|-------|-----------|---------|-----|-----|
| レディミクストコンクリート  | 18-8-40 最大水セメント比65%以下 高炉B | m <sup>3</sup> | 10.10 | 25,000.00 | 252,500 |     |     |
| コンクリート打設(方塊製作) | コンクリートミキサー車               | m <sup>3</sup> | 10.00 | 3,400.00  | 34,000  |     |     |
| 合 計            | 作業能力：10.00m <sup>3</sup>  |                |       | 28,650.00 | 286,500 |     |     |

番号：1-44

名称：ルーフィング敷設

100m<sup>2</sup> 当り

| 名 称      | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量    | 単 価    | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|----------|---------------------------|----------------|--------|--------|--------|-----|-----|
| ルーフィング敷設 |                           | m <sup>2</sup> | 100.00 | 630.00 | 63,000 |     |     |
| 路盤紙      | クラフト紙系                    | m <sup>2</sup> | 120.00 | 45.00  | 5,400  |     |     |
| 合 計      | 作業能力：100.00m <sup>2</sup> |                |        | 684.00 | 68,400 |     |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

番号：1-45  
 名称：吊鉄筋 SS400 φ28×2300L 1本当り

| 名 称 | 規格・形状寸法         | 単位 | 数 量  | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-----------------|----|------|----------|-------|-----|-----|
| 吊鉄筋 | SS400 φ28×2300L | 本  | 1.00 | 3,290.00 | 3,290 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00本      |    |      | 3,290.00 | 3,290 |     |     |

番号：1-46  
 名称：吊鉄筋組立 SS400 φ28×2300L 1000kg当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法         | 単位 | 数 量      | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|-----------------|----|----------|-----------|---------|-----|-----|
| 吊鉄筋・吊バー組立           | 鉄筋径38mm未満クレーン抜き | kg | 1,000.00 | 98.00     | 98,000  |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊   | 日  | 0.10     | 48,400.00 | 4,840   | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：1,000.00kg |    |          | 102.00    | 102,840 |     |     |

番号：1-47  
 名称：鋼製型枠組立組外 100m<sup>2</sup>当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量    | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------|-----------|---------|-----|-----|
| 鋼製型枠組立組外(方塊製作)      | クレーン抜き                    | m <sup>2</sup> | 100.00 | 4,700.00  | 470,000 |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊             | 日              | 0.80   | 48,400.00 | 38,720  | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：100.00m <sup>2</sup> |                |        | 5,087.00  | 508,720 |     |     |

番号：1-48  
 名称：木製型枠組立組外 100m<sup>2</sup>当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量    | 単 価       | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------|-----------|-----------|-----|-----|
| 木製型枠組立組外(重力式)       | クレーン抜き                    | m <sup>2</sup> | 100.00 | 11,000.00 | 1,100,000 |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊             | 日              | 1.00   | 48,400.00 | 48,400    | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：100.00m <sup>2</sup> |                |        | 11,484.00 | 1,148,400 |     |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

番号：1-49

名称：コンクリート打設 18-8-40BB W/C=65%以下

10m<sup>3</sup> 当り

| 名 称            | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量   | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|---------------------------|----------------|-------|-----------|---------|-----|-----|
| レディミクストコンクリート  | 18-8-40 最大水セメント比65%以下 高炉B | m <sup>3</sup> | 10.10 | 25,000.00 | 252,500 |     |     |
| コンクリート打設(方塊製作) | コンクリートミキサー車               | m <sup>3</sup> | 10.00 | 3,400.00  | 34,000  |     |     |
| 合 計            | 作業能力：10.00m <sup>3</sup>  |                |       | 28,650.00 | 286,500 |     |     |

番号：1-50

名称：ルーフィング敷設

100m<sup>2</sup> 当り

| 名 称      | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量    | 単 価    | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|----------|---------------------------|----------------|--------|--------|--------|-----|-----|
| ルーフィング敷設 |                           | m <sup>2</sup> | 100.00 | 630.00 | 63,000 |     |     |
| 路盤紙      | クラフト紙系                    | m <sup>2</sup> | 120.00 | 45.00  | 5,400  |     |     |
| 合 計      | 作業能力：100.00m <sup>2</sup> |                |        | 684.00 | 68,400 |     |     |

番号：1-51

名称：吊鉄筋 SS400 φ25×2150L

1本 当り

| 名 称 | 規格・形状寸法         | 単位 | 数 量  | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-----------------|----|------|----------|-------|-----|-----|
| 吊鉄筋 | SS400 φ25×2150L | 本  | 1.00 | 2,770.00 | 2,770 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00本      |    |      | 2,770.00 | 2,770 |     |     |

番号：1-52

名称：吊鉄筋組立 SS400 φ25×2150L

1000k<sup>g</sup> 当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法                     | 単位             | 数 量      | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|-----------------------------|----------------|----------|-----------|---------|-----|-----|
| 吊鉄筋・吊バー組立           | 鉄筋径38mm未満クレーン抜き             | k <sup>g</sup> | 1,000.00 | 98.00     | 98,000  |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊               | 日              | 0.10     | 48,400.00 | 4,840   | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：1,000.00k <sup>g</sup> |                |          | 102.00    | 102,840 |     |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

番号：1-53

名称：鋼製型枠組立組外

100m<sup>2</sup> 当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量    | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------|-----------|---------|-----|-----|
| 鋼製型枠組立組外(方塊製作)      | クレーン抜き                    | m <sup>2</sup> | 100.00 | 4,700.00  | 470,000 |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊             | 日              | 0.80   | 48,400.00 | 38,720  | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：100.00m <sup>2</sup> |                |        | 5,087.00  | 508,720 |     |     |

番号：1-54

名称：木製型枠組立組外

100m<sup>2</sup> 当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量    | 単 価       | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------|-----------|-----------|-----|-----|
| 木製型枠組立組外(重力式)       | クレーン抜き                    | m <sup>2</sup> | 100.00 | 11,000.00 | 1,100,000 |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊             | 日              | 1.00   | 48,400.00 | 48,400    | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：100.00m <sup>2</sup> |                |        | 11,484.00 | 1,148,400 |     |     |

番号：1-55

名称：コンクリート打設 18-8-40BB W/C=65%以下

10m<sup>3</sup> 当り

| 名 称            | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量   | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|---------------------------|----------------|-------|-----------|---------|-----|-----|
| レディミクストコンクリート  | 18-8-40 最大水セメント比65%以下 高炉B | m <sup>3</sup> | 10.10 | 25,000.00 | 252,500 |     |     |
| コンクリート打設(方塊製作) | コンクリートミキサー車               | m <sup>3</sup> | 10.00 | 3,400.00  | 34,000  |     |     |
| 合 計            | 作業能力：10.00m <sup>3</sup>  |                |       | 28,650.00 | 286,500 |     |     |

番号：1-56

名称：ルーフィング敷設

100m<sup>2</sup> 当り

| 名 称      | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量    | 単 価    | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|----------|---------------------------|----------------|--------|--------|--------|-----|-----|
| ルーフィング敷設 |                           | m <sup>2</sup> | 100.00 | 630.00 | 63,000 |     |     |
| 路盤紙      | クラフト紙系                    | m <sup>2</sup> | 120.00 | 45.00  | 5,400  |     |     |
| 合 計      | 作業能力：100.00m <sup>2</sup> |                |        | 684.00 | 68,400 |     |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

番号：1-57

名称：吊鉄筋 SS400 φ22×1950L

1本当り

| 名 称 | 規格・形状寸法         | 単位 | 数 量  | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-----------------|----|------|----------|-------|-----|-----|
| 吊鉄筋 | SS400 φ22×1950L | 本  | 1.00 | 1,940.00 | 1,940 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00本      |    |      | 1,940.00 | 1,940 |     |     |

番号：1-58

名称：吊鉄筋組立 SS400 φ22×1950L

1000k g当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法          | 単位  | 数 量      | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|------------------|-----|----------|-----------|---------|-----|-----|
| 吊鉄筋・吊バー組立           | 鉄筋径38mm未満クレーン抜き  | k g | 1,000.00 | 98.00     | 98,000  |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊    | 日   | 0.10     | 48,400.00 | 4,840   | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：1,000.00k g |     |          | 102.00    | 102,840 |     |     |

番号：1-59

名称：鋼製型枠組立組外

100m<sup>2</sup>当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量    | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------|-----------|---------|-----|-----|
| 鋼製型枠組立組外(方塊製作)      | クレーン抜き                    | m <sup>2</sup> | 100.00 | 4,700.00  | 470,000 |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊             | 日              | 0.80   | 48,400.00 | 38,720  | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：100.00m <sup>2</sup> |                |        | 5,087.00  | 508,720 |     |     |

番号：1-60

名称：木製型枠組立組外

100m<sup>2</sup>当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量    | 単 価       | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------|-----------|-----------|-----|-----|
| 木製型枠組立組外(重力式)       | クレーン抜き                    | m <sup>2</sup> | 100.00 | 11,000.00 | 1,100,000 |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊             | 日              | 1.00   | 48,400.00 | 48,400    | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：100.00m <sup>2</sup> |                |        | 11,484.00 | 1,148,400 |     |     |



代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

番号：1-61

名称：コンクリート打設 18-8-40BB W/C=65%以下

10m<sup>3</sup> 当り

| 名 称            | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量   | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|---------------------------|----------------|-------|-----------|---------|-----|-----|
| レディミクストコンクリート  | 18-8-40 最大水セメント比65%以下 高炉B | m <sup>3</sup> | 10.10 | 25,000.00 | 252,500 |     |     |
| コンクリート打設(方塊製作) | コンクリートミキサー車               | m <sup>3</sup> | 10.00 | 3,400.00  | 34,000  |     |     |
| 合 計            | 作業能力：10.00m <sup>3</sup>  |                |       | 28,650.00 | 286,500 |     |     |

番号：1-62

名称：ルーフィング敷設

100m<sup>2</sup> 当り

| 名 称      | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量    | 単 価    | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|----------|---------------------------|----------------|--------|--------|--------|-----|-----|
| ルーフィング敷設 |                           | m <sup>2</sup> | 100.00 | 630.00 | 63,000 |     |     |
| 路盤紙      | クラフト紙系                    | m <sup>2</sup> | 120.00 | 45.00  | 5,400  |     |     |
| 合 計      | 作業能力：100.00m <sup>2</sup> |                |        | 684.00 | 68,400 |     |     |

番号：1-63

名称：吊鉄筋 SS400 φ19×1650L

1本 当り

| 名 称 | 規格・形状寸法         | 単位 | 数 量  | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|-----------------|----|------|----------|-------|-----|-----|
| 吊鉄筋 | SS400 φ19×1650L | 本  | 1.00 | 1,230.00 | 1,230 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：1.00本      |    |      | 1,230.00 | 1,230 |     |     |

番号：1-64

名称：吊鉄筋組立 SS400 φ19×1650L

1000k<sup>g</sup> 当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法                     | 単位             | 数 量      | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|-----------------------------|----------------|----------|-----------|---------|-----|-----|
| 吊鉄筋・吊バー組立           | 鉄筋径38mm未満クレーン抜き             | k <sup>g</sup> | 1,000.00 | 98.00     | 98,000  |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊               | 日              | 0.10     | 48,400.00 | 4,840   | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：1,000.00k <sup>g</sup> |                |          | 102.00    | 102,840 |     |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

番号：1-65

名称：鋼製型枠組立組外

100m<sup>2</sup> 当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量    | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------|-----------|---------|-----|-----|
| 鋼製型枠組立組外(方塊製作)      | クレーン抜き                    | m <sup>2</sup> | 100.00 | 4,700.00  | 470,000 |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊             | 日              | 0.80   | 48,400.00 | 38,720  | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：100.00m <sup>2</sup> |                |        | 5,087.00  | 508,720 |     |     |

番号：1-66

名称：木製型枠組立組外

100m<sup>2</sup> 当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量    | 単 価       | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------|-----------|-----------|-----|-----|
| 木製型枠組立組外(重力式)       | クレーン抜き                    | m <sup>2</sup> | 100.00 | 11,000.00 | 1,100,000 |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊             | 日              | 1.00   | 48,400.00 | 48,400    | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：100.00m <sup>2</sup> |                |        | 11,484.00 | 1,148,400 |     |     |

番号：1-67

名称：コンクリート打設 18-8-40BB W/C=65%以下

10m<sup>3</sup> 当り

| 名 称            | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量   | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|---------------------------|----------------|-------|-----------|---------|-----|-----|
| レディミクストコンクリート  | 18-8-40 最大水セメント比65%以下 高炉B | m <sup>3</sup> | 10.10 | 25,000.00 | 252,500 |     |     |
| コンクリート打設(方塊製作) | コンクリートミキサー車               | m <sup>3</sup> | 10.00 | 3,400.00  | 34,000  |     |     |
| 合 計            | 作業能力：10.00m <sup>3</sup>  |                |       | 28,650.00 | 286,500 |     |     |



代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

番号：1-68

名称：本体ブロック転置① 12.5t～22.0t以下

1日当り（69個）

| 名 称             | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|-------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| クローラクレーン(油圧駆動式) | 100t吊       | 日  | 1.00 | 114,400.00 | 114,400 | 8H  |     |
| とび工             |             | 人  | 1.00 | 33,400.00  | 33,400  |     |     |
| 普通作業員           |             | 人  | 3.00 | 24,500.00  | 73,500  |     |     |
| 雑材料             | 全体の%        | %  | 0.50 | 221,300.00 | 1,106   |     |     |
| 合 計             | 作業能力：69.00個 |    |      | 3,223.00   | 222,406 |     |     |

番号：1-69

名称：本体ブロック転置② 22.0t～31.0t以下

1日当り（62個）

| 名 称             | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-----------------|-------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| クローラクレーン(油圧駆動式) | 100t吊       | 日  | 1.00 | 114,400.00 | 114,400 | 8H  |     |
| とび工             |             | 人  | 1.00 | 33,400.00  | 33,400  |     |     |
| 普通作業員           |             | 人  | 3.00 | 24,500.00  | 73,500  |     |     |
| 雑材料             | 全体の%        | %  | 0.50 | 221,300.00 | 1,106   |     |     |
| 合 計             | 作業能力：62.00個 |    |      | 3,587.00   | 222,406 |     |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

番号：1-70

名称：ブロック運搬据付①(海上一連方式) 12.5t～22.0t以下

1日当り (19個)

| 名 称        | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価          | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|------------|-------------|----|------|--------------|-----------|------------|-----|
| 起重機船(非航旋回) | 鋼D 200t吊    | 日  | 1.00 | 1,801,201.00 | 1,801,201 | 6.00H / 8H |     |
| 引船         | 鋼D 800PS型   | 日  | 1.00 | 270,983.00   | 270,983   | 2.00H / 8H |     |
| とび工        |             | 人  | 2.00 | 33,400.00    | 66,800    |            |     |
| 普通作業員      |             | 人  | 4.00 | 24,500.00    | 98,000    |            |     |
| 雑材料        | 全体の%        | %  | 0.50 | 2,236,984.00 | 11,184    |            |     |
| 合 計        | 作業能力：19.00個 |    |      | 118,324.00   | 2,248,168 |            |     |

番号：1-71

名称：ブロック運搬据付②(海上一連方式) 22.0t～31.0t以下

1日当り (16個)

| 名 称        | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価          | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|------------|-------------|----|------|--------------|-----------|------------|-----|
| 起重機船(非航旋回) | 鋼D 200t吊    | 日  | 1.00 | 1,801,201.00 | 1,801,201 | 6.00H / 8H |     |
| 引船         | 鋼D 800PS型   | 日  | 1.00 | 270,983.00   | 270,983   | 2.00H / 8H |     |
| とび工        |             | 人  | 2.00 | 33,400.00    | 66,800    |            |     |
| 普通作業員      |             | 人  | 4.00 | 24,500.00    | 98,000    |            |     |
| 雑材料        | 全体の%        | %  | 0.50 | 2,236,984.00 | 11,184    |            |     |
| 合 計        | 作業能力：16.00個 |    |      | 140,510.00   | 2,248,168 |            |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

番号：1-72

名称：被覆石投入(1)① 200～300kg/個 瀬取り投入 10m未満

1000m<sup>3</sup> 当り

| 名 称        | 規格・形状寸法                     | 単位             | 数 量      | 単 価          | 金 額        | 摘 要        | 備 考 |
|------------|-----------------------------|----------------|----------|--------------|------------|------------|-----|
| 被覆石        | 200～300kg/個                 | m <sup>3</sup> | 1,300.00 | 23,000.00    | 29,900,000 |            |     |
| 起重機船(非航旋回) | 鋼D 200t吊                    | 日              | 3.33     | 1,629,288.00 | 5,425,529  | 4.00H / 8H |     |
| 引船         | 鋼D 800PS型                   | 日              | 3.33     | 270,983.00   | 902,373    | 2.00H / 8H |     |
| 潜水士船       | D 320PS型 3～5t吊              | 日              | 5.10     | 238,404.00   | 1,215,860  | 8H         |     |
| 雑材料        | 特定項目の%                      | %              | 0.50     | 7,543,762.00 | 37,718     |            |     |
| 合 計        | 作業能力：1,000.00m <sup>3</sup> |                |          | 37,481.00    | 37,481,480 |            |     |

番号：1-73

名称：被覆石投入(1)② 200～300kg/個 瀬取り投入 10～20m未満

1000m<sup>3</sup>

| 名 称        | 規格・形状寸法                     | 単位             | 数 量      | 単 価          | 金 額        | 摘 要        | 備 考 |
|------------|-----------------------------|----------------|----------|--------------|------------|------------|-----|
| 被覆石        | 200～300kg/個                 | m <sup>3</sup> | 1,300.00 | 23,000.00    | 29,900,000 |            |     |
| 起重機船(非航旋回) | 鋼D 200t吊                    | 日              | 3.33     | 1,629,288.00 | 5,425,529  | 4.00H / 8H |     |
| 引船         | 鋼D 800PS型                   | 日              | 3.33     | 270,983.00   | 902,373    | 2.00H / 8H |     |
| 潜水士船       | D 320PS型 3～5t吊              | 日              | 3.82     | 238,404.00   | 910,703    | 8H         |     |
| 雑材料        | 特定項目の%                      | %              | 0.50     | 7,238,605.00 | 36,193     |            |     |
| 合 計        | 作業能力：1,000.00m <sup>3</sup> |                |          | 37,174.00    | 37,174,798 |            |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

番号：1-74

名称：被覆石投入(1)③ 200～300kg/個 直接投入 10m未満

1000m<sup>3</sup> 当り

| 名 称  | 規格・形状寸法                     | 単位             | 数 量      | 単 価           | 金 額        | 摘 要 | 備 考 |
|------|-----------------------------|----------------|----------|---------------|------------|-----|-----|
| 被覆石  | 200～300kg/個                 | m <sup>3</sup> | 1,300.00 | 23,000.00     | 29,900,000 |     |     |
| 潜水士船 | D 320PS型 3～5t吊              | 日              | 2.04     | 238,404.00    | 486,344    | 8H  |     |
| 雑材料  | 全体の%                        | %              | 0.50     | 30,386,344.00 | 151,931    |     |     |
| 合 計  | 作業能力：1,000.00m <sup>3</sup> |                |          | 30,538.00     | 30,538,275 |     |     |

番号：1-75

名称：被覆石投入(1)④ 200～300kg/個 直接投入 10～20m未満

1000m<sup>3</sup> 当り

| 名 称  | 規格・形状寸法                     | 単位             | 数 量      | 単 価           | 金 額        | 摘 要 | 備 考 |
|------|-----------------------------|----------------|----------|---------------|------------|-----|-----|
| 被覆石  | 200～300kg/個                 | m <sup>3</sup> | 1,300.00 | 23,000.00     | 29,900,000 |     |     |
| 潜水士船 | D 320PS型 3～5t吊              | 日              | 1.53     | 238,404.00    | 364,758    | 8H  |     |
| 雑材料  | 全体の%                        | %              | 0.50     | 30,264,758.00 | 151,323    |     |     |
| 合 計  | 作業能力：1,000.00m <sup>3</sup> |                |          | 30,416.00     | 30,416,081 |     |     |

番号：1-76

名称：被覆均し(1) 200～300kg/個 +0cm -20cm 水中 10～15m未満

1日当り (9.8m<sup>2</sup>)

| 名 称  | 規格・形状寸法                 | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|------|-------------------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 潜水士船 | D 320PS型 3～5t吊          | 日  | 1.00 | 238,404.00 | 238,404 | 8H  |     |
| 雑材料  | 全体の%                    | %  | 0.50 | 238,404.00 | 1,192   |     |     |
| 合 計  | 作業能力：9.80m <sup>2</sup> |    |      | 24,448.00  | 239,596 |     |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

番号：1-77  
 名称：石材積込(ルーズ) 支給材(石材(1.0t/個)) 1m3当り

| 名 称       | 規格・形状寸法         | 単位 | 数 量  | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|-----------------|----|------|-----|-----|-----|-----|
| 石材積込(ルーズ) | 支給材(石材(1.0t/個)) | m3 | 1.00 | 296 | 296 |     |     |
| 合 計       | 作業能力：1.00m3     |    |      | 296 | 296 |     |     |

番号：1-78  
 名称：石材運搬 支給材(石材(1.0t/個)) 1m3当り

| 名 称  | 規格・形状寸法         | 単位 | 数 量  | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|------|-----------------|----|------|-------|-------|-----|-----|
| 石材運搬 | 支給材(石材(1.0t/個)) | m3 | 1.00 | 424.7 | 424.7 |     |     |
| 合 計  | 作業能力：1.00m3     |    |      | 424.7 | 424.7 |     |     |

番号：1-79  
 名称：被覆石積込・運搬・投入 支給材(石材(1.0t/個)) 瀕取り投入 10m未満 1000m3当り

| 名 称        | 規格・形状寸法         | 単位 | 数 量  | 単 価          | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|------------|-----------------|----|------|--------------|-----------|------------|-----|
| 起重機船(非航旋回) | 鋼D 200t吊        | 日  | 3.33 | 1,629,288.00 | 5,425,529 | 4.00H / 8H |     |
| 引船         | 鋼D 800PS型       | 日  | 3.33 | 270,983.00   | 902,373   | 2.00H / 8H |     |
| 潜水士船       | D 320PS型 3～5t吊  | 日  | 5.10 | 238,404.00   | 1,215,860 | 8H         |     |
| 雑材料        | 特定項目の%          | %  | 0.50 | 7,543,762.00 | 37,718    |            |     |
| 合 計        | 作業能力：1,000.00m3 |    |      | 7,581.00     | 7,581,480 |            |     |

番号：1-80  
 名称：被覆均し(2) 1.0t/個 ±50cm 水中 10m未満 1日当り(22.2m2)

| 名 称  | 規格・形状寸法        | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|------|----------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 潜水士船 | D 320PS型 3～5t吊 | 日  | 1.00 | 238,404.00 | 238,404 | 8H  |     |
| 雑材料  | 全体の%           | %  | 0.50 | 238,404.00 | 1,192   |     |     |
| 合 計  | 作業能力：22.20m2   |    |      | 10,792.00  | 239,596 |     |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

番号：1-81  
 名称：被覆ブロック製作 2t型 10個当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量    | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------------------|----------------|--------|-----------|---------|-----|-----|
| レディミクストコンクリート       | 18-8-40 最大水セメント比65%以下 高炉B | m <sup>3</sup> | 8.98   | 25,000.00 | 224,500 |     |     |
| 鋼製型枠                | 異形ブロック 10t未満              | m <sup>2</sup> | 99.00  | 1,670.00  | 165,330 |     |     |
| 鉄筋加工                |                           | k g            | 104.20 | 209.83    | 21,864  |     |     |
| 鉄筋組立                |                           | k g            | 104.20 | 149.61    | 15,589  |     |     |
| 型枠工                 | 2.5t以下(クレーン抜き)            | m <sup>2</sup> | 99.00  | 1,437.00  | 142,263 |     |     |
| コンクリート打設工           | 2.5t以下(クレーン抜き)            | m <sup>3</sup> | 8.89   | 4,485.00  | 39,871  |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)25t吊             | 日              | 0.50   | 52,800.00 | 26,400  | 8H  |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)25t吊             | 日              | 0.41   | 52,800.00 | 21,648  | 8H  |     |
| 合 計                 | 作業能力：10.00個               |                |        | 65,746.00 | 657,465 |     |     |

番号：1-82  
 名称：被覆ブロック転置 2t型 1日当り(124個)

| 名 称                 | 規格・形状寸法       | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)16t吊 | 日  | 1.00 | 48,400.00  | 48,400  | 8H  |     |
| とび工                 |               | 人  | 1.00 | 33,400.00  | 33,400  |     |     |
| 普通作業員               |               | 人  | 3.00 | 24,500.00  | 73,500  |     |     |
| 雑材料                 | 全体の%          | %  | 0.50 | 155,300.00 | 776     |     |     |
| 合 計                 | 作業能力：124.00個  |    |      | 1,258.00   | 156,076 |     |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

番号：1-83

名称：被覆ブロック据付 2t型

1日当り (32個)

| 名 称      | 規格・形状寸法        | 単位 | 数 量  | 単 価          | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|----------|----------------|----|------|--------------|-----------|------------|-----|
| クレーン付台船  | 35～40t吊        | 日  | 1.00 | 450,343.00   | 450,343   | 6.00H / 8H |     |
| 引船       | 鋼D 300PS型      | 日  | 1.00 | 140,943.00   | 140,943   | 2.00H / 8H |     |
| 潜水士船     | D 320PS型 3～5t吊 | 日  | 0.80 | 238,404.00   | 190,723   | 8H         |     |
| とび工      |                | 人  | 1.00 | 33,400.00    | 33,400    |            |     |
| 普通作業員    |                | 人  | 3.00 | 24,500.00    | 73,500    |            |     |
| 施工管理システム |                | 日  | 1.00 | 561,000.00   | 561,000   |            |     |
| 雑材料      | 全体の%           | %  | 0.50 | 1,449,909.00 | 7,249     |            |     |
| 合 計      | 作業能力：32.00個    |    |      | 45,536.00    | 1,457,158 |            |     |

番号：1-84

名称：防砂目地板材料費 W=1.0m

100m当り

| 名 称   | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量    | 単 価      | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-------|--------------|----|--------|----------|---------|-----|-----|
| 防砂目地板 | t=5～6mm      | m  | 103.00 | 7,460.00 | 768,380 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：100.00m |    |        | 7,683.00 | 768,380 |     |     |

番号：1-85

名称：防砂目地板取付 陸上

100m当り

| 名 称     | 規格・形状寸法        | 単位  | 数 量    | 単 価       | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|---------|----------------|-----|--------|-----------|-----------|-----|-----|
| 鋼板      | T=6.0mm B=65mm | k g | 660.00 | 1,895.42  | 1,250,977 |     |     |
| 防砂目地板取付 | (陸上施工)         | m   | 100.00 | 7,700.00  | 770,000   |     |     |
| 合 計     | 作業能力：100.00m   |     |        | 20,209.00 | 2,020,977 |     |     |



代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

番号：1-86

名称：防砂目地板取付 水中

100m当り

| 名 称     | 規格・形状寸法        | 単位  | 数 量    | 単 価       | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|---------|----------------|-----|--------|-----------|-----------|-----|-----|
| 鋼板      | T=6.0mm B=65mm | k g | 660.00 | 1,895.42  | 1,250,977 |     |     |
| 防砂目地板取付 | (水中施工)         | m   | 100.00 | 22,500.00 | 2,250,000 |     |     |
| 合 計     | 作業能力：100.00m   |     |        | 35,009.00 | 3,500,977 |     |     |

番号：1-87

名称：裏込材投入(1) 1～70kg/個 瀬取り投入 10m未満

1000m3 当り

| 名 称     | 規格・形状寸法                    | 単位  | 数 量      | 単 価           | 金 額        | 摘 要        | 備 考 |
|---------|----------------------------|-----|----------|---------------|------------|------------|-----|
| 捨 石     | 1～70kg/個 花崗岩又は安山岩類 比重2.5以上 | m 3 | 1,250.00 | 16,900.00     | 21,125,000 |            |     |
| クレーン付台船 | 45～50t吊                    | 日   | 4.63     | 465,413.00    | 2,154,862  | 4.00H / 8H |     |
| 引船      | 鋼D 450PS型                  | 日   | 4.63     | 211,759.00    | 980,444    | 2.00H / 8H |     |
| 潜水士船    | D 320PS型 3～5t吊             | 日   | 4.37     | 238,404.00    | 1,041,825  | 8H         |     |
| 雑材料     | 全体の%                       | %   | 0.50     | 25,302,131.00 | 126,510    |            |     |
| 合 計     | 作業能力：1,000.00m 3           |     |          | 25,428.00     | 25,428,641 |            |     |

番号：1-88

名称：裏込材投入(2) 1～70kg/個 瀬取り投入 10m未満

1000m3 当り

| 名 称     | 規格・形状寸法                    | 単位  | 数 量      | 単 価           | 金 額        | 摘 要        | 備 考 |
|---------|----------------------------|-----|----------|---------------|------------|------------|-----|
| 捨 石     | 1～70kg/個 花崗岩又は安山岩類 比重2.5以上 | m 3 | 1,250.00 | 16,900.00     | 21,125,000 |            |     |
| クレーン付台船 | 45～50t吊                    | 日   | 4.63     | 465,413.00    | 2,154,862  | 4.00H / 8H |     |
| 引船      | 鋼D 450PS型                  | 日   | 4.63     | 211,759.00    | 980,444    | 2.00H / 8H |     |
| 潜水士船    | D 320PS型 3～5t吊             | 日   | 2.82     | 238,404.00    | 672,299    | 8H         |     |
| 雑材料     | 全体の%                       | %   | 0.50     | 24,932,605.00 | 124,663    |            |     |
| 合 計     | 作業能力：1,000.00m 3           |     |          | 25,057.00     | 25,057,268 |            |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

番号：1-89

名称：防砂シート敷設 高伸度シート

1000m<sup>2</sup>

| 名 称     | 規格・形状寸法                     | 単位             | 数 量      | 単 価          | 金 額        | 摘 要        | 備 考 |
|---------|-----------------------------|----------------|----------|--------------|------------|------------|-----|
| 防砂シート   | 高伸度シート                      | m <sup>2</sup> | 1,200.00 | 7,200.00     | 8,640,000  |            |     |
| とび工     |                             | 人              | 1.67     | 33,400.00    | 55,778     |            |     |
| 普通作業員   |                             | 人              | 10.88    | 24,500.00    | 266,560    |            |     |
| 潜水士船    | D 320PS型 3～5t吊              | 日              | 7.53     | 238,404.00   | 1,795,182  | 8H         |     |
| クレーン付台船 | 35～40t吊                     | 日              | 0.84     | 450,343.00   | 378,288    | 6.00H / 8H |     |
| 引船      | 鋼D 300PS型                   | 日              | 0.84     | 140,943.00   | 118,392    | 2.00H / 8H |     |
| 雑材料     | 特定項目の%                      | %              | 0.50     | 2,614,200.00 | 13,071     |            |     |
| 合 計     | 作業能力：1,000.00m <sup>2</sup> |                |          | 11,267.00    | 11,267,271 |            |     |

番号：1-90

名称：吊鉄筋切断 φ38

100箇所（100箇所）

| 名 称   | 規格・形状寸法       | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-------|---------------|----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 世話役   |               | 人  | 5.00  | 30,400.00  | 152,000 |     |     |
| 特殊作業員 |               | 人  | 5.00  | 28,700.00  | 143,500 |     |     |
| 普通作業員 |               | 人  | 5.00  | 24,500.00  | 122,500 |     |     |
| 雑材料   | 労務費の%         | %  | 15.00 | 418,000.00 | 62,700  |     |     |
| 合 計   | 作業能力：100.00箇所 |    |       | 4,807.00   | 480,700 |     |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

番号：1-91

名称：回航費 起重機船(非航固定)鋼DH600t吊

1回当り

| 名 称   | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価           | 金 額        | 摘 要 | 備 考 |
|-------|------------|----|------|---------------|------------|-----|-----|
| 艀装費   |            | 式  | 1.00 | 2,700,000.00  | 2,700,000  |     |     |
| 運転費   |            | 式  | 1.00 | 3,942,388.00  | 3,942,388  |     |     |
| 損料    |            | 式  | 1.00 | 8,644,300.00  | 8,644,300  |     |     |
| 回航保険料 |            | 式  | 1.00 | 345,501.00    | 345,501    |     |     |
| 旅費等   |            | 式  | 1.00 | 28,560.00     | 28,560     |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00回 |    |      | 15,660,749.00 | 15,660,749 |     |     |

番号：1-92

名称：分解組立運搬 クローラクレーン100t吊

1式当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法       | 単位 | 数 量    | 単 価          | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------|----|--------|--------------|-----------|-----|-----|
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型)60t吊 | 日  | 3.10   | 101,000.00   | 313,100   | 8H  |     |
| 特殊作業員               |               | 人  | 11.30  | 28,700.00    | 324,310   |     |     |
| 運搬費等率               | 特定項目の%        | %  | 315.00 | 637,410.00   | 2,007,841 |     |     |
| 合 計                 | 作業能力：1.00式    |    |        | 2,645,251.00 | 2,645,251 |     |     |

番号：1-93

名称：スクラップ 運搬

1式当り

| 名 称       | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|------------|----|------|----------|-------|-----|-----|
| 貨物自動車運賃   |            | 式  | 1.00 | 842.00   | 842   |     |     |
| 取卸し・積込み費用 |            | 式  | 1.00 | 300.00   | 300   |     |     |
| 合 計       | 作業能力：1.00式 |    |      | 1,142.00 | 1,142 |     |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

番号：1-94

名称：安全監視船① FRP D 260PS型 国際VHF装備

1式当り

| 名 称     | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量    | 単 価           | 金 額        | 摘 要        | 備 考 |
|---------|--------------|----|--------|---------------|------------|------------|-----|
| 安全監視船   | FRP D 260PS型 | 日  | 114.00 | 123,484.00    | 14,077,176 | 6.00H / 8H |     |
| 国際VHF装備 | 国際VHF無線      | 日  | 114.00 | 620.40        | 70,725     |            |     |
| 雑材料     | 全体の%         | %  | 0.50   | 14,147,901.00 | 70,739     |            |     |
| 合 計     | 作業能力：1.00式   |    |        | 14,218,640.00 | 14,218,640 |            |     |

番号：1-95

名称：安全監視船② FRP D 180PS型

1式当り

| 名 称   | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量    | 単 価           | 金 額        | 摘 要        | 備 考 |
|-------|--------------|----|--------|---------------|------------|------------|-----|
| 安全監視船 | FRP D 180PS型 | 日  | 114.00 | 109,522.00    | 12,485,508 | 6.00H / 8H |     |
| 雑材料   | 全体の%         | %  | 0.50   | 12,485,508.00 | 62,427     |            |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00式   |    |        | 12,547,935.00 | 12,547,935 |            |     |

番号：1-96

名称：安全監視船 FRP D 260PS型 国際VHF装備

1式当り

| 名 称     | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|---------|--------------|----|------|------------|---------|------------|-----|
| 安全監視船   | FRP D 260PS型 | 日  | 4.00 | 123,484.00 | 493,936 | 6.00H / 8H |     |
| 国際VHF装備 | 国際VHF無線      | 日  | 4.00 | 620.40     | 2,481   |            |     |
| 雑材料     | 全体の%         | %  | 0.50 | 496,417.00 | 2,482   |            |     |
| 合 計     | 作業能力：1.00式   |    |      | 498,899.00 | 498,899 |            |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

番号：1-97

名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1式当り

| 名 称   | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|-------|--------------|----|------|------------|---------|------------|-----|
| 安全監視船 | FRP D 180PS型 | 日  | 2.00 | 109,522.00 | 219,044 | 6.00H / 8H |     |
| 雑材料   | 全体の%         | %  | 0.50 | 219,044.00 | 1,095   |            |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00式   |    |      | 220,139.00 | 220,139 |            |     |

番号：1-98

名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1式当り

| 名 称   | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量   | 単 価          | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|-------|--------------|----|-------|--------------|-----------|------------|-----|
| 安全監視船 | FRP D 180PS型 | 日  | 13.00 | 109,522.00   | 1,423,786 | 6.00H / 8H |     |
| 雑材料   | 全体の%         | %  | 0.50  | 1,423,786.00 | 7,118     |            |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00式   |    |       | 1,430,904.00 | 1,430,904 |            |     |

番号：1-99

名称：諸経費動向調査

1式当り

| 名 称     | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 諸経費動向調査 |            | 式  | 1.00 | 120,000.00 | 120,000 |     |     |
| 合 計     | 作業能力：1.00式 |    |      | 120,000.00 | 120,000 |     |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

番号：2-1

名称：測量準備

1式当り

| 名 称    | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|--------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 測量主任技師 |            | 人  | 1.00 | 61,000.00  | 61,000  |     |     |
| 測量技師   |            | 人  | 1.50 | 52,700.00  | 79,050  |     |     |
| 測量技師補  |            | 人  | 1.00 | 41,300.00  | 41,300  |     |     |
| 測量助手   |            | 人  | 0.50 | 37,700.00  | 18,850  |     |     |
| 雑材料    | 全体の%       | %  | 1.00 | 200,200.00 | 2,002   |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00式 |    |      | 202,202.00 | 202,202 |     |     |

番号：2-2

名称：機材運搬(2往復当り)

1式当り

| 名 称   | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|-------|------------|----|------|------------|---------|------------|-----|
| 測量補助員 |            | 人  | 2.00 | 29,600.00  | 59,200  |            |     |
| トラック  | 2t積級       | 日  | 1.50 | 33,360.00  | 50,040  | 4.40H / 8H |     |
| 雑材料   | 全体の%       | %  | 1.00 | 109,240.00 | 1,092   |            |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00式 |    |      | 110,332.00 | 110,332 |            |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

番号：2-3

名称：艀装テスト

1式当り

| 名 称         | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|-------------|-------------|----|------|------------|---------|------------|-----|
| 交通車         | ライトバン 2L    | 日  | 1.00 | 4,155.00   | 4,155   | 2.00H / 8H |     |
| 測量主任技師      |             | 人  | 1.00 | 61,000.00  | 61,000  |            |     |
| 測量技師        |             | 人  | 1.50 | 52,700.00  | 79,050  |            |     |
| 測量技師補       |             | 人  | 1.50 | 41,300.00  | 61,950  |            |     |
| 測量助手        |             | 人  | 1.00 | 37,700.00  | 37,700  |            |     |
| 測量船         | FRP D 70PS型 | 日  | 1.00 | 91,862.00  | 91,862  | 8H         |     |
| GNSS測位装置    | DGNSS       | 日  | 1.00 | 25,740.00  | 25,740  |            |     |
| マルチビーム音響測深機 | 36～455kHz   | 日  | 1.00 | 339,900.00 | 339,900 |            |     |
| 雑材料         | 全体の%        | %  | 1.00 | 701,357.00 | 7,013   |            |     |
| 合 計         | 作業能力：1.00式  |    |      | 708,370.00 | 708,370 |            |     |



代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

番号：2-4

名称：マルチーム測深

1式当り

| 名 称         | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|-------------|-------------|----|------|------------|---------|------------|-----|
| 交通車         | ライトバン 2L    | 日  | 1.00 | 4,155.00   | 4,155   | 2.00H / 8H |     |
| 測量船         | FRP D 70PS型 | 日  | 1.00 | 91,862.00  | 91,862  | 8H         |     |
| 測量主任技師      |             | 人  | 1.00 | 61,000.00  | 61,000  |            |     |
| 測量技師        |             | 人  | 1.00 | 52,700.00  | 52,700  |            |     |
| 測量技師補       |             | 人  | 1.00 | 41,300.00  | 41,300  |            |     |
| 測量助手        |             | 人  | 0.50 | 37,700.00  | 18,850  |            |     |
| GNSS測位装置    | DGNSS       | 日  | 1.00 | 25,740.00  | 25,740  |            |     |
| マルチビーム音響測深機 | 36～455kHz   | 日  | 1.00 | 339,900.00 | 339,900 |            |     |
| 雑材料         | 全体の%        | %  | 2.00 | 635,507.00 | 12,710  |            |     |
| 合 計         | 作業能力：1.00式  |    |      | 648,217.00 | 648,217 |            |     |

番号：2-5

名称：起工時データ整理

1式当り

| 名 称    | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|--------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 測量主任技師 |            | 人  | 3.00 | 61,000.00  | 183,000 |     |     |
| 測量技師   |            | 人  | 4.00 | 52,700.00  | 210,800 |     |     |
| 測量技師補  |            | 人  | 0.50 | 41,300.00  | 20,650  |     |     |
| 雑材料    | 全体の%       | %  | 4.00 | 414,450.00 | 16,578  |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00式 |    |      | 431,028.00 | 431,028 |     |     |

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

番号：2-6  
名称：業務成果品

1式当り

| 名 称    | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|--------|------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 業務成果品費 |            | 式  | 1.00 | 42,000.00 | 42,000 |     |     |
| 合 計    | 作業能力：1.00式 |    |      | 42,000.00 | 42,000 |     |     |

# 単価表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

単価表番号：1-1

単価表名称：潜水士船 D 320PS型 3～5t吊

1日当り 8H

| 名 称      | 規格・形状寸法              | 単位 | 数 量    | 単 価       | 金 額     | 摘 要           | 備 考 |
|----------|----------------------|----|--------|-----------|---------|---------------|-----|
| 軽油 免税    |                      | L  | 152.00 | 86.60     | 13,163  |               |     |
| 潜水世話役    |                      | 人  | 0.24   | 52,400.00 | 12,576  | $\beta=1.20$  |     |
| 潜水士      |                      | 人  | 1.20   | 52,400.00 | 62,880  | $\beta=1.20$  |     |
| 潜水連絡員    |                      | 人  | 1.20   | 33,000.00 | 39,600  | $\beta=1.20$  |     |
| 潜水送気員    |                      | 人  | 1.20   | 30,200.00 | 36,240  | $\beta=1.20$  |     |
| 損料（潜水士船） | D 320PS型 3～5t吊 8.6GT | 日  | 1.00   | 22,300.00 | 22,300  |               | 運転日 |
| 損料（潜水士船） | D 320PS型 3～5t吊 8.6GT | 日  | 1.65   | 31,300.00 | 51,645  | $\alpha=1.65$ | 供用日 |
| 合 計      |                      |    |        |           | 238,404 |               |     |

単価表番号：1-2

単価表名称：潜水士船(2人潜水方式(交互)) D 320PS型 3～5t吊

1日当り 8H

| 名 称      | 規格・形状寸法              | 単位 | 数 量    | 単 価       | 金 額     | 摘 要           | 備 考 |
|----------|----------------------|----|--------|-----------|---------|---------------|-----|
| 軽油 免税    |                      | L  | 152.00 | 86.60     | 13,163  |               |     |
| 潜水世話役    |                      | 人  | 0.24   | 52,400.00 | 12,576  | $\beta=1.20$  |     |
| 潜水士      |                      | 人  | 2.52   | 52,400.00 | 132,048 | $\beta=1.20$  |     |
| 潜水連絡員    |                      | 人  | 1.20   | 33,000.00 | 39,600  | $\beta=1.20$  |     |
| 潜水送気員    |                      | 人  | 1.20   | 30,200.00 | 36,240  | $\beta=1.20$  |     |
| 損料（潜水士船） | D 320PS型 3～5t吊 8.6GT | 日  | 1.00   | 22,300.00 | 22,300  |               | 運転日 |
| 損料（潜水士船） | D 320PS型 3～5t吊 8.6GT | 日  | 1.65   | 31,300.00 | 51,645  | $\alpha=1.65$ | 供用日 |
| 合 計      |                      |    |        |           | 307,572 |               |     |

単価表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

単価表番号：1-3

単価表名称：クレーン付台船 45～50t吊

1日当り 4.00H / 8H

| 名 称         | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要           | 備 考  |
|-------------|---------|----|--------|------------|---------|---------------|------|
| 軽油 免税       |         | L  | 102.00 | 86.60      | 8,833   |               |      |
| 船団長         |         | 人  | 1.20   | 37,400.00  | 44,880  | $\beta=1.20$  |      |
| 普通船員        |         | 人  | 6.00   | 29,500.00  | 177,000 | $\beta=1.20$  |      |
| 損料（クレーン付台船） | 45～50t吊 | 時間 | 4.00   | 13,300.00  | 53,200  |               | 運転時間 |
| 損料（クレーン付台船） | 45～50t吊 | 日  | 1.65   | 110,000.00 | 181,500 | $\alpha=1.65$ | 供用日  |
| 合 計         |         |    |        |            | 465,413 |               |      |

単価表番号：1-4

単価表名称：引船 鋼D 450PS型

1日当り 2.00H / 8H

| 名 称        | 規格・形状寸法  | 単位 | 数 量    | 単 価       | 金 額     | 摘 要           | 備 考  |
|------------|----------|----|--------|-----------|---------|---------------|------|
| 重油A        |          | L  | 103.00 | 96.50     | 9,939   |               |      |
| 高級船員       |          | 人  | 2.40   | 37,400.00 | 89,760  | $\beta=1.20$  |      |
| 普通船員       |          | 人  | 1.20   | 29,500.00 | 35,400  | $\beta=1.20$  |      |
| 損料（引船[鋼製]） | D 450PS型 | 時間 | 2.00   | 4,010.00  | 8,020   |               | 運転時間 |
| 損料（引船[鋼製]） | D 450PS型 | 日  | 1.65   | 41,600.00 | 68,640  | $\alpha=1.65$ | 供用日  |
| 合 計        |          |    |        |           | 211,759 |               |      |

単価表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

単価表番号：1-5

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊

1日当り 4.00H / 8H

| 名 称                 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額       | 摘 要           | 備 考  |
|---------------------|---------|----|--------|------------|-----------|---------------|------|
| 重油A                 |         | L  | 449.00 | 96.50      | 43,328    |               |      |
| 船団長                 |         | 人  | 1.20   | 37,400.00  | 44,880    | $\beta=1.20$  |      |
| 高級船員                |         | 人  | 1.20   | 37,400.00  | 44,880    | $\beta=1.20$  |      |
| 普通船員                |         | 人  | 7.20   | 29,500.00  | 212,400   | $\beta=1.20$  |      |
| 損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]） | D 200t吊 | 時間 | 4.00   | 75,100.00  | 300,400   |               | 運転時間 |
| 損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]） | D 200t吊 | 日  | 1.65   | 596,000.00 | 983,400   | $\alpha=1.65$ | 供用日  |
| 合 計                 |         |    |        |            | 1,629,288 |               |      |

単価表番号：1-6

単価表名称：引船 鋼D 800PS型

1日当り 2.00H / 8H

| 名 称        | 規格・形状寸法  | 単位 | 数 量    | 単 価       | 金 額     | 摘 要           | 備 考  |
|------------|----------|----|--------|-----------|---------|---------------|------|
| 重油A        |          | L  | 182.00 | 96.50     | 17,563  |               |      |
| 高級船員       |          | 人  | 2.40   | 37,400.00 | 89,760  | $\beta=1.20$  |      |
| 普通船員       |          | 人  | 1.20   | 29,500.00 | 35,400  | $\beta=1.20$  |      |
| 損料（引船[鋼製]） | D 800PS型 | 時間 | 2.00   | 6,710.00  | 13,420  |               | 運転時間 |
| 損料（引船[鋼製]） | D 800PS型 | 日  | 1.65   | 69,600.00 | 114,840 | $\alpha=1.65$ | 供用日  |
| 合 計        |          |    |        |           | 270,983 |               |      |

単価表番号：1-7

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）20t吊

1日当り 8H

| 名 称                      | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------|---------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 賃料（ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]） | 20t吊    | 日  | 1.00 | 49,600.00 | 49,600 |     |     |
| 合 計                      |         |    |      |           | 49,600 |     |     |

単価表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

単価表番号：1-8

単価表名称：起重機船(非航固定) 鋼DH 600t吊 運転4時間

4.00H / 8H

| 名 称                   | 規格・形状寸法  | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額       | 摘 要           | 備 考  |
|-----------------------|----------|----|--------|------------|-----------|---------------|------|
| 重油A                   |          | L  | 494.00 | 96.50      | 47,671    |               |      |
| 船団長                   |          | 人  | 1.20   | 37,400.00  | 44,880    | $\beta=1.20$  |      |
| 高級船員                  |          | 人  | 1.20   | 37,400.00  | 44,880    | $\beta=1.20$  |      |
| 普通船員                  |          | 人  | 9.60   | 29,500.00  | 283,200   | $\beta=1.20$  |      |
| 損料(起重機船[固定・ディーゼル油圧式]) | DH 600t吊 | 時間 | 4.00   | 125,000.00 | 500,000   |               | 運転時間 |
| 損料(起重機船[固定・ディーゼル油圧式]) | DH 600t吊 | 日  | 1.65   | 926,000.00 | 1,527,900 | $\alpha=1.65$ | 供用日  |
| 合 計                   |          |    |        |            | 2,448,531 |               |      |

単価表番号：1-9

単価表名称：揚錨船 鋼D 20t吊

1日当り 8H

| 名 称     | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要           | 備 考 |
|---------|---------|----|--------|------------|---------|---------------|-----|
| 重油A     |         | L  | 188.00 | 96.50      | 18,142  |               |     |
| 高級船員    |         | 人  | 2.40   | 37,400.00  | 89,760  | $\beta=1.20$  |     |
| 普通船員    |         | 人  | 3.60   | 29,500.00  | 106,200 | $\beta=1.20$  |     |
| 損料(揚錨船) | D 20t吊  | 日  | 1.00   | 190,000.00 | 190,000 |               | 運転日 |
| 損料(揚錨船) | D 20t吊  | 日  | 1.65   | 221,000.00 | 364,650 | $\alpha=1.65$ | 供用日 |
| 合 計     |         |    |        |            | 768,752 |               |     |

単価表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

単価表番号：1-10

単価表名称：起重機船(非航固定) 鋼DH 600t吊 運転7時間 7.00H / 8H

| 名 称                   | 規格・形状寸法  | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額       | 摘 要           | 備 考  |
|-----------------------|----------|----|--------|------------|-----------|---------------|------|
| 重油A                   |          | L  | 865.00 | 96.50      | 83,472    |               |      |
| 船団長                   |          | 人  | 1.20   | 37,400.00  | 44,880    | $\beta=1.20$  |      |
| 高級船員                  |          | 人  | 1.20   | 37,400.00  | 44,880    | $\beta=1.20$  |      |
| 普通船員                  |          | 人  | 9.60   | 29,500.00  | 283,200   | $\beta=1.20$  |      |
| 損料(起重機船[固定・ディーゼル油圧式]) | DH 600t吊 | 時間 | 7.00   | 125,000.00 | 875,000   |               | 運転時間 |
| 損料(起重機船[固定・ディーゼル油圧式]) | DH 600t吊 | 日  | 1.65   | 926,000.00 | 1,527,900 | $\alpha=1.65$ | 供用日  |
| 合 計                   |          |    |        |            | 2,859,332 |               |      |

単価表番号：1-11

単価表名称：引船 鋼D 4000PS型 1日当り 2.00H / 8H

| 名 称        | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額       | 摘 要           | 備 考  |
|------------|------------|----|--------|------------|-----------|---------------|------|
| 重油A        |            | L  | 912.00 | 96.50      | 88,008    |               |      |
| 高級船員       |            | 人  | 4.80   | 37,400.00  | 179,520   | $\beta=1.20$  |      |
| 普通船員       |            | 人  | 3.60   | 29,500.00  | 106,200   | $\beta=1.20$  |      |
| 損料(引船[鋼製]) | D 4,000PS型 | 時間 | 2.00   | 34,900.00  | 69,800    |               | 運転時間 |
| 損料(引船[鋼製]) | D 4,000PS型 | 日  | 1.65   | 362,000.00 | 597,300   | $\alpha=1.65$ | 供用日  |
| 合 計        |            |    |        |            | 1,040,828 |               |      |



単価表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

単価表番号：1-12  
単価表名称：引船 鋼D 2000PS型

1日当り 2.00H / 8H

| 名 称        | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要           | 備 考  |
|------------|------------|----|--------|------------|---------|---------------|------|
| 重油A        |            | L  | 456.00 | 96.50      | 44,004  |               |      |
| 高級船員       |            | 人  | 3.60   | 37,400.00  | 134,640 | $\beta=1.20$  |      |
| 普通船員       |            | 人  | 1.20   | 29,500.00  | 35,400  | $\beta=1.20$  |      |
| 損料（引船〔鋼製〕） | D 2,000PS型 | 時間 | 2.00   | 15,500.00  | 31,000  |               | 運転時間 |
| 損料（引船〔鋼製〕） | D 2,000PS型 | 日  | 1.65   | 160,000.00 | 264,000 | $\alpha=1.65$ | 供用日  |
| 合 計        |            |    |        |            | 509,044 |               |      |

単価表番号：1-13  
単価表名称：トラック架装リフト 伸縮フォーム型 フラットフォーム型 作業床高さ8～10m未満

8H

| 名 称           | 規格・形状寸法                        | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|---------------|--------------------------------|----|-------|-----------|--------|-----|-----|
| 運転手（特殊）       |                                | 人  | 1.00  | 30,200.00 | 30,200 |     |     |
| 軽油            |                                | L  | 18.00 | 137.50    | 2,475  |     |     |
| 賃料（トラック架装リフト） | 伸縮フォーム型 フラットフォーム型 作業床高さ8～10m未満 | 日  | 1.40  | 17,600.00 | 24,640 |     |     |
| 合 計           |                                |    |       |           | 57,315 |     |     |

# 単価表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

単価表番号：1-14

単価表名称：クレーン付台船 80t吊

1日当り 4.00H / 8H

| 名 称         | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要           | 備 考  |
|-------------|---------|----|--------|------------|---------|---------------|------|
| 軽油 免税       |         | L  | 118.00 | 86.60      | 10,218  |               |      |
| 船団長         |         | 人  | 1.20   | 37,400.00  | 44,880  | $\beta=1.20$  |      |
| 普通船員        |         | 人  | 6.00   | 29,500.00  | 177,000 | $\beta=1.20$  |      |
| 損料（クレーン付台船） | 80t吊    | 時間 | 4.00   | 20,400.00  | 81,600  |               | 運転時間 |
| 損料（クレーン付台船） | 80t吊    | 日  | 1.65   | 169,000.00 | 278,850 | $\alpha=1.65$ | 供用日  |
| 合 計         |         |    |        |            | 592,548 |               |      |

単価表番号：1-15

単価表名称：引船 鋼D 500PS型

1日当り 4.00H / 8H

| 名 称        | 規格・形状寸法  | 単位 | 数 量    | 単 価       | 金 額     | 摘 要           | 備 考  |
|------------|----------|----|--------|-----------|---------|---------------|------|
| 重油A        |          | L  | 228.00 | 96.50     | 22,002  |               |      |
| 高級船員       |          | 人  | 2.40   | 37,400.00 | 89,760  | $\beta=1.20$  |      |
| 普通船員       |          | 人  | 1.20   | 29,500.00 | 35,400  | $\beta=1.20$  |      |
| 損料（引船[鋼製]） | D 500PS型 | 時間 | 4.00   | 4,460.00  | 17,840  |               | 運転時間 |
| 損料（引船[鋼製]） | D 500PS型 | 日  | 1.65   | 46,300.00 | 76,395  | $\alpha=1.65$ | 供用日  |
| 合 計        |          |    |        |           | 241,397 |               |      |

単価表番号：1-16

単価表名称：コンクリートバケット 5.0m3

1日当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法             | 単位 | 数 量  | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|---------------------|----|------|----------|-------|-----|-----|
| 損料（コンクリートバケット [鋼製]） | バケット規格5.0m3 質量13.4t | 日  | 1.00 | 2,950.00 | 2,950 |     | 運転日 |
| 損料（コンクリートバケット [鋼製]） | バケット規格5.0m3 質量13.4t | 日  | 2.00 | 1,390.00 | 2,780 |     | 供用日 |
| 合 計                 |                     |    |      |          | 5,730 |     |     |

## 単価表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

単価表番号：1-17

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 16t吊

1日当り 8H

| 名 称                     | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------|---------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕） | 16t吊    | 日  | 1.00 | 48,400.00 | 48,400 |     |     |
| 合 計                     |         |    |      |           | 48,400 |     |     |

単価表番号：1-18

単価表名称：クローラクレーン(油圧駆動式) 100t吊

1日当り 8H

| 名 称          | 規格・形状寸法       | 単位 | 数 量    | 単 価       | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|--------------|---------------|----|--------|-----------|---------|-----|-----|
| 軽油           |               | L  | 112.00 | 137.50    | 15,400  |     |     |
| 賃料（クローラクレーン） | (油圧駆動式) 100t吊 | 日  | 1.00   | 99,000.00 | 99,000  |     |     |
| 合 計          |               |    |        |           | 114,400 |     |     |

単価表番号：1-19

単価表名称：起重機船(非航旋回) 鋼D 200t吊

1日当り 6.00H / 8H

| 名 称                 | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額       | 摘 要           | 備 考  |
|---------------------|---------|----|--------|------------|-----------|---------------|------|
| 重油A                 |         | L  | 674.00 | 96.50      | 65,041    |               |      |
| 船団長                 |         | 人  | 1.20   | 37,400.00  | 44,880    | $\beta=1.20$  |      |
| 高級船員                |         | 人  | 1.20   | 37,400.00  | 44,880    | $\beta=1.20$  |      |
| 普通船員                |         | 人  | 7.20   | 29,500.00  | 212,400   | $\beta=1.20$  |      |
| 損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]） | D 200t吊 | 時間 | 6.00   | 75,100.00  | 450,600   |               | 運転時間 |
| 損料（起重機船[旋回・ディーゼル式]） | D 200t吊 | 日  | 1.65   | 596,000.00 | 983,400   | $\alpha=1.65$ | 供用日  |
| 合 計                 |         |    |        |            | 1,801,201 |               |      |

# 単価表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

単価表番号：1-20

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 25t吊

1日当り 8H

| 名 称                     | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------|---------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕） | 25t吊    | 日  | 1.00 | 52,800.00 | 52,800 |     |     |
| 合 計                     |         |    |      |           | 52,800 |     |     |

単価表番号：1-21

単価表名称：クレーン付台船 35～40t吊

1日当り 6.00H / 8H

| 名 称         | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量    | 単 価       | 金 額     | 摘 要           | 備 考  |
|-------------|---------|----|--------|-----------|---------|---------------|------|
| 軽油 免税       |         | L  | 146.00 | 86.60     | 12,643  |               |      |
| 船団長         |         | 人  | 1.20   | 37,400.00 | 44,880  | $\beta=1.20$  |      |
| 普通船員        |         | 人  | 6.00   | 29,500.00 | 177,000 | $\beta=1.20$  |      |
| 損料（クレーン付台船） | 35～40t吊 | 時間 | 6.00   | 11,000.00 | 66,000  |               | 運転時間 |
| 損料（クレーン付台船） | 35～40t吊 | 日  | 1.65   | 90,800.00 | 149,820 | $\alpha=1.65$ | 供用日  |
| 合 計         |         |    |        |           | 450,343 |               |      |

単価表番号：1-22

単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 2.00H / 8H

| 名 称        | 規格・形状寸法  | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額     | 摘 要           | 備 考  |
|------------|----------|----|-------|-----------|---------|---------------|------|
| 重油A        |          | L  | 69.00 | 96.50     | 6,658   |               |      |
| 高級船員       |          | 人  | 1.20  | 37,400.00 | 44,880  | $\beta=1.20$  |      |
| 普通船員       |          | 人  | 1.20  | 29,500.00 | 35,400  | $\beta=1.20$  |      |
| 損料（引船〔鋼製〕） | D 300PS型 | 時間 | 2.00  | 2,830.00  | 5,660   |               | 運転時間 |
| 損料（引船〔鋼製〕） | D 300PS型 | 日  | 1.65  | 29,300.00 | 48,345  | $\alpha=1.65$ | 供用日  |
| 合 計        |          |    |       |           | 140,943 |               |      |

# 単価表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

単価表番号：1-23

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) (油圧伸縮ジブ型) 60t吊

1日当り 8H

| 名 称                     | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-------------------------|---------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕） | 60t吊    | 日  | 1.00 | 101,000.00 | 101,000 |     |     |
| 合 計                     |         |    |      |            | 101,000 |     |     |

単価表番号：1-24

単価表名称：安全監視船 FRP D 260PS型

1日当り 6.00H / 8H

| 名 称           | 規格・形状寸法         | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額     | 摘 要           | 備 考 |
|---------------|-----------------|----|-------|-----------|---------|---------------|-----|
| 重油A           |                 | L  | 53.00 | 96.50     | 5,114   |               |     |
| 高級船員          |                 | 人  | 1.20  | 37,400.00 | 44,880  | $\beta=1.20$  |     |
| 普通船員          |                 | 人  | 1.20  | 29,500.00 | 35,400  | $\beta=1.20$  |     |
| 損料（交通船〔FRP製〕） | D 260PS型 15.0GT | 日  | 1.00  | 14,000.00 | 14,000  |               | 運転日 |
| 損料（交通船〔FRP製〕） | D 260PS型 15.0GT | 日  | 1.65  | 14,600.00 | 24,090  | $\alpha=1.65$ | 供用日 |
| 合 計           |                 |    |       |           | 123,484 |               |     |

単価表番号：1-25

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

| 名 称           | 規格・形状寸法         | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額     | 摘 要           | 備 考 |
|---------------|-----------------|----|-------|-----------|---------|---------------|-----|
| 重油A           |                 | L  | 37.00 | 96.50     | 3,570   |               |     |
| 高級船員          |                 | 人  | 1.20  | 37,400.00 | 44,880  | $\beta=1.20$  |     |
| 普通船員          |                 | 人  | 1.20  | 29,500.00 | 35,400  | $\beta=1.20$  |     |
| 損料（交通船〔FRP製〕） | D 180PS型 10.0GT | 日  | 1.00  | 9,420.00  | 9,420   |               | 運転日 |
| 損料（交通船〔FRP製〕） | D 180PS型 10.0GT | 日  | 1.65  | 9,850.00  | 16,252  | $\alpha=1.65$ | 供用日 |
| 合 計           |                 |    |       |           | 109,522 |               |     |

## 単価表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

単価表番号：2-1

単価表名称：トラック 2t積級

1日当り 4.40H / 8H

| 名 称           | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考  |
|---------------|---------|----|-------|-----------|--------|-----|------|
| 軽油            |         | L  | 17.00 | 133.00    | 2,261  |     |      |
| 運転手（一般）       |         | 人  | 1.00  | 26,200.00 | 26,200 |     |      |
| 損料（トラック[普通型]） | 通称2t積級  | 時間 | 4.40  | 325.00    | 1,430  |     | 運転時間 |
| 損料（トラック[普通型]） | 通称2t積級  | 日  | 1.13  | 3,070.00  | 3,469  |     | 供用日  |
| 合 計           |         |    |       |           | 33,360 |     |      |

単価表番号：2-2

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

| 名 称                   | 規格・形状寸法        | 単位 | 数 量  | 単 価      | 金 額   | 摘 要 | 備 考  |
|-----------------------|----------------|----|------|----------|-------|-----|------|
| ガソリン                  |                | L  | 7.00 | 137.50   | 962   |     |      |
| 損料（ライトバン[ガソリンエンジン駆動]） | 乗車定員5名 排気量2.0L | 時間 | 2.00 | 395.00   | 790   |     | 運転時間 |
| 損料（ライトバン[ガソリンエンジン駆動]） | 乗車定員5名 排気量2.0L | 日  | 1.19 | 2,020.00 | 2,403 |     | 供用日  |
| 合 計                   |                |    |      |          | 4,155 |     |      |

単価表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)東側取付部築造工事

単価表番号：2-3  
単価表名称：測量船 FRP D 70PS型

1日当り 8H

| 名 称           | 規格・形状寸法       | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額    | 摘 要           | 備 考 |
|---------------|---------------|----|-------|-----------|--------|---------------|-----|
| 重油A           |               | L  | 44.00 | 90.50     | 3,982  |               |     |
| 高級船員          |               | 人  | 1.20  | 37,400.00 | 44,880 | $\beta=1.20$  |     |
| 損料（交通船[FRP製]） | D 70PS型 3.0GT | 日  | 1.00  | 3,210.00  | 3,210  |               | 運転日 |
| 損料（交通船[FRP製]） | D 70PS型 3.0GT | 日  | 1.65  | 3,360.00  | 5,544  | $\alpha=1.65$ | 供用日 |
| 現場管理費         |               | %  | 26.15 | 57,616.00 | 15,066 |               |     |
| 一般管理費         |               | %  | 26.39 | 72,682.00 | 19,180 |               |     |
| 合 計           |               |    |       |           | 91,862 |               |     |