

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 名古屋港

件名 令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)既設構造物撤去工事

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)既設構造物撤去工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	999,091,325	
護岸・岸壁・物揚場	1式	999,091,325	
構造物撤去工	1式	999,091,325	
撤去工	1式	953,731,055	グレーチング撤去 225.00m、コンクリート削孔① 108.00孔、コンクリート削孔② 27.00孔、ワイヤーソー切断 1,051.00m ² 、コンクリートブロック撤去運搬① 45.00個、コンクリートブロック撤去運搬② 108.00個、コンクリートブロック撤去運搬③ 27.00個、吊ピース設置 720.00箇所、吊ピース撤去 720.00箇所、樹脂カプセル(吊ピース設置) 2,880.00本、アンカー筋・ナット(吊ピース設置) 2,880.00組、コンクリート削孔(吊ピース設置) 2,880.00孔、かき落とし 57.00m ² 、鋼管水中切断① 283.00m、鋼管水中切断② 63.00m、鋼管水中切断③ 220.00m、コンクリート取壊し 5,936.00m ³ 、コンクリート殻海上運搬 5,936.00m ³ 、防舷材海上運搬 16.00基、防舷材撤去 2.00基、防舷材運搬 1.00式、係船柱海上運搬 11.00基、ゴム製タラップ撤去・設置 2.00基
運搬処理工	1式	45,360,270	コンクリート殻積込 5,936.00m ³ 、コンクリート殻運搬 5,936.00m ³ 、防舷材積込 16.00基、防舷材運搬 6.00回、係船柱積込 11.00基、係船柱運搬 6.00回、動植物性残渣運搬 1.00回、コンクリート殻処分 5,936.00m ³ 、防舷材処分 1.00式、係船柱処分 1.00式、動植物性残渣処分 2.00m ³

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)既設構造物撤去工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	999,091,325	
間接工事費	1式	367,568,503	
共通仮設費(計)	1式	108,412,588	
共通仮設費(積上)	1式	30,566,333	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	75,391,934	
現場環境改善費	1式	2,454,321	
現場管理費	1式	259,155,915	
工事原価	1式	1,366,659,828	
一般管理費等	1式	169,593,509	
契約保証費	1式	546,663	
工事価格	1式	1,536,800,000	
予定工事価格	1式	1,536,800,000	