

令和7年度

## 下田港防波堤(西)D区本体工事（第2回変更）

### 積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合併積算総括表

令和7年度 下田港防波堤(西)D区本体工事(第2回変更)

| 名 称       | 規格・形状寸法                                                                                   | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額         | 摘 要       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|-----|-------------|-----------|
| 直接工事費     |                                                                                           |    |     |     | 299,234,387 |           |
|           |                                                                                           |    |     |     | 301,562,668 | 2,328,281 |
| 間接工事費     | 94,329,300 + 58,130,000                                                                   |    |     |     | 152,459,300 |           |
|           | 96,299,646 + 59,440,038                                                                   |    |     |     | 155,739,684 | 3,280,384 |
| 共通仮設      | 82,461,000 + 11,248,000 + 620,300                                                         |    |     |     | 94,329,300  |           |
|           | 84,173,895 + 11,489,557 + 636,194                                                         |    |     |     | 96,299,646  | 1,970,346 |
| 共通仮設費（積上） |                                                                                           |    |     |     | 82,461,000  |           |
|           |                                                                                           |    |     |     | 84,173,895  | 1,712,895 |
| 共通仮設費（率）  |                                                                                           |    |     |     | 11,248,000  |           |
|           | $93,192,668 \times (11,248,000 \div 90,864,387) \times (9.85\% \div 9.89\%)$              |    |     |     | 11,489,557  | 241,557   |
| 現場環境改善費   |                                                                                           |    |     |     | 620,300     |           |
|           | $93,192,668 \times (620,300 \div 90,864,387) \times (0.66\% \div 0.66\%)$                 |    |     |     | 636,194     | 15,894    |
| 現場管理費     |                                                                                           |    |     |     | 58,130,000  |           |
|           | $189,445,820 \times (58,130,000 \div 185,193,687) \times (24.11\% \div 24.12\%)$          |    |     |     | 59,440,038  | 1,310,038 |
| 工事原価      | 299,234,387 + 94,329,300 + 58,130,000                                                     |    |     |     | 451,693,687 |           |
|           | 301,562,668 + 96,299,646 + 59,440,038                                                     |    |     |     | 457,302,352 | 5,608,665 |
| 一般管理費等    |                                                                                           |    |     |     | 104,029,113 |           |
|           | $457,255,858 \times (104,029,113 \div 451,693,687) \times (13.81\% \div 13.84\%) - 1,409$ |    |     |     | 105,080,448 | 1,051,335 |
| スクラップ     |                                                                                           |    |     |     | -52,800     |           |
| 工事価格      | 451,693,687 + 104,029,113 - 52,800                                                        |    |     |     | 555,670,000 |           |
|           | 457,302,352 + 105,080,448 - 52,800                                                        |    |     |     | 562,330,000 | 6,660,000 |
| 業務価格      |                                                                                           |    |     |     |             |           |
|           |                                                                                           |    |     |     | 420,000     |           |
| 合計価格      | 555,670,000 + 420,000                                                                     |    |     |     | 556,090,000 |           |
|           | 562,330,000 + 420,000                                                                     |    |     |     | 562,750,000 | 6,660,000 |
| 消費税等相当額   | 556,090,000 × 10.00%                                                                      |    |     |     | 55,609,000  |           |
|           | 562,750,000 × 10.00%                                                                      |    |     |     | 56,275,000  | 666,000   |
| 請負工事費     | 556,090,000 + 55,609,000                                                                  |    |     |     | 611,699,000 |           |
|           | 562,750,000 + 56,275,000                                                                  |    |     |     | 619,025,000 | 7,326,000 |

上段：原金額 下段：変更金額

合併積算内訳表

令和7年度 下田港防波堤(西)D区本体工事(第2回変更)

| 名 称                    | 規格・形状寸法                                | 単位 | 数 量  | 単 価                    | 金 額                        | 摘 要       |
|------------------------|----------------------------------------|----|------|------------------------|----------------------------|-----------|
| 直接工事費                  |                                        |    |      |                        | 299,234,387<br>301,562,668 | 2,328,281 |
| 防波堤                    |                                        |    |      |                        | 299,234,387<br>301,562,668 | 2,328,281 |
| 本体工〔ケーソン式〕             |                                        |    |      |                        | 299,234,387<br>301,562,668 | 2,328,281 |
| HBケーソン鋼殻運搬工            |                                        |    |      |                        | 28,749,000<br>30,838,096   | 2,089,096 |
| HBケーソン鋼殻積込             |                                        |    |      |                        | 12,724,000<br>13,862,238   | 1,138,238 |
| 1-1 HBケーソン鋼殻積込準備(取付)   | 4,153,746 × (12,724,000 ÷ 13,240,012 ) | 回  | 1.00 | 3,826,000<br>3,991,859 | 3,826,000<br>3,991,859     | 165,859   |
| 1-2 HBケーソン鋼殻積込         | 2,641,597 × (12,724,000 ÷ 13,240,012 ) | 函  | 1.00 | 2,252,000<br>2,538,644 | 2,252,000<br>2,538,644     | 286,644   |
| 1-22 HBケーソン鋼殻積込準備(取外し) | 2,075,602 × (12,724,000 ÷ 13,240,012 ) | 回  | 1.00 | 1,898,000<br>1,994,708 | 1,898,000<br>1,994,708     | 96,708    |
| 1-23 HBケーソン鋼殻ラッシング取付   | 5,553,467 × (12,724,000 ÷ 13,240,012 ) | 式  | 1.00 | 4,748,000<br>5,337,027 | 4,748,000<br>5,337,027     | 589,027   |
| HBケーソン鋼殻運搬             |                                        |    |      |                        | 5,850,000                  |           |
| 1-3 HBケーソン鋼殻運搬         |                                        | 回  | 1.00 | 5,850,000              | 5,850,000                  |           |
| HBケーソン鋼殻積卸し            |                                        |    |      |                        | 10,175,000<br>11,125,858   | 950,858   |
| 1-24 HBケーソン鋼殻ラッシング取外し  | 2,427,733 × (10,175,000 ÷ 10,350,834 ) | 式  | 1.00 | 2,214,000<br>2,386,492 | 2,214,000<br>2,386,492     | 172,492   |
| 1-4 HBケーソン鋼殻積卸し        | 2,648,118 × (10,175,000 ÷ 10,350,834 ) | 函  | 1.00 | 2,252,000<br>2,603,133 | 2,252,000<br>2,603,133     | 351,133   |
| 1-25 HBケーソン鋼殻積卸し準備(取付) | 4,160,670 × (10,175,000 ÷ 10,350,834 ) | 回  | 1.00 | 3,796,000<br>4,089,990 | 3,796,000<br>4,089,990     | 293,990   |
| 1-5 HBケーソン鋼殻積卸し準備(取外)  | 2,081,605 × (10,175,000 ÷ 10,350,834 ) | 回  | 1.00 | 1,913,000<br>2,046,243 | 1,913,000<br>2,046,243     | 133,243   |

合併積算内訳表

令和7年度 下田港防波堤(西)D区本体工事(第2回変更)

| 名 称                   | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量      | 単 価     | 金 額        | 摘 要      |
|-----------------------|---------------------------|----------------|----------|---------|------------|----------|
| HBケーソン製作工             |                           |                |          |         | 62,115,387 |          |
|                       |                           |                |          |         | 61,895,167 | -220,220 |
| ルーフィング敷設              |                           |                |          |         | 241,516    |          |
|                       |                           |                |          |         | 21,296     | -220,220 |
| 1-6 ルーフィング敷設          |                           | m <sup>2</sup> | 484.00   |         | 241,516    |          |
|                       |                           |                | 0.00     | 499     | 0          | -241,516 |
| 1-32 路盤紙敷設            | 54 × (241,516 ÷ 293,304 ) | m <sup>2</sup> | 0.00     | 0       | 0          |          |
|                       |                           |                | 484.00   | 44      | 21,296     | 21,296   |
| 摩擦増大マット               |                           |                |          |         | 6,435,000  |          |
| 1-7 アスファルトマット(工場製作)設置 |                           | 枚              | 33.00    | 195,000 | 6,435,000  |          |
| 鋼製枠組足場架払              |                           |                |          |         | 2,187,510  |          |
| 1-8 鋼製枠組足場架払          |                           | m <sup>2</sup> | 923.00   | 2,370   | 2,187,510  |          |
| 鋼製枠組足場架払              |                           |                |          |         | 354,960    |          |
| 1-9 内足場架払             |                           | m <sup>2</sup> | 174.00   | 2,040   | 354,960    |          |
| 鉄筋組立加工                |                           |                |          |         | 1,095,090  |          |
| 1-10 鉄筋加工組立 (1)       |                           | k g            | 6,330.00 | 173     | 1,095,090  |          |
| 鉄筋組立加工                |                           |                |          |         | 1,303,875  |          |
| 1-11 鉄筋加工組立 (2)       |                           | k g            | 7,625.00 | 171     | 1,303,875  |          |
| 鉄筋組立加工                |                           |                |          |         | 1,328,499  |          |
| 1-12 鉄筋加工組立 (3)       |                           | k g            | 7,769.00 | 171     | 1,328,499  |          |

合併積算内訳表

令和7年度 下田港防波堤(西)D区本体工事(第2回変更)

| 名 称             | 規格・形状寸法 | 単位  | 数 量       | 単 価         | 金 額         | 摘 要     |
|-----------------|---------|-----|-----------|-------------|-------------|---------|
| 鉄筋組立加工          |         |     |           |             | 3,755,844   |         |
| 1-13 鉄筋加工組立 (4) |         | k g | 21,964.00 | 171         | 3,755,844   |         |
| 鉄筋組立加工          |         |     |           |             | 5,298,777   |         |
| 1-14 鉄筋加工組立 (5) |         | k g | 30,987.00 | 171         | 5,298,777   |         |
| 鉄筋組立加工          |         |     |           |             | 3,035,456   |         |
| 1-15 鉄筋加工組立 (6) |         | k g | 17,648.00 | 172         | 3,035,456   |         |
| 型枠組立組外し         |         |     |           |             | 6,456,960   |         |
| 1-16 鋼製型枠組立組外   |         | m 2 | 1,121.00  | 5,760       | 6,456,960   |         |
| コンクリート打設        |         |     |           |             | 30,621,900  |         |
| 1-17 コンクリート打設   |         | m 3 | 991.00    | 30,900      | 30,621,900  |         |
| 鋼殻製作原価          |         |     |           |             | 203,200,000 |         |
| 鋼殻製作原価          |         |     |           |             | 203,200,000 |         |
| 1-18 鋼殻製作原価     |         | 式   | 1.00      | 203,200,000 | 203,200,000 |         |
| HBケーソン鋼殻用吊天秤    |         |     |           |             | 5,170,000   |         |
|                 |         |     |           |             | 5,629,405   | 459,405 |
| HBケーソン鋼殻用吊天秤製作  |         |     |           |             | 5,170,000   |         |
| 1-26 吊天秤製作      |         | 式   | 1.00      | 5,170,000   | 5,170,000   |         |

合併積算内訳表

令和7年度 下田港防波堤(西)D区本体工事(第2回変更)

| 名 称                 | 規格・形状寸法                                | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額                      | 摘 要       |
|---------------------|----------------------------------------|----|------|------------|--------------------------|-----------|
| 吊天秤組立解体             |                                        |    |      |            | 0<br>459,405             | 459,405   |
| 1-33 吊天秤組立          | 320,353 × (299,234,387 ÷ 358,458,005 ) |    | 0.00 | 0          | 0                        |           |
|                     |                                        | 式  | 1.00 | 267,425    | 267,425                  | 267,425   |
| 1-34 吊天秤解体          | 229,977 × (299,234,387 ÷ 358,458,005 ) |    | 0.00 | 0          | 0                        |           |
|                     |                                        | 式  | 1.00 | 191,980    | 191,980                  | 191,980   |
| 共通仮設費(積上)           |                                        |    |      |            | 82,461,000<br>84,173,895 | 1,712,895 |
| 共通仮設費               |                                        |    |      |            | 82,461,000<br>84,173,895 | 1,712,895 |
| 回航・えい航費             |                                        |    |      |            | 81,044,000               |           |
| 回航                  |                                        |    |      |            | 81,044,000               |           |
| 1-27 回航費(被回航方式 作業船) |                                        |    |      |            |                          |           |
|                     |                                        | 回  | 1.00 | 24,550,000 | 24,550,000               |           |
| 1-28 回航費(被回航方式 作業船) |                                        |    |      |            |                          |           |
|                     |                                        | 回  | 1.00 | 11,080,000 | 11,080,000               |           |
| 1-29 回航費(被回航方式 作業船) |                                        |    |      |            |                          |           |
|                     |                                        | 回  | 1.00 | 27,340,000 | 27,340,000               |           |
| 1-30 回航費(被回航方式 作業船) |                                        |    |      |            |                          |           |
|                     |                                        | 回  | 1.00 | 8,217,000  | 8,217,000                |           |
| 1-31 回航費(被回航方式 作業船) |                                        |    |      |            |                          |           |
|                     |                                        | 回  | 1.00 | 9,857,000  | 9,857,000                |           |
| 運搬費                 |                                        |    |      |            | 1,190,000<br>1,237,041   | 47,041    |
| 建設機械器具等運搬           |                                        |    |      |            | 1,190,000                |           |
| 1-19 分解組立運搬         |                                        |    |      |            |                          |           |
|                     |                                        | 式  | 1.00 | 1,190,000  | 1,190,000                |           |
| 仮設材等運搬              |                                        |    |      |            | 0<br>47,041              | 47,041    |

合併積算内訳表

令和7年度 下田港防波堤(西)D区本体工事(第2回変更)

| 名 称          | 規格・形状寸法                                | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額       | 摘 要       |
|--------------|----------------------------------------|----|------|-----------|-----------|-----------|
| 1-35 仮設材等運搬  | 51,600 × (82,461,000 ÷ 90,450,940 )    |    | 0.00 | 0         | 0         |           |
|              |                                        | 式  | 1.00 | 47,041    | 47,041    | 47,041    |
| 安全費          |                                        |    |      |           | 107,000   |           |
|              |                                        |    |      |           | 118,669   | 11,669    |
| 安全対策         |                                        |    |      |           | 107,000   |           |
|              |                                        |    |      |           | 118,669   | 11,669    |
| 1-20 安全監視船   | 118,323 × (107,000 ÷ 106,688 )         |    |      | 107,000   | 107,000   |           |
|              |                                        | 式  | 1.00 | 118,669   | 118,669   | 11,669    |
| 技術管理費        |                                        |    |      |           | 120,000   |           |
|              |                                        |    |      |           | 1,652,508 | 1,532,508 |
| 諸経費動向調査      |                                        |    |      |           |           |           |
|              |                                        |    |      |           | 120,000   |           |
| 1-21 諸経費動向調査 |                                        |    |      |           |           |           |
|              |                                        | 式  | 1.00 | 120,000   | 120,000   |           |
| 技術管理         |                                        |    |      |           | 0         |           |
|              |                                        |    |      |           | 1,486,014 | 1,486,014 |
| 1-36 BIM/CIM | 1,630,000 × (82,461,000 ÷ 90,450,940 ) |    | 0.00 | 0         | 0         |           |
|              |                                        | 式  | 1.00 | 1,486,014 | 1,486,014 | 1,486,014 |
| 技術管理         |                                        |    |      |           | 0         |           |
|              |                                        |    |      |           | 46,494    | 46,494    |
| 1-37 遠隔臨場    | 51,000 × (82,461,000 ÷ 90,450,940 )    |    | 0.00 | 0         | 0         |           |
|              |                                        | 式  | 1.00 | 46,494    | 46,494    | 46,494    |
| 現場環境改善費      |                                        |    |      |           | 0         |           |
|              |                                        |    |      |           | 121,677   | 121,677   |
| 現場環境改善費      |                                        |    |      |           | 0         |           |
|              |                                        |    |      |           | 121,677   | 121,677   |
| 1-38 快適トイレ   | 133,467 × (82,461,000 ÷ 90,450,940 )   |    | 0.00 | 0         | 0         |           |
|              |                                        | 式  | 1.00 | 121,677   | 121,677   | 121,677   |

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

令和7年度 下田港防波堤(西)D区本体工事(第2回変更)

番号：1-1

名称：HBケーソン鋼殻積込準備(取付)

1回当り

| 名 称                             | 規格・形状寸法            | 単位 | 数 量  | 単 価          | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|---------------------------------|--------------------|----|------|--------------|-----------|------------|-----|
| 起重機船（非航固定） 三重県単価                | 鋼DH700 t 吊 運4H/就8H | 日  | 1.00 | 3,244,360.00 | 3,244,360 | 4.00H / 8H |     |
| 揚錨船                             | 鋼D 20t吊            | 日  | 1.00 | 825,161.00   | 825,161   | 8H         |     |
| 吊金具(1函当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]      | ケーソン質量1,000t用      | 日  | 1.00 | 29,600.00    | 29,600    |            |     |
| 吊ワイヤーロープ(1点当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用] | 径 φ80mm            | 日  | 1.00 | 29,040.00    | 29,040    |            |     |
| 平衡滑車(1基当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]     | 100t型              | 日  | 1.00 | 4,920.00     | 4,920     |            |     |
| 雑材料                             | 全体の%               | %  | 0.50 | 4,133,081.00 | 20,665    |            |     |
| 合 計                             | 作業能力：1.00回         |    |      | 4,153,746.00 | 4,153,746 |            |     |

代価表・施工パッケージ

令和7年度 下田港防波堤(西)D区本体工事(第2回変更)

番号：1-2

名称：HBケーソン鋼殻積込

1日当り（3函）

| 名 称                             | 規格・形状寸法            | 単位 | 数 量  | 単 価          | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|---------------------------------|--------------------|----|------|--------------|-----------|------------|-----|
| 起重機船（非航固定） 三重県単価                | 鋼DH700 t 吊 運6H/就8H | 日  | 1.00 | 3,586,259.00 | 3,586,259 | 6.00H / 8H |     |
| 引船 津                            | 鋼D 4000PS型         | 日  | 1.00 | 1,131,322.00 | 1,131,322 | 2.00H / 8H |     |
| 揚錨船                             | 鋼D 20t吊            | 日  | 1.00 | 825,161.00   | 825,161   | 8H         |     |
| 台船 三重県単価                        | 鋼6,000 t 積         | 日  | 1.00 | 1,425,695.00 | 1,425,695 | 8H         |     |
| 引船                              | 鋼D 2,500PS型        | 日  | 1.00 | 682,009.00   | 682,009   | 2.00H / 8H |     |
| とび工 三重県                         |                    | 人  | 3.00 | 32,950.00    | 98,850    |            |     |
| 普通作業員 三重県                       |                    | 人  | 3.00 | 24,170.00    | 72,510    |            |     |
| 吊金具(1函当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]      | ケーソン質量1,000t用      | 日  | 1.00 | 29,600.00    | 29,600    |            |     |
| 吊ワイヤーロープ(1点当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用] | 径 φ80mm            | 日  | 1.00 | 29,040.00    | 29,040    |            |     |
| 平衡滑車(1基当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]     | 100t型              | 日  | 1.00 | 4,920.00     | 4,920     |            |     |
| 雑材料                             | 全体の%               | %  | 0.50 | 7,885,366.00 | 39,426    |            |     |
| 合 計                             | 作業能力：3.00函         |    |      | 2,641,597.00 | 7,924,792 |            |     |

代価表・施工パッケージ

令和7年度 下田港防波堤(西)D区本体工事(第2回変更)

番号：1-22

名称：HBケーソン鋼殻積込準備(取外し)

1回当り

| 名 称                             | 規格・形状寸法            | 単位 | 数 量  | 単 価          | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|---------------------------------|--------------------|----|------|--------------|-----------|------------|-----|
| 起重機船（非航固定） 三重県単価                | 鋼DH700 t 吊 運4H/就8H | 日  | 0.50 | 3,242,491.00 | 1,621,245 | 4.00H / 8H |     |
| 揚錨船                             | 鋼D 20t吊            | 日  | 0.50 | 824,503.00   | 412,251   | 8H         |     |
| 吊金具(1函当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]      | ケーソン質量1,000t用      | 日  | 0.50 | 29,600.00    | 14,800    |            |     |
| 吊ワイヤーロープ(1点当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用] | 径 φ80mm            | 日  | 0.50 | 29,040.00    | 14,520    |            |     |
| 平衡滑車(1基当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]     | 100t型              | 日  | 0.50 | 4,920.00     | 2,460     |            |     |
| 雑材料                             | 全体の%               | %  | 0.50 | 2,065,276.00 | 10,326    |            |     |
| 合 計                             | 作業能力：1.00回         |    |      | 2,075,602.00 | 2,075,602 |            |     |

番号：1-23

名称：HBケーソン鋼殻ラッシング取付

1式当り

| 名 称                  | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価          | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|----------------------|------------|----|-------|--------------|-----------|------------|-----|
| 台船 三重県単価             | 鋼6,000 t 積 | 日  | 2.00  | 1,425,695.00 | 2,851,390 | 8H         |     |
| 引船                   | 鋼D 2500PS型 | 日  | 2.00  | 678,304.00   | 1,356,608 | 2.00H / 8H |     |
| 橋りょう世話役 三重県          |            | 人  | 2.00  | 43,450.00    | 86,900    |            |     |
| 橋りょう特殊工 三重県          |            | 人  | 10.00 | 35,700.00    | 357,000   |            |     |
| 普通作業員 三重県            |            | 人  | 2.00  | 24,170.00    | 48,340    |            |     |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25t吊       | 日  | 2.00  | 52,800.00    | 105,600   |            |     |
| ストッパー材料              |            | 組  | 18.00 | 40,000.00    | 720,000   |            |     |
| 雑材料                  | 全体の%       | %  | 0.50  | 5,525,838.00 | 27,629    |            |     |
| 合 計                  | 作業能力：1.00式 |    |       | 5,553,467.00 | 5,553,467 |            |     |

代価表・施工パッケージ

令和7年度 下田港防波堤(西)D区本体工事(第2回変更)

番号：1-24

名称：HBケーソン鋼殻ラッシング取外し

1式当り

| 名 称                  | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価          | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|----------------------|------------|----|------|--------------|-----------|------------|-----|
| 台船 静岡県単価             | 鋼6,000 t 積 | 日  | 1.00 | 1,426,775.00 | 1,426,775 | 8H         |     |
| 引船                   | 鋼D 2500PS型 | 日  | 1.00 | 682,020.00   | 682,020   | 2.00H / 8H |     |
| 橋りょう世話役 静岡県          |            | 人  | 1.00 | 42,940.00    | 42,940    |            |     |
| 橋りょう特殊工 静岡県          |            | 人  | 5.00 | 36,920.00    | 184,600   |            |     |
| 普通作業員 静岡県            |            | 人  | 1.00 | 26,520.00    | 26,520    |            |     |
| ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] | 25t吊       | 日  | 1.00 | 52,800.00    | 52,800    |            |     |
| 雑材料                  | 全体の%       | %  | 0.50 | 2,415,655.00 | 12,078    |            |     |
| 合 計                  | 作業能力：1.00式 |    |      | 2,427,733.00 | 2,427,733 |            |     |

代価表・施工パッケージ

令和7年度 下田港防波堤(西)D区本体工事(第2回変更)

番号：1-4

名称：HBケーソン鋼殻積卸し

1日当り（3函）

| 名 称                             | 規格・形状寸法            | 単位 | 数 量  | 単 価          | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|---------------------------------|--------------------|----|------|--------------|-----------|------------|-----|
| 起重機船（非航固定） 静岡県単価                | 鋼DH700 t 吊 運6H/就8H | 日  | 1.00 | 3,592,758.00 | 3,592,758 | 6.00H / 8H |     |
| 引船                              | 鋼D 4000PS型         | 日  | 1.00 | 1,136,608.00 | 1,136,608 | 2.00H / 8H |     |
| 揚錨船                             | 鋼D 20t吊            | 日  | 1.00 | 828,346.00   | 828,346   | 8H         |     |
| 台船 静岡県単価                        | 鋼6,000 t 積         | 日  | 1.00 | 1,426,775.00 | 1,426,775 | 8H         |     |
| 引船                              | 鋼D 2,500PS型        | 日  | 1.00 | 685,725.00   | 685,725   | 2.00H / 8H |     |
| とび工 静岡県                         |                    | 人  | 3.00 | 30,500.00    | 91,500    |            |     |
| 普通作業員 静岡県                       |                    | 人  | 3.00 | 26,520.00    | 79,560    |            |     |
| 吊金具(1函当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]      | ケーソン質量1,000t用      | 日  | 1.00 | 29,600.00    | 29,600    |            |     |
| 吊ワイヤーロープ(1点当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用] | 径 φ80mm            | 日  | 1.00 | 29,040.00    | 29,040    |            |     |
| 平衡滑車(1基当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]     | 100t型              | 日  | 1.00 | 4,920.00     | 4,920     |            |     |
| 雑材料                             | 全体の%               | %  | 0.50 | 7,904,832.00 | 39,524    |            |     |
| 合 計                             | 作業能力：3.00函         |    |      | 2,648,118.00 | 7,944,356 |            |     |

代価表・施工パッケージ

令和7年度 下田港防波堤(西)D区本体工事(第2回変更)

番号：1-25  
 名称：HBケーソン鋼殻積卸し準備(取付) 1回当り

| 名 称                             | 規格・形状寸法            | 単位 | 数 量  | 単 価          | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|---------------------------------|--------------------|----|------|--------------|-----------|------------|-----|
| 起重機船（非航固定） 静岡県単価                | 鋼DH700 t 吊 運4H/就8H | 日  | 1.00 | 3,248,723.00 | 3,248,723 | 4.00H / 8H |     |
| 揚錨船                             | 鋼D 20t吊            | 日  | 1.00 | 827,688.00   | 827,688   | 8H         |     |
| 吊金具(1函当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]      | ケーソン質量1,000t用      | 日  | 1.00 | 29,600.00    | 29,600    |            |     |
| 吊ワイヤーロープ(1点当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用] | 径 φ80mm            | 日  | 1.00 | 29,040.00    | 29,040    |            |     |
| 平衡滑車(1基当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]     | 100t型              | 日  | 1.00 | 4,920.00     | 4,920     |            |     |
| 雑材料                             | 全体の%               | %  | 0.50 | 4,139,971.00 | 20,699    |            |     |
| 合 計                             | 作業能力：1.00回         |    |      | 4,160,670.00 | 4,160,670 |            |     |

番号：1-5  
 名称：HBケーソン鋼殻積卸し準備(取外) 1回当り

| 名 称                             | 規格・形状寸法            | 単位 | 数 量  | 単 価          | 金 額       | 摘 要        | 備 考 |
|---------------------------------|--------------------|----|------|--------------|-----------|------------|-----|
| 起重機船（非航固定） 静岡県単価                | 鋼DH700 t 吊 運4H/就8H | 日  | 0.50 | 3,250,592.00 | 1,625,296 | 4.00H / 8H |     |
| 揚錨船                             | 鋼D 20t吊            | 日  | 0.50 | 828,346.00   | 414,173   | 8H         |     |
| 吊金具(1函当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]      | ケーソン質量1,000t用      | 日  | 0.50 | 29,600.00    | 14,800    |            |     |
| 吊ワイヤーロープ(1点当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用] | 径 φ80mm            | 日  | 0.50 | 29,040.00    | 14,520    |            |     |
| 平衡滑車(1基当り)[鋼製・ケーソン吊降し起重機船用]     | 100t型              | 日  | 0.50 | 4,920.00     | 2,460     |            |     |
| 雑材料                             | 全体の%               | %  | 0.50 | 2,071,249.00 | 10,356    |            |     |
| 合 計                             | 作業能力：1.00回         |    |      | 2,081,605.00 | 2,081,605 |            |     |

代価表・施工パッケージ

令和7年度 下田港防波堤(西)D区本体工事(第2回変更)

番号：1-32

名称：路盤紙敷設

100m<sup>2</sup> 当り

| 名 称 | 規格・形状寸法                   | 単位             | 数 量    | 単 価   | 金 額   | 摘 要 | 備 考 |
|-----|---------------------------|----------------|--------|-------|-------|-----|-----|
| 路盤紙 |                           | m <sup>2</sup> | 120.00 | 45.00 | 5,400 |     |     |
| 合 計 | 作業能力：100.00m <sup>2</sup> |                |        | 54.00 | 5,400 |     |     |

番号：1-33

名称：吊天秤組立

1式 当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法        | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|----------------|----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 世話役 三重県             |                | 人  | 1.00  | 30,090.00  | 30,090  |     |     |
| とび工 三重県             |                | 人  | 2.00  | 32,950.00  | 65,900  |     |     |
| 溶接工 三重県             |                | 人  | 1.00  | 34,070.00  | 34,070  |     |     |
| 普通作業員 三重県           |                | 人  | 1.00  | 24,170.00  | 24,170  |     |     |
| ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型) | (油圧伸縮ジブ型) 70t吊 | 日  | 1.00  | 137,000.00 | 137,000 | 8H  |     |
| 諸雑費                 | 全体の%           | %  | 10.00 | 291,230.00 | 29,123  |     |     |
| 合 計                 | 作業能力：1.00式     |    |       | 320,353.00 | 320,353 |     |     |

代価表・施工パッケージ

令和7年度 下田港防波堤(西)D区本体工事(第2回変更)

番号：1-34

名称：吊天秤解体

1式当り

| 名 称                 | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量   | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|---------------------|------------|----|-------|------------|---------|-----|-----|
| 世話役                 |            | 人  | 1.00  | 32,230.00  | 32,230  |     |     |
| とび工 静岡県             |            | 人  | 2.00  | 30,500.00  | 61,000  |     |     |
| 溶接工                 |            | 人  | 1.00  | 36,520.00  | 36,520  |     |     |
| 普通作業員 静岡県           |            | 人  | 1.00  | 26,520.00  | 26,520  |     |     |
| ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕 | 25t吊       | 日  | 1.00  | 52,800.00  | 52,800  |     |     |
| 諸雑費                 | 全体の%       | %  | 10.00 | 209,070.00 | 20,907  |     |     |
| 合 計                 | 作業能力：1.00式 |    |       | 229,977.00 | 229,977 |     |     |

番号：1-35

名称：仮設材等運搬

1式当り

| 名 称       | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|-----------|------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 貨物自動車運賃   |            | 式  | 1.00 | 40,350.00 | 40,350 |     |     |
| 取卸し・積込み費用 |            | 式  | 1.00 | 11,250.00 | 11,250 |     |     |
| 合 計       | 作業能力：1.00式 |    |      | 51,600.00 | 51,600 |     |     |

番号：1-20

名称：安全監視船

1式当り

| 名 称   | 規格・形状寸法      | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要        | 備 考 |
|-------|--------------|----|------|------------|---------|------------|-----|
| 安全監視船 | FRP D 180PS型 | 日  | 1.00 | 117,735.00 | 117,735 | 6.00H / 8H |     |
| 雑材料   | 全体の%         | %  | 0.50 | 117,735.00 | 588     |            |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00式   |    |      | 118,323.00 | 118,323 |            |     |

代価表・施工パッケージ

令和7年度 下田港防波堤(西)D区本体工事(第2回変更)

番号：1-36

名称：BIM/CIM

1式当り

| 名 称     | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価          | 金 額       | 摘 要 | 備 考 |
|---------|------------|----|------|--------------|-----------|-----|-----|
| BIM/CIM |            | 式  | 1.00 | 1,630,000.00 | 1,630,000 |     |     |
| 合 計     | 作業能力：1.00式 |    |      | 1,630,000.00 | 1,630,000 |     |     |

番号：1-37

名称：遠隔臨場

1式当り

| 名 称  | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価       | 金 額    | 摘 要 | 備 考 |
|------|------------|----|------|-----------|--------|-----|-----|
| 遠隔臨場 |            | 式  | 1.00 | 51,000.00 | 51,000 |     |     |
| 合 計  | 作業能力：1.00式 |    |      | 51,000.00 | 51,000 |     |     |

番号：1-38

名称：快適トイレ

1式当り

| 名 称   | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|-------|------------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 快適トイレ |            | 式  | 1.00 | 133,467.00 | 133,467 |     |     |
| 合 計   | 作業能力：1.00式 |    |      | 133,467.00 | 133,467 |     |     |

単価表

令和7年度 下田港防波堤(西)D区本体工事(第2回変更)

単価表番号：1-1

単価表名称：起重機船（非航固定） 三重県単価 鋼DH700 t 吊 運4H/就8H 4.00H / 8H

| 名 称                   | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量    | 単 価          | 金 額       | 摘 要           | 備 考  |
|-----------------------|------------|----|--------|--------------|-----------|---------------|------|
| 重油A 津松坂港              |            | L  | 534.00 | 97.00        | 51,798    |               |      |
| 船団長 三重県               |            | 人  | 1.35   | 35,290.00    | 47,641    | $\beta=1.35$  |      |
| 高級船員 三重県              |            | 人  | 1.35   | 35,290.00    | 47,641    | $\beta=1.35$  |      |
| 普通船員 三重県              |            | 人  | 10.80  | 27,850.00    | 300,780   | $\beta=1.35$  |      |
| 損料（起重機船[固定・ディーゼル油圧式]） | 鋼 DH 700t吊 | 時間 | 4.00   | 158,000.00   | 632,000   |               | 運転時間 |
| 損料（起重機船[固定・ディーゼル油圧式]） | 鋼 DH 700t吊 | 日  | 1.85   | 1,170,000.00 | 2,164,500 | $\alpha=1.85$ | 供用日  |
| 合 計                   |            |    |        |              | 3,244,360 |               |      |

単価表番号：1-2

単価表名称：揚錨船 鋼D 20t吊 1日当り 8H

| 名 称      | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要           | 備 考 |
|----------|---------|----|--------|------------|---------|---------------|-----|
| 重油A 津松坂港 |         | L  | 188.00 | 97.00      | 18,236  |               |     |
| 高級船員 三重県 |         | 人  | 2.70   | 35,290.00  | 95,283  | $\beta=1.35$  |     |
| 普通船員 三重県 |         | 人  | 4.05   | 27,850.00  | 112,792 | $\beta=1.35$  |     |
| 損料（揚錨船）  | D 20t吊  | 日  | 1.00   | 190,000.00 | 190,000 |               | 運転日 |
| 損料（揚錨船）  | D 20t吊  | 日  | 1.85   | 221,000.00 | 408,850 | $\alpha=1.85$ | 供用日 |
| 合 計      |         |    |        |            | 825,161 |               |     |

単価表

令和7年度 下田港防波堤(西)D区本体工事(第2回変更)

単価表番号：1-3

単価表名称：起重機船（非航固定） 三重県単価 鋼DH700 t 吊 運6H/就8H

6.00H / 8H

| 名 称                   | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量    | 単 価          | 金 額       | 摘 要           | 備 考  |
|-----------------------|------------|----|--------|--------------|-----------|---------------|------|
| 重油A 津松坂港              |            | L  | 801.00 | 97.00        | 77,697    |               |      |
| 船団長 三重県               |            | 人  | 1.35   | 35,290.00    | 47,641    | $\beta=1.35$  |      |
| 高級船員 三重県              |            | 人  | 1.35   | 35,290.00    | 47,641    | $\beta=1.35$  |      |
| 普通船員 三重県              |            | 人  | 10.80  | 27,850.00    | 300,780   | $\beta=1.35$  |      |
| 損料（起重機船[固定・ディーゼル油圧式]） | 鋼 DH 700t吊 | 時間 | 6.00   | 158,000.00   | 948,000   |               | 運転時間 |
| 損料（起重機船[固定・ディーゼル油圧式]） | 鋼 DH 700t吊 | 日  | 1.85   | 1,170,000.00 | 2,164,500 | $\alpha=1.85$ | 供用日  |
| 合 計                   |            |    |        |              | 3,586,259 |               |      |

単価表番号：1-4

単価表名称：引船 津 鋼D 4000PS型

2.00H / 8H

| 名 称        | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額       | 摘 要           | 備 考  |
|------------|------------|----|--------|------------|-----------|---------------|------|
| 重油A 津松坂港   |            | L  | 912.00 | 97.00      | 88,464    |               |      |
| 高級船員 三重県   |            | 人  | 5.40   | 35,290.00  | 190,566   | $\beta=1.35$  |      |
| 普通船員 三重県   |            | 人  | 4.05   | 27,850.00  | 112,792   | $\beta=1.35$  |      |
| 損料（引船[鋼製]） | D 4,000PS型 | 時間 | 2.00   | 34,900.00  | 69,800    |               | 運転時間 |
| 損料（引船[鋼製]） | D 4,000PS型 | 日  | 1.85   | 362,000.00 | 669,700   | $\alpha=1.85$ | 供用日  |
| 合 計        |            |    |        |            | 1,131,322 |               |      |

単価表

令和7年度 下田港防波堤(西)D区本体工事(第2回変更)

単価表番号：1-5

単価表名称：台船 三重県単価 鋼6,000 t 積

8H

| 名 称      | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額       | 摘 要           | 備 考 |
|----------|-------------|----|------|------------|-----------|---------------|-----|
| 普通船員 三重県 |             | 人  | 2.70 | 27,850.00  | 75,195    | $\beta=1.35$  |     |
| 損料(台船)   | 鋼 6,000 t 積 | 日  | 1.85 | 730,000.00 | 1,350,500 | $\alpha=1.85$ | 供用日 |
| 合 計      |             |    |      |            | 1,425,695 |               |     |

単価表番号：1-6

単価表名称：引船 鋼D 2,500PS型

1日当り 2.00H / 8H

| 名 称        | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要           | 備 考  |
|------------|------------|----|--------|------------|---------|---------------|------|
| 重油A 津松坂港   |            | L  | 570.00 | 97.00      | 55,290  |               |      |
| 高級船員 三重県   |            | 人  | 4.05   | 35,290.00  | 142,924 | $\beta=1.35$  |      |
| 普通船員 三重県   |            | 人  | 2.70   | 27,850.00  | 75,195  | $\beta=1.35$  |      |
| 損料(引船[鋼製]) | D 2,500PS型 | 時間 | 2.00   | 19,300.00  | 38,600  |               | 運転時間 |
| 損料(引船[鋼製]) | D 2,500PS型 | 日  | 1.85   | 200,000.00 | 370,000 | $\alpha=1.85$ | 供用日  |
| 合 計        |            |    |        |            | 682,009 |               |      |

単価表

令和7年度 下田港防波堤(西)D区本体工事(第2回変更)

単価表番号：1-7

単価表名称：起重機船（非航固定） 三重県単価 鋼DH700 t 吊 運4H/就8H 4.00H / 8H

| 名 称                   | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量    | 単 価          | 金 額       | 摘 要           | 備 考  |
|-----------------------|------------|----|--------|--------------|-----------|---------------|------|
| 重油A 津松坂港              |            | L  | 534.00 | 93.50        | 49,929    |               |      |
| 船団長 三重県               |            | 人  | 1.35   | 35,290.00    | 47,641    | $\beta=1.35$  |      |
| 高級船員 三重県              |            | 人  | 1.35   | 35,290.00    | 47,641    | $\beta=1.35$  |      |
| 普通船員 三重県              |            | 人  | 10.80  | 27,850.00    | 300,780   | $\beta=1.35$  |      |
| 損料（起重機船[固定・ディーゼル油圧式]） | 鋼 DH 700t吊 | 時間 | 4.00   | 158,000.00   | 632,000   |               | 運転時間 |
| 損料（起重機船[固定・ディーゼル油圧式]） | 鋼 DH 700t吊 | 日  | 1.85   | 1,170,000.00 | 2,164,500 | $\alpha=1.85$ | 供用日  |
| 合 計                   |            |    |        |              | 3,242,491 |               |      |

単価表番号：1-8

単価表名称：揚錨船 鋼D 20t吊 1日当り 8H

| 名 称      | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要           | 備 考 |
|----------|---------|----|--------|------------|---------|---------------|-----|
| 重油A 津松坂港 |         | L  | 188.00 | 93.50      | 17,578  |               |     |
| 高級船員 三重県 |         | 人  | 2.70   | 35,290.00  | 95,283  | $\beta=1.35$  |     |
| 普通船員 三重県 |         | 人  | 4.05   | 27,850.00  | 112,792 | $\beta=1.35$  |     |
| 損料（揚錨船）  | D 20t吊  | 日  | 1.00   | 190,000.00 | 190,000 |               | 運転日 |
| 損料（揚錨船）  | D 20t吊  | 日  | 1.85   | 221,000.00 | 408,850 | $\alpha=1.85$ | 供用日 |
| 合 計      |         |    |        |            | 824,503 |               |     |

# 単価表

令和7年度 下田港防波堤(西)D区本体工事(第2回変更)

単価表番号：1-9

単価表名称：引船 鋼D 2500PS型

1日当り 2.00H / 8H

| 名 称        | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要           | 備 考  |
|------------|------------|----|--------|------------|---------|---------------|------|
| 重油A 津松坂港   |            | L  | 570.00 | 90.50      | 51,585  |               |      |
| 高級船員 三重県   |            | 人  | 4.05   | 35,290.00  | 142,924 | $\beta=1.35$  |      |
| 普通船員 三重県   |            | 人  | 2.70   | 27,850.00  | 75,195  | $\beta=1.35$  |      |
| 損料(引船[鋼製]) | D 2,500PS型 | 時間 | 2.00   | 19,300.00  | 38,600  |               | 運転時間 |
| 損料(引船[鋼製]) | D 2,500PS型 | 日  | 1.85   | 200,000.00 | 370,000 | $\alpha=1.85$ | 供用日  |
| 合 計        |            |    |        |            | 678,304 |               |      |

単価表番号：1-10

単価表名称：台船 静岡県単価 鋼6,000 t 積

8H

| 名 称      | 規格・形状寸法     | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額       | 摘 要           | 備 考 |
|----------|-------------|----|------|------------|-----------|---------------|-----|
| 普通船員 静岡県 |             | 人  | 2.70 | 28,250.00  | 76,275    | $\beta=1.35$  |     |
| 損料(台船)   | 鋼 6,000 t 積 | 日  | 1.85 | 730,000.00 | 1,350,500 | $\alpha=1.85$ | 供用日 |
| 合 計      |             |    |      |            | 1,426,775 |               |     |

単価表番号：1-11

単価表名称：引船 鋼D 2500PS型

1日当り 2.00H / 8H

| 名 称        | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要           | 備 考  |
|------------|------------|----|--------|------------|---------|---------------|------|
| 重油A        |            | L  | 570.00 | 91.50      | 52,155  |               |      |
| 高級船員 静岡県   |            | 人  | 4.05   | 35,800.00  | 144,990 | $\beta=1.35$  |      |
| 普通船員 静岡県   |            | 人  | 2.70   | 28,250.00  | 76,275  | $\beta=1.35$  |      |
| 損料(引船[鋼製]) | D 2,500PS型 | 時間 | 2.00   | 19,300.00  | 38,600  |               | 運転時間 |
| 損料(引船[鋼製]) | D 2,500PS型 | 日  | 1.85   | 200,000.00 | 370,000 | $\alpha=1.85$ | 供用日  |
| 合 計        |            |    |        |            | 682,020 |               |      |

単価表

令和7年度 下田港防波堤(西)D区本体工事(第2回変更)

単価表番号：1-12

単価表名称：起重機船（非航固定） 静岡県単価 鋼DH700 t 吊 運6H/就8H

6.00H / 8H

| 名 称                   | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量    | 単 価          | 金 額       | 摘 要           | 備 考  |
|-----------------------|------------|----|--------|--------------|-----------|---------------|------|
| 重油A                   |            | L  | 801.00 | 98.00        | 78,498    |               |      |
| 船団長 静岡県               |            | 人  | 1.35   | 35,800.00    | 48,330    | $\beta=1.35$  |      |
| 高級船員 静岡県              |            | 人  | 1.35   | 35,800.00    | 48,330    | $\beta=1.35$  |      |
| 普通船員 静岡県              |            | 人  | 10.80  | 28,250.00    | 305,100   | $\beta=1.35$  |      |
| 損料（起重機船[固定・ディーゼル油圧式]） | 鋼 DH 700t吊 | 時間 | 6.00   | 158,000.00   | 948,000   |               | 運転時間 |
| 損料（起重機船[固定・ディーゼル油圧式]） | 鋼 DH 700t吊 | 日  | 1.85   | 1,170,000.00 | 2,164,500 | $\alpha=1.85$ | 供用日  |
| 合 計                   |            |    |        |              | 3,592,758 |               |      |

単価表番号：1-13

単価表名称：引船 鋼D 4000PS型

1日当り 2.00H / 8H

| 名 称        | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額       | 摘 要           | 備 考  |
|------------|------------|----|--------|------------|-----------|---------------|------|
| 重油A        |            | L  | 912.00 | 98.00      | 89,376    |               |      |
| 高級船員 静岡県   |            | 人  | 5.40   | 35,800.00  | 193,320   | $\beta=1.35$  |      |
| 普通船員 静岡県   |            | 人  | 4.05   | 28,250.00  | 114,412   | $\beta=1.35$  |      |
| 損料（引船[鋼製]） | D 4,000PS型 | 時間 | 2.00   | 34,900.00  | 69,800    |               | 運転時間 |
| 損料（引船[鋼製]） | D 4,000PS型 | 日  | 1.85   | 362,000.00 | 669,700   | $\alpha=1.85$ | 供用日  |
| 合 計        |            |    |        |            | 1,136,608 |               |      |

単価表

令和7年度 下田港防波堤(西)D区本体工事(第2回変更)

単価表番号：1-14

単価表名称：揚錨船 鋼D 20t吊

1日当り 8H

| 名 称      | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要           | 備 考 |
|----------|---------|----|--------|------------|---------|---------------|-----|
| 重油A      |         | L  | 188.00 | 98.00      | 18,424  |               |     |
| 高級船員 静岡県 |         | 人  | 2.70   | 35,800.00  | 96,660  | $\beta=1.35$  |     |
| 普通船員 静岡県 |         | 人  | 4.05   | 28,250.00  | 114,412 | $\beta=1.35$  |     |
| 損料（揚錨船）  | D 20t吊  | 日  | 1.00   | 190,000.00 | 190,000 |               | 運転日 |
| 損料（揚錨船）  | D 20t吊  | 日  | 1.85   | 221,000.00 | 408,850 | $\alpha=1.85$ | 供用日 |
| 合 計      |         |    |        |            | 828,346 |               |     |

単価表番号：1-15

単価表名称：引船 鋼D 2,500PS型

1日当り 2.00H / 8H

| 名 称        | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要           | 備 考  |
|------------|------------|----|--------|------------|---------|---------------|------|
| 重油A        |            | L  | 570.00 | 98.00      | 55,860  |               |      |
| 高級船員 静岡県   |            | 人  | 4.05   | 35,800.00  | 144,990 | $\beta=1.35$  |      |
| 普通船員 静岡県   |            | 人  | 2.70   | 28,250.00  | 76,275  | $\beta=1.35$  |      |
| 損料（引船[鋼製]） | D 2,500PS型 | 時間 | 2.00   | 19,300.00  | 38,600  |               | 運転時間 |
| 損料（引船[鋼製]） | D 2,500PS型 | 日  | 1.85   | 200,000.00 | 370,000 | $\alpha=1.85$ | 供用日  |
| 合 計        |            |    |        |            | 685,725 |               |      |

単価表

令和7年度 下田港防波堤(西)D区本体工事(第2回変更)

単価表番号：1-16  
 単価表名称：起重機船（非航固定） 静岡県単価 鋼DH700 t 吊 運4H/就8H 4.00H / 8H

| 名 称                   | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量    | 単 価          | 金 額       | 摘 要           | 備 考  |
|-----------------------|------------|----|--------|--------------|-----------|---------------|------|
| 重油A                   |            | L  | 534.00 | 94.50        | 50,463    |               |      |
| 船団長 静岡県               |            | 人  | 1.35   | 35,800.00    | 48,330    | $\beta=1.35$  |      |
| 高級船員 静岡県              |            | 人  | 1.35   | 35,800.00    | 48,330    | $\beta=1.35$  |      |
| 普通船員 静岡県              |            | 人  | 10.80  | 28,250.00    | 305,100   | $\beta=1.35$  |      |
| 損料（起重機船[固定・ディーゼル油圧式]） | 鋼 DH 700t吊 | 時間 | 4.00   | 158,000.00   | 632,000   |               | 運転時間 |
| 損料（起重機船[固定・ディーゼル油圧式]） | 鋼 DH 700t吊 | 日  | 1.85   | 1,170,000.00 | 2,164,500 | $\alpha=1.85$ | 供用日  |
| 合 計                   |            |    |        |              | 3,248,723 |               |      |

単価表番号：1-17  
 単価表名称：揚錨船 鋼D 20t吊 1日当り 8H

| 名 称      | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量    | 単 価        | 金 額     | 摘 要           | 備 考 |
|----------|---------|----|--------|------------|---------|---------------|-----|
| 重油A      |         | L  | 188.00 | 94.50      | 17,766  |               |     |
| 高級船員 静岡県 |         | 人  | 2.70   | 35,800.00  | 96,660  | $\beta=1.35$  |     |
| 普通船員 静岡県 |         | 人  | 4.05   | 28,250.00  | 114,412 | $\beta=1.35$  |     |
| 損料（揚錨船）  | D 20t吊  | 日  | 1.00   | 190,000.00 | 190,000 |               | 運転日 |
| 損料（揚錨船）  | D 20t吊  | 日  | 1.85   | 221,000.00 | 408,850 | $\alpha=1.85$ | 供用日 |
| 合 計      |         |    |        |            | 827,688 |               |     |

# 単価表

令和7年度 下田港防波堤(西)D区本体工事(第2回変更)

単価表番号：1-18

単価表名称：起重機船（非航固定） 静岡県単価 鋼DH700 t 吊 運4H/就8H

4.00H / 8H

| 名 称                   | 規格・形状寸法    | 単位 | 数 量    | 単 価          | 金 額       | 摘 要           | 備 考  |
|-----------------------|------------|----|--------|--------------|-----------|---------------|------|
| 重油A                   |            | L  | 534.00 | 98.00        | 52,332    |               |      |
| 船団長 静岡県               |            | 人  | 1.35   | 35,800.00    | 48,330    | $\beta=1.35$  |      |
| 高級船員 静岡県              |            | 人  | 1.35   | 35,800.00    | 48,330    | $\beta=1.35$  |      |
| 普通船員 静岡県              |            | 人  | 10.80  | 28,250.00    | 305,100   | $\beta=1.35$  |      |
| 損料（起重機船[固定・ディーゼル油圧式]） | 鋼 DH 700t吊 | 時間 | 4.00   | 158,000.00   | 632,000   |               | 運転時間 |
| 損料（起重機船[固定・ディーゼル油圧式]） | 鋼 DH 700t吊 | 日  | 1.85   | 1,170,000.00 | 2,164,500 | $\alpha=1.85$ | 供用日  |
| 合 計                   |            |    |        |              | 3,250,592 |               |      |

単価表番号：1-20

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）70t吊

1日当り 8H

| 名 称                      | 規格・形状寸法 | 単位 | 数 量  | 単 価        | 金 額     | 摘 要 | 備 考 |
|--------------------------|---------|----|------|------------|---------|-----|-----|
| 賃料（ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]） | 70t吊    | 日  | 1.00 | 137,000.00 | 137,000 |     |     |
| 合 計                      |         |    |      |            | 137,000 |     |     |

単価表番号：1-22

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

| 名 称           | 規格・形状寸法         | 単位 | 数 量   | 単 価       | 金 額     | 摘 要           | 備 考 |
|---------------|-----------------|----|-------|-----------|---------|---------------|-----|
| 重油A           |                 | L  | 37.00 | 98.00     | 3,626   |               |     |
| 高級船員 静岡県      |                 | 人  | 1.35  | 35,800.00 | 48,330  | $\beta=1.35$  |     |
| 普通船員 静岡県      |                 | 人  | 1.35  | 28,250.00 | 38,137  | $\beta=1.35$  |     |
| 損料（交通船[FRP製]） | D 180PS型 10.0GT | 日  | 1.00  | 9,420.00  | 9,420   |               | 運転日 |
| 損料（交通船[FRP製]） | D 180PS型 10.0GT | 日  | 1.85  | 9,850.00  | 18,222  | $\alpha=1.85$ | 供用日 |
| 合 計           |                 |    |       |           | 117,735 |               |     |