

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 清水港

件名 令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	273,514,013	
岸壁	1式	273,514,013	
構造物撤去工	1式	80,503,649	
撤去工	1式	80,503,649	石材撤去・運搬・投入 8,509.00m ³
海上地盤改良工	1式	107,289,049	
床掘工	1式	107,289,049	グラブ床掘(1)(能力補正型)2,931.00m ³ 、グラブ床掘(2)(能力補正型)5,314.00m ³ 、 グラブ床掘(3)(能力補正型)1,263.00m ³ 、グラブ床掘(4)(能力補正型)35,475.00m ³
浚渫工	1式	10,762,953	
グラブ浚渫工	1式	10,762,953	グラブ浚渫(1)(能力補正型)1,076.00m ³ 、グラブ浚渫(2)(能力補正型)1,699.00m ³ 、 グラブ浚渫(3)(能力補正型)237.00m ³ 、グラブ浚渫(4)(能力補正型)1,392.00m ³
土捨工	1式	74,330,774	
排砂管設備工	1式	7,683,781	立上がり零号設置・撤去 1.00組、陸上受枠設置・撤去 257.00m、排砂管設置・撤去 290.00m、 フロータ管設置・撤去(1) 38.00m、フロータ管設置・撤去(2) 81.00m、排砂管設備 1.00式
土運船運搬工	1式	25,137,983	土運船運搬(能力現行型) 49,387.00m ³
揚土土捨工	1式	41,509,010	バージアンローダ揚土(能力補正型) 49,387.00m ³ 、バージアンローダ船拘束(能力補正型) 1.00式
仮設工	1式	627,588	

予定価格(積算内訳表)

様式2 (積算内訳)

件名 令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

名称	数量	金額	内訳
仮設通路設置工	1式	374,757	床掘 47.00m ³ 、基礎碎石 11.00m ³ 、埋戻し 25.00m ³ 、敷鉄板設置 186.00m ² 、敷鉄板賃料 20.00枚
仮設通路撤去工	1式	252,831	敷鉄板撤去 186.00m ² 、床掘 25.00m ³ 、埋戻し 36.00m ³
直接測量費	1式	5,122,923	
測量業務	1式	5,122,923	
マルチビーム測深	1式	5,122,923	
マルチビーム測深(起工時)	1式	2,378,976	測量準備(ICT) 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト(ICT) 1.00式、マルチビーム測深(起工時) 1.00式、起工時データ整理(MBC)(ICT) 1.00式、3次元設計データ作成(ICT) 1.00施設
マルチビーム測深(竣工時)	1式	2,743,947	機材運搬(2往復当り) 1.00式、艀装テスト(ICT) 1.00式、マルチビーム測深(竣工時) 1.00式、竣工時データ整理(マルチビーム)(ICT) 1.00式、出来形報告 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	273,514,013	
間接工事費	1式	196,537,121	
共通仮設費(計)	1式	119,242,617	
共通仮設費(積上)	1式	96,676,799	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	21,648,735	
現場環境改善費	1式	917,083	
現場管理費	1式	77,294,504	
工事原価	1式	470,051,134	
一般管理費等	1式	69,700,846	
契約保証費	1式	188,020	
工事価格	1式	539,940,000	
直接測量費	1式	4,833,236	
諸経費	1式	3,826,764	
測量作業費	1式	8,660,000	
直接原価	1式	289,687	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

名称	数量	金額	内訳
直接人件費	1式	281,250	
直接経費	1式	8,437	
その他原価	1式	151,453	
業務原価	1式	441,140	
一般管理費等	1式	228,860	
測量調査費	1式	670,000	
測量業務価格	1式	9,330,000	
合併予定工事価格	1式	549,270,000	