

令和8年度

清水港新興津地区岸壁（-15m）床掘外工事

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合併積算総括表

令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					273,514,013	
間接工事費	119,242,617 + 77,294,504				196,537,121	
共通仮設費（計）	96,676,799 + 21,648,735 + 917,083				119,242,617	
共通仮設費（積上）					96,676,799	
共通仮設費（率）	$277,904,173 \times 7.79\% ((4.41\% \times 1.28 + 2.00\%) \times 1.02)$				21,648,735	
現場環境改善費	$277,904,173 \times 0.33\%$				917,083	
現場管理費	$392,756,630 \times 19.68\% ((17.60\% + 1.51\%) \times 1.03)$				77,294,504	
工事原価	273,514,013 + 196,537,121				470,051,134	
一般管理費等	$470,051,134 \times 14.83\% (14.83\% \times 1.00) - 7,737$				69,700,846	
契約保証費	$470,051,134 \times 0.04\%$				188,020	
工事価格	470,051,134 + 69,700,846 + 188,020				539,940,000	
直接測量費					4,833,236	
諸経費	$4,833,236 \times 79.2\% - 1,158$				3,826,764	
測量作業費	4,833,236 + 3,826,764				8,660,000	
直接原価	281,250 + 8,437				289,687	
直接人件費					281,250	

合併積算総括表

令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接経費					8,437	
その他原価	$281,250 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%))$				151,453	
業務原価	$289,687 + 151,453$				441,140	
一般管理費等	$441,140 \times 53.85\% (35\% \div (1 - 35\%)) - 8,693$				228,860	
測量調査費	$441,140 + 228,860$				670,000	
測量業務価格	$8,660,000 + 670,000$				9,330,000	
合計価格	$539,940,000 + 9,330,000$				549,270,000	
消費税等相当額	$549,270,000 \times 10.00\%$				54,927,000	
請負工事費					604,197,000	

合併積算内訳表

令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					273,514,013	
岸壁					273,514,013	
構造物撤去工					80,503,649	
撤去工					80,503,649	
石材撤去・運搬・投入					80,503,649	
1-1 石材撤去・運搬・投入	30~200kg/個	m ³	8,509.00	9,461	80,503,649	
海上地盤改良工					107,289,049	
床掘工					107,289,049	
グラブ床掘					107,289,049	
1-2 グラブ床掘(1)(能力補正型)	粘土質土砂 N<10、施工水深-15m未満	m ³	2,931.00	1,718	5,035,458	
1-3 グラブ床掘(2)(能力補正型)	粘土質土砂 10≤N<30、施工水深-15m未満	m ³	5,314.00	2,176	11,563,264	
1-4 グラブ床掘(3)(能力補正型)	砂質土砂 N<10、施工水深-15m未満	m ³	1,263.00	1,979	2,499,477	
1-5 グラブ床掘(4)(能力補正型)	粘土質土砂 10≤N<30、施工水深-15m以深	m ³	35,475.00	2,486	88,190,850	
浚渫工					10,762,953	
グラブ浚渫工					10,762,953	
グラブ浚渫					10,762,953	

合併積算内訳表

令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-6 グラブ浚渫(1)(能力補正型)	粘土質土砂 N<10、施工水深-15m未満	m ³	1,076.00	2,038	2,192,888	
1-7 グラブ浚渫(2)(能力補正型)	粘土質土砂 10≤N<30、施工水深-15m未満	m ³	1,699.00	2,581	4,385,119	
1-8 グラブ浚渫(3)(能力補正型)	砂質土砂 N<10、施工水深-15m未満	m ³	237.00	2,346	556,002	
1-9 グラブ浚渫(4)(能力補正型)	粘土質土砂 10≤N<30、施工水深-15m以深	m ³	1,392.00	2,607	3,628,944	
土捨工					74,330,774	
排砂管設備工					7,683,781	
排砂管設備					7,683,781	
1-10 立上がり零号設置・撤去	管延長 7.4m	組	1.00	715,790	715,790	
1-11 陸上受枠設置・撤去	H=0m	m	257.00	2,254	579,278	
1-12 排砂管設置・撤去		m	290.00	3,414	990,060	
1-13 フロータ管設置・撤去(1)	海上	m	38.00	8,138	309,244	
1-14 フロータ管設置・撤去(2)	水上	m	81.00	8,138	659,178	
1-15 排砂管設備		式	1.00	4,430,231	4,430,231	
土運船運搬工					25,137,983	
土運船運搬					25,137,983	
1-16 土運船運搬(能力現行型)		m ³	49,387.00	509	25,137,983	

合併積算内訳表

令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
揚土土捨工					41,509,010	
バージアンローダ揚土					41,509,010	
1-17 バージアンローダ揚土(能力補正型)		m 3	49,387.00	830	40,991,210	
1-18 バージアンローダ船拘束(能力補正型)		式	1.00	517,800	517,800	
仮設工					627,588	
仮設通路設置工					374,757	
仮設通路設置					374,757	
1-19 床掘		m 3	47.00	2,391	112,377	
1-20 基礎碎石		m 3	11.00	4,257	46,827	
1-21 埋戻し	流用土	m 3	25.00	4,257	106,425	
1-22 敷鉄板設置	22*1524*6096	m 2	186.00	228	42,408	
1-23 敷鉄板賃料		枚	20.00	3,336	66,720	
仮設通路撤去工					252,831	
仮設通路撤去					252,831	
1-24 敷鉄板撤去	22*1524*6096	m 2	186.00	214	39,804	
1-25 床掘		m 3	25.00	2,391	59,775	

合併積算内訳表

令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-26 埋戻し	流用土	m ³	36.00	4,257	153,252	
共通仮設費(積上)					96,676,799	
共通仮設					96,676,799	
共通仮設費					96,676,799	
回航・えい航費					86,310,068	
回航					86,310,068	
1-27 回航費(1)	起重機船	回	2.00	11,228,692	22,457,384	
1-28 回航費(2)	グラブ浚渫船	回	2.00	24,872,235	49,744,470	
1-29 回航費(3)	バージアンローダ船	回	2.00	7,054,107	14,108,214	
運搬費					430,436	
仮設材等運搬					430,436	
1-30 仮設材等運搬(1)	敷鉄板 22*1524*6096	式	1.00	377,496	377,496	
1-31 仮設材等運搬(2)	汚濁防止膜 N=160m	式	1.00	52,940	52,940	
事業損失防止施設費					4,390,160	
水質汚濁防止膜					3,928,640	
1-32 汚濁防止膜設置		m	160.00	6,800	1,088,000	

合併積算内訳表

令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
1-33 汚濁防止膜撤去		m	160.00	6,400	1,024,000	
1-34 汚濁防止膜賃料		式	1.00	1,816,640	1,816,640	
水質監視					461,520	
1-35 採水	濁度	地点	45.00	10,256	461,520	
安全費					5,426,135	
安全対策					5,426,135	
1-36 安全監視船		式	1.00	5,116,135	5,116,135	
1-37 安全情報管理		式	1.00	310,000	310,000	
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
1-38 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	
直接測量費					5,122,923	
測量業務					5,122,923	
マルチビーム測深					5,122,923	
マルチビーム測深(起工時)					2,378,976	
測量準備					296,654	

合併積算内訳表

令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-1 測量準備(ICT)		式	1.00	202,202	202,202	
2-2 機材運搬(2往復当り)		式	1.00	94,452	94,452	
水深測量					1,361,607	
2-3 艀装テスト(ICT)		式	1.00	710,868	710,868	
2-4 マルチビーム測深(起工時)		式	1.00	650,739	650,739	
成果					720,715	
2-5 起工時データ整理(MBC)(ICT)		式	1.00	431,028	431,028	
2-6 3次元設計データ作成(ICT)		施設	1.00	289,687	289,687	
マルチビーム測深(竣工時)					2,743,947	
測量準備					94,452	
2-7 機材運搬(2往復当り)		式	1.00	94,452	94,452	
水深測量					1,361,607	
2-8 艀装テスト(ICT)		式	1.00	710,868	710,868	
2-9 マルチビーム測深(竣工時)		式	1.00	650,739	650,739	
成果					1,287,888	
2-10 竣工時データ整理(マルチビーム)(ICT)		式	1.00	1,193,888	1,193,888	

合併積算内訳表

令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
2-11 出来形報告		式	1.00	94,000	94,000	

代価表・施工パッケージ

令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

番号：1-1
 名称：石材撤去・運搬・投入 30～200kg/個 540m³

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
起重機船運転（非航旋回）	D 400 t 吊	日	1.00	4,090,050.00	4,090,050	6.00H / 8H	
引船	鋼D 2000PS型	日	1.00	521,795.00	521,795	2.00H / 8H	
潜水士船	D 320PS型 3～5t吊	日	1.00	253,901.00	253,901	8H	
雑材料	全体の%	%	5.00	4,865,746.00	243,287		
合 計	作業能力：540.00m ³			9,461.00	5,109,033		

番号：1-2
 名称：グラブ床掘（1）（能力補正型） 粘土質土砂 N<10、施工水深-15m未満 1日当り（4763m³）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船（普通地盤用）（スパッド式）（能力補正型）	鋼D 23.0m3	日	1.00	7,669,516.00	7,669,516	6.00H / 8H	
引船（グラブ浚渫船（スパッド式））	鋼D 2000PS型	日	1.00	476,915.00	476,915	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	8,146,431.00	40,732		
合 計	作業能力：4,763.00m ³			1,718.00	8,187,163		

番号：1-3
 名称：グラブ床掘（2）（能力補正型） 粘土質土砂 10≤N<30、施工水深-15m未満 1日当り（3761m³）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船（普通地盤用）（スパッド式）（能力補正型）	鋼D 23.0m3	日	1.00	7,669,516.00	7,669,516	6.00H / 8H	
引船（グラブ浚渫船（スパッド式））	鋼D 2000PS型	日	1.00	476,915.00	476,915	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	8,146,431.00	40,732		
合 計	作業能力：3,761.00m ³			2,176.00	8,187,163		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

番号：1-4
 名称：グラブ床掘（3）（能力補正型） 砂質土砂 N<10、施工水深-15m未満 1日当り（4137m³）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船（普通地盤用）（スパッド式）（能力補正型）	鋼D 23.0m ³	日	1.00	7,669,516.00	7,669,516	6.00H / 8H	
引船（グラブ浚渫船（スパッド式））	鋼D 2000PS型	日	1.00	476,915.00	476,915	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	8,146,431.00	40,732		
合 計	作業能力：4,137.00m ³			1,979.00	8,187,163		

番号：1-5
 名称：グラブ床掘（4）（能力補正型） 粘土質土砂 10≦N<30、施工水深-15m以深 1日当り（3293m³）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船（普通地盤用）（スパッド式）（能力補正型）	鋼D 23.0m ³	日	1.00	7,669,516.00	7,669,516	6.00H / 8H	
引船（グラブ浚渫船（スパッド式））	鋼D 2000PS型	日	1.00	476,915.00	476,915	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	8,146,431.00	40,732		
合 計	作業能力：3,293.00m ³			2,486.00	8,187,163		

番号：1-6
 名称：グラブ浚渫（1）（能力補正型） 粘土質土砂 N<10、施工水深-15m未満 1日当り（4017m³）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船（普通地盤用）（スパッド式）（能力補正型）	鋼D 23.0m ³	日	1.00	7,669,516.00	7,669,516	6.00H / 8H	
引船（グラブ浚渫船（スパッド式））	鋼D 2000PS型	日	1.00	476,915.00	476,915	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	8,146,431.00	40,732		
合 計	作業能力：4,017.00m ³			2,038.00	8,187,163		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

番号：1-7
 名称：グラブ浚渫（2）（能力補正型） 粘土質土砂 10≦N<30、施工水深-15m未満 1日当り（3172m³）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船（普通地盤用）（スパッド式）（能力補正型）	鋼D 23.0m3	日	1.00	7,669,516.00	7,669,516	6.00H / 8H	
引船（グラブ浚渫船（スパッド式））	鋼D 2000PS型	日	1.00	476,915.00	476,915	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	8,146,431.00	40,732		
合 計	作業能力：3,172.00m ³			2,581.00	8,187,163		

番号：1-8
 名称：グラブ浚渫（3）（能力補正型） 砂質土砂 N<10、施工水深-15m未満 1日当り（3489m³）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船（普通地盤用）（スパッド式）（能力補正型）	鋼D 23.0m3	日	1.00	7,669,516.00	7,669,516	6.00H / 8H	
引船（グラブ浚渫船（スパッド式））	鋼D 2000PS型	日	1.00	476,915.00	476,915	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	8,146,431.00	40,732		
合 計	作業能力：3,489.00m ³			2,346.00	8,187,163		

番号：1-9
 名称：グラブ浚渫（4）（能力補正型） 粘土質土砂 10≦N<30、施工水深-15m以深 1日当り（3140m³）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グラブ浚渫船（普通地盤用）（スパッド式）（能力補正型）	鋼D 23.0m3	日	1.00	7,669,516.00	7,669,516	6.00H / 8H	
引船（グラブ浚渫船（スパッド式））	鋼D 2000PS型	日	1.00	476,915.00	476,915	2.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	8,146,431.00	40,732		
合 計	作業能力：3,140.00m ³			2,607.00	8,187,163		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

番号：1-10

名称：立上がり零号設置・撤去 管延長 7.4m

10組当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
揚錨船	鋼D 15t吊	日	10.00	632,429.00	6,324,290	8H	
普通作業員		人	30.00	26,600.00	798,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	7,122,290.00	35,611		
合 計	作業能力：10.00組			715,790.00	7,157,901		

番号：1-11

名称：陸上受枠設置・撤去 H=0m

30m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
笠木丸太	末口15cm×1.8m	m ³	0.40	8,662.00	3,464		
トラック	8t積級	日	0.40	45,179.00	18,071	4.40H / 8H	
型わく工		人	0.10	32,100.00	3,210		
普通作業員		人	1.60	26,600.00	42,560		
雑材料	全体の%	%	0.50	67,305.00	336		
合 計	作業能力：30.00m			2,254.00	67,641		

番号：1-12

名称：排砂管設置・撤去

60m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型) 25t吊	日	1.00	52,800.00	52,800	8H	
トラック	8t積級	日	0.40	45,179.00	18,071	4.40H / 8H	
普通作業員		人	5.00	26,600.00	133,000		
雑材料	全体の%	%	0.50	203,871.00	1,019		
合 計	作業能力：60.00m			3,414.00	204,890		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

番号：1-13

名称：フロータ管設置・撤去(1) 海上

60m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
揚錨船	鋼D 15t吊	日	0.60	632,429.00	379,457	8H	
普通作業員		人	4.00	26,600.00	106,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	485,857.00	2,429		
合 計	作業能力：60.00m			8,138.00	488,286		

番号：1-14

名称：フロータ管設置・撤去(2) 水上

60m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
揚錨船	鋼D 15t吊	日	0.60	632,429.00	379,457	8H	
普通作業員		人	4.00	26,600.00	106,400		
雑材料	全体の%	%	0.50	485,857.00	2,429		
合 計	作業能力：60.00m			8,138.00	488,286		

番号：1-15

名称：排砂管設備

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フロータ[鋼製]	長4.5m 径1,100mm 排砂管径560mm	本・日	568.00	2,920.00	1,658,560		
ジョイント[ゴム製]	長1,300mm 径560mm	個・日	596.40	1,380.00	823,032		
排砂管[鋼製]	長6.0m 径560mm	本・日	1,988.00	885.00	1,759,380		
ワイヤーロープ	径26mm L=50m	本・日	113.60	382.00	43,395		
アンカー	質量3.0t	個・日	113.60	1,090.00	123,824		
雑材料	全体の%	%	0.50	4,408,191.00	22,040		
合 計	作業能力：1.00式			4,430,231.00	4,430,231		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

番号：1-16

名称：土運船運搬(能力現行型)

1日当り (3413m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土運船(押航)	鋼1300m ³ 積(密閉式)	日	3.00	386,100.00	1,158,300	8H	
押船	鋼D 2000PS型	日	1.00	570,950.00	570,950	4.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	1,729,250.00	8,646		
合 計	作業能力：3,413.00m ³			509.00	1,737,896		

番号：1-17

名称：バージアンローダ揚土(能力補正型)

1日当り (3413m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バージアンローダ船(能力補正型)	鋼D 1600PS型	日	1.00	2,818,725.00	2,818,725	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	2,818,725.00	14,093		
合 計	作業能力：3,413.00m ³			830.00	2,832,818		

番号：1-18

名称：バージアンローダ船拘束(能力補正型)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バージアンローダ船(能力補正型)	鋼D 1600PS型	日	0.50	1,035,600.00	517,800	供用	
合 計	作業能力：1.00式			517,800.00	517,800		

番号：1-19

名称：床掘

1m³当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘		m ³	1.00	2,391	2,391		
合 計	作業能力：1.00m ³			2,391	2,391		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

番号：1-20

名称：基礎砕石

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
基礎砕石		m 3	1.00	4,257	4,257		
合 計	作業能力：1.00m 3			4,257	4,257		

番号：1-21

名称：埋戻し 流用土

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	流用土	m 3	1.00	4,257	4,257		
合 計	作業能力：1.00m 3			4,257	4,257		

番号：1-22

名称：敷鉄板設置 22*1524*6096

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.152	31,600.00	4,803		
とび工		人	0.152	30,500.00	4,636		
普通作業員		人	0.152	26,600.00	4,043		
バックホウ(クロー型)運転		日	0.152	60,080.00	9,132		
諸雑費 (率+まるめ)		%	1.000	22,614.00	226		
合 計	作業能力：100.00m 2			228.00	22,840		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

番号：1-23

名称：敷鉄板賃料

1枚当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
敷鉄板賃料		枚・日	26.000	86.00	2,236		
整備費（敷鉄板）	22×1524×6096mm	枚	1.000	1,100.00	1,100		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	3,336.00	0		
合 計	作業能力：1.00枚			3,336.00	3,336		

番号：1-24

名称：敷鉄板撤去 22*1524*6096

100m2当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.143	31,600.00	4,518		
とび工		人	0.143	30,500.00	4,361		
普通作業員		人	0.143	26,600.00	3,803		
バックホウ(クロー型)運転		日	0.143	60,080.00	8,591		
諸雑費（率+まるめ）		%	1.000	21,273.00	207		
合 計	作業能力：100.00m2			214.00	21,480		

番号：1-25

名称：床掘

1m3当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
床掘		m3	1.00	2,391	2,391		
合 計	作業能力：1.00m3			2,391	2,391		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

番号：1-26

名称：埋戻し 流用土

1m3 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋戻し	流用土	m 3	1.00	4,257	4,257		
合 計	作業能力：1.00m 3			4,257	4,257		

番号：1-27

名称：回航費(1) 起重機船

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	4,275,000.00	4,275,000		
運転費		式	1.00	1,010,971.00	1,010,971		
損料		式	1.00	5,664,000.00	5,664,000		
回航保険料		式	1.00	253,701.00	253,701		
旅費等		式	1.00	25,020.00	25,020		
合 計	作業能力：1.00回			11,228,692.00	11,228,692		

番号：1-28

名称：回航費(2) グラブ浚渫船

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	8,050,000.00	8,050,000		
運転費		式	1.00	2,678,627.00	2,678,627		
損料		式	1.00	13,505,600.00	13,505,600		
回航保険料		式	1.00	597,163.00	597,163		
旅費等		式	1.00	40,845.00	40,845		
合 計	作業能力：1.00回			24,872,235.00	24,872,235		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

番号：1-29

名称：回航費(3) バージアンローダ船

1回当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
艀装費		式	1.00	2,112,500.00	2,112,500		
運転費		式	1.00	1,105,643.00	1,105,643		
損料		式	1.00	3,663,650.00	3,663,650		
回航保険料		式	1.00	152,790.00	152,790		
旅費等		式	1.00	19,524.00	19,524		
合 計	作業能力：1.00回			7,054,107.00	7,054,107		

番号：1-30

名称：仮設材等運搬(1) 敷鉄板 22*1524*6096

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	281,196.00	281,196		
取卸し・積込み費用		式	1.00	96,300.00	96,300		
合 計	作業能力：1.00式			377,496.00	377,496		

番号：1-31

名称：仮設材等運搬(2) 汚濁防止膜 N=160m

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃	汚濁防止膜 連続フロート(φ300)20m ~ 200m	式	1.00	48,920.00	48,920		
取卸し・積込み費用		式	1.00	4,020.00	4,020		
合 計	作業能力：1.00式			52,940.00	52,940		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

番号：1-32

名称：汚濁防止膜設置

120m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜設置	陸上クレーン込み	m	120.00	6,800.00	816,000		
合 計	作業能力：120.00m			6,800.00	816,000		

番号：1-33

名称：汚濁防止膜撤去

120m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜撤去	陸上クレーン込み	m	120.00	6,400.00	768,000		
合 計	作業能力：120.00m			6,400.00	768,000		

番号：1-34

名称：汚濁防止膜賃料

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
汚濁防止膜賃料		式	1.00	1,816,640.00	1,816,640		
合 計	作業能力：1.00式			1,816,640.00	1,816,640		

番号：1-35

名称：採水 濁度

1日当り (22.5地点)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
調査船	FRP D 70PS型 3.0t	日	1.00	59,098.00	59,098	8H	
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	2.00	37,700.00	75,400		
雑材料	全体の%	%	1.00	228,498.00	2,284		
合 計	作業能力：22.50地点			10,256.00	230,782		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

番号：1-36

名称：安全監視船

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	46.00	110,667.00	5,090,682	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	5,090,682.00	25,453		
合 計	作業能力：1.00式			5,116,135.00	5,116,135		

番号：1-37

名称：安全情報管理

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
情報管理室費（前日情報提供料）		日	31.00	5,000.00	155,000		
情報管理室費（当日情報提供料）		日	31.00	5,000.00	155,000		
合 計	作業能力：1.00式			310,000.00	310,000		

番号：1-38

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査費		式	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

番号：2-1

名称：測量準備(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
雑材料	全体の%	%	1.00	200,200.00	2,002		
合 計	作業能力：1.00式			202,202.00	202,202		

番号：2-2

名称：機材運搬(2往復当り)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
トラック	2t積級	日	1.00	34,317.00	34,317	4.40H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	93,517.00	935		
合 計	作業能力：1.00式			94,452.00	94,452		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

番号：2-3

名称：艀装テスト(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,264.00	4,264	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.50	41,300.00	61,950		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	94,226.00	94,226	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	703,830.00	7,038		
合 計	作業能力：1.00式			710,868.00	710,868		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 清水港新興津地区岸壁(～15m)床掘外工事

番号：2-4

名称：マルチビーム測深(起工時)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,264.00	4,264	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	94,226.00	94,226	8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	2.00	637,980.00	12,759		
合 計	作業能力：1.00式			650,739.00	650,739		

番号：2-5

名称：起工時データ整理(MBC)(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	3.00	61,000.00	183,000		
測量技師		人	4.00	52,700.00	210,800		
測量技師補		人	0.50	41,300.00	20,650		
雑材料	全体の%	%	4.00	414,450.00	16,578		
合 計	作業能力：1.00式			431,028.00	431,028		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

番号：2-6

名称：3次元設計データ作成(ICT)

1施設当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
主任技師(設計)		人	1.00	70,900.00	70,900		
技師(A)		人	1.50	62,600.00	93,900		
技師(B)		人	1.50	49,300.00	73,950		
技師(C)		人	1.00	42,500.00	42,500		
事務用品費	労務費の%	%	3.00	281,250.00	8,437		
合 計	作業能力：1.00施設			289,687.00	289,687		

番号：2-7

名称：機材運搬(2往復当り)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量補助員		人	2.00	29,600.00	59,200		
トラック	2t積級	日	1.00	34,317.00	34,317	4.40H / 8H	
雑材料	全体の%	%	1.00	93,517.00	935		
合 計	作業能力：1.00式			94,452.00	94,452		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

番号：2-8

名称：艀装テスト(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,264.00	4,264	2.00H / 8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.50	52,700.00	79,050		
測量技師補		人	1.50	41,300.00	61,950		
測量助手		人	1.00	37,700.00	37,700		
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	94,226.00	94,226	8H	
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	1.00	703,830.00	7,038		
合 計	作業能力：1.00式			710,868.00	710,868		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

番号：2-9

名称：マルチビーム測深(竣工時)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
交通車	ライトバン 2L	日	1.00	4,264.00	4,264	2.00H / 8H	
測量船	FRP D 70PS型	日	1.00	94,226.00	94,226	8H	
測量主任技師		人	1.00	61,000.00	61,000		
測量技師		人	1.00	52,700.00	52,700		
測量技師補		人	1.00	41,300.00	41,300		
測量助手		人	0.50	37,700.00	18,850		
GNSS測位装置	DGNSS	日	1.00	25,740.00	25,740		
マルチビーム音響測深機	36～455kHz	日	1.00	339,900.00	339,900		
雑材料	全体の%	%	2.00	637,980.00	12,759		
合 計	作業能力：1.00式			650,739.00	650,739		

番号：2-10

名称：竣工時データ整理(マルチビーム)(ICT)

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
測量主任技師		人	4.00	61,000.00	244,000		
測量技師		人	10.10	52,700.00	532,270		
測量技師補		人	9.00	41,300.00	371,700		
雑材料	全体の%	%	4.00	1,147,970.00	45,918		
合 計	作業能力：1.00式			1,193,888.00	1,193,888		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

番号：2-11
名称：出来形報告

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
業務成果品費		式	1.00	94,000.00	94,000		
合 計	作業能力：1.00式			94,000.00	94,000		

単価表

令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

単価表番号：1-1

単価表名称：起重機船運転（非航巡回） D 400 t 吊

6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	1,350.00	124.20	167,670		
船団長		人	1.20	37,400.00	44,880		
高級船員		人	1.20	37,400.00	44,880		
普通船員		人	7.20	29,600.00	213,120		
損料（起重機船[巡回・ディーゼル式]）	D 400t吊	時間	6.00	199,000.00	1,194,000		運転時間
損料（起重機船[巡回・ディーゼル式]）	D 400t吊	日	1.65	1,470,000.00	2,425,500		供用日
合 計					4,090,050		

単価表番号：1-2

単価表名称：引船 鋼D 2000PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	456.00	124.20	56,635		
高級船員		人	3.60	37,400.00	134,640	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	29,600.00	35,520	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 2,000PS型	時間	2.00	15,500.00	31,000		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 2,000PS型	日	1.65	160,000.00	264,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					521,795		

単価表

令和8年度 清水港新興津地区岸壁(～15m)床掘外工事

単価表番号：1-3

単価表名称：潜水士船 D 320PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	152.00	120.50	18,316		
潜水世話役		人	0.24	55,500.00	13,320	$\beta=1.20$	
潜水士		人	1.20	55,500.00	66,600	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	34,400.00	41,280	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	33,700.00	40,440	$\beta=1.20$	
損料（潜水士船）	D 320PS型 3～5t吊 8.6GT	日	1.00	22,300.00	22,300		運転日
損料（潜水士船）	D 320PS型 3～5t吊 8.6GT	日	1.65	31,300.00	51,645	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					253,901		

単価表番号：1-4

単価表名称：グラブ浚渫船(普通地盤用)(スパッド式)(能力補正型) 鋼D 23.0m3

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	2,692.00	124.20	334,346		
船団長		人	1.43	37,400.00	53,482	$\beta=1.43$ (就業10t)	
高級船員		人	2.86	37,400.00	106,964	$\beta=1.43$ (就業10t)	
普通船員		人	9.94	29,600.00	294,224	$\beta=1.42$ (就業10t)	
損料（グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド方式[ディーゼル式]）	D 23.0m3	時間	6.00	341,000.00	2,046,000		運転時間
損料（グラブ浚渫船(普通地盤用)スパッド方式[ディーゼル式]）	D 23.0m3	日	1.65	2,930,000.00	4,834,500	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					7,669,516		

単価表

令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

単価表番号：1-5
 単価表名称：引船(グラブ浚渫船(スパッド式)) 鋼D 2000PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	456.00	124.20	56,635		
高級船員		人	2.40	37,400.00	89,760	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	29,600.00	35,520	$\beta=1.20$	
損料 (引船[鋼製])	D 2,000PS型	時間	2.00	15,500.00	31,000		運転時間
損料 (引船[鋼製])	D 2,000PS型	日	1.65	160,000.00	264,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					476,915		

単価表番号：1-6
 単価表名称：揚錨船 鋼D 15t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	176.00	124.20	21,859		
高級船員		人	2.40	37,400.00	89,760	$\beta=1.20$	
普通船員		人	3.60	29,600.00	106,560	$\beta=1.20$	
損料 (揚錨船)	D 15t吊	日	1.00	142,000.00	142,000		運転日
損料 (揚錨船)	D 15t吊	日	1.65	165,000.00	272,250	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					632,429		

単価表

令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

単価表番号：1-7

単価表名称：トラック 8t積級

1日当り 4.40H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	33.00	154.00	5,082		
運転手（一般）		人	1.00	26,800.00	26,800		
損料（トラック[普通型]）	通称7～8t積級	時間	4.40	883.00	3,885		運転時間
損料（トラック[普通型]）	通称7～8t積級	日	1.13	8,330.00	9,412		供用日
合 計					45,179		

単価表番号：1-8

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）25t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]）	25t吊	日	1.00	52,800.00	52,800		
合 計					52,800		

単価表番号：1-9

単価表名称：土運船(押航) 鋼1300m3積(密閉式)

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
損料（押航土運船[密閉式]）	1,300m3積	日	1.65	234,000.00	386,100	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					386,100		

単価表

令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

単価表番号：1-10

単価表名称：押船 鋼D 2000PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	912.00	124.20	113,270		
高級船員		人	3.60	37,400.00	134,640	$\beta=1.20$	
普通船員		人	2.40	29,600.00	71,040	$\beta=1.20$	
損料（押船〔鋼製〕）	D 2,000PS型	時間	4.00	13,500.00	54,000		運転時間
損料（押船〔鋼製〕）	D 2,000PS型	日	1.65	120,000.00	198,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					570,950		

単価表番号：1-11

単価表名称：バージアンローダ船(能力補正型) 鋼D 1600PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	4,529.00	124.20	562,501		
船団長		人	1.43	37,400.00	53,482	$\beta=1.43$ (就業10h)	
高級船員		人	2.86	37,400.00	106,964	$\beta=1.43$ (就業10h)	
普通船員		人	5.68	29,600.00	168,128	$\beta=1.42$ (就業10h)	
損料（バージアンローダ船）	D 1,600PS型	時間	6.00	99,900.00	599,400		運転時間
損料（バージアンローダ船）	D 1,600PS型	日	1.65	805,000.00	1,328,250	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					2,818,725		

単価表

令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

単価表番号：1-12

単価表名称：バー吉安ローダ船(能力補正型) 鋼D 1600PS型

1日当り 供用

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
船団長		人	1.00	37,400.00	37,400		
高級船員		人	2.00	37,400.00	74,800		
普通船員		人	4.00	29,600.00	118,400		
損料（バー吉安ローダ船）	D 1,600PS型	日	1.00	805,000.00	805,000		供用日
合 計					1,035,600		

単価表番号：1-13

単価表名称：バックホウ(クローラ)運転

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.000	30,300.00	30,300		
軽油		L	119.000	154.00	18,326		
賃料（バックホウ（クローラ）〔標準・クレーン機能付き〕）	山積0.8m3（平積0.6m3）2.9t吊	日	1.060	10,800.00	11,448		
諸雑費（まるめ）		式	1.000	60,074.00	6		
合 計					60,080		

単価表番号：1-14

単価表名称：調査船 FRP D 70PS型 3.0t

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	44.00	124.20	5,464		
高級船員		人	1.20	37,400.00	44,880	$\beta=1.20$	
損料（交通船〔FRP製〕）	D 70PS型 3.0GT	日	1.00	3,210.00	3,210		運転日
損料（交通船〔FRP製〕）	D 70PS型 3.0GT	日	1.65	3,360.00	5,544	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					59,098		

単価表

令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

単価表番号：1-15

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	124.20	4,595		
高級船員		人	1.20	37,400.00	44,880	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	29,600.00	35,520	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					110,667		

単価表番号：2-1

単価表名称：トラック 2t積級

1日当り 4.40H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	17.00	154.00	2,618		
運転手（一般）		人	1.00	26,800.00	26,800		
損料（トラック[普通型]）	通称2t積級	時間	4.40	325.00	1,430		運転時間
損料（トラック[普通型]）	通称2t積級	日	1.13	3,070.00	3,469		供用日
合 計					34,317		

単価表番号：2-2

単価表名称：交通車 ライトバン 2L

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ガソリン		L	7.00	153.00	1,071		
損料（ライトバン[ガソリンエンジン駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	時間	2.00	395.00	790		運転時間
損料（ライトバン[ガソリンエンジン駆動]）	乗車定員5名 排気量2.0L	日	1.19	2,020.00	2,403		供用日
合 計					4,264		

単価表

令和8年度 清水港新興津地区岸壁(-15m)床掘外工事

単価表番号：2-3
単価表名称：測量船 FRP D 70PS型

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	44.00	124.20	5,464		
高級船員		人	1.20	37,400.00	44,880	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.00	3,210.00	3,210		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 70PS型 3.0GT	日	1.65	3,360.00	5,544	$\alpha=1.65$	供用日
現場管理費		%	26.15	59,098.00	15,454		
一般管理費		%	26.39	74,552.00	19,674		
合 計					94,226		