

令和7年度

四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁（－14m）土留本体据付工事（その3）（第2回変更）

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

合併積算総括表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)土留本体据付工事(その3)(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					222,833,846	
					216,633,341	-6,200,505
間接工事費	66,110,547 + 70,590,286				136,700,833	
	66,245,374 + 69,153,736				135,399,110	-1,301,723
共通仮設	44,985,446 + 20,122,328 + 1,002,773				66,110,547	
	45,579,248 + 19,647,929 + 1,018,197				66,245,374	134,827
共通仮設費（積上）					44,985,446	
					45,579,248	593,802
共通仮設費（率）					20,122,328	
	$216,633,341 \times (20,122,328 \div 222,833,846) \times (9.19\% \div 9.15\%)$				19,647,929	-474,399
現場環境改善費					1,002,773	
	$216,633,341 \times (1,002,773 \div 222,833,846) \times (0.47\% \div 0.45\%)$				1,018,197	15,424
現場管理費					70,590,286	
	$282,833,245 \times (70,590,286 \div 288,944,393) \times (24.51\% \div 24.49\%)$				69,153,736	-1,436,550
工事原価	222,833,846 + 66,110,547 + 70,590,286				359,534,679	
	216,633,341 + 66,245,374 + 69,153,736				352,032,451	-7,502,228
一般管理費等					50,944,060	
	$351,986,981 \times (50,944,060 \div 359,534,679) \times (14.38\% \div 14.33\%) - 1,065$				50,047,549	-896,511
工事価格	359,534,679 + 50,944,060				410,478,739	
	352,032,451 + 50,047,549				402,080,000	-8,398,739
測量業務価格					3,583,061	
					3,580,000	-3,061
合計価格	410,478,739 + 3,583,061				414,061,800	
	402,080,000 + 3,580,000				405,660,000	-8,401,800
消費税等相当額	414,061,800 $\times$ 10.00%				41,406,180	
	405,660,000 $\times$ 10.00%				40,566,000	-840,180
請負工事費	414,061,800 + 41,406,180				455,467,980	
	405,660,000 + 40,566,000				446,226,000	-9,241,980

上段：原金額 下段：変更金額

合併積算内訳表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)土留本体据付工事(その3)(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					222,833,846	
					216,633,341	-6,200,505
岸壁					222,833,846	
					216,633,341	-6,200,505
基礎工					73,421,042	
					81,528,617	8,107,575
基礎工					73,421,042	
					81,528,617	8,107,575
基礎捨石 (1)					12,999,038	
					17,373,239	4,374,201
1-1 基礎石投入(ICT) (1)		m 3	526.00		12,999,038	
			703.00	24,713	17,373,239	4,374,201
基礎捨石 (2)					35,996,412	
					39,729,786	3,733,374
1-2 基礎石投入(ICT) (2)		m 3	1,938.00		35,996,412	
			2,139.00	18,574	39,729,786	3,733,374
基礎本均し					13,607,220	
1-3 基礎本均し		m 2	778.00	17,490	13,607,220	
基礎荒均し (1)					1,045,941	
1-4 基礎荒均し(1)		m 2	169.00	6,189	1,045,941	
基礎荒均し (2)					9,772,431	
1-5 基礎荒均し (2)		m 2	1,579.00	6,189	9,772,431	
本体工 [ケーソン式]					149,412,804	
					135,104,724	-14,308,080
ケーソン進水据付工					133,307,297	
					118,999,217	-14,308,080

合併積算内訳表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)土留本体据付工事(その3)(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
土留ケーソン据付					133,307,297 118,999,217	-14,308,080
1-6 積込準備(取付)		回	1.00	3,011,060	3,011,060	
1-7 積込準備(取外)		回	1.00	1,505,529	1,505,529	
1-8 土留ケーソン据付			12.00		128,790,708	
		函	0.00	10,732,559	0	-128,790,708
1-22 土留ケーソン据付	10,490,602 × (133,307,297 ÷ 146,587,165)		0.00	0	0	
		函	12.00	9,540,219	114,482,628	114,482,628
中詰工					16,105,507	
中詰材					12,978,947	
1-9 積込(ルーズ)		m ³	1,382.00	224	309,568	
1-10 土砂等運搬		m ³	1,382.00	362	500,284	
1-11 中詰材投入		m ³	1,382.00	8,505	11,753,910	
1-12 中詰均し		m ²	267.00	1,555	415,185	
蓋コンクリート					3,126,560	
1-13 コンクリート運搬		m ³	80.00	11,542	923,360	
1-14 コンクリート打設		m ³	80.00	27,540	2,203,200	
共通仮設費(積上)					44,985,446 45,579,248	593,802
共通仮設費					44,985,446 45,579,248	593,802

合併積算内訳表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)土留本体据付工事(その3)(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
回航・えい航費					28,435,416	
回航					28,435,416	
1-15 回航費		回	2.00	14,217,708	28,435,416	
安全費					16,440,902	
					16,432,582	-8,320
安全対策 (1)	W81				14,486,480	
1-16 安全監視船 (1)		式	1.00	7,688,246	7,688,246	
1-17 安全監視船 (2)		式	1.00	6,798,234	6,798,234	
安全対策 (2)	ケーソン積込時				608,796	
					405,864	-202,932
1-18 安全監視船 (3)	446,296 × (608,796 ÷ 669,444)	式	1.00	608,796	608,796	
				405,864	405,864	-202,932
安全対策 (3)	ケーソン運搬時					
					229,498	
1-19 安全監視船 (4)		式	1.00	229,498	229,498	
安全対策 (4)	中詰材積込作業時					
					1,116,128	
1-20 安全監視船 (5)		式	1.00	1,116,128	1,116,128	
安全対策 (5)					0	
					194,612	194,612
1-23 ICT安全対策費	214,000 × (44,985,446 ÷ 49,466,827)	式	0.00	0	0	
			1.00	194,612	194,612	194,612
技術管理費					109,128	
					412,050	302,922

合併積算内訳表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)土留本体据付工事(その3)(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
技術管理費 (1)					109,128	
1-21 諸経費動向調査		式	1.00	109,128	109,128	
技術管理費 (2)					0	
					257,452	257,452
1-24 施工実態調査	283,100 × (44,985,446 ÷ 49,466,827)	式	0.00	0	0	
		式	1.00	257,452	257,452	257,452
技術管理費 (3)					0	
					45,470	45,470
1-25 遠隔臨場	50,000 × (44,985,446 ÷ 49,466,827)	式	0.00	0	0	
		式	1.00	45,470	45,470	45,470
現場環境改善費					0	
					299,200	299,200
快適トイレ設置					0	
					299,200	299,200
1-26 快適トイレ設置		式	0.00	0	0	
		式	1.00	299,200	299,200	299,200

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)土留本体据付工事(その3)(第2回変更)

番号：1-22
 名称：土留ケーソン据付 標準函（引渡 北ふ頭地区） 12函

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
とび工		人	38.22	34,070.00	1,302,155		
普通作業員		人	38.22	24,990.00	955,117		
起重機船（非航固定）ケーソン据付	600 t 吊DH	日	16.00	2,727,701.00	43,643,216	6.00H / 8H	
引船	鋼D 4000PS型	日	26.67	1,043,816.00	27,838,572	2.00H / 8H	
引船	鋼D 2000PS型	日	13.33	511,084.00	6,812,749	2.00H / 8H	
揚錨船	鋼D20t吊	日	16.00	772,112.00	12,353,792	8H	
台船	3,000 t 積	日	16.00	881,178.00	14,098,848		
引船	鋼D 2000PS型	日	16.00	511,084.00	8,177,344	2.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	16.00	223,642.00	3,578,272	2.00H / 8H	
潜水士船	D 270PS型 3～5t吊	日	10.67	208,603.00	2,225,794	8H	
トラック架装リフト 伸縮ブーム型運転	プラットフォーム型 作業床高さ8～10m未満	日	21.33	57,888.00	1,234,751	8H	
雑材料	全体の%	%	3.00	122,220,610.00	3,666,618		
合 計	作業能力：12.00函			10,490,602.00	125,887,228		

番号：1-18
 名称：安全監視船（3） FRP D 180PS型 1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
安全監視船	FRP D 180PS型	日	4.00	111,019.00	444,076	6.00H / 8H	
雑材料	全体の%	%	0.50	444,076.00	2,220		
合 計	作業能力：1.00式			446,296.00	446,296		

代価表・施工パッケージ

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)土留本体据付工事(その3)(第2回変更)

番号：1-23

名称：ICT安全対策費

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ICT安全対策費		式	1.00	214,000.00	214,000		
合 計	作業能力：1.00式			214,000.00	214,000		

番号：1-24

名称：施工実態調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
詳細調査	基礎工（石材投入工）（ICT施工）	件	1.00	112,600.00	112,600		
詳細調査	ケーソン進水・据付工（ICT施工）	件	1.00	136,100.00	136,100		
モニタリング調査	港湾および海岸工事関係	工種	1.00	34,400.00	34,400		
合 計	作業能力：1.00式			283,100.00	283,100		

番号：1-25

名称：遠隔臨場

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
遠隔臨場		式	1.00	50,000.00	50,000		
合 計	作業能力：1.00式			50,000.00	50,000		

番号：1-26

名称：快適トイレ設置

1式

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
快適トイレ設置		式	1.00	299,200.00	299,200		
合 計	作業能力：1.00式			299,200.00	299,200		

単価表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)土留本体据付工事(その3)(第2回変更)

単価表番号：1-1

単価表名称：潜水士船 D 270PS型 3～5t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	129.00	83.90	10,823		
潜水世話役		人	0.24	53,450.00	12,828	$\beta=1.20$	
潜水士		人	1.20	53,450.00	64,140	$\beta=1.20$	
潜水連絡員		人	1.20	33,660.00	40,392	$\beta=1.20$	
潜水送気員		人	1.20	30,800.00	36,960	$\beta=1.20$	
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.00	13,100.00	13,100		運転日
損料（潜水士船）	D 270PS型 3～5t吊	日	1.65	18,400.00	30,360	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					208,603		

単価表番号：1-4

単価表名称：起重機船（非航固定）ケーソン据付 600 t吊DH

6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	742.00	93.50	69,377		
船団長		人	1.20	38,150.00	45,780		
高級船員		人	1.20	38,150.00	45,780		
普通船員		人	9.60	30,090.00	288,864		
損料（起重機船 固定・ディーゼル油圧式）	DH 600 t 吊	時間	6.00	125,000.00	750,000		運転時間
損料（起重機船 固定・ディーゼル油圧式）	DH 600 t 吊	日	1.65	926,000.00	1,527,900		供用日
合 計					2,727,701		

単価表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)土留本体据付工事(その3)(第2回変更)

単価表番号：1-5

単価表名称：引船 鋼D 4000PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	912.00	93.50	85,272		
高級船員		人	4.80	38,150.00	183,120	$\beta=1.20$	
普通船員		人	3.60	30,090.00	108,324	$\beta=1.20$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 4,000PS型	時間	2.00	34,900.00	69,800		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 4,000PS型	日	1.65	362,000.00	597,300	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					1,043,816		

単価表番号：1-6

単価表名称：引船 鋼D 2000PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	456.00	93.50	42,636		
高級船員		人	3.60	38,150.00	137,340	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	30,090.00	36,108	$\beta=1.20$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 2,000PS型	時間	2.00	15,500.00	31,000		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 2,000PS型	日	1.65	160,000.00	264,000	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					511,084		

単価表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)土留本体据付工事(その3)(第2回変更)

単価表番号：1-7

単価表名称：揚錨船 鋼D20t吊

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	188.00	93.50	17,578		
高級船員		人	2.40	38,150.00	91,560		
普通船員		人	3.60	30,090.00	108,324		
損料（揚錨船）	D 20t吊	日	1.00	190,000.00	190,000		運転日
損料（揚錨船）	D 20t吊	日	1.65	221,000.00	364,650		供用日
合 計					772,112		

単価表番号：1-8

単価表名称：台船 3,000 t 積

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
高級船員		人	1.20	38,150.00	45,780		
普通船員		人	7.20	30,090.00	216,648		
損料（台船）	3,000 t 積	日	1.65	375,000.00	618,750		供用日
合 計					881,178		

単価表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)土留本体据付工事(その3)(第2回変更)

単価表番号：1-9

単価表名称：引船 鋼D 500PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	114.00	93.50	10,659		
高級船員		人	2.40	38,150.00	91,560	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	30,090.00	36,108	$\beta=1.20$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 500PS型	時間	2.00	4,460.00	8,920		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 500PS型	日	1.65	46,300.00	76,395	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					223,642		

単価表番号：1-10

単価表名称：トラック架装リフト 伸縮ブーム型運転 プラットフォーム型 作業床高さ8～10m未満

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.00	30,800.00	30,800		
軽油	パトロール給油	L	18.00	136.00	2,448		
賃料（トラック架装リフト伸縮ブーム）	プラットフォーム型 作業床高さ8～10m未満	日	1.40	17,600.00	24,640		
合 計					57,888		

単価表

令和7年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)土留本体据付工事(その3)(第2回変更)

単価表番号：1-17

単価表名称：安全監視船 FRP D 180PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	37.00	93.50	3,459		
高級船員		人	1.20	38,150.00	45,780	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	30,090.00	36,108	$\beta=1.20$	
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.00	9,420.00	9,420		運転日
損料（交通船[FRP製]）	D 180PS型 10.0GT	日	1.65	9,850.00	16,252	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					111,019		