

令和8年度

四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

総括表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1,685,329,050	
間接工事費	121,463,691 + 420,079,312				541,543,003	
共通仮設費（計）	120,000 + 117,973,033 + 3,370,658				121,463,691	
共通仮設費（積上）					120,000	
共通仮設費（率）	$1,685,329,050 \times 7.00\% ((2.89\% \times 1.68 + 2.00\%) \times 1.02)$				117,973,033	
現場環境改善費	$1,685,329,050 \times 0.20\%$				3,370,658	
現場管理費	$1,806,792,741 \times 23.25\% ((20.69\% + 1.88\%) \times 1.03)$				420,079,312	
工事原価	1,685,329,050 + 541,543,003				2,226,872,053	
一般管理費等	$2,226,872,053 \times 10.39\% (10.39\% \times 1.00) - 4,807$				231,367,199	
契約保証費	$2,226,872,053 \times 0.04\%$				890,748	
工事価格	2,226,872,053 + 231,367,199 + 890,748				2,459,130,000	
消費税等相当額	$2,459,130,000 \times 10.00\%$				245,913,000	
請負工事費	2,459,130,000 + 245,913,000				2,705,043,000	

積算内訳表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1,685,329,050	
岸壁					1,685,329,050	
上部工					1,236,094,026	
上部コンクリート工(栈橋部)					1,236,094,026	
支保					117,899,760	
1 支保組立組外(栈橋式)	海上	m ²	4,260.00	27,676	117,899,760	
足場					3,516,343	
2 鋼製枠組足場架払(栈橋式)	海上	m ²	821.00	4,283	3,516,343	
鉄筋					442,644,149	
3 鉄筋加工組立	SD490 D41 1本 杉樹脂塗装 海上	k g	23,976.00	349	8,367,624	
4 鉄筋加工組立	SD490 D38 1本 杉樹脂塗装 海上	k g	115,410.00	353	40,739,730	
5 鉄筋加工組立	SD490 D35 1本 杉樹脂塗装 海上	k g	318,613.00	352	112,151,776	
6 鉄筋加工組立	SD490 D32 1本 杉樹脂塗装 海上	k g	113,427.00	350	39,699,450	
7 鉄筋加工組立	SD490 D29 1本 杉樹脂塗装 海上	k g	29,923.00	350	10,473,050	
8 鉄筋加工組立	SD490 D25 1本 杉樹脂塗装 海上	k g	459.00	354	162,486	
9 鉄筋加工組立	SD490 D19 1本 杉樹脂塗装 海上	k g	35,474.00	354	12,557,796	

積算内訳表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
10 鉄筋加工組立	SD490 D16 1本 杉樹脂塗装 海上	k g	230,889.00	359	82,889,151	
11 鉄筋加工組立	SD490 D13 1本 杉樹脂塗装 海上	k g	4,333.00	367	1,590,211	
12 鉄筋加工組立	SD345 D22 1本 杉樹脂塗装 海上	k g	35,660.00	337	12,017,420	
13 鉄筋加工組立	SD345 D19 1本 杉樹脂塗装 海上	k g	32,437.00	337	10,931,269	
14 鉄筋加工組立	SD345 D16 1本 杉樹脂塗装 海上	k g	31,377.00	343	10,762,311	
15 鉄筋加工組立	SD345 D13 1本 杉樹脂塗装 海上	k g	66,269.00	350	23,194,150	
16 鉄筋(1本 杉樹脂塗装)運搬		式	1.00	7,911,465	7,911,465	
17 機械式継手	SD490 D41+D41	組	90.00	9,111	819,990	
18 機械式継手	SD490 D38+D38	組	180.00	6,987	1,257,660	
19 機械式継手	SD490 D35+D35	組	2,474.00	5,859	14,495,166	
20 機械式継手	SD490 D32+D32	組	940.00	4,395	4,131,300	
21 機械式継手	SD490 D29+D29	組	540.00	3,408	1,840,320	
22 機械式継手	SD490 D41+D35	組	90.00	6,031	542,790	
23 現場溶接	棒鋼(D41)+鋼板 下向 海上	m	8.00	24,173	193,384	
24 現場溶接	棒鋼(D38)+鋼板 下向 海上	m	879.00	20,603	18,110,037	
25 現場溶接	棒鋼(D35)+鋼板 下向 海上	m	979.00	18,767	18,372,893	

積算内訳表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
26 現場溶接	棒鋼(D32)+鋼板 下向 海上	m	571.00	15,350	8,764,850	
27 現場溶接	棒鋼(D25)+鋼板 下向 海上	m	5.00	15,350	76,750	
28 現場溶接	棒鋼(D16)+鋼板 下向 海上	m	72.00	8,210	591,120	
鋼板					81,454,500	
29 鋼板製作	SM520	式	1.00	52,338,600	52,338,600	
30 現場溶接	鋼板+鋼板 開先L型 32mm 海上	m	1,038.00	28,050	29,115,900	
杭頭吊型枠					4,482,484	
31 底型枠	PL-φ1,230×12t	k g	13,428.00	195	2,618,460	
32 鉄筋加工組立	吊鉄筋 SD345 D13 陸上	k g	750.00	201	150,750	
33 現場溶接	棒鋼(D13)+鋼板 下向 陸上	m	62.00	2,747	170,314	
34 杭頭吊型枠据付		組	120.00	12,858	1,542,960	
型枠					319,903,279	
35 鋼製型枠組立組外(栈橋式)	海上	m ²	542.00	35,498	19,239,916	
36 木製型枠組立組外(栈橋式)	海上	m ²	7,007.00	42,909	300,663,363	
伸縮目地					505,120	
37 伸縮目地	樹脂発泡体 t=10mm	m ²	164.00	3,080	505,120	

積算内訳表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水管					110,350	
38 排水管	VP管 φ200	m	1.00	3,870	3,870	
39 排水管	VP管 φ50	m	242.00	440	106,480	
コンクリート					265,484,007	
40 コンクリート打設	30-12-25BB W/C=50%以下 陸上	m ³	6,309.00	42,063	265,375,467	
41 プラケット設置・撤去	海上	m	6.00	18,090	108,540	
雑工					94,034	
42 侵入防止措置	海上	式	1.00	94,034	94,034	
付属工					449,235,024	
係船柱工					26,890,967	
係船曲柱					26,890,967	
43 係船柱取付	1,000kN型 海上	基	4.00	4,400,787	17,603,148	
44 架台取付	1,000kN型 海上	基	4.00	63,240	252,960	
45 係船柱塗装	1,000kN型	m ²	8.00	3,131	25,048	
46 係船柱取付	2,000kN型 海上	基	1.00	8,920,787	8,920,787	
47 架台取付	2,000kN型 海上	基	1.00	76,500	76,500	

積算内訳表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
43 係船柱塗装	2,000kN型	m ²	4.00	3,131	12,524	
防舷材工					284,147,272	
防舷材					284,147,272	
49 埋込栓取付	埋込栓(SU50) 海上	基	8.00	108,120	864,960	
50 防舷材取付	1,150H×1,400L 受衝板付 海上	基	8.00	35,410,289	283,282,312	
車止・縁金物工					7,227,012	
車止					5,189,052	
51 車止取付	205H×175W 角形鋼管製	m	104.50	49,656	5,189,052	
コーナ保護材					2,037,960	
52 コーナ保護材取付	100H×100W アルミ製	m	120.00	16,983	2,037,960	
渡版工					4,116,000	
グレーチング受枠					4,116,000	
53 グレーチング受枠		組	120.00	34,300	4,116,000	
防食工					126,853,773	
電気防食					122,619,865	
54 取付金具製作	3.5A×50年型 縦付け	組	148.00	1,428	211,344	

積算内訳表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
55 取付金具取付	3.5A×50年型 縦付け	組	148.00	2,091	309,468	
56 陽極取付	3.5A×50年型 縦付け	個	148.00	530,480	78,511,040	
57 取付金具製作	3.5A×50年型 横付け	組	79.00	19,176	1,514,904	
58 取付金具取付	3.5A×50年型 横付け	組	79.00	2,091	165,189	
59 陽極取付	3.5A×50年型 横付け	個	79.00	530,480	41,907,920	
発生電流測定装置					4,057,000	
60 発生電流測定装置材料	3.5A×50年型	式	1.00	3,368,000	3,368,000	
61 発生電流測定装置取付	3.5A×50年型	式	1.00	689,000	689,000	
電位測定装置					176,908	
62 電位測定装置取付	ステン端子板	個	4.00	44,227	176,908	
共通仮設費(積上)					120,000	
共通仮設					120,000	
共通仮設費					120,000	
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
63 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

番号：1

名称：支保組立組外(栈橋式) 海上

100m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支保材料費	労務費の%	%	90.00	592,776.00	533,498		
クレーン付台船	80t吊	日	2.20	499,320.00	1,098,504	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	2.20	233,669.00	514,071	4.00H / 8H	
世話役		人	1.50	30,090.00	45,135		
型わく工		人	3.70	30,400.00	112,480		
とび工		人	3.50	32,950.00	115,325		
特殊作業員		人	1.40	28,150.00	39,410		
普通作業員		人	5.40	24,170.00	130,518		
溶接工		人	4.40	34,070.00	149,908		
溶接機	手動 D300A	日	3.40	4,425.00	15,045		
雑材料	全体の%	%	0.50	2,753,894.00	13,769		
合 計	作業能力：100.00m2			27,676.00	2,767,663		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

番号：2

名称：鋼製枠組足場架組(棧橋式) 海上

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	80t吊	日	0.30	499,320.00	149,796	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	0.30	214,090.00	64,227	2.00H / 8H	
世話役		人	0.50	30,090.00	15,045		
型わく工		人	1.20	30,400.00	36,480		
普通作業員		人	4.20	24,170.00	101,514		
足場賃料		m ²	100.00	591.95	59,195		
雑材料	全体の%	%	0.50	426,257.00	2,131		
合 計	作業能力：100.00m ²			4,283.00	428,388		

番号：3

名称：鉄筋加工組立 SD490 D41 珪酸樹脂塗装 海上

1000k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD490 D41	k g	1,030.00	129.70	133,591		
珪酸樹脂塗装費	D41～D51	k g	1,030.00	54.50	56,135		
鉄筋加工組立(上部工製作)	D41 クレーン抜き	k g	1,000.00	88.74	88,740		
クレーン付台船	80t吊	日	0.10	499,320.00	49,932	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	0.10	214,090.00	21,409	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1,000.00k g			349.00	349,807		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

番号：4

名称：鉄筋加工組立 SD490 D38 珪酸樹脂塗装 海上

1000kg 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD490 D38	kg	1,030.00	128.70	132,561		
珪酸樹脂塗装費	D29～D38	kg	1,030.00	59.50	61,285		
鉄筋加工組立(上部工製作)	D38 クレーン抜き	kg	1,000.00	88.74	88,740		
クレーン付台船	80t吊	日	0.10	499,320.00	49,932	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	0.10	214,090.00	21,409	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1,000.00 kg			353.00	353,927		

番号：5

名称：鉄筋加工組立 SD490 D35 珪酸樹脂塗装 海上

1000kg 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD490 D35	kg	1,030.00	127.70	131,531		
珪酸樹脂塗装費	D29～D38	kg	1,030.00	59.50	61,285		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	88.74	88,740		
クレーン付台船	80t吊	日	0.10	499,320.00	49,932	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	0.10	214,090.00	21,409	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1,000.00 kg			352.00	352,897		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

番号：6

名称：鉄筋加工組立 SD490 D32 珪酸樹脂塗装 海上

1000kg 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD490 D32	kg	1,030.00	125.00	128,750		
珪酸樹脂塗装費	D29～D38	kg	1,030.00	59.50	61,285		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	88.74	88,740		
クレーン付台船	80t吊	日	0.10	499,320.00	49,932	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	0.10	214,090.00	21,409	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1,000.00 kg			350.00	350,116		

番号：7

名称：鉄筋加工組立 SD490 D29 珪酸樹脂塗装 海上

1000kg 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD490 D29	kg	1,030.00	125.00	128,750		
珪酸樹脂塗装費	D29～D38	kg	1,030.00	59.50	61,285		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	88.74	88,740		
クレーン付台船	80t吊	日	0.10	499,320.00	49,932	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	0.10	214,090.00	21,409	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1,000.00 kg			350.00	350,116		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

番号：8

名称：鉄筋加工組立 SD490 D25 珪酸樹脂塗装 海上

1000kg 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD490 D25	kg	1,030.00	124.00	127,720		
珪酸樹脂塗装費	D19～D25	kg	1,030.00	64.50	66,435		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	88.74	88,740		
クレーン付台船	80t吊	日	0.10	499,320.00	49,932	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	0.10	214,090.00	21,409	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1,000.00 kg			354.00	354,236		

番号：9

名称：鉄筋加工組立 SD490 D19 珪酸樹脂塗装 海上

1000kg 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD490 D19	kg	1,030.00	124.00	127,720		
珪酸樹脂塗装費	D19～D25	kg	1,030.00	64.50	66,435		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	88.74	88,740		
クレーン付台船	80t吊	日	0.10	499,320.00	49,932	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	0.10	214,090.00	21,409	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1,000.00 kg			354.00	354,236		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

番号：10

名称：鉄筋加工組立 SD490 D16 珪酸樹脂塗装 海上

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD490 D16	k g	1,030.00	124.00	127,720		
珪酸樹脂塗装費	D16	k g	1,030.00	70.00	72,100		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	88.74	88,740		
クレーン付台船	80t吊	日	0.10	499,320.00	49,932	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	0.10	214,090.00	21,409	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			359.00	359,901		

番号：11

名称：鉄筋加工組立 SD490 D13 珪酸樹脂塗装 海上

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD490 D13	k g	1,030.00	126.00	129,780		
珪酸樹脂塗装費	D13	k g	1,030.00	75.00	77,250		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	88.74	88,740		
クレーン付台船	80t吊	日	0.10	499,320.00	49,932	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	0.10	214,090.00	21,409	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			367.00	367,111		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

番号：12

名称：鉄筋加工組立 SD345 D22 珪酸樹脂塗装 海上

1000kg 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D22	kg	1,030.00	107.70	110,931		
珪酸樹脂塗装費	D19～D25	kg	1,030.00	64.50	66,435		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	88.74	88,740		
クレーン付台船	80t吊	日	0.10	499,320.00	49,932	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	0.10	214,090.00	21,409	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1,000.00 kg			337.00	337,447		

番号：13

名称：鉄筋加工組立 SD345 D19 珪酸樹脂塗装 海上

1000kg 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D19	kg	1,030.00	107.70	110,931		
珪酸樹脂塗装費	D19～D25	kg	1,030.00	64.50	66,435		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	88.74	88,740		
クレーン付台船	80t吊	日	0.10	499,320.00	49,932	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	0.10	214,090.00	21,409	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1,000.00 kg			337.00	337,447		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

番号：14

名称：鉄筋加工組立 SD345 D16 珪酸樹脂塗装 海上

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D16	kg	1,030.00	107.70	110,931		
珪酸樹脂塗装費	D16	kg	1,030.00	70.00	72,100		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	88.74	88,740		
クレーン付台船	80t吊	日	0.10	499,320.00	49,932	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	0.10	214,090.00	21,409	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			343.00	343,112		

番号：15

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13 珪酸樹脂塗装 海上

1000kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	kg	1,030.00	109.70	112,991		
珪酸樹脂塗装費	D13	kg	1,030.00	75.00	77,250		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	88.74	88,740		
クレーン付台船	80t吊	日	0.10	499,320.00	49,932	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	0.10	214,090.00	21,409	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			350.00	350,322		

番号：16

名称：鉄筋(珪酸樹脂塗装)運搬

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	6,354,090.00	6,354,090		
取卸し・積込み費用		式	1.00	1,557,375.00	1,557,375		
合 計	作業能力：1.00式			7,911,465.00	7,911,465		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

番号：17

名称：機械式継手 SD490 D41+D41

10組当り（1組）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械式継手材	SD490 D41+D41	組	1.00	8,160.00	8,160		
機械式継手工	摩擦圧接 [〃] 継手 D41+D41 時間の制約なし	箇所	1.00	951.00	951		
合 計	作業能力：1.00組			9,111.00	9,111		

番号：18

名称：機械式継手 SD490 D38+D38

10組当り（1組）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械式継手材	SD490 D38+D38	組	1.00	6,120.00	6,120		
機械式継手工	摩擦圧接 [〃] 継手 D38+D38 時間の制約なし	箇所	1.00	867.00	867		
合 計	作業能力：1.00組			6,987.00	6,987		

番号：19

名称：機械式継手 SD490 D35+D35

10組当り（1組）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械式継手材	SD490 D35+D35	組	1.00	5,080.00	5,080		
機械式継手工	摩擦圧接 [〃] 継手 D35+D35 時間の制約なし	箇所	1.00	779.00	779		
合 計	作業能力：1.00組			5,859.00	5,859		

番号：20

名称：機械式継手 SD490 D32+D32

10組当り（1組）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械式継手材	SD490 D32+D32	組	1.00	3,700.00	3,700		
機械式継手工	摩擦圧接 [〃] 継手 D32+D32 時間の制約なし	箇所	1.00	695.00	695		
合 計	作業能力：1.00組			4,395.00	4,395		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

番号：21

名称：機械式継手 SD490 D29+D29

10組当り（1組）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械式継手材	SD490 D29+D29	組	1.00	2,780.00	2,780		
機械式継手工	摩擦圧接 [※] 継手 D29+D29 時間の制約なし	箇所	1.00	628.00	628		
合 計	作業能力：1.00組			3,408.00	3,408		

番号：22

名称：機械式継手 SD490 D41+D35

10組当り（1組）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
機械式継手材	SD490 D41+D35	組	1.00	5,080.00	5,080		
機械式継手工	摩擦圧接 [※] 継手 D41+D35 時間の制約なし	箇所	1.00	951.00	951		
合 計	作業能力：1.00組			6,031.00	6,031		

番号：23

名称：現場溶接 棒鋼(D41)+鋼板 下向 海上

1日当り（1.8m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(海上施工)	隅肉・重ね合せ 21mm	m	1.80	24,174.00	43,513		
合 計	作業能力：1.80m			24,173.00	43,513		

番号：24

名称：現場溶接 棒鋼(D38)+鋼板 下向 海上

1日当り（2.1m）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(海上施工)	隅肉・重ね合せ 19mm	m	2.10	20,604.00	43,268		
合 計	作業能力：2.10m			20,603.00	43,268		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

番号：25

名称：現場溶接 棒鋼(D35)+鋼板 下向 海上

1日当り (2.3m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(海上施工)	隅肉・重ね合せ 18mm	m	2.30	18,768.00	43,166		
合 計	作業能力：2.30m			18,767.00	43,166		

番号：26

名称：現場溶接 棒鋼(D32)+鋼板 下向 海上

1日当り (2.9m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(海上施工)	隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで	m	2.90	15,351.00	44,517		
合 計	作業能力：2.90m			15,350.00	44,517		

番号：27

名称：現場溶接 棒鋼(D25)+鋼板 下向 海上

1日当り (4.2m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(海上施工)	隅肉・重ね合せ12mm以上16mmまで	m	4.20	15,351.00	64,474		
合 計	作業能力：4.20m			15,350.00	64,474		

番号：28

名称：現場溶接 棒鋼(D16)+鋼板 下向 海上

1日当り (10.7m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(海上施工)	隅肉・重ね合せ 8mm以上12mm未満	m	10.70	8,211.00	87,857		
合 計	作業能力：10.70m			8,210.00	87,857		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

番号：29

名称：鋼板製作 SM520

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鋼板(1)	SM520 PL-1, 500×490×33t	枚	594.00	45,300.00	26,908,200		
鋼板(2)	SM520 PL-1, 900×690×33t	枚	66.00	77,800.00	5,134,800		
鋼板(3)	SM520 PL-1, 700×690×33t	枚	96.00	70,000.00	6,720,000		
鋼板①	SM520 PL-1, 500×490×34t	枚	201.00	46,600.00	9,366,600		
鋼板②	SM520 PL-1, 900×690×34t	枚	22.00	80,100.00	1,762,200		
鋼板③	SM520 PL-1, 700×690×34t	枚	32.00	72,000.00	2,304,000		
鋼板④	SM520 PL-500×300×34t	枚	12.00	11,900.00	142,800		
合 計	作業能力：1.00式			52,338,600.00	52,338,600		

番号：30

名称：現場溶接 鋼板+鋼板 開先V型 32mm 海上

1日当り (3.1m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
半自動アーク溶接(海上施工)	V型 30mm以上35mmまで	m	3.10	28,050.00	86,955		
合 計	作業能力：3.10m			28,050.00	86,955		

番号：31

名称：底型枠 PL-φ1,230×12t

1kg当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
底型枠	PL-φ1,230×12t	kg	1.00	195.00	195		
合 計	作業能力：1.00kg			195.00	195		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

番号：32

名称：鉄筋加工組立 吊鉄筋 SD345 D13 陸上

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	k g	1,030.00	109.70	112,991		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	88.74	88,740		
合 計	作業能力：1,000.00 k g			201.00	201,731		

番号：33

名称：現場溶接 棒鋼(D13)+鋼板 下向 陸上

1日当り (16.4m)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
手動アーク溶接(陸上施工)	隅肉・重ね合せ 3mm以上 8mm未満	m	16.40	2,748.00	45,067		
合 計	作業能力：16.40m			2,747.00	45,067		

番号：34

名称：杭頭吊型枠据付

1日当り (64組)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	80t吊	日	1.00	499,320.00	499,320	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	214,090.00	214,090	2.00H / 8H	
とび工		人	1.00	32,950.00	32,950		
普通作業員		人	3.00	24,170.00	72,510		
雑材料	全体の%	%	0.50	818,870.00	4,094		
合 計	作業能力：64.00組			12,858.00	822,964		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

番号：35

名称：鋼製型枠組立組外(栈橋式) 海上

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	48,400.00	48,400	8H	
クレーン付台船	80t吊	日	3.00	499,320.00	1,497,960	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	3.00	214,090.00	642,270	2.00H / 8H	
世話役		人	2.00	30,090.00	60,180		
型わく工		人	20.00	30,400.00	608,000		
特殊作業員		人	4.00	28,150.00	112,600		
普通作業員		人	18.00	24,170.00	435,060		
型枠賃料	幅300×長1800	m ²	100.00	912.03	91,203		
消耗費	労務費の%	%	3.00	1,215,840.00	36,475		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,532,148.00	17,660		
合 計	作業能力：100.00m ²			35,498.00	3,549,808		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

番号：36
 名称：木製型枠組立組外(栈橋式) 海上 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	80t吊	日	3.00	499,320.00	1,497,960	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	3.00	214,090.00	642,270	2.00H / 8H	
世話役		人	2.00	30,090.00	60,180		
型わく工		人	35.00	30,400.00	1,064,000		
特殊作業員		人	5.00	28,150.00	140,750		
普通作業員		人	30.00	24,170.00	725,100		
損耗費	労務費の%	%	1.00	1,990,030.00	19,900		
消耗費等	労務費の%	%	6.00	1,990,030.00	119,401		
雑材料	全体の%	%	0.50	4,269,561.00	21,347		
合 計	作業能力：100.00m ²			42,909.00	4,290,908		

番号：37
 名称：伸縮目地 樹脂発泡体 t=10mm 100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
伸縮目地工(発泡体系)	t=10mm	m ²	100.00	3,080.00	308,000		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,080.00	308,000		

番号：38
 名称：排水管 VP管 φ200 1m

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管 VPφ200	m	1.00	3,870.00	3,870		
合 計	作業能力：1.00m			3,870.00	3,870		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

番号：39

名称：排水管 VP管 φ50

1m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管 VPφ50	m	1.00	440.00	440		
合 計	作業能力：1.00m			440.00	440		

番号：40

名称：コンクリート打設 30-12-25BB W/C=50%以下 陸上

1日当り (267m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディミクストコンクリート	30-12-25BB W/C=50%以下	m ³	272.34	27,000.00	7,353,180		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車 配管設備含む 最大圧送延長=298m	m ³	267.00	12,645.00	3,376,215		
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	365,409.00	365,409	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	136,224.00	136,224	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：267.00m ³			42,063.00	11,231,028		

番号：41

名称：ブライケット設置・撤去 海上

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支保組立組外(重力式)	クレーン抜き	m	100.00	8,058.00	805,800		
引船	鋼D 300PS型	日	2.00	136,224.00	272,448	2.00H / 8H	
クレーン付台船	35～40t吊	日	2.00	365,409.00	730,818	6.00H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m			18,090.00	1,809,066		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

番号：42

名称：侵入防止措置 海上

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.50	30,090.00	15,045		
特殊作業員		人	1.00	28,150.00	28,150		
トラック装架ト 伸縮ブーム型	バスケット型 作業床高さ13～14m	日	1.00	49,398.00	49,398	8H	
有刺鉄線	#14 径2.0mm ヒッチ75mm	m	38.10	25.70	979		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	92,593.00	462		
合 計	作業能力：1.00式			94,034.00	94,034		

番号：43

名称：係船柱取付 1,000kN型 海上

1日当り（1基）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
係船柱	曲柱1,000kN型	基	1.00	3,780,000.00	3,780,000		
係船柱取付	1000kN以上(海上)	基	1.00	124,440.00	124,440		
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	360,123.00	360,123	2.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	136,224.00	136,224	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1.00基			4,400,787.00	4,400,787		

番号：44

名称：架台取付 1,000kN型 海上

1日当り（1基）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
架台現場製作工	1000—1500kN未満	基	1.00	41,820.00	41,820		
架台取付	1000—1500kN未満	基	1.00	21,420.00	21,420		
合 計	作業能力：1.00基			63,240.00	63,240		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

番号：45

名称：係船柱塗装 1,000kN型

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
係船柱塗装	錆止＋下塗＋上塗(2回)	m ²	100.00	3,131.00	313,100		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,131.00	313,100		

番号：46

名称：係船柱取付 2,000kN型 海上

1日当り(1基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
係船柱	曲柱2,000kN型	基	1.00	8,300,000.00	8,300,000		
係船柱取付	1000kN以上(海上)	基	1.00	124,440.00	124,440		
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	360,123.00	360,123	2.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	136,224.00	136,224	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1.00基			8,920,787.00	8,920,787		

番号：47

名称：架台取付 2,000kN型 海上

1日当り(1基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
架台現場製作工	1500kN以上	基	1.00	47,430.00	47,430		
架台取付	1500kN以上	基	1.00	29,070.00	29,070		
合 計	作業能力：1.00基			76,500.00	76,500		

番号：48

名称：係船柱塗装 2,000kN型

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
係船柱塗装	錆止＋下塗＋上塗(2回)	m ²	100.00	3,131.00	313,100		
合 計	作業能力：100.00m ²			3,131.00	313,100		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

番号：49

名称：埋込栓取付 埋込栓(SU50) 海上

1日当り (3基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
埋込栓取付	先付 埋込栓(SU50)8組/基	基	3.00	108,120.00	324,360		
合 計	作業能力：3.00基			108,120.00	324,360		

番号：50

名称：防舷材取付 1,150H×1,400L 受衝板付 海上

1日当り (3基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防舷材	1,150H×1,400L 受衝板付 埋込栓含む	基	3.00	35,100,000.00	105,300,000		
防舷材取付	受衝板付 海上	基	3.00	144,840.00	434,520		
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	360,123.00	360,123	2.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	136,224.00	136,224	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：3.00基			35,410,289.00	106,230,867		

番号：51

名称：車止取付 205H×175W 角形鋼管製

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
車止	205H×175W 角形鋼管製 アンカーボルト(SS400)含む	m	100.00	46,800.00	4,680,000		
車止取付	二次製品 クレーン抜き	m	100.00	2,856.00	285,600		
合 計	作業能力：100.00m			49,656.00	4,965,600		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

番号：52

名称：コーナ保護材取付 100H×100W アルミ製

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
コーナ保護材	100H×100W アルミ製 アンカボルト含む 塗装	m	100.00	15,300.00	1,530,000		
緑金物取付	二次製品	m	100.00	1,683.00	168,300		
合 計	作業能力：100.00m			16,983.00	1,698,300		

番号：53

名称：グレーチング受枠

1組

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
グレーチング受枠	1,000L×2,500W用	組	1.00	34,300.00	34,300		
合 計	作業能力：1.00組			34,300.00	34,300		

番号：54

名称：取付金具製作 3.5A×50年型 縦付け

1日（陽極30個）（30組）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付金具製作		組	30.00	1,428.00	42,840		
合 計	作業能力：30.00組			1,428.00	42,840		

番号：55

名称：取付金具取付 3.5A×50年型 縦付け

1日（陽極30個）（30組）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付金具取付		組	30.00	2,091.00	62,730		
合 計	作業能力：30.00組			2,091.00	62,730		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

番号：56

名称：陽極取付 3.5A×50年型 縦付け

1日当り（18個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アルミニウム合金陽極	3.5A×50年型	個	18.00	506,000.00	9,108,000		
陽極取付	基地として作業可能 クレーン込み	個	18.00	24,480.00	440,640		
合 計	作業能力：18.00個			530,480.00	9,548,640		

番号：57

名称：取付金具製作 3.5A×50年型 横付け

1日（陽極30個）（30組）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付金具製作	横付け	組	30.00	19,176.00	575,280		
合 計	作業能力：30.00組			19,176.00	575,280		

番号：58

名称：取付金具取付 3.5A×50年型 横付け

1日（陽極30個）（30組）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
取付金具取付		組	30.00	2,091.00	62,730		
合 計	作業能力：30.00組			2,091.00	62,730		

番号：59

名称：陽極取付 3.5A×50年型 横付け

1日当り（18個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
アルミニウム合金陽極	3.5A×50年型	個	18.00	506,000.00	9,108,000		
陽極取付	基地として作業可能 クレーン込み	個	18.00	24,480.00	440,640		
合 計	作業能力：18.00個			530,480.00	9,548,640		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

番号：60

名称：発生電流測定装置材料 3.5A×50年型

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生電流測定装置材料	アルミニウム合金陽極除く	式	1.00	1,850,000.00	1,850,000		
アルミニウム合金陽極	3.5A×50年型	個	3.00	506,000.00	1,518,000		
合 計	作業能力：1.00式			3,368,000.00	3,368,000		

番号：61

名称：発生電流測定装置取付 3.5A×50年型

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
発生電流測定装置取付		式	1.00	689,000.00	689,000		
合 計	作業能力：1.00式			689,000.00	689,000		

番号：62

名称：電位測定装置取付 ステンレス端子板

1日当り（2個）

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
端子板	端子および丸鋼等を含む	個	2.00	15,157.27	30,314		
電位測定装置取付		個	2.00	29,070.00	58,140		
合 計	作業能力：2.00個			44,227.00	88,454		

番号：63

名称：諸経費動向調査

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
諸経費動向調査		工事	1.00	120,000.00	120,000		
合 計	作業能力：1.00式			120,000.00	120,000		

単価表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

単価表番号：1

単価表名称：クレーン付台船 80t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	161.00	83.90	13,507		
船団長		人	1.20	35,290.00	42,348	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	27,850.00	167,100	$\beta=1.20$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン80t吊 台船700t積	日	1.00	32,000.00	32,000		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン80t吊 台船700t積	日	1.65	148,100.00	244,365	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					499,320		

単価表番号：2

単価表名称：引船 鋼D 500PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	228.00	93.50	21,318		
高級船員		人	2.40	35,290.00	84,696	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,850.00	33,420	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 500PS型	時間	4.00	4,460.00	17,840		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 500PS型	日	1.65	46,300.00	76,395	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					233,669		

単価表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

単価表番号：3

単価表名称：溶接機 手動 D300A

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	18.00	136.00	2,448		
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]）	最大溶接電流300A	日	1.00	775.00	775		運転日
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式]）	最大溶接電流300A	日	1.65	729.00	1,202	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					4,425		

単価表番号：4

単価表名称：引船 鋼D 500PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	114.00	93.50	10,659		
高級船員		人	2.40	35,290.00	84,696	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,850.00	33,420	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 500PS型	時間	2.00	4,460.00	8,920		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 500PS型	日	1.65	46,300.00	76,395	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					214,090		

単価表番号：5

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型]）	16t吊	日	1.00	48,400.00	48,400		
合 計					48,400		

単価表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

単価表番号：6

単価表名称：クレーン付台船 35～40t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	94.00	83.90	7,886		
船団長		人	1.20	35,290.00	42,348	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	27,850.00	167,100	$\beta=1.20$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.00	13,600.00	13,600		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.65	81,500.00	134,475	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					365,409		

単価表番号：7

単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	69.00	93.50	6,451		
高級船員		人	1.20	35,290.00	42,348	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	27,850.00	33,420	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	時間	2.00	2,830.00	5,660		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 300PS型	日	1.65	29,300.00	48,345	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					136,224		

単価表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事

単価表番号：8

単価表名称：トラック架装リフト 伸縮ブーム型 バスケット型 作業床高さ13～14m

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.00	29,170.00	29,170		
軽油	パトロール給油	L	18.00	136.00	2,448		
賃料（トラック架装リフト 伸縮ブーム型）	バスケット型 作業床高さ13～14m	供用日	1.40	12,700.00	17,780		
合 計					49,398		

単価表番号：9

単価表名称：クレーン付台船 35～40t吊

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	31.00	83.90	2,600		
船団長		人	1.20	35,290.00	42,348	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	27,850.00	167,100	$\beta=1.20$	
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.00	13,600.00	13,600		運転日
損料（クレーン付台船）	クローラクレーン35～40t吊 台船300t積	日	1.65	81,500.00	134,475	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					360,123		