

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名 名古屋港

件名 令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

予定価格(積算内訳表)

様式 2 （積算内訳）

件名 令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	1,110,221,470	
岸壁	1式	1,110,221,470	
土工	1式	31,901,038	
掘削工	1式	9,935,138	掘削1 7,258.00m ³ 、土砂運搬 7,258.00m ³ 、整地 7,258.00m ³ 、基面整正 378.00m ²
捨石撤去工	1式	552,974	掘削2 494.00m ³ 、捨石撤去 65.00m ³ 、捨石積込 65.00m ³ 、捨石運搬 65.00m ³ 、整地 65.00m ³ 、土砂積込 72.00m ³ 、土砂運搬 72.00m ³ 、埋戻し 558.00m ³ 、基面整正 329.00m ²
埋戻し工	1式	21,412,926	埋戻し1 5,183.00m ³ 、埋戻し2 3,271.00m ³ 、埋戻し材 5,094.00m ³ 、土砂積込 4,901.00m ³ 、土砂運搬 4,901.00m ³
地盤改良工	1式	41,730,004	
締固工	1式	41,360,789	サトコシパクシヨハイル1-① 240.00本、サトコシパクシヨハイル1-② 71.00本、サトコシパクシヨハイル1材料費 806.00m ³ 、サトコシパクシヨハイル2 100.00本、サトコシパクシヨハイル2材料費 223.00m ³
盛上がり土処理工	1式	369,215	掘削3 275.00m ³ 、土砂運搬 275.00m ³ 、整地 275.00m ³
本体工	1式	1,006,442,735	
鋼管矢板工	1式	660,167,591	鋼管矢板① 32.00本、鋼管矢板② 31.00本、鋼管矢板③ 1.00本、鋼管矢板④ 1.00本、鋼管矢板⑤ 1.00本、鋼管矢板⑥ 1.00本、鋼管矢板荷卸(陸揚げ) 134.00本、鋼管矢板陸上運搬(二次輸送) 134.00本、鋼管矢板荷卸 134.00本、導材設置・撤去 98.00m、導材賃料 1.00式、鋼管矢板打設① 29.00本、鋼管矢板打設② 34.00本、鋼管矢板打設③ 3.00本、鋼管矢板打設④ 1.00本、コンクリート打設(陸上) 144.00m ³ 、底枠プレート① 6,666.00kg、底枠プレート② 50.00kg、鉄筋加工組立 709.00kg、ﾌﾚｯｼｭ溶接 52.00m、中詰コンクリート型枠据付 67.00箇所、腹起材取付 97.00m
控鋼杭工	1式	252,289,796	控鋼杭① 64.00本、控鋼杭② 2.00本、控鋼杭荷卸 66.00本、控鋼杭打設① 27.00本、控鋼杭打設② 2.00本、控鋼杭打設③ 34.00本、控鋼杭打設④ 3.00本、コンクリート打設(陸上) 47.00m ³ 、底枠プレート③ 2,772.00kg、鉄筋加工組立 576.00kg、ﾌﾚｯｼｭ溶接 52.00m、中詰コンクリート型枠据付 66.00箇所、腹起材取付 97.00m、ﾀｲ材取付 66.00組

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

名称	数量	金額	内訳
土留上部工	1式	53,603,884	コンクリート打設(陸上) 1,164.00m ³ 、鉄筋加工組立 18,297.00kg、ﾌﾟﾚｰ溶接 259.00m、 鋼製型枠組立組外(重力式) 1,478.00m ² 、伸縮目地 222.00m ² 、基礎砕石敷均し 62.00m ³ 、 鋼製枠組足場架払(重力式) 1,222.00m ² 、鉄筋加工組立 696.00kg、ｺｰｷﾝｸﾞ樹脂塗装鉄筋運搬 1.00式、 箱抜き 186.00m
控え上部工	1式	20,737,853	コンクリート打設(陸上) 436.00m ³ 、鉄筋加工組立 10,017.00kg、ﾌﾟﾚｰ溶接 302.00m、 鋼製型枠組立組外(重力式) 617.00m ² 、伸縮目地 76.00m ² 、基礎砕石敷均し 53.00m ³ 、 鋼製枠組足場架払(重力式) 33.00m ²
取付護岸土留上部工	1式	6,237,182	コンクリート打設(陸上) 93.00m ³ 、鉄筋加工組立 1,238.00kg、鉄筋加工組立 364.00kg、ﾌﾟﾚｰ溶接 13.00m、 ﾌﾟﾚｰ溶接 12.00m、鋼製型枠組立組外(重力式) 126.00m ² 、伸縮目地 10.00m ² 、基礎砕石敷均し 4.00m ³ 、 鋼製枠組足場架払(重力式) 124.00m ² 、渡版支承設置 12.00m、渡版支承材料費 12.00m、渡版支承塗装 9.00m ² 、 渡版護岸側固定 5.00m
取付部土留上部工	1式	9,019,053	コンクリート打設(陸上) 141.00m ³ 、鉄筋加工組立 2,141.00kg、ﾌﾟﾚｰ溶接 30.00m、 鋼製型枠組立組外(重力式) 184.00m ² 、伸縮目地 12.00m ² 、基礎砕石敷均し 7.00m ³ 、 鋼製枠組足場架払(重力式) 174.00m ² 、渡版支承設置 19.00m、渡版支承材料費 19.00m、 渡版支承塗装 16.00m ²
取付護岸控え上部工	1式	1,842,082	コンクリート打設(陸上) 36.00m ³ 、鉄筋加工組立 933.00kg、ﾌﾟﾚｰ溶接 35.00m、鋼製型枠組立組外(重力式) 59.00m ² 、 伸縮目地 4.00m ² 、基礎砕石敷均し 4.00m ³
取付部控え上部工	1式	2,545,294	コンクリート打設(陸上) 55.00m ³ 、鉄筋加工組立 1,219.00kg、ﾌﾟﾚｰ溶接 25.00m、 鋼製型枠組立組外(重力式) 79.00m ² 、伸縮目地 6.00m ² 、基礎砕石敷均し 7.00m ³
防食工	1式	437,060	
電気防食工	1式	437,060	電位測定装置取付 10.00個
付属工	1式	1,858,768	
排水工	1式	1,821,140	仮設排水管撤去 62.00m、コンクリート取壊し 2.00m ³ 、コンクリート取壊し 1.00m ³ 、排水管据付 32.00m、 排水管据付 5.00m
運搬処理工	1式	37,628	有筋コンクリート殻運搬 2.00m ³ 、無筋コンクリート殻運搬 1.00m ³ 、廃ﾌﾟﾗｽチック運搬 1.00回、有筋コンクリート殻処分 2.00m ³ 、 無筋コンクリート殻処分 1.00m ³ 、廃ﾌﾟﾗｽチック処分 1.00m ³
仮設工	1式	27,851,865	

予定価格(積算内訳表)

様式 2 (積算内訳)

件名 令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

名称	数量	金額	内訳
仮設道路工	1式	2,758,020	敷鉄板賃料 129.00枚
安全対策	1式	25,093,845	出入管理要員 1.00式、交通誘導員 1.00式
調査費	1式	1,299,753	
土質調査業務	1式	1,299,753	
土質調査業務	1式	787,150	
土質調査	1式	787,150	陸上ホーリング 22.30m、陸上ホーリング 2.70m、陸上ホーリング 0.20m、標準貫入試験 16.00回
間接調査	1式	512,603	
フィックホーリング	1式	512,603	足場仮設 4.00箇所、交通車 1.00式、機材運搬 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式3 (諸経費集計)

件名 令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	1,110,221,470	
間接工事費	1式	390,805,216	
共通仮設費(計)	1式	106,506,394	
共通仮設費(積上)	1式	45,999,375	運搬費、技術管理費
共通仮設費(率)	1式	57,842,538	
現場環境改善費	1式	2,664,481	
現場管理費	1式	284,298,822	
工事原価	1式	1,501,026,686	
一般管理費等	1式	183,092,990	
契約保証費	1式	600,324	
工事価格	1式	1,684,720,000	
直接調査費	1式	787,150	
間接調査費	1式	512,603	チェック・リンク
諸経費	1式	1,040,247	
一般調査業務費	1式	2,340,000	

予定価格(諸経費集計)

様式 3 (諸経費集計)

件名 令和8年度 名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)土留本体及び地盤改良工事(その3)

名称	数量	金額	内訳
調査業務費	1式	2,340,000	
合併予定工事価格	1式	1,687,060,000	