

令和8年度

四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事（第2回変更）

積算の内訳

※知り得た情報は、中部地方整備局以外の者の権利を含む場合があるため、ダウンロードを行った個人又は法人における一次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

総括表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1,685,329,050	
					1,765,338,364	80,009,314
間接工事費	121,463,691 + 420,079,312				541,543,003	
	126,165,158 + 439,396,268				565,561,426	24,018,423
共通仮設費（計）	120,000 + 117,973,033 + 3,370,658				121,463,691	
	120,000 + 122,514,482 + 3,530,676				126,165,158	4,701,467
共通仮設費（積上）					120,000	
共通仮設費（率）	1,685,329,050 × 7.00% ((2.89% × 1.68 + 2.00%) × 1.02)				117,973,033	
	1,765,338,364 × 6.94% ((2.86% × 1.68 + 2.00%) × 1.02)				122,514,482	4,541,449
現場環境改善費	1,685,329,050 × 0.20%				3,370,658	
	1,765,338,364 × 0.20%				3,530,676	160,018
現場管理費	1,806,792,741 × 23.25% ((20.69% + 1.88%) × 1.03)				420,079,312	
	1,891,503,522 × 23.23% ((20.67% + 1.88%) × 1.03)				439,396,268	19,316,956
工事原価	1,685,329,050 + 541,543,003				2,226,872,053	
	1,765,338,364 + 565,561,426				2,330,899,790	104,027,737
一般管理費等	2,226,872,053 × 10.39% (10.39% × 1.00) - 4,807				231,367,199	
	2,330,899,790 × 11.20% (11.20% × 1.00) - 1,314				261,059,462	29,692,263
契約保証費						
	2,226,872,053 × 0.04%				890,748	
工事価格	2,226,872,053 + 231,367,199 + 890,748				2,459,130,000	
	2,330,899,790 + 261,059,462 + 890,748				2,592,850,000	133,720,000
消費税等相当額	2,459,130,000 × 10.00%				245,913,000	
	2,592,850,000 × 10.00%				259,285,000	13,372,000
請負工事費	2,459,130,000 + 245,913,000				2,705,043,000	
	2,592,850,000 + 259,285,000				2,852,135,000	147,092,000

上段：原金額 下段：変更金額

積算内訳表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1,685,329,050	
					1,765,338,364	80,009,314
岸壁					1,685,329,050	
					1,765,338,364	80,009,314
上部工					1,236,094,026	
					1,315,733,444	79,639,418
上部コンクリート工(栈橋部)					1,236,094,026	
					1,315,733,444	79,639,418
支保					117,899,760	
					134,475,420	16,575,660
1 支保組立組外(栈橋式)	海上		4,260.00	27,676	117,899,760	
		m 2	4,260.00	31,567	134,475,420	16,575,660
足場					3,516,343	
					3,951,473	435,130
2 鋼製枠組足場架払(栈橋式)	海上		821.00	4,283	3,516,343	
		m 2	821.00	4,813	3,951,473	435,130
鉄筋					442,644,149	
					458,377,234	15,733,085
3 鉄筋加工組立	SD490 D41 1本 杉樹脂塗装 海上		23,976.00	349	8,367,624	
		k g	23,976.00	365	8,751,240	383,616
4 鉄筋加工組立	SD490 D38 1本 杉樹脂塗装 海上		115,410.00	353	40,739,730	
		k g	115,410.00	369	42,586,290	1,846,560
5 鉄筋加工組立	SD490 D35 1本 杉樹脂塗装 海上		318,613.00	352	112,151,776	
		k g	318,613.00	368	117,249,584	5,097,808
6 鉄筋加工組立	SD490 D32 1本 杉樹脂塗装 海上		113,427.00	350	39,699,450	
		k g	113,427.00	365	41,400,855	1,701,405
7 鉄筋加工組立	SD490 D29 1本 杉樹脂塗装 海上		29,923.00	350	10,473,050	
		k g	29,923.00	365	10,921,895	448,845
8 鉄筋加工組立	SD490 D25 1本 杉樹脂塗装 海上		459.00	354	162,486	
		k g	459.00	369	169,371	6,885
9 鉄筋加工組立	SD490 D19 1本 杉樹脂塗装 海上		35,474.00	354	12,557,796	
		k g	35,474.00	369	13,089,906	532,110

積算内訳表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
10 鉄筋加工組立	SD490 D16 1本 杉樹脂塗装 海上	k g	230,889.00	359	82,889,151	3,694,224
			230,889.00	375	86,583,375	
11 鉄筋加工組立	SD490 D13 1本 杉樹脂塗装 海上	k g	4,333.00	367	1,590,211	64,995
			4,333.00	382	1,655,206	
12 鉄筋加工組立	SD345 D22 1本 杉樹脂塗装 海上	k g	35,660.00	337	12,017,420	534,900
			35,660.00	352	12,552,320	
13 鉄筋加工組立	SD345 D19 1本 杉樹脂塗装 海上	k g	32,437.00	337	10,931,269	486,555
			32,437.00	352	11,417,824	
14 鉄筋加工組立	SD345 D16 1本 杉樹脂塗装 海上	k g	31,377.00	343	10,762,311	470,655
			31,377.00	358	11,232,966	
15 鉄筋加工組立	SD345 D13 1本 杉樹脂塗装 海上	k g	66,269.00	350	23,194,150	994,035
			66,269.00	365	24,188,185	
16 鉄筋(1本 杉樹脂塗装)運搬		式	1.00	7,911,465	7,911,465	-529,508
			1.00	7,381,957	7,381,957	
17 機械式継手	SD490 D41+D41	組	90.00	9,111	819,990	
18 機械式継手	SD490 D38+D38	組	180.00	6,987	1,257,660	
19 機械式継手	SD490 D35+D35	組	2,474.00	5,859	14,495,166	
20 機械式継手	SD490 D32+D32	組	940.00	4,395	4,131,300	
21 機械式継手	SD490 D29+D29	組	540.00	3,408	1,840,320	
22 機械式継手	SD490 D41+D35	組	90.00	6,031	542,790	
23 現場溶接	棒鋼(D41)+鋼板 下向 海上	m	8.00	24,173	193,384	
24 現場溶接	棒鋼(D38)+鋼板 下向 海上	m	879.00	20,603	18,110,037	
25 現場溶接	棒鋼(D35)+鋼板 下向 海上	m	979.00	18,767	18,372,893	

積算内訳表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
26 現場溶接	棒鋼(D32)+鋼板 下向 海上	m	571.00	15,350	8,764,850	
27 現場溶接	棒鋼(D25)+鋼板 下向 海上	m	5.00	15,350	76,750	
28 現場溶接	棒鋼(D16)+鋼板 下向 海上	m	72.00	8,210	591,120	
鋼板					81,454,500	
29 鋼板製作	SM520	式	1.00	52,338,600	52,338,600	
30 現場溶接	鋼板+鋼板 開先V型 32mm 海上	m	1,038.00	28,050	29,115,900	
杭頭吊型枠					4,482,484	
					4,850,524	368,040
31 底型枠	PL-φ1,230×12t	k g	13,428.00	195	2,618,460	
32 鉄筋加工組立	吊鉄筋 SD345 D13 陸上	k g	750.00	201	150,750	
33 現場溶接	棒鋼(D13)+鋼板 下向 陸上	m	62.00	2,747	170,314	
34 杭頭吊型枠据付		組	120.00	12,858	1,542,960	
			120.00	15,925	1,911,000	368,040
型枠					319,903,279	
					364,170,139	44,266,860
35 鋼製型枠組立組外(栈橋式)	海上	m 2	542.00	35,498	19,239,916	
			542.00	40,844	22,137,448	2,897,532
36 木製型枠組立組外(栈橋式)	海上	m 2	7,007.00	42,909	300,663,363	
			7,007.00	48,813	342,032,691	41,369,328
伸縮目地					505,120	
37 伸縮目地	樹脂発泡体 t=10mm	m 2	164.00	3,080	505,120	

積算内訳表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
排水管					110,350	
38 排水管	VP管 φ200	m	1.00	3,870	3,870	
39 排水管	VP管 φ50	m	242.00	440	106,480	
コンクリート					265,484,007	
					267,741,423	2,257,416
40 コンクリート打設	30-12-25BB W/C=50%以下 陸上	m ³	6,309.00	42,063	265,375,467	
			6,309.00	42,419	267,621,471	2,246,004
41 フラケット設置・撤去	海上	m	6.00	18,090	108,540	
			6.00	19,992	119,952	11,412
雑工					94,034	
					97,261	3,227
42 侵入防止措置	海上	式	1.00	94,034	94,034	
			1.00	97,261	97,261	3,227
付属工					449,235,024	
					449,604,920	369,896
係船柱工					26,890,967	
					27,132,207	241,240
係船曲柱					26,890,967	
					27,132,207	241,240
43 係船柱取付	1,000kN型 海上	基	4.00	4,400,787	17,603,148	
			4.00	4,449,035	17,796,140	192,992
44 架台取付	1,000kN型 海上	基	4.00	63,240	252,960	
45 係船柱塗装	1,000kN型	m ²	8.00	3,131	25,048	
46 係船柱取付	2,000kN型 海上	基	1.00	8,920,787	8,920,787	
			1.00	8,969,035	8,969,035	48,248
47 架台取付	2,000kN型 海上	基	1.00	76,500	76,500	

積算内訳表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
43 係船柱塗装	2,000kN型	m ²	4.00	3,131	12,524	
防舷材工					284,147,272	
防舷材					284,275,928	128,656
					284,147,272	
					284,275,928	128,656
49 埋込栓取付	埋込栓(SU50) 海上	基	8.00	108,120	864,960	
50 防舷材取付	1,150H×1,400L 受衝板付 海上	基	8.00	35,410,289	283,282,312	
		基	8.00	35,426,371	283,410,968	128,656
車止・縁金物工					7,227,012	
車止					5,189,052	
51 車止取付	205H×175W 角形鋼管製	m	104.50	49,656	5,189,052	
コーナ保護材					2,037,960	
52 コーナ保護材取付	100H×100W アルミ製	m	120.00	16,983	2,037,960	
渡版工					4,116,000	
グレーチング受枠					4,116,000	
53 グレーチング受枠		組	120.00	34,300	4,116,000	
防食工					126,853,773	
電気防食					122,619,865	
54 取付金具製作	3.5A×50年型 縦付け	組	148.00	1,428	211,344	

積算内訳表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事(第2回変更)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
55 取付金具取付	3.5A×50年型 縦付け	組	148.00	2,091	309,468	
56 陽極取付	3.5A×50年型 縦付け	個	148.00	530,480	78,511,040	
57 取付金具製作	3.5A×50年型 横付け	組	79.00	19,176	1,514,904	
58 取付金具取付	3.5A×50年型 横付け	組	79.00	2,091	165,189	
59 陽極取付	3.5A×50年型 横付け	個	79.00	530,480	41,907,920	
発生電流測定装置					4,057,000	
60 発生電流測定装置材料	3.5A×50年型	式	1.00	3,368,000	3,368,000	
61 発生電流測定装置取付	3.5A×50年型	式	1.00	689,000	689,000	
電位測定装置					176,908	
62 電位測定装置取付	ステン端子板	個	4.00	44,227	176,908	
共通仮設費(積上)					120,000	
共通仮設					120,000	
共通仮設費					120,000	
技術管理費					120,000	
技術管理					120,000	
63 諸経費動向調査		式	1.00	120,000	120,000	

上段：原金額 下段：変更金額

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事(第2回変更)

番号：1

名称：支保組立組外(栈橋式) 海上

100m 2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支保材料費	労務費の%	%	90.00	618,875.00	556,987		
クレーン付台船	80t吊	日	2.20	642,336.00	1,413,139	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	2.20	243,221.00	535,086	4.00H / 8H	
世話役		人	1.50	31,010.00	46,515		
型わく工		人	3.70	32,950.00	121,915		
とび工		人	3.50	34,070.00	119,245		
特殊作業員		人	1.40	29,270.00	40,978		
普通作業員		人	5.40	24,990.00	134,946		
溶接工		人	4.40	35,290.00	155,276		
溶接機	手動 D300A 15kW	日	3.40	4,995.00	16,983		
雑材料	全体の%	%	0.50	3,141,070.00	15,705		
合 計	作業能力：100.00m 2			31,567.00	3,156,775		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事(第2回変更)

番号：2

名称：鋼製枠組足場架払(栈橋式) 海上

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	80t吊	日	0.30	642,336.00	192,700	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	0.30	223,642.00	67,092	2.00H / 8H	
世話役		人	0.50	31,010.00	15,505		
型わく工		人	1.20	32,950.00	39,540		
普通作業員		人	4.20	24,990.00	104,958		
足場賃料		m ²	100.00	591.95	59,195		
雑材料	全体の%	%	0.50	478,990.00	2,394		
合 計	作業能力：100.00m ²			4,813.00	481,384		

番号：3

名称：鉄筋加工組立 SD490 D41 珪酸樹脂塗装 海上

1000k^g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD490 D41	k ^g	1,030.00	129.70	133,591		
珪酸樹脂塗装費	D41～D51	k ^g	1,030.00	54.50	56,135		
鉄筋加工組立(上部工製作)	D41 クレーン抜き	k ^g	1,000.00	88.74	88,740		
クレーン付台船	80t吊	日	0.10	642,336.00	64,233	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	0.10	223,642.00	22,364	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1,000.00k ^g			365.00	365,063		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事(第2回変更)

番号：4

名称：鉄筋加工組立 SD490 D38 珪酸樹脂塗装 海上

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD490 D38	k g	1,030.00	128.70	132,561		
珪酸樹脂塗装費	D29～D38	k g	1,030.00	59.50	61,285		
鉄筋加工組立(上部工製作)	D38 クレーン抜き	k g	1,000.00	88.74	88,740		
クレーン付台船	80t吊	日	0.10	642,336.00	64,233	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	0.10	223,642.00	22,364	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			369.00	369,183		

番号：5

名称：鉄筋加工組立 SD490 D35 珪酸樹脂塗装 海上

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD490 D35	k g	1,030.00	127.70	131,531		
珪酸樹脂塗装費	D29～D38	k g	1,030.00	59.50	61,285		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	88.74	88,740		
クレーン付台船	80t吊	日	0.10	642,336.00	64,233	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	0.10	223,642.00	22,364	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			368.00	368,153		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事(第2回変更)

番号：6

名称：鉄筋加工組立 SD490 D32 珪酸樹脂塗装 海上

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD490 D32	k g	1,030.00	125.00	128,750		
珪酸樹脂塗装費	D29～D38	k g	1,030.00	59.50	61,285		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	88.74	88,740		
クレーン付台船	80t吊	日	0.10	642,336.00	64,233	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	0.10	223,642.00	22,364	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			365.00	365,372		

番号：7

名称：鉄筋加工組立 SD490 D29 珪酸樹脂塗装 海上

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD490 D29	k g	1,030.00	125.00	128,750		
珪酸樹脂塗装費	D29～D38	k g	1,030.00	59.50	61,285		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	88.74	88,740		
クレーン付台船	80t吊	日	0.10	642,336.00	64,233	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	0.10	223,642.00	22,364	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			365.00	365,372		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事(第2回変更)

番号：8

名称：鉄筋加工組立 SD490 D25 珪砂樹脂塗装 海上

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD490 D25	k g	1,030.00	124.00	127,720		
珪砂樹脂塗装費	D19～D25	k g	1,030.00	64.50	66,435		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	88.74	88,740		
クレーン付台船	80t吊	日	0.10	642,336.00	64,233	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	0.10	223,642.00	22,364	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			369.00	369,492		

番号：9

名称：鉄筋加工組立 SD490 D19 珪砂樹脂塗装 海上

1000 k g 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD490 D19	k g	1,030.00	124.00	127,720		
珪砂樹脂塗装費	D19～D25	k g	1,030.00	64.50	66,435		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	k g	1,000.00	88.74	88,740		
クレーン付台船	80t吊	日	0.10	642,336.00	64,233	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	0.10	223,642.00	22,364	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1,000.00 k g			369.00	369,492		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事(第2回変更)

番号：10

名称：鉄筋加工組立 SD490 D16 珪酸樹脂塗装 海上

1000kg 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD490 D16	kg	1,030.00	124.00	127,720		
珪酸樹脂塗装費	D16	kg	1,030.00	70.00	72,100		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	88.74	88,740		
クレーン付台船	80t吊	日	0.10	642,336.00	64,233	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	0.10	223,642.00	22,364	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			375.00	375,157		

番号：11

名称：鉄筋加工組立 SD490 D13 珪酸樹脂塗装 海上

1000kg 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD490 D13	kg	1,030.00	126.00	129,780		
珪酸樹脂塗装費	D13	kg	1,030.00	75.00	77,250		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	88.74	88,740		
クレーン付台船	80t吊	日	0.10	642,336.00	64,233	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	0.10	223,642.00	22,364	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			382.00	382,367		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事(第2回変更)

番号：12

名称：鉄筋加工組立 SD345 D22 珪酸樹脂塗装 海上

1000kg 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D22	kg	1,030.00	107.70	110,931		
珪酸樹脂塗装費	D19～D25	kg	1,030.00	64.50	66,435		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	88.74	88,740		
クレーン付台船	80t吊	日	0.10	642,336.00	64,233	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	0.10	223,642.00	22,364	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			352.00	352,703		

番号：13

名称：鉄筋加工組立 SD345 D19 珪酸樹脂塗装 海上

1000kg 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D19	kg	1,030.00	107.70	110,931		
珪酸樹脂塗装費	D19～D25	kg	1,030.00	64.50	66,435		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	88.74	88,740		
クレーン付台船	80t吊	日	0.10	642,336.00	64,233	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	0.10	223,642.00	22,364	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			352.00	352,703		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事(第2回変更)

番号：14

名称：鉄筋加工組立 SD345 D16 珪素樹脂塗装 海上

1000kg 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D16	kg	1,030.00	107.70	110,931		
珪素樹脂塗装費	D16	kg	1,030.00	70.00	72,100		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	88.74	88,740		
クレーン付台船	80t吊	日	0.10	642,336.00	64,233	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	0.10	223,642.00	22,364	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			358.00	358,368		

番号：15

名称：鉄筋加工組立 SD345 D13 珪素樹脂塗装 海上

1000kg 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
鉄筋(異形)	SD345 D13	kg	1,030.00	109.70	112,991		
珪素樹脂塗装費	D13	kg	1,030.00	75.00	77,250		
鉄筋加工組立(上部工製作)	クレーン抜き	kg	1,000.00	88.74	88,740		
クレーン付台船	80t吊	日	0.10	642,336.00	64,233	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	0.10	223,642.00	22,364	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1,000.00kg			365.00	365,578		

番号：16

名称：鉄筋(珪素樹脂塗装)運搬

1式 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
貨物自動車運賃		式	1.00	5,824,582.00	5,824,582		
取卸し・積み込み費用		式	1.00	1,557,375.00	1,557,375		
合 計	作業能力：1.00式			7,381,957.00	7,381,957		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事(第2回変更)

番号：34

名称：杭頭吊型枠据付

1日当り (64組)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	80t吊	日	1.00	642,336.00	642,336	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	1.00	262,800.00	262,800	6.00H / 8H	
とび工		人	1.00	34,070.00	34,070		
普通作業員		人	3.00	24,990.00	74,970		
雑材料	全体の%	%	0.50	1,014,176.00	5,070		
合 計	作業能力：64.00組			15,925.00	1,019,246		

番号：35

名称：鋼製型枠組立組外(栈橋式) 海上

100m2 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)	(油圧伸縮ジブ型)16t吊	日	1.00	48,400.00	48,400	8H	
クレーン付台船	80t吊	日	3.00	642,336.00	1,927,008	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	3.00	223,642.00	670,926	2.00H / 8H	
世話役		人	2.00	31,010.00	62,020		
型わく工		人	20.00	32,950.00	659,000		
特殊作業員		人	4.00	29,270.00	117,080		
普通作業員		人	18.00	24,990.00	449,820		
型枠賃料	幅300×長1800	m ²	100.00	912.03	91,203		
消耗費	労務費の%	%	3.00	1,287,920.00	38,637		
雑材料	全体の%	%	0.50	4,064,094.00	20,320		
合 計	作業能力：100.00m ²			40,844.00	4,084,414		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事(第2回変更)

番号：36

名称：木製型枠組立組外(栈橋式) 海上

100m² 当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
クレーン付台船	80t吊	日	3.00	642,336.00	1,927,008	6.00H / 8H	
引船	鋼D 500PS型	日	3.00	223,642.00	670,926	2.00H / 8H	
世話役		人	2.00	31,010.00	62,020		
型わく工		人	35.00	32,950.00	1,153,250		
特殊作業員		人	5.00	29,270.00	146,350		
普通作業員		人	30.00	24,990.00	749,700		
損耗費	労務費の%	%	1.00	2,111,320.00	21,113		
消耗費等	労務費の%	%	6.00	2,111,320.00	126,679		
雑材料	全体の%	%	0.50	4,857,046.00	24,285		
合 計	作業能力：100.00m ²			48,813.00	4,881,331		

番号：40

名称：コンクリート打設 30-12-25BB W/C=50%以下 陸上

1日当り (267m³)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
レディミクストコンクリート	30-12-25BB W/C=50%以下	m ³	272.34	27,000.00	7,353,180		
コンクリート打設(上部工製作)	ポンプ車 配管設備含む 最大圧送延長=298m	m ³	267.00	12,645.00	3,376,215		
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	454,389.00	454,389	6.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	142,344.00	142,344	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：267.00m ³			42,419.00	11,326,128		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事(第2回変更)

番号：41

名称：ブラケット設置・撤去 海上

100m当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支保組立組外(重力式)	クレーン抜き	m	100.00	8,058.00	805,800		
引船	鋼D 300PS型	日	2.00	142,344.00	284,688	2.00H / 8H	
クレーン付台船	35～40t吊	日	2.00	454,389.00	908,778	6.00H / 8H	
合 計	作業能力：100.00m			19,992.00	1,999,266		

番号：42

名称：侵入防止措置 海上

1式当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
世話役		人	0.50	31,010.00	15,505		
特殊作業員		人	1.00	29,270.00	29,270		
トラック装架リフト 伸縮ブーム型	ハースケット型 作業床高さ13～14m	日	1.00	51,028.00	51,028	8H	
有刺鉄線	#14 径2.0mm ピッチ75mm	m	38.10	25.70	979		
雑材料	特定項目の%	%	0.50	95,803.00	479		
合 計	作業能力：1.00式			97,261.00	97,261		

番号：43

名称：係船柱取付 1,000kN型 海上

1日当り(1基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
係船柱	曲柱1,000kN型	基	1.00	3,780,000.00	3,780,000		
係船柱取付	1000kN以上(海上)	基	1.00	124,440.00	124,440		
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	402,251.00	402,251	2.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	142,344.00	142,344	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1.00基			4,449,035.00	4,449,035		

代価表・施工パッケージ

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事(第2回変更)

番号：46

名称：係船柱取付 2,000kN型 海上

1日当り(1基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
係船柱	曲柱2,000kN型	基	1.00	8,300,000.00	8,300,000		
係船柱取付	1000kN以上(海上)	基	1.00	124,440.00	124,440		
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	402,251.00	402,251	2.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	142,344.00	142,344	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：1.00基			8,969,035.00	8,969,035		

番号：50

名称：防舷材取付 1,150H×1,400L 受衝板付 海上

1日当り(3基)

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
防舷材	1,150H×1,400L 受衝板付 埋込栓含む	基	3.00	35,100,000.00	105,300,000		
防舷材取付	受衝板付 海上	基	3.00	144,840.00	434,520		
クレーン付台船	35～40t吊	日	1.00	402,251.00	402,251	2.00H / 8H	
引船	鋼D 300PS型	日	1.00	142,344.00	142,344	2.00H / 8H	
合 計	作業能力：3.00基			35,426,371.00	106,279,115		

単価表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事(第2回変更)

単価表番号：1

単価表名称：クレーン付台船 80t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	176.00	83.90	14,766		
船団長		人	1.20	38,150.00	45,780	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	30,090.00	180,540	$\beta=1.20$	
損料（クレーン付台船）	80t吊	時間	6.00	20,400.00	122,400		運転時間
損料（クレーン付台船）	80t吊	日	1.65	169,000.00	278,850	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					642,336		

単価表番号：2

単価表名称：引船 鋼D 500PS型

1日当り 4.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	228.00	93.50	21,318		
高級船員		人	2.40	38,150.00	91,560	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	30,090.00	36,108	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 500PS型	時間	4.00	4,460.00	17,840		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 500PS型	日	1.65	46,300.00	76,395	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					243,221		

単価表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事(第2回変更)

単価表番号：3

単価表名称：溶接機 手動 D300A 15kW

1日当り

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油		L	17.00	136.00	2,312		
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対型(3次)]）	最大溶接電流300A	日	1.00	1,050.00	1,050		運転日
損料（電気溶接機[ディーゼルエンジン駆動・直流アーク式・排対型(3次)]）	最大溶接電流300A	日	1.65	990.00	1,633	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					4,995		

単価表番号：4

単価表名称：引船 鋼D 500PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	114.00	93.50	10,659		
高級船員		人	2.40	38,150.00	91,560	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	30,090.00	36,108	$\beta=1.20$	
損料（引船[鋼製]）	D 500PS型	時間	2.00	4,460.00	8,920		運転時間
損料（引船[鋼製]）	D 500PS型	日	1.65	46,300.00	76,395	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					223,642		

単価表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事(第2回変更)

単価表番号：5

単価表名称：引船 鋼D 500PS型

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	342.00	93.50	31,977		
高級船員		人	2.40	38,150.00	91,560	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	30,090.00	36,108	$\beta=1.20$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 500PS型	時間	6.00	4,460.00	26,760		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 500PS型	日	1.65	46,300.00	76,395	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					262,800		

単価表番号：6

単価表名称：ラフテレーンクレーン(排出ガス対策型)（油圧伸縮ジブ型）16t吊

1日当り 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
賃料（ラフテレーンクレーン〔油圧伸縮ジブ型〕）	16t吊	日	1.00	48,400.00	48,400		
合 計					48,400		

単価表番号：7

単価表名称：クレーン付台船 35～40t吊

1日当り 6.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	146.00	83.90	12,249		
船団長		人	1.20	38,150.00	45,780	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	30,090.00	180,540	$\beta=1.20$	
損料（クレーン付台船）	35～40t吊	時間	6.00	11,000.00	66,000		運転時間
損料（クレーン付台船）	35～40t吊	日	1.65	90,800.00	149,820	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					454,389		

単価表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事(第2回変更)

単価表番号：8
 単価表名称：引船 鋼D 300PS型

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
重油A		L	69.00	93.50	6,451		
高級船員		人	1.20	38,150.00	45,780	$\beta=1.20$	
普通船員		人	1.20	30,090.00	36,108	$\beta=1.20$	
損料（引船〔鋼製〕）	D 300PS型	時間	2.00	2,830.00	5,660		運転時間
損料（引船〔鋼製〕）	D 300PS型	日	1.65	29,300.00	48,345	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					142,344		

単価表番号：9
 単価表名称：トラック架装リフト 伸縮フォーム型 バスケット型 作業床高さ13～14m

8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
運転手（特殊）		人	1.00	30,800.00	30,800		
軽油	パトロール給油	L	18.00	136.00	2,448		
賃料（トラック架装リフト 伸縮フォーム型）	バスケット型 作業床高さ13～14m	供用日	1.40	12,700.00	17,780		
合 計					51,028		

単価表

令和8年度 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区岸壁(-14m)上部工事(第2回変更)

単価表番号：10

単価表名称：クレーン付台船 35～40t吊

1日当り 2.00H / 8H

名 称	規格・形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
軽油 免税		L	49.00	83.90	4,111		
船団長		人	1.20	38,150.00	45,780	$\beta=1.20$	
普通船員		人	6.00	30,090.00	180,540	$\beta=1.20$	
損料（クレーン付台船）	35～40t吊	時間	2.00	11,000.00	22,000		運転時間
損料（クレーン付台船）	35～40t吊	日	1.65	90,800.00	149,820	$\alpha=1.65$	供用日
合 計					402,251		