様式１　表紙

予定価格の積算内訳書

令和8年度

港名　　名古屋港

件名　　令和8年度　名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)既設構造物撤去外工事

予定価格(積算内訳表)

様式２（積算内訳）

件名　令和8年度　名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)既設構造物撤去外工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	998,863,734	
岸壁	1式	998,863,734	
構造物撤去工	1式	660,016,847	
撤去工	1式	597,490,114	鋼管杭切断撤去(1) 35.00本、鋼管杭切断撤去(2) 35.00本、鋼管杭切断撤去(3) 35.00本、 鋼管杭切断撤去(4) 35.00本、土留柵切断① 54.00m、土留柵切断② 25.00m、 アスファルト舗装版撤去 1,614.00ｍ２、路盤撤去 743.00ｍ３、路盤材積込 743.00ｍ３、路盤材運搬 743.00ｍ３、 整地 743.00ｍ３、裏埋土撤去（陸上施工） 2,433.00ｍ３、土砂運搬 2,033.00ｍ３、整地 2,033.00ｍ３、 裏込石撤去（陸上施工） 387.00ｍ３、土砂運搬 387.00ｍ３、整地 387.00ｍ３、鋼管杭水中切断 121.00m、 コンクリート取壊し 949.00ｍ３、コンクリート取壊し 49.00ｍ３、 裏埋土撤去（海上施工）(能力補正型) 12,209.00ｍ３、裏込石撤去（海上施工）（能力補正型） 6,349.00ｍ３、 コンクリート取壊し(既設固化改良) 11.00ｍ３、かき落とし 50.00ｍ２、ワイヤーソー切断(1) 307.00ｍ２、 ワイヤーソー切断(2) 11.00ｍ２、被覆防食撤去 16.00ｍ３、コンクリート殻回収 16.00ｍ３、 コンクリートブロック撤去運搬① 4.00個、コンクリートブロック撤去運搬② 65.00個、 コンクリート削孔(海上)（吊ピース設置） 584.00孔、コンクリート削孔(水中)（吊ピース設置） 520.00孔、 吊ピース製作 104.00個、吊ピース設置（海上） 146.00箇所、吊ピース設置（水中） 130.00箇所、 吊ピース撤去 276.00箇所、樹脂カプセル（吊ピース設置） 1,104.00本、 アンカー筋・ナット（吊ピース設置） 1,104.00組、コンクリート取壊し 1,188.00ｍ３、鋼矢板水中切断 326.00m、 鋼管杭水中切断 152.00m、鋼管矢板水中切断 49.00m、鋼管矢板継手水中切断 6.00m、鋼矢板水中切断 326.00m、 鋼矢板水中引抜 348.00枚、鋼管杭水中切断 152.00m、鋼管矢板水中切断 49.00m、鋼管矢板継手水中切断 6.00m
運搬処分工	1式	62,526,733	鋼管杭撤去運搬① 105.00本、鋼管杭撤去運搬② 35.00本、土留柵撤去運搬 72.00本、鋼材撤去運搬 453.00個、 鋼矢板海上運搬・仮置き 348.00枚、鋼管杭撤去運搬 126.00個、コンクリート殻海上運搬 1,188.00ｍ３、 コンクリート殻積込 1,188.00ｍ３、コンクリート殻運搬 2,152.00ｍ３、コンクリート殻運搬 60.00ｍ３、 アスファルト殻運搬 484.00ｍ３、動植物性残渣運搬 1.00回、コンクリート殻処分 3,340.00ｍ３、 コンクリート殻処分 60.00ｍ３、アスファルト殻処分 484.00ｍ３、動植物性残渣処分 2.00ｍ３
海上地盤改良工	1式	82,475,617	
床掘工	1式	82,475,617	被覆石撤去(1)(能力補正型) 3,128.00ｍ３、被覆石撤去(2)(能力補正型) 172.00ｍ３、 捨石撤去(1)(能力補正型) 11,065.00ｍ３、捨石撤去(2)(能力補正型) 348.00ｍ３、 グラブ床掘①(能力補正型) 3,028.00ｍ３、グラブ床掘②(能力補正型) 2,528.00ｍ３、 グラブ床掘①(能力補正型) 1,774.00ｍ３、グラブ床掘②(能力補正型) 1,064.00ｍ３

予定価格(積算内訳表)

様式２（積算内訳）

件名　令和8年度　名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)既設構造物撤去外工事

名称	数量	金額	内訳
浚渫・土捨工	1式	255,992,382	
浚渫工	1式	9,422,554	グラブ浚渫①(能力補正型) 1,066.00ｍ３、グラブ浚渫①(能力補正型) 2,235.00ｍ３、 グラブ浚渫②(能力補正型) 1,120.00ｍ３
排砂管設備工	1式	11,930,811	立上がり零号設置・撤去 1.00組、陸上受枠設置・撤去 192.00m、陸上受枠設置・撤去（貸与物件） 630.00m、 陸上受枠設置 90.00m、陸上受枠設置・撤去（貸与物件） 48.00m、排砂管設置・撤去（陸上受枠上） 192.00m、 排砂管設置・撤去（陸上受枠上）（貸与物件）720.00m、排砂管設置・撤去（陸上受枠上）（貸与物件）48.00m、 排砂管設置・撤去（海上受枠上） 18.00m、フロータ管設置・撤去 42.00m、排砂管運搬(貸与物件) 128.00本、 排砂管設備 1.00式
土運船運搬工	1式	112,464,692	土運船運搬(能力現行型) 12,209.00ｍ３、土運船運搬(能力現行型) 6,349.00ｍ３、 土運船運搬(能力現行型) 3,128.00ｍ３、土運船運搬(能力現行型) 172.00ｍ３、 土運船運搬(能力現行型) 11,065.00ｍ３、土運船運搬(能力現行型) 348.00ｍ３、 土運船運搬(能力現行型) 12,815.00ｍ３
揚土土捨工	1式	122,174,325	バージアンローダ揚土(能力補正型) 12,209.00ｍ３、バージアンローダ揚土(能力補正型) 12,815.00ｍ３、 バージアンローダ船拘束 1.00式、石材陸揚げ（裏込石） 6,349.00ｍ３、石材陸揚げ（被覆石） 3,128.00ｍ３、 石材陸揚げ（被覆石） 172.00ｍ３、石材陸揚げ（捨石） 11,065.00ｍ３、石材陸揚げ（捨石） 348.00ｍ３
仮設工	1式	378,888	

予定価格(積算内訳表)

様式２（積算内訳）

件名　令和8年度　名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)既設構造物撤去外工事

名称	数量	金額	内訳
仮設通路工	1式	378,888	埋戻し 360.00ｍ３、土砂運搬 400.00ｍ３
直接測量費	1式	5,173,847	
測量業務	1式	5,173,847	
マルチビーム測深	1式	5,173,847	
マルチビーム測深(起工時)	1式	2,379,066	測量準備 1.00式、機材運搬(2往復当り) 1.00式、艤装テスト 1.00式、マルチビーム測深 1.00式、起工時データ整理 1.00式、3次元設計データ作成 1.00施設
マルチビーム測深(竣工時)	1式	2,794,781	機材運搬(2往復当り) 1.00式、艤装テスト 1.00式、マルチビーム測深 1.00式、竣工時データ整理 1.00式、出来形報告 1.00式

予定価格(諸経費集計)

様式３（諸経費集計）

件名　令和8年度　名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)既設構造物撤去外工事

名称	数量	金額	内訳
直接工事費	1式	998,863,734	
間接工事費	1式	397,412,559	
共通仮設費（計）	1式	131,948,552	
共通仮設費（ 積上 ）	1式	54,416,791	回航・えい航費、運搬費、事業損失防止施設費、安全費、技術管理費
共通仮設費（ 率 ）	1式	75,062,528	
現場環境改善費	1式	2,469,233	
現場管理費	1式	265,464,007	
工事原価	1式	1,396,276,293	
一般管理費等	1式	172,545,283	
契約保証費	1式	558,424	
工事価格	1式	1,569,380,000	
直接測量費	1式	4,884,160	
諸経費	1式	3,855,840	
測量作業費	1式	8,740,000	
直接原価	1式	289,687	

予定価格(諸経費集計)

様式３（諸経費集計）

件名　令和8年度　名古屋港飛島ふ頭東岸壁(-15m)既設構造物撤去外工事

名称	数量	金額	内訳
直接人件費	1式	281,250	
直接経費	1式	8,437	
その他原価	1式	151,453	
業務原価	1式	441,140	
一般管理費等	1式	228,860	
測量調査費	1式	670,000	
測量業務価格	1式	9,410,000	
合併予定工事価格	1式	1,578,790,000	